

公共事業建設資材 価格調査報告書

(4週8休補正版)

令和5年度 後期

大阪市建設局

目 次

I. 調 査 概 要

1. 調 査 目 的	1
2. 調 査 対 象 地 域	1
3. 摘 要 欄 に つ い て	1

II. 調 査 結 果

3. セメント・生コン	3-1
6. 仮 設 材	6-1
7. 塗 料 ・ 接 着 剤	7-1
8. アスファルト合材類・カラー舗装	8-1
9. つ た い 石	9-1
10. 路 面 標 示	10-1
11. 標 識 類	11-1
12. 保 安 施 設 資 材	12-1
13. 防 護 柵 類	13-1
14. ガードレール・ガードパイプ設置工	14-1
15. 視 線 誘 導 標 類	15-1
16. コンクリートブロック類	16-1
17. 歩道平板・組合せブロック	17-1
18. 排 水 工 資 材	18-1
21. 橋 梁 塗 装	21-1
22. 橋 面 防 水 工	22-1
23. コンクリートアボース工費・ワイヤーイング工法・ウォールイング工法	23-1
24. 防 鳥 ネ ッ ト 類	24-1
25. 橋梁用伸縮継手装置類	25-1
26. 建 築 資 材	26-1
27. 門 扉 ・ フ ェ ン ス 類	27-1
29. 試 験 費 ・ 調 査 費	29-1
30. 共同溝・C A B 関係	30-1
31. 電 気 関 係	31-1
33. 公 園 関 係	33-1
34. 橋 梁 維 持 関 係	34-1
35. 港 湾 関 係	35-1

36. 上下水道関係	-----	36-1
37. その他	-----	37-1

I . 調 査 概 要

1. 調査目的

本調査は、主に設計積算業務において必要とする積算単価の基礎資料を得るために建設資材等の実勢価格について調査を行っている。

2. 調査対象地域

大阪府域とする。

3. 摘要欄について

摘要欄には、価格に含まれる内容を表記している。

材 料 費 : 材料の単価。

施 工 費 : 施工に要する費用（機械・労務）が含まれている単価。

材 工 共 : 機械・労務・材料に係る費用が含まれている単価。

賃 料 : 賃貸料金。

調 査 費 : 調査に要する費用が含まれている単価。

試 験 費 : 試験に要する費用が含まれている単価。

加 工 費 : 材料加工に要する費用（機械・労務）が含まれている単価。

諸 経 費 : 経費（共通仮設費）として考慮する単価。

損 料 : 機械の販売、取得価格をもとに設定している損料算定に用いる
単価。

基 礎 価 格 : 機械の販売、取得価格をもとに設定している損料算定に用いる
単価。

機器単体費 : 工場製作原価に一般管理費等が含まれている単価。

Ⅱ. 調 査 結 果

3. セメント・生コン(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
コンクリート練工	手練り		m3	35,000	施工費
コンクリート練工	手練り	(夜間)	m3	41,500	施工費
コンクリート練工	手練り	時間的制約を受ける	m3	44,200	施工費
無収縮モルタル	モルタル練		m3	284,000	材工共
モルタル練	1:1		m3	62700	施工費
モルタル練(夜間)	1:1		m3	84200	施工費
モルタル練	1:2		m3	63500	施工費
モルタル練(夜間)	1:2		m3	84700	施工費

6. 仮設材(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
プレロードシヤッキ加圧 (H-300)施工費	電動集中加圧、施工量1～10本		回	277,000	施工費
プレロードシヤッキ加圧 (H-300)施工費	電動集中加圧、施工量11～20本		回	443,000	施工費
プレロードシヤッキ加圧 (H-300)施工費	電動集中加圧、施工量21～30本		回	608,000	施工費
プレロードシヤッキ加圧 (H-300)施工費	電動集中加圧、施工量31本以上		回	774,000	施工費
プレロードシヤッキ加圧 (H-350)施工費	電動集中加圧、施工量1～10本		回	282,000	施工費
プレロードシヤッキ加圧 (H-350)施工費	電動集中加圧、施工量11～20本		回	448,000	施工費
プレロードシヤッキ加圧 (H-350)施工費	電動集中加圧、施工量21～30本		回	618,000	施工費
プレロードシヤッキ加圧 (H-350)施工費	電動集中加圧、施工量31本以上		回	790,000	施工費
プレロードシヤッキ加圧 (H-400)施工費	電動集中加圧、施工量1～10本		回	288,000	施工費
プレロードシヤッキ加圧 (H-400)施工費	電動集中加圧、施工量11～20本		回	465,000	施工費
プレロードシヤッキ加圧 (H-400)施工費	電動集中加圧、施工量21～30本		回	641,000	施工費
プレロードシヤッキ加圧 (H-400)施工費	電動集中加圧、施工量31本以上		回	815,000	施工費
プレロードシヤッキ加圧 (H-500)施工費	電動集中加圧、施工量1～10本		回	296,000	施工費
プレロードシヤッキ加圧 (H-500)施工費	電動集中加圧、施工量11～20本		回	478,000	施工費
プレロードシヤッキ加圧 (H-500)施工費	電動集中加圧、施工量21～30本		回	662,000	施工費
プレロードシヤッキ加圧 (H-500)施工費	電動集中加圧、施工量31本以上		回	846,000	施工費
プレロードシヤッキ除圧 (H-300)施工費	手動除圧、施工量1～10本		回	277,000	施工費
プレロードシヤッキ除圧 (H-350)施工費	手動除圧、施工量1～10本		回	282,000	施工費
プレロードシヤッキ除圧 (H-400)施工費	手動除圧、施工量1～10本		回	288,000	施工費
プレロードシヤッキ除圧 (H-300)施工費	手動除圧、施工量11～20本		回	443,000	施工費

6. 仮設材(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
プレロードシヤッキ除圧 (H-350)施工費	手動除圧、施工量11～20本		回	448,000	施工費
プレロードシヤッキ除圧 (H-400)施工費	手動除圧、施工量11～20本		回	465,000	施工費
プレロードシヤッキ除圧 (H-300)施工費	手動除圧、施工量21～30本		回	608,000	施工費
プレロードシヤッキ除圧 (H-350)施工費	手動除圧、施工量21～30本		回	618,000	施工費
プレロードシヤッキ除圧 (H-400)施工費	手動除圧、施工量21～30本		回	641,000	施工費
プレロードシヤッキ除圧 (H-300)施工費	手動除圧、施工量31本以上		回	774,000	施工費
プレロードシヤッキ除圧 (H-350)施工費	手動除圧、施工量31本以上		回	790,000	施工費
プレロードシヤッキ除圧 (H-400)施工費	手動除圧、施工量31本以上		回	815,000	施工費
プレロードシヤッキ除圧 (H-500)施工費	手動除圧、施工量1～10本		回	296,000	施工費
プレロードシヤッキ除圧 (H-500)施工費	手動除圧、施工量11～20本		回	478,000	施工費
プレロードシヤッキ除圧 (H-500)施工費	手動除圧、施工量21～30本		回	662,000	施工費
プレロードシヤッキ除圧 (H-500)施工費	手動除圧、施工量31本以上		回	846,000	施工費
鋼矢板 継施工費 50H型(ハット)			箇所	19,300	施工費
土木用摩擦低減 材	土付着防止(鋼矢板)		m2	5,950	材工共

7. 塗料・接着剤(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
複層仕上塗装 (E)(1)	複層塗材E 凹凸模様	(施工規模50㎡以下)	m2	1,450	材工共
複層仕上塗装 (E)(2)	複層塗材E 凹凸模様	(施工規模50㎡超え100㎡以下)	m2	1,450	材工共

8. アスファルト合材類・カラー舗装(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
薄層カラー舗装設置 (ニート式)	セラミック骨材:反射骨材=9:1,粒径1～2mm	可撓性エポキシ樹脂使用	m2	6,660	材工共
薄層カラー舗装設置 (ニート式)	セラミック骨材:反射骨材=9:1,粒径1～2mm	可撓製エポキシ樹脂使用(夜間)	m2	7,350	材工共
塗布式カラー舗装 (昼用)	厚1.0mm下地As上	(材工共)	m2	2,970	材工共
塗布式カラー舗装 (夜用)	厚1.0mm下地As上	(材工共)	m2	3,310	材工共
塗布式カラー舗装 (昼用)	厚1.5mm遊戯道路 下地AS上	(材工共)	m2	3,370	材工共
塗布式カラー舗装 (夜用)	厚1.5mm遊戯道路 下地AS上	(材工共)	m2	3,690	材工共
塗布式カラー舗装 (昼用)	厚1.0mm 下地Co上	(材工共)	m2	3,370	材工共
塗布式カラー舗装 (夜用)	厚1.0mm 下地Co上	(材工共)	m2	3,810	材工共
塗布式カラー舗装	厚1.0mm 下地ブロック上	(ブルー:2.5PB6/4(72-60H))(夜間)	m2	6,930	材工共

9. つたい石(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
特殊ブロック舗装工	つたい石設置 敷材含む		枚	1,190	施工費
特殊ブロック舗装工	つたい石撤去		枚	469	施工費
特殊ブロック舗装工	つたい石設置 敷材含む	(夜間)	枚	1,250	施工費
特殊ブロック舗装工	つたい石撤去	(夜間)	枚	729	施工費
特殊ブロック舗装工	つたい石設置 敷材含む	時間的制約を受ける	枚	1,390	施工費
特殊ブロック舗装工	つたい石撤去	時間的制約を受ける	枚	796	施工費
型枠式カラータイル舗装	つたい石設置 2色配置	下地含む	箇所	49,600	材工共
型枠式カラータイル舗装	つたい石設置 2色配置	下地含む(夜間)	箇所	57,400	材工共
型枠式カラータイル舗装	つたい石設置 3色配置	下地含む	箇所	54,000	材工共
型枠式カラータイル舗装	つたい石設置 3色配置	下地含む(夜間)	箇所	63,900	材工共

10. 路面標示(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
仮区画線常温式 (ペイント式)	実線・ゼブラ W=15cm 人力施工		m	116	材工共
仮区画線常温式 (ペイント式)	実線・ゼブラ W=15cm 人力施工	(夜間)	m	127	材工共
仮区画線常温式 (ペイント式)	実線・ゼブラ W=20cm 人力施工		m	131	材工共
仮区画線常温式 (ペイント式)	実線・ゼブラ W=20cm 人力施工	(夜間)	m	143	材工共
仮区画線常温式 (ペイント式)	実線・ゼブラ W=30cm 人力施工		m	221	材工共
仮区画線常温式 (ペイント式)	実線・ゼブラ W=30cm 人力施工	(夜間)	m	243	材工共
仮区画線常温式 (ペイント式)	実線・ゼブラ W=45cm 人力施工		m	279	材工共
仮区画線常温式 (ペイント式)	実線・ゼブラ W=45cm 人力施工	(夜間)	m	310	材工共
仮区画線常温式 (ペイント式)	破線 W=15cm 人力施工		m	122	材工共
仮区画線常温式 (ペイント式)	破線 W=15cm 人力施工	(夜間)	m	133	材工共
仮区画線常温式 (ペイント式)	破線 W=20cm 人力施工		m	153	材工共
仮区画線常温式 (ペイント式)	破線 W=20cm 人力施工	(夜間)	m	166	材工共
仮区画線常温式 (ペイント式)	破線 W=30cm 人力施工		m	229	材工共
仮区画線常温式 (ペイント式)	破線 W=30cm 人力施工	(夜間)	m	251	材工共
仮区画線 常温式 (ペイント式)	矢印・記号・文字 15cm換算 人力施工		m	236	材工共
仮区画線 常温式 (ペイント式)	矢印・記号・文字 15cm換算 人力施工	(夜間)	m	259	材工共
仮区画線 常温式 (ペイント式)	破線 W=45cm 人力施工		m	276	材工共
仮区画線 常温式 (ペイント式)	破線 W=45cm 人力施工	(夜間)	m	307	材工共
路面標示シール設置 (自転車道)	φ 600(自転車道シール)	(材工共)	箇所	13,800	材工共
路面標示シール設置 (自転車道)	φ 600(自転車道シール)	(夜間)(材工共)	箇所	14,800	材工共

10. 路面標示(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
路面標示シール設置 (自転車道)	900×600mm(歩行者に注意)	(材工共)	箇所	19,900	材工共
路面標示シール設置 (自転車道)	900×600mm(歩行者に注意)	(夜間)(材工共)	箇所	21,100	材工共
路面標示シール設置 (自転車道)	900×600mm(バス停に注意)	(材工共)	箇所	19,900	材工共
路面標示シール設置 (自転車道)	900×600mm(バス停に注意)	(夜間)(材工共)	箇所	21,100	材工共
路面標示右にちゅう うい(黄)	シール式(公安委員会)	(材工共)	箇所	10,800	材工共
路面標示右にちゅう うい(黄)	シール式(公安委員会)	(夜間)(材工共)	箇所	11,400	材工共
路面標示左にちゅう うい(黄)	シール式(公安委員会)	(材工共)	箇所	10,800	材工共
路面標示左にちゅう うい(黄)	シール式(公安委員会)	(夜間)(材工共)	箇所	11,400	材工共
路面標示ストップマ ーク(黄・白)		(材工共)	箇所	5,780	材工共
路面標示ストップマ ーク(黄・白)		(夜間)(材工共)	箇所	6,080	材工共
路面標示シール設置	自転車記号 公安委員会用(横断 歩道)		箇所	7,690	材工共
路面標示シール設置	自転車記号 公安委員会用(横断 歩道)	(夜間)	箇所	7,940	材工共
路面標示シール設置	クリアランスシール	(材工共)	箇所	2,710	材工共
路面標示シール設置	クリアランスシール	(夜間)(材工共)	箇所	2,840	材工共
自転車ストップシート 設置	800×800mm		枚	9,450	材工共
自転車ストップシート 設置	800×800mm	(夜間)	枚	9,940	材工共
路面標示シール設置	自転車放置禁止シール90×45cm		箇所	17,500	材工共
視覚障害者誘導 用シート設置	300×300×7mm 合成ゴム(接着剤 共)	(材工共)	枚	2,550	材工共
視覚障害者誘導 用シート設置	300×300×7mm 合成ゴム(接着剤 共)	(材工共)(夜間)	枚	2,670	材工共
視覚障害者誘導 用シート撤去	300×300×7mm 合成ゴム		枚	424	施工費

10. 路面標示(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
視覚障害者誘導用シート撤去	300×300×7mm 合成ゴム	(夜間)	枚	572	施工費
高視認性区画線	リブ式(2液反応式)矢印・記号・文字	15cm換算	m	1,670	材工共
路面標示シール設置	自転車放置禁止シール90×45cm	(夜間)	箇所	23,600	材工共
視覚障害者誘導用シート設置	300×300×5mmアクリル樹脂系(副資材含む)	(材工共)	枚	3,130	材工共
視覚障害者誘導用シート設置	300×300×5mmアクリル樹脂系(副資材含む)	(材工共)(夜間)	枚	3,580	材工共
高視認性区画線	リブ式(2液反応式)矢印・記号・文字	15cm換算(夜間)	m	2,030	材工共
熔融式区画線設置 10箇所未満	自転車マーク 実線 厚1.5mm	密粒度As0.75×1.00m(白色)	箇所	10,500	材工共
自転車ストップシート設置	1000×1000mm		枚	9,730	材工共
自転車ストップシート設置	1000×1000mm	(夜間)	枚	12,000	材工共
熔融式区画線設置 10箇所未満	自転車マーク 実線 厚1.5mm	密粒度As0.75×1.00m(白色)(夜間)	箇所	14,300	材工共
熔融式区画線設置 10箇所未満	自転車マーク 実線 厚1.5mm	排水性As 0.75×1.00m(白色)	箇所	14,300	材工共
熔融式区画線設置 10箇所未満	自転車マーク 実線 厚1.5mm	排水性As 0.75×1.00m(白色)(夜間)	箇所	16,400	材工共
熔融式区画線設置 10箇所未満	矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20%以上	厚1.5mm 密粒度As 鉛フリー(青色)	箇所	8,790	材工共
熔融式区画線設置 10箇所未満	矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20%以上	厚1.5mm 密粒度As 鉛フリー(青色)(夜間)	箇所	11,000	材工共
熔融式区画線設置 10箇所未満	矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20%以上	厚1.5mm 排水性As 鉛フリー(青色)	箇所	13,400	材工共
熔融式区画線設置 10箇所未満	矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20%以上	厚1.5mm 排水性As 鉛フリー(青色)(夜間)	箇所	16,300	材工共
熔融式区画線設置	実線20cm 厚1.5mm (緑色)鉛フリー	(材工共)	m	964	材工共
熔融式区画線設置	実線20cm 厚1.5mm (緑色)鉛フリー	(材工共)(夜間)	m	1,050	材工共
熔融式区画線設置	実線20cm 厚1.5mm (緑色)鉛フリー	排水性舗装用区画線設置(材工共)	m	1,050	材工共
熔融式区画線設置	実線20cm 厚1.5mm (緑色)鉛フリー	排水性舗装用区画線設置(材工共)(夜間)	m	1,270	材工共

10. 路面標示(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
区画線消去	削り取り式15cm換算	コンクリート舗装部	m	561	施工費
区画線消去	ウォータージェット式15cm換算	コンクリート舗装部 熔融式	m	961	施工費
区画線消去	削り取り式15cm換算	コンクリート舗装部(夜間)	m	841	施工費
区画線消去	ウォータージェット式15cm換算	コンクリート舗装部 熔融式(夜間)	m	1,110	施工費
熔融式区画線設置 10箇所以上50箇所未満	矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20%以上	厚1.5mm 密粒度As 鉛フリー(青色)	箇所	8,370	材工共
熔融式区画線設置 10箇所以上50箇所未満	矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20%以上	厚1.5mm 密粒度As 鉛フリー(青色)(夜間)	箇所	10,400	材工共
熔融式区画線設置 10箇所以上50箇所未満	矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20%以上	厚1.5mm 排水性As 鉛フリー(青色)	箇所	12,800	材工共
熔融式区画線設置 10箇所以上50箇所未満	矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20%以上	厚1.5mm 排水性As 鉛フリー(青色)(夜間)	箇所	15,400	材工共
熔融式区画線設置 50箇所以上	矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20%以上	厚1.5mm 密粒度As 鉛フリー(青色)	箇所	7,830	材工共
熔融式区画線設置 50箇所以上	矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20%以上	厚1.5mm 密粒度As 鉛フリー(青色)(夜間)	箇所	9,860	材工共
熔融式区画線設置 50箇所以上	矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20%以上	厚1.5mm 排水性As 鉛フリー(青色)	箇所	12,000	材工共
熔融式区画線設置 50箇所以上	矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20%以上	厚1.5mm 排水性As 鉛フリー(青色)(夜間)	箇所	14,500	材工共
熔融式区画線設置 10箇所以上	自転車マーク 実線 厚1.5mm	密粒度As0.75×1.00m(白色)	箇所	10,700	材工共
熔融式区画線設置 10箇所以上	自転車マーク 実線 厚1.5mm	密粒度As0.75×1.00m(白色)(夜間)	箇所	13,300	材工共
熔融式区画線設置 10箇所以上	自転車マーク 実線 厚1.5mm	排水性As 0.75×1.00m(白色)	箇所	13,200	材工共
熔融式区画線設置 10箇所以上	自転車マーク 実線 厚1.5mm	排水性As 0.75×1.0m(白色)(夜間)	箇所	15,400	材工共
熔融式区画線設置	バス停ちゅういマーク 実線 厚1.5mm	密粒度As0.70×1.50m(白色)	箇所	36,200	材工共
熔融式区画線設置	バス停ちゅういマーク 実線 厚1.5mm	密粒度As0.70×1.50m(白色)(夜間)	箇所	45,400	材工共
熔融式区画線設置	バス停ちゅういマーク 実線 厚1.5mm	排水性As 0.70×1.00m(白色)	箇所	38,200	材工共
熔融式区画線設置	バス停ちゅういマーク 実線 厚1.5mm	排水性As 0.70×1.00m(白色)(夜間)	箇所	47,900	材工共

10. 路面標示(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
溶融式区画線設置	破線15cm 厚1.5mm 鉛フリー	(ブルー:2.5PB6/4(72-60H))(夜間)	m	875	材工共
溶融式区画線設置	歩行者注意	区画線設置(材工共)	箇所	22,100	材工共
溶融式区画線設置	歩行者注意	区画線設置(材工共)(夜間)	箇所	26,700	材工共
溶融式視覚障がい者誘導用標示	設置	(工費)(昼間)	m2	3,870	施工費
溶融式視覚障がい者誘導用標示	設置	(工費)(夜間)	m2	5,040	施工費
溶融式視覚障がい者誘導用標示	消去	(工費)(昼間)	m2	3,430	施工費
溶融式視覚障がい者誘導用標示	消去	(工費)(夜間)	m2	5,270	施工費
溶融式区画線設置 10箇所未満	矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20%以上	厚1.5mm 密粒度As 鉛フリー(青色)	m	5,480	材工共
溶融式区画線設置 10箇所未満	矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20%以上	厚1.5mm 密粒度As 鉛フリー(青色)(夜間)	m	6,880	材工共
溶融式区画線設置 10箇所未満	矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20%以上	厚1.5mm 排水性As 鉛フリー(青色)	m	8,480	材工共
溶融式区画線設置 10箇所未満	矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20%以上	厚1.5mm 排水性As 鉛フリー(青色)(夜間)	m	10,200	材工共
溶融式区画線設置 10箇所以上50箇所未満	矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20%以上	厚1.5mm 密粒度As 鉛フリー(青色)	m	5,260	材工共
溶融式区画線設置 10箇所以上50箇所未満	矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20%以上	厚1.5mm 密粒度As 鉛フリー(青色)(夜間)	m	6,590	材工共
溶融式区画線設置 10箇所以上50箇所未満	矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20%以上	厚1.5mm 排水性As 鉛フリー(青色)	m	8,130	材工共
溶融式区画線設置 10箇所以上50箇所未満	矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20%以上	厚1.5mm 排水性As 鉛フリー(青色)(夜間)	m	9,760	材工共
溶融式区画線設置 50箇所以上	矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20%以上	厚1.5mm 密粒度As 鉛フリー(青色)	m	4,920	材工共
溶融式区画線設置 50箇所以上	矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20%以上	厚1.5mm 密粒度As 鉛フリー(青色)(夜間)	m	6,190	材工共
溶融式区画線設置 50箇所以上	矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20%以上	厚1.5mm 排水性As 鉛フリー(青色)	m	7,630	材工共
溶融式区画線設置 50箇所以上	矢羽根マーク 硬質骨材の含有率20%以上	厚1.5mm 排水性As 鉛フリー(青色)(夜間)	m	9,190	材工共
区画線消去	ペイント式15cm換算(黒色)		m	566	材工共

10. 路面標示(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
区画線消去	ペイント式15cm換算(黒色)	(夜間)	m	721	材工共
溶融式区画線	実線 W=15cm(青色)鉛フリー	厚1.5mm 密粒度As	m	688	材工共
溶融式区画線	実線 W=15cm(青色)鉛フリー	厚1.5mm 密粒度As(夜間)	m	757	材工共
溶融式区画線	実線 W=15cm(青色)鉛フリー	厚1.5mm 排水性As	m	1,070	材工共
溶融式区画線	実線 W=15cm(青色)鉛フリー	厚1.5mm 排水性As(夜間)	m	1,170	材工共
溶融式区画線	実線 W=20cm(青色)鉛フリー	厚1.5mm 密粒度As	m	917	材工共
溶融式区画線	実線 W=20cm(青色)鉛フリー	厚1.5mm 密粒度As(夜間)	m	1,000	材工共
溶融式区画線	実線 W=20cm(青色)鉛フリー	厚1.5mm 排水性As	m	1,430	材工共
溶融式区画線	実線 W=20cm(青色)鉛フリー	厚1.5mm 排水性As(夜間)	m	1,570	材工共

11. 標識類(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
標識板設置(部分補修)	貼り付け式 接着剤含む	(材工共)	m2	72,600	材工共
標識板設置(部分補修)	貼り付け式 接着剤含む	(材工共)(夜間)	m2	76,700	材工共
標識板設置(部分補修)カプセル	あて板リベット式 2㎡未満	(材工共)	m2	92,800	材工共
自転車道標識撤去	支柱 添架式		基	7,840	施工費
自転車道標識撤去	支柱 添架式	(夜間)	基	9,730	施工費
標示看板(道路予定地用)	45×80cm(白地黒文字)		枚	7,150	材工共
標識板設置(部分補修)カプセル	あて板ボルト・ナット式 2㎡未満	(材工共)	m2	86,900	材工共
標識板設置(部分補修)カプセル	あて板ボルト・ナット式 2㎡未満	(材工共)(夜間)	m2	91,000	材工共
標識板設置(部分補修)カプセル	あて板ボルト・ナット式 2㎡以上5㎡未満	(材工共)	m2	81,000	材工共
標識板設置(部分補修)カプセル	あて板ボルト・ナット式 2㎡以上5㎡未満	(材工共)(夜間)	m2	85,000	材工共
標識板設置(部分補修)カプセル	あて板ボルト・ナット式 5㎡以上8㎡未満	(材工共)	m2	81,000	材工共
標識板設置(部分補修)カプセル	あて板ボルト・ナット式 5㎡以上8㎡未満	(材工共)(夜間)	m2	85,000	材工共
歩行者案内標識設置	地区案内タイプ設置	(材工共)	箇所	2,620,000	材工共
歩行者案内標識設置	周辺案内タイプ設置	(材工共)	箇所	2,370,000	材工共
歩行者案内標識設置	地区案内タイプ設置	(材工共)(夜間)	箇所	2,690,000	材工共
歩行者案内標識設置	周辺案内タイプ設置	(材工共)(夜間)	箇所	2,450,000	材工共
歩行者案内標識設置	歩行者案内標識設置 新タイプ 片面	現場内運搬含む	基	31,700	施工費
歩行者案内標識設置	歩行者案内標識設置 新タイプ 片面	現場内運搬含む(夜間)	基	44,300	施工費
歩行者案内標識設置	歩行者案内標識設置 新タイプ 両面	現場内運搬含む	基	34,900	施工費
歩行者案内標識設置	歩行者案内標識設置 新タイプ 両面	現場内運搬含む(夜間)	基	48,900	施工費

11. 標識類(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
歩行者案内標識設置	歩行者案内標識再設置 新タイプ 片面	再利用設置 現場内運搬含む	基	31,700	施工費
歩行者案内標識設置	歩行者案内標識再設置 新タイプ 片面	再利用設置 現場内運搬含む(夜間)	基	44,300	施工費
歩行者案内標識設置	歩行者案内標識再設置 新タイプ 両面	再利用設置 現場内運搬含む	基	34,900	施工費
歩行者案内標識設置	歩行者案内標識再設置 新タイプ 両面	再利用設置 現場内運搬含む(夜間)	基	48,900	施工費
歩行者案内標識設置	文字シール貼付(4面) 新タイプ	文字盤撤去(4面)、現場内運搬含む	基	166,000	材工共
歩行者案内標識設置	文字シール貼付(4面) 新タイプ	文字盤撤去(4面)、現場内運搬含む(夜間)	基	178,000	材工共
歩行者案内標識設置	案内地図入替 新タイプ 高耐候性印刷	既設地図撤去、現場内運搬含む	基	160,000	材工共
歩行者案内標識設置	案内地図入替 新タイプ 高耐候性印刷	既設地図撤去、現場内運搬含む(夜間)	基	174,000	材工共
歩行者案内標識板設置 矢印タイプ	片面 封入プリズム 2色ピクト1枚タイプ	取付け金具、現場内運搬含む(材工共)	基	70,400	材工共
歩行者案内標識板設置 矢印タイプ	片面 封入プリズム 2色ピクト1枚タイプ	取付け金具 現場内運搬含む(材工共)(夜間)	基	73,800	材工共
歩行者案内標識板設置 矢印タイプ	片面 封入プリズム 2色ピクト2枚タイプ	取付け金具、現場内運搬含む(材工共)	基	143,000	材工共
歩行者案内標識板設置 矢印タイプ	片面 封入プリズム 2色ピクト2枚タイプ	取付け金具、現場内運搬含む(材工共)(夜間)	基	149,000	材工共
歩行者案内標識板設置 矢印タイプ	片面 封入プリズム 2色ピクト3枚タイプ	取付け金具、現場内運搬含む(材工共)	基	217,000	材工共
歩行者案内標識板設置 矢印タイプ	片面 封入プリズム 2色ピクト3枚タイプ	取付け金具、現場内運搬含む(材工共)(夜間)	基	226,000	材工共
歩行者案内標識板設置 矢印タイプ	両面 封入プリズム 2色ピクト1枚タイプ	取付け金具、現場内運搬含む(材工共)	基	93,800	材工共
歩行者案内標識板設置 矢印タイプ	両面 封入プリズム 2色ピクト1枚タイプ	取付け金具、現場内運搬含む(材工共)(夜間)	基	97,300	材工共
歩行者案内標識板設置 矢印タイプ	両面 封入プリズム 2色ピクト2枚タイプ	取付け金具、現場内運搬含む(材工共)	基	185,000	材工共
歩行者案内標識板設置 矢印タイプ	両面 封入プリズム 2色ピクト2枚タイプ	取付け金具、現場内運搬含む(材工共)(夜間)	基	191,000	材工共
歩行者案内標識板設置 矢印タイプ	両面 封入プリズム 2色ピクト3枚タイプ	取付け金具、現場内運搬含む(材工共)	基	279,000	材工共
歩行者案内標識板設置 矢印タイプ	両面 封入プリズム 2色ピクト3枚タイプ	取付け金具、現場内運搬含む(材工共)(夜間)	基	289,000	材工共

11. 標識類(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
標識板設置	添架式標識板取付金具	フッ素樹脂塗装3分艶 N4程度 (夜間)	基	13,700	材工共
標識板設置	添架式標識板取付金具 フッ素樹脂塗装	3分艶 N4程度(門型式)(夜間)	基	201,000	材工共
標識基礎、標識柱(門型式)	W=20.85m、H=6.95m (御堂筋タイプ)	(夜間)トラス型・丸パイプ型以外の場合	基	1,450,000	施工費
添架式標識板取付金具設置(電柱)	共架金具1段 補助支柱含む、バンド含まず		基	28,900	材工共
添架式標識板取付金具設置(電柱)	共架金具1段 補助支柱含む、バンド含まず	夜間	基	37,000	材工共
添架式標識板取付金具設置(電柱)	共架金具2段 補助支柱含む、バンド含まず		基	39,400	材工共
添架式標識板取付金具設置(電柱)	共架金具2段 補助支柱含む、バンド含まず	夜間	基	47,600	材工共
歩行者案内標識撤去	都心型C型 基礎撤去含まず	現場内小運搬	基	18,600	施工費
歩行者案内標識撤去	都心型C型 基礎撤去含まず	現場内小運搬(夜間)	基	28,200	施工費
歩行者案内標識撤去	都心型J型 基礎撤去含まず	現場内小運搬	基	18,600	施工費
歩行者案内標識撤去	都心型J型 基礎撤去含まず	現場内小運搬(夜間)	基	28,200	施工費
歩行者案内標識撤去	都心型M型 基礎撤去含まず	現場内小運搬	基	20,400	施工費
歩行者案内標識撤去	都心型M型 基礎撤去含まず	現場内小運搬(夜間)	基	30,600	施工費
歩行者案内標識撤去	都心型P型 基礎撤去含まず	現場内小運搬	基	17,900	施工費
歩行者案内標識撤去	都心型P型 基礎撤去含まず	現場内小運搬(夜間)	基	27,000	施工費
歩行者案内標識撤去	住居型C型 基礎撤去含まず	現場内小運搬	基	18,600	施工費
歩行者案内標識撤去	住居型C型 基礎撤去含まず	現場内小運搬(夜間)	基	28,200	施工費
歩行者案内標識撤去	住居型J型 基礎撤去含まず	現場内小運搬	基	19,800	施工費
歩行者案内標識撤去	住居型J型 基礎撤去含まず	現場内小運搬(夜間)	基	29,700	施工費
歩行者案内標識撤去	住居型P型 基礎撤去含まず	現場内小運搬	基	17,900	施工費

11. 標識類(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
歩行者案内標識撤去	住居型P型 基礎撤去含まず	現場内小運搬(夜間)	基	27,000	施工費
歩行者案内標識撤去	片側 周辺案内タイプ 基礎撤去含まず	現場内小運搬	基	18,600	施工費
歩行者案内標識撤去	片側 周辺案内タイプ 基礎撤去含まず	現場内小運搬(夜間)	基	28,200	施工費
歩行者案内標識撤去	両側 地区案内タイプ 基礎撤去含まず	現場内小運搬	基	19,300	施工費
歩行者案内標識撤去	両側 地区案内タイプ 基礎撤去含まず	現場内小運搬(夜間)	基	29,000	施工費
歩行者案内標識撤去	片側 周辺案内タイプ 再利用目的	基礎撤去含まず 現場内小運搬	基	19,300	施工費
歩行者案内標識撤去	片側 周辺案内タイプ 再利用目的	基礎撤去含まず 現場内小運搬(夜間)	基	29,000	施工費
歩行者案内標識撤去	両側 地区案内タイプ 再利用目的	基礎撤去含まず 現場内小運搬	基	19,800	施工費
歩行者案内標識撤去	両側 地区案内タイプ 再利用目的	基礎撤去含まず 現場内小運搬(夜間)	基	29,800	施工費
標識板(貼付式)撤去	カプセルレンズ・カプセルプリズム式		m2	97,900	施工費
標識板(貼付式)設置	カプセルレンズ・カプセルプリズム式		m2	85,100	材工共
標識板(貼付式)撤去	カプセルレンズ・カプセルプリズム式	(夜間)	m2	102,000	施工費
標識板(貼付式)設置	カプセルレンズ・カプセルプリズム式	(夜間)	m2	89,400	材工共

12. 保安施設資材(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
カーブミラー撤去			基	19,900	施工費
カーブミラー撤去		(夜間)	基	30,100	施工費
自発光式道路鋲 設置手間	交差点鋲		基	4,160	施工費
自発光式道路鋲 設置手間	交差点鋲	(夜間)	基	4,840	施工費
自発光式道路鋲 撤去	交差点鋲		基	1,290	施工費
自発光式道路鋲 撤去	交差点鋲	(夜間)	基	1,930	施工費
車線分離標(凸型)	固定式(貼付式) H=400mm	接着剤等含む	本	15,400	材工共
車線分離標(凸型)	固定式(貼付式) H=400mm	接着剤等含む(夜間)	本	16,800	材工共
車線分離標(凸型)	固定式(貼付式) H=650mm	接着剤等含む	本	17,200	材工共
車線分離標(凸型)	固定式(貼付式) H=650mm	接着剤等含む(夜間)	本	18,500	材工共
車線分離標(凸型)	固定式(貼付式) H=800mm	接着剤等含む	本	18,700	材工共
車線分離標(凸型)	固定式(貼付式) H=800mm	接着剤等含む(夜間)	本	20,000	材工共
安全看板設置	ガードレール固定用		枚	15,400	材工共

13. 防護柵類(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
転落(横断)防止柵 設置手間PレCoB	ビーム・パネル式 支柱間隔 2.50m	床掘り、埋戻し含む	m	3,710	施工費
転落(横断)防止柵 設置手間PレCoB	ビーム・パネル式 支柱間隔 2.50m	床掘り、埋戻し含む(夜間)	m	5,020	施工費
転落(横断)防止柵 設置手間PレCoB	ビーム・パネル式 支柱間隔 1.80m	床掘り、埋戻し含む	m	5,150	施工費
転落(横断)防止柵 設置手間PレCoB	ビーム・パネル式 支柱間隔 1.80m	床掘り、埋戻し含む(夜間)	m	7,030	施工費
転落(横断)防止柵 設置手間PレCoB	鎖式 支柱間隔 2.00m	床掘り、埋戻し含む	m	3,410	施工費
転落(横断)防止柵 設置手間PレCoB	鎖式 支柱間隔 2.00m	床掘り、埋戻し含む(夜間)	m	4,600	施工費
転落(横断)防止柵 設置手間PレCoB	ビーム・パネル式 支柱間隔 2.40m	床掘り、埋戻し含む	m	3,850	施工費
転落(横断)防止柵 設置手間PレCoB	ビーム・パネル式 支柱間隔 2.40m	床掘り、埋戻し含む(夜間)	m	5,250	施工費
転落(横断)防止柵 設置手間PレCoB	門型 支柱間隔 2.50m	床掘り、埋戻し含む	m	3,180	施工費
転落(横断)防止柵 設置手間PレCoB	門型 支柱間隔 2.50m	床掘り、埋戻し含む(夜間)	m	4,440	施工費
転落(横断)防止柵 撤去PレCoB	ビーム・パネル式 支柱間隔 2.50m	基礎ブロックの撤去含む	m	1,050	施工費
転落(横断)防止柵 撤去PレCoB	ビーム・パネル式 支柱間隔 1.80m	基礎ブロックの撤去含む	m	1,460	施工費
転落(横断)防止柵 撤去PレCoB	ビーム・パネル式 支柱間隔 1.80m	基礎ブロックの撤去含む(夜間)	m	2,230	施工費
転落(横断)防止柵 撤去PレCoB	鎖式 支柱間隔 2.00m	基礎ブロックの撤去含む	m	921	施工費
転落(横断)防止柵 撤去PレCoB	鎖式 支柱間隔 2.00m	基礎ブロックの撤去含む(夜間)	m	1,360	施工費
転落(横断)防止柵 撤去PレCoB	ビーム・パネル式 支柱間隔 1.81m	基礎ブロックの撤去含む	m	1,400	施工費
転落(横断)防止柵 撤去PレCoB	ビーム・パネル式 支柱間隔 2.40m	基礎ブロックの撤去含む	m	1,060	施工費
転落(横断)防止柵 撤去PレCoB	門型 支柱間隔 2.50m	基礎ブロックの撤去含む	m	718	施工費
転落(横断)防止柵 撤去PレCoB	門型 支柱間隔 2.50m	基礎ブロックの撤去含む(夜間)	m	1,060	施工費
転落(横断)防止柵 部材設置手間	鎖式 支柱間隔 2.00m	鎖のみ設置	m	795	施工費

13. 防護柵類(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
転落(横断)防止柵 撤去コンクリート建込	ビーム・パネル式 支柱間隔 1.81m		m	1,140	施工費
転落(横断)防止柵 部材撤去手間 鎖式	支柱間隔2.00m		m	516	施工費
車止めポスト設置手 間	脱着式	床掘り、埋戻し含む	本	7,590	施工費
車止めポスト設置手 間	脱着式	床掘り、埋戻し含む(夜間)	本	8,720	施工費
車止めポスト設置手 間	上下式	床掘り、埋戻し含む	本	9,410	施工費
車止めポスト設置手 間	上下式	床掘り、埋戻し含む(夜間)	本	10,700	施工費
車止めポスト撤去	脱着式	基礎ブロックの撤去含む	本	1,770	施工費
車止めポスト撤去	脱着式	基礎ブロックの撤去含む(夜間)	本	2,670	施工費
車止めポスト撤去	上下式	基礎ブロックの撤去含む	本	2,190	施工費
車止めポスト撤去	上下式	基礎ブロックの撤去含む(夜間)	本	3,290	施工費
車止めポスト部材 御堂筋タイプ	脱着式 Φ76.3×1140mm	(夜間)	本	80,400	材工共
転落(横断)防止柵 御堂筋タイプ	脱着式 支柱、ビーム2段、その他 部材含む	支柱間隔2.00m(夜間) L=10m以 上の場合	m	73,800	材工共
車止めポスト部材 御堂筋タイプ	チェーン内蔵・埋没式 Φ76.3× 1532mm	(夜間)	本	81,400	材工共
車止めポスト撤去	φ110mm～φ130mm	L=1.1m～1.5m	本	1,690	施工費
車止めポスト撤去 再設置	φ110mm～φ130mm	L=1.1m～1.5m	本	3,380	施工費
車止めポスト撤去 (夜間)	φ110mm～φ130mm	L=1.1m～1.5m	本	2,290	施工費
車止めポスト撤去 再設置(夜間)	φ110mm～φ130mm	L=1.1m～1.5m	本	5,030	施工費
転落(横断)防止柵 設置ベースプレート式	ビーム・パネル式 支柱間隔3.0m	削孔・接着系アンカー含む 防止柵の 材料費除く	m	3,880	材工共
転落(横断)防止柵 設置ベースプレート式	ビーム・パネル式 支柱間隔2.0m	削孔・接着系アンカー含む 防止柵の 材料費除く	m	5,600	材工共
立入り防止柵(ネッ トフェンス)撤去	柵高2.0m以上2.5m以下、支柱間隔 2.5m以下	フェンス・支柱含む 基礎ブロック撤去除 く	m	3,770	施工費

13. 防護柵類(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
立入り防止柵(ネットフェンス)撤去	柵高2.0m以上2.5m以下、支柱間隔2.5m以下	フェンス・支柱含む(夜間)基礎ブロック撤去除く	m	5,720	施工費
立入り防止柵(ネットフェンス)撤去	柵高2.0m以下、支柱間隔2.5m以下	フェンス・支柱含む 基礎ブロック撤去除く	m	3,090	施工費
立入り防止柵(ネットフェンス)撤去	柵高2.0m以下、支柱間隔2.5m以下	フェンス・支柱含む(夜間)基礎ブロック撤去除く	m	4,680	施工費
ボックスビーム撤去	Gb-Bm-2E(分離帯用)	積込・運搬・処分含まず	m	2,830	施工費
ボックスビーム撤去	Gb-Bm-2E(分離帯用)	夜間 積込・運搬・処分含まず	m	4,260	施工費
工事用バリケード撤去	B型バリケード(土台・単管組)		m	1,980	施工費
工事用バリケード撤去	B型バリケード(土台・単管組)(夜間)		m	2,980	施工費
工事用バリケード撤去	B型バリケード(土台)		m	1,100	施工費
工事用バリケード撤去	B型バリケード(土台)(夜間)		m	1,650	施工費
ガードパイプ部材設置	Gp-Cp-2E 支柱のみ設置	(昼間)	本	1,390	施工費
ガードパイプ部材設置	Gp-Cp-2E 支柱のみ設置	(夜間)	本	1,740	施工費
ガードパイプ部材設置	Gp-Cp-2B 支柱のみ設置	(昼間)	本	2,450	施工費
ガードパイプ部材設置	Gp-Cp-2B 支柱のみ設置	(夜間)	本	3,050	施工費
ガードパイプ部材設置	E型袖 L=300 袖パネル設置	(昼間)	箇所	1,270	施工費
ガードパイプ部材設置	E型袖 L=300 袖パネル設置	(夜間)	箇所	1,590	施工費
ガードパイプ部材設置	E型袖 L=350 袖パネル設置	(昼間)	箇所	1,270	施工費
ガードパイプ部材設置	E型袖 L=350 袖パネル設置	(夜間)	箇所	1,590	施工費
ガードパイプ部材設置	E型袖 L=500 袖パネル設置	(昼間)	箇所	1,270	施工費
ガードパイプ部材設置	E型袖 L=500 袖パネル設置	(夜間)	箇所	1,590	施工費
立入防止柵	柵高1.08m メッシュフェンス	支柱・脚部・パネル・端尺加工含む	m	4,400	材工共

14. ガードレール・ガードパイプ設置工(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
ガードレール設置	Gr-Cp-2E 塗装	土中建込用(材工共)	m	12,200	材工共
ガードレール設置	Gr-Cp-2E 塗装	土中建込用(材工共)(夜間)	m	13,100	材工共
ガードレール設置	Gr-Cp-2E 笠木付 塗装	土中建込用(材工共)	m	16,000	材工共
ガードレール設置	Gr-Cp-2E 笠木付 塗装	土中建込用(材工共)(夜間)	m	17,600	材工共
ガードレール設置	Gr-C-4ES 笠木付 塗装	土中建込用(材工共)	m	11,400	材工共
ガードレール設置	Gr-C-4ES 笠木付 塗装	土中建込用(材工共)(夜間)	m	12,700	材工共
ガードレール部材設置	笠木のみ設置	(材工共)	m	3,180	材工共
ガードレール部材設置	笠木のみ設置	(材工共)(夜間)	m	3,580	材工共
ガードレール部材設置	巻袖ビーム(ラバーガード)のみ設置	(材工共)	個	11,500	材工共
ガードレール部材設置	巻袖ビーム(ラバーガード)のみ設置	(材工共)(夜間)	個	12,700	材工共
ガードレール部材設置	Bm(狭)袖ビーム L=660のみ設置		個	15,100	材工共
ガードレール部材設置	Bm(狭)袖ビーム L=660のみ設置	(夜間)	個	16,800	材工共
ガードレール部材撤去	笠木のみ撤去		m	322	施工費
ガードレール部材撤去	笠木のみ撤去	(夜間)	m	484	施工費
ガードレール部材撤去	巻袖ビーム(ラバーガード)のみ撤去		個	751	施工費
ガードレール部材撤去	巻袖ビーム(ラバーガード)のみ撤去	(夜間)	個	1,100	施工費
置式ガードレール Gr-C-2B	ガードレール・基礎ブロック新品(昼間)	諸雑費含む	m	12,100	材工共
置式ガードレール Gr-C-2B	ガードレール新品・基礎ブロック再利用 (昼間)	諸雑費含む	m	10,200	材工共
置式ガードレール Gr-C-2B	ガードレール再利用・基礎ブロック新品 (昼間)	諸雑費含む	m	5,710	材工共
置式ガードレール Gr-C-2B	ガードレール・基礎ブロック再利用(昼間)	諸雑費含む	m	4,170	材工共

14. ガードレール・ガードパイプ設置工(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
置式ガードレール Gr-C-2B	ガードレール・基礎ブロック新品(夜間)	諸雑費含む	m	14,600	材工共
置式ガードレール Gr-C-2B	ガードレール新品・基礎ブロック再利用 (夜間)	諸雑費含む	m	12,300	材工共
置式ガードレール Gr-C-2B	ガードレール再利用・基礎ブロック新品 (夜間)	諸雑費含む	m	8,270	材工共
置式ガードレール Gr-C-2B	ガードレール・基礎ブロック再利用(夜間)	諸雑費含む	m	6,100	材工共
ガードレール設置	Gr-Cp-2EH 笠木付 塗装	土中建込用	m	17,000	材工共
ガードレール設置	Gr-Cp-2EH 笠木付 塗装	土中建込用(夜間)	m	18,600	材工共
プレキャスト式L型 連続基礎	L=2.0用		m	43,400	材工共
プレキャスト式L型 連続基礎	L=1.5用		m	44,400	材工共
プレキャスト式L型 連続基礎	L=1.25用		m	39,400	材工共
プレキャスト式L型 連続基礎	L=2.0用	(夜間)	m	44,200	材工共
プレキャスト式L型 連続基礎	L=1.5用	(夜間)	m	45,000	材工共
プレキャスト式L型 連続基礎	L=1.25用	(夜間)	m	39,900	材工共
置式ガードレール Gr-C-2B	支柱新品・ガードレール・基礎ブロック再 利用	諸雑費含む	m	7,610	材工共
置式ガードレール Gr-C-2B	支柱新品・ガードレール・基礎ブロック再 利用(夜間)	諸雑費含む	m	9,360	材工共
置式ガードレール Gr-C-2B	ガードレール新品・支柱・基礎ブロック再 利用	諸雑費含む	m	8,550	材工共
置式ガードレール Gr-C-2B	ガードレール新品・支柱・基礎ブロック再 利用(夜間)	諸雑費含む	m	10,200	材工共
置式ガードレール Gr-C-2B	支柱・基礎ブロック新品・ガードレール再 利用	諸雑費含む	m	7,610	材工共
置式ガードレール Gr-C-2B	支柱・基礎ブロック新品・ガードレール再 利用(夜間)	諸雑費含む	m	9,360	材工共
置式ガードレール Gr-C-2B	ガードレール新品のみ	諸雑費含む	m	11,000	材工共
置式ガードレール Gr-C-2B	ガードレール新品のみ(夜間)	諸雑費含む	m	12,600	材工共

14. ガードレール・ガードパイプ設置工(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
置式ガードレール撤去	ガードレールのみ撤去		m	1,110	施工費
置式ガードレール撤去	ガードレールのみ撤去(夜間)		m	1,660	施工費
ガードパイプ(支柱のみ設置)	Gp-Bp-2E3(御堂筋タイプ・土中建込)	端部処理含む 本市指定色(N4程度)(夜間)	本	16,200	材工共
ガードパイプ(支柱のみ設置)	Gp-Bp-2B3(御堂筋タイプ・コンクリート建込)	端部処理含む 本市指定色(N4程度)(夜間)	本	8,440	材工共
遮光フェンス設置	プレキャストコンクリート建込用	(工費)(昼間)	m	1,550	施工費
遮光フェンス設置	プレキャストコンクリート建込用	(工費)(夜間)	m	2,330	施工費
遮光フェンス設置	コンクリート建込用	(工費)(昼間)	m	1,020	施工費
遮光フェンス設置	コンクリート建込用	(工費)(夜間)	m	1,510	施工費
遮光フェンス部材設置	パネルのみ取付	(工費)(昼間)	m	666	施工費
遮光フェンス部材設置	パネルのみ取付	(工費)(夜間)	m	1,060	施工費
遮光フェンス部材撤去	パネルのみ撤去	(工費)(昼間)	m	395	施工費
遮光フェンス部材撤去	パネルのみ撤去	(工費)(夜間)	m	562	施工費
遮光フェンス撤去	プレキャストコンクリート建込用	(工費)(昼間)	m	812	施工費
遮光フェンス撤去	プレキャストコンクリート建込用	(工費)(夜間)	m	1,160	施工費
遮光フェンス撤去	コンクリート建込用	(工費)(昼間)	m	562	施工費
遮光フェンス撤去	コンクリート建込用	(工費)(夜間)	m	750	施工費
置式ガードレール撤去	支柱・独立基礎ブロック・ガードレール		m	3,170	材工共
置式ガードレール撤去	支柱・独立基礎ブロック・ガードレール	(夜間)	m	4,320	材工共
置式ガードレールGr-C-2B	ガードレール再利用・基礎ブロック再利用(昼間)	諸雑費含む	m	4,170	材工共
置式ガードレールGr-C-2B	ガードレール再利用・基礎ブロック再利用(夜間)	諸雑費含む	m	6,100	材工共

15. 視線誘導標類(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
視線誘導標設置	φ 100 ボックスビームホルト式	(材工共)	本	6,050	材工共
視線誘導標設置	φ 300 片面2段 支柱 φ 60.5	コンクリート建込用(窄孔含む)(材工共)	本	35,300	材工共
視線誘導標設置	φ 300 片面2段 支柱 φ 60.5	コンクリート建込用(窄孔含む)((材工共)(夜間)	本	36,500	材工共
視線誘導標設置 (線形誘導表示板)	土中建込用	支柱径 φ 34	本	6,690	材工共
視線誘導標設置 (線形誘導表示板)	土中建込用	支柱径 φ 34、両面取付タイプ	本	7,740	材工共
視線誘導標設置 (線形誘導表示板)	キャップ取付用	支柱径 φ 34	本	7,480	材工共
視線誘導標設置 (線形誘導表示板)	キャップ取付用	支柱径 φ 34、両面取付タイプ	本	8,530	材工共

16. コンクリートブロック類(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
プレキャスト基礎ブロック設置手間	10kg以上50kg以下	ブロック設置手間のみ	個	594	施工費
プレキャスト基礎ブロック設置手間	10kg以上50kg以下	ブロック設置手間のみ(夜間)	個	810	施工費
プレキャスト基礎ブロック設置手間	50kg以上80kg以下	ブロック設置手間のみ	個	1,120	施工費
プレキャスト基礎ブロック設置手間	50kg以上80kg以下	ブロック設置手間のみ(夜間)	個	1,500	施工費
プレキャスト基礎ブロック設置手間	80kg以上200kg以下	ブロック設置手間のみ	個	2,790	施工費
プレキャスト基礎ブロック設置手間	80kg以上200kg以下	ブロック設置手間のみ(夜間)	個	3,700	施工費
プレキャスト基礎ブロック設置手間	200kg以上400kg以下	ブロック設置手間のみ	個	3,950	施工費
プレキャスト基礎ブロック設置手間	200kg以上400kg以下	ブロック設置手間のみ(夜間)	個	5,390	施工費
プレキャスト基礎ブロック撤去手間	10kg以上～50kg以下	(床掘り・埋戻し含まず)	個	276	施工費
プレキャスト基礎ブロック撤去手間	10kg以上～50kg以下	(床掘り・埋戻し含まず)(夜間)	個	413	施工費
プレキャスト基礎ブロック撤去手間	50kg以上～80kg以下	(床掘り・埋戻し含まず)	個	541	施工費
プレキャスト基礎ブロック撤去手間	50kg以上～80kg以下	(床掘り・埋戻し含まず)(夜間)	個	855	施工費
プレキャスト基礎ブロック撤去手間	80kg以上～200kg以下	(床掘り・埋戻し含まず)	個	1,370	施工費
プレキャスト基礎ブロック撤去手間	80kg以上～200kg以下	(床掘り・埋戻し含まず)(夜間)	個	2,050	施工費
プレキャスト基礎ブロック撤去手間	200kg以上～400kg以下	(床掘り・埋戻し含まず)	個	1,950	施工費
プレキャスト基礎ブロック撤去手間	200kg以上～400kg以下	(床掘り・埋戻し含まず)(夜間)	個	2,950	施工費
プレキャスト基礎ブロック撤去手間	400kg以上～600kg以下	(床掘り・埋戻し含まず)	個	2,830	施工費
プレキャスト基礎ブロック撤去手間	400kg以上～600kg以下	(床掘り・埋戻し含まず)(夜間)	個	4,310	施工費
プレキャスト基礎ブロック撤去手間	600kg以上～800kg以下	(床掘り・埋戻し含まず)	個	3,750	施工費
プレキャスト基礎ブロック撤去手間	600kg以上～800kg以下	(床掘り・埋戻し含まず)(夜間)	個	5,710	施工費

16. コンクリートブロック類(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
路側工(取外し)	長さ1000mm/個程度		m	1,390	施工費
平石張り	壁張り 方形	小舗石90×90×90mm(材工共)	m2	23,800	材工共
平石張り	壁張り 方形	小舗石90×90×90mm(材工共)(夜間)	m2	27,200	材工共
現場打境界用アンカー設置	嵩上用アンカー φ 10×100	削孔含む(φ 38×40mm)(材工共)	m	1,880	材工共
現場打境界用アンカー設置	嵩上用アンカー φ 10×100	削孔含む(φ 38×40mm)(材工共)(夜間)	m	2,690	材工共
路側工(取外し)	長さ1000mm/個程度	(夜間)	m	1,790	施工費
プレキャスト基礎ブロック設置(据付)	10kg以上50kg以下	(床掘り・埋戻し含まず)	個	1,950	材工共
プレキャスト基礎ブロック設置(据付)	10kg以上50kg以下	(床掘り・埋戻し含まず)(夜間)	個	2,150	材工共
プレキャスト基礎ブロック設置(据付)	50kg以上80kg以下	(床掘り・埋戻し含まず)	個	3,480	材工共
プレキャスト基礎ブロック設置(据付)	50kg以上80kg以下	(床掘り・埋戻し含まず)(夜間)	個	3,860	材工共
プレキャスト基礎ブロック設置(据付)	80kg以上200kg以下	(床掘り・埋戻し含まず)	個	9,380	材工共
プレキャスト基礎ブロック設置(据付)	80kg以上200kg以下	(床掘り・埋戻し含まず)(夜間)	個	10,400	材工共
プレキャスト基礎ブロック設置(据付)	200kg以上400kg以下	(床掘り・埋戻し含まず)	個	16,100	材工共
プレキャスト基礎ブロック設置(据付)	200kg以上400kg以下	(床掘り・埋戻し含まず)(夜間)	個	17,900	材工共
路側工(取外し)	長さ1000mm/個程度	時間的制約を受ける	m	1,940	施工費

17. 歩道平板・組合せブロック(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
特殊ブロック舗装工	六角・辺長20cm平板ブロック敷設 敷材含む		m2	2,620	施工費
特殊ブロック舗装工	六角・辺長20cm平板ブロック撤去		m2	1,150	施工費
特殊ブロック舗装工	六角・辺長20cm平板ブロック敷設 敷材含む	(夜間)	m2	3,590	施工費
特殊ブロック舗装工	六角・辺長20cm平板ブロック撤去	(夜間)	m2	1,780	施工費
セメントアスファルト乳剤 コンクリート	t=3cm(単粒度砕石含む)超速硬型	(材工共)	m2	25,000	材工共
セメントアスファルト乳剤 コンクリート	t=3cm(単粒度砕石含む)超速硬型	(材工共)(夜間)	m2	26,600	材工共
特殊ブロック舗装工	45×45cm平板ブロック敷設 敷材含む		m2	2,480	施工費
特殊ブロック舗装工	45×45cm平板ブロック敷設 敷材含む	(夜間)	m2	3,430	施工費
特殊ブロック舗装工	45×45cm平板ブロック撤去		m2	1,120	施工費
特殊ブロック舗装工	45×45cm平板ブロック撤去	(夜間)	m2	1,680	施工費
特殊ブロック舗装工	六角・辺長20cm平板ブロック敷設 敷材含む	時間的制約を受ける	m2	4,010	施工費
特殊ブロック舗装工	六角・辺長20cm平板ブロック撤去	時間的制約を受ける	m2	1,950	施工費
特殊ブロック舗装工	45×45cm平板ブロック敷設 敷材含む	時間的制約を受ける	m2	4,160	施工費
特殊ブロック舗装工	45×45cm平板ブロック撤去	時間的制約を受ける	m2	2,060	施工費
特殊ブロック設置 工	30cm×60cm		m2	3,050	施工費
特殊ブロック設置 工	30cm×60cm	(夜間)	m2	4,570	施工費
特殊ブロック設置 工	ブロック再利用 ブロック下面樹脂 系接着剤	超速乾無収縮モルタル目地	m2	3,910	材工共
特殊ブロック設置 工	ブロック再利用 ブロック下面樹脂 系接着剤	超速乾無収縮モルタル目地 (夜 間)	m2	5,440	材工共
特殊ブロック設置 工	ブロック再利用 ブロック下面樹脂 系接着剤	常温重合型メタクリル樹脂目地	m2	5,330	材工共
特殊ブロック設置 工	ブロック再利用 ブロック下面樹脂 系接着剤	常温重合型メタクリル樹脂目地 (夜間)	m2	6,860	材工共

17. 歩道平板・組合せブロック(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
ブロック舗装撤去工	再利用目的 自然石ブロック 厚さt=60	300×300、300×450、300×600	m ²	1,520	施工費
ブロック舗装撤去工	再利用目的 自然石ブロック 厚さt=60	300×300、300×450、300×600 (夜間)	m ²	2,280	施工費
特殊ブロック設置工	既存目地撤去 超速乾無収縮モルタル目地	注入目地幅13×15 注入目地深さ30mm	m	3,520	材工共
特殊ブロック設置工	既存目地撤去 超速乾無収縮モルタル目地	注入目地幅13×15注入目地深さ30mm(夜間)	m	4,830	材工共
特殊ブロック設置工	既存目地撤去 常温重合型メタクリル樹脂	注入目地幅13×15 注入目地深さ30mm	m	4,670	材工共
特殊ブロック設置工	既存目地撤去 常温重合型メタクリル樹脂	注入目地幅13×15注入目地深さ30mm(夜間)	m	5,980	材工共
特殊ブロック設置工	30cm×60cm	時間的制約を受ける	m ²	3,550	施工費
特殊ブロック設置工	45×60		m ²	2,990	施工費
特殊ブロック設置工	45×60	(夜間)	m ²	4,620	施工費
特殊ブロック設置工	9×60		m ²	3,420	施工費
特殊ブロック設置工	9×60	(夜間)	m ²	5,180	施工費

18. 排水工資材(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
プレキャスト街渠柵	H=70cm 大阪市型ブロック新品タクトイル蓋	インバートあり(昼間) 蓋材料費は除く	箇所	45,600	材工共
プレキャスト街渠柵	H=80cm 大阪市型ブロック新品タクトイル蓋	インバートあり(昼間) 蓋材料費は除く	箇所	50,300	材工共
プレキャスト街渠柵	H=90cm 大阪市型ブロック新品タクトイル蓋	インバートあり(昼間) 蓋材料費は除く	箇所	52,500	材工共
プレキャスト街渠柵	H=100cm 大阪市型ブロック新品タクトイル蓋	インバートあり(昼間) 蓋材料費は除く	箇所	57,600	材工共
プレキャスト街渠柵	H=110cm 大阪市型ブロック新品タクトイル蓋	インバートあり(昼間) 蓋材料費は除く	箇所	59,800	材工共
プレキャスト街渠柵	H=120cm 大阪市型ブロック新品タクトイル蓋	インバートあり(昼間) 蓋材料費は除く	箇所	64,500	材工共
プレキャスト街渠柵	H=130cm 大阪市型ブロック新品タクトイル蓋	インバートあり(昼間) 蓋材料費は除く	箇所	68,800	材工共
プレキャスト街渠柵	H=140cm 大阪市型ブロック新品タクトイル蓋	インバートあり(昼間) 蓋材料費は除く	箇所	73,700	材工共
プレキャスト街渠柵	H=70cm 大阪市型ブロック新品タクトイル蓋	インバートあり(夜間) 蓋材料費は除く	箇所	49,100	材工共
プレキャスト街渠柵	H=80cm 大阪市型ブロック新品タクトイル蓋	インバートあり(夜間) 蓋材料費は除く	箇所	54,000	材工共
プレキャスト街渠柵	H=90cm 大阪市型ブロック新品タクトイル蓋	インバートあり(夜間) 蓋材料費は除く	箇所	56,100	材工共
プレキャスト街渠柵	H=100cm 大阪市型ブロック新品タクトイル蓋	インバートあり(夜間) 蓋材料費は除く	箇所	57,900	材工共
プレキャスト街渠柵	H=110cm 大阪市型ブロック新品タクトイル蓋	インバートあり(夜間) 蓋材料費は除く	箇所	63,200	材工共
プレキャスト街渠柵	H=120cm 大阪市型ブロック新品タクトイル蓋	インバートあり(夜間) 蓋材料費は除く	箇所	68,300	材工共
プレキャスト街渠柵	H=130cm 大阪市型ブロック新品タクトイル蓋	インバートあり(夜間) 蓋材料費は除く	箇所	73,200	材工共
プレキャスト街渠柵	H=140cm 大阪市型ブロック新品タクトイル蓋	インバートあり(夜間) 蓋材料費は除く	箇所	78,000	材工共
現場打街渠柵	H=50cm 新品タクトイル蓋	インバートあり(昼間) 蓋材料費は除く	箇所	28,200	材工共
現場打街渠柵	H=60cm 新品タクトイル蓋	インバートあり(昼間) 蓋材料費は除く	箇所	32,500	材工共
現場打街渠柵	H=50cm 新品タクトイル蓋	インバートあり(夜間) 蓋材料費は除く	箇所	39,800	材工共
現場打街渠柵	H=60cm 新品タクトイル蓋	インバートあり(夜間) 蓋材料費は除く	箇所	45,900	材工共

18. 排水工資材(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
既設街渠柵後付インバート	SUS304 t=0.8mm		箇所	8,480	材工共
既設街渠柵後付インバート	SUS304 t=0.8mm	(夜間)	箇所	12,400	材工共
排水構造物	スレンダー側溝 300×300mm	側溝蓋含む (夜間)	m	164,000	材工共
排水構造物	スレンダー側溝管理柵 □400×900mm	側溝管理柵蓋含む (夜間)	箇所	222,000	材工共
排水施設設置	W-300 下地調整含む	昼間	m	16,000	材工共
排水施設設置	W-300 下地調整含む	夜間	m	19,500	材工共
側溝蓋撤去	40kg/枚を超え170kg/以下(撤去手間のみ)	再利用無、昼間	枚	457	施工費
側溝蓋撤去	40kg/枚を超え170kg/以下(撤去手間のみ)	再利用無、夜間	枚	654	施工費
排水施設設置	W-500 下地調整含む	昼間	m	20,200	材工共
排水施設設置	W-500 下地調整含む	夜間	m	23,600	材工共
排水施設設置	塩化ビニル、アンカー、削孔含む	天井部 作業高さ3m~5m程度	m2	54,500	材工共
排水施設設置	塩化ビニル、アンカー、削孔含む	天井部 作業高さ5m~10m程度	m2	54,500	材工共
排水施設設置	塩化ビニル、アンカー、削孔含む	天井部 作業高さ3m~5m程度(夜間)	m2	64,800	材工共
排水施設設置	塩化ビニル、アンカー、削孔含む	天井部 作業高さ5m~10m程度(夜間)	m2	64,800	材工共
排水施設設置	ステンレス、アンカー、削孔含む	天井部 作業高さ3m~5m程度	m2	82,400	材工共
排水施設設置	ステンレス、アンカー、削孔含む	天井部 作業高さ5m~10m程度	m2	82,400	材工共
排水施設設置	ステンレス、アンカー、削孔含む	天井部 作業高さ3m~5m程度(夜間)	m2	103,000	材工共
排水施設設置	ステンレス、アンカー、削孔含む	天井部 作業高さ5m~10m程度(夜間)	m2	103,000	材工共
排水施設撤去	塩化ビニル、ボルト穴補修含む	天井部 作業高さ3m~5m程度	m2	15,600	施工費
排水施設撤去	塩化ビニル、ボルト穴補修含む	天井部 作業高さ5m~10m程度	m2	15,600	施工費

18. 排水工資材(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
排水施設撤去	塩化ビニル、ボルト穴補修含む	天井部 作業高さ3m~5m程度(夜間)	m2	20,800	施工費
排水施設撤去	塩化ビニル、ボルト穴補修含む	天井部 作業高さ5m~10m程度(夜間)	m2	20,800	施工費
排水施設撤去	ステンレス、ボルト穴補修含む	天井部 作業高さ3m~5m程度	m2	26,100	施工費
排水施設撤去	ステンレス、ボルト穴補修含む	天井部 作業高さ5m~10m程度	m2	26,100	施工費
排水施設撤去	ステンレス、ボルト穴補修含む	天井部 作業高さ3m~5m程度(夜間)	m2	36,500	施工費
排水施設撤去	ステンレス、ボルト穴補修含む	天井部 作業高さ5m~10m程度(夜間)	m2	36,500	施工費
排水施設撤去	塩化ビニル、ボルト穴補修含む	側壁部 作業高さ0m~5m程度	m2	15,600	施工費
排水施設撤去	塩化ビニル、ボルト穴補修含む	側壁部 作業高さ5m~10m程度	m2	15,600	施工費
排水施設撤去	塩化ビニル、ボルト穴補修含む	側壁部 作業高さ0m~5m程度(夜間)	m2	20,800	施工費
排水施設撤去	塩化ビニル、ボルト穴補修含む	側壁部 作業高さ5m~10m程度(夜間)	m2	20,800	施工費
排水施設撤去	鋼製又はステンレス、ボルト穴補修含む	側壁部 作業高さ0m~5m程度	m2	26,100	施工費
排水施設撤去	鋼製又はステンレス、ボルト穴補修含む	側壁部 作業高さ5m~10m程度	m2	26,100	施工費
排水施設撤去	鋼製又はステンレス、ボルト穴補修含む	側壁部 作業高さ0m~5m程度(夜間)	m2	36,500	施工費
排水施設撤去	鋼製又はステンレス、ボルト穴補修含む	側壁部 作業高さ5m~10m程度(夜間)	m2	36,500	施工費
街渠コンクリート	Co打設(生Co・18-8-40・高炉B)	カラーコンクリート(N7程度)	m	10,200	材工共
街渠コンクリート	Co打設(生Co・18-8-40・高炉B)	カラーコンクリート(N7程度)(夜間)	m	13,200	材工共

21. 橋梁塗装(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
橋名	字数4文字 20cm×20cm 黒色丸ゴシック	(材工共)	式	39,400	材工共
橋名	字数4文字 30cm×30cm 黒色丸ゴシック	(材工共)	式	41,700	材工共
橋名	字数4文字 40cm×40cm 黒色丸ゴシック	(材工共)	式	48,300	材工共
塗装記録表示	黒色丸ゴシック 塗装系が一つ	(材工共)	箇所	26,700	材工共
塗装記録表示	黒色丸ゴシック 塗装系が複数	(材工共)	箇所	26,600	材工共
塗装記録表示(歩道橋用)	緑色丸ゴシック	(材工共)	箇所	26,600	材工共
塗装記録表示(歩道橋用)	緑色丸ゴシック	(材工共)(夜間)	箇所	34,700	材工共
コンクリートAタイプ塗装工	素地調整～上塗りまで	ガラスクロスあり	m2	12,100	材工共
コンクリートAタイプ塗装工	素地調整～上塗りまで	ガラスクロスあり(夜間)	m2	16,000	材工共
FRPシート接着	FRPシート用プライマー 金属下地用	硬化剤等含む(材工共)	m2	1,340	材工共
FRPシート接着	FRPシート用プライマー 金属下地用	硬化剤等含む(材工共)(夜間)	m2	2,100	材工共
FRPシート接着	FRPパテ	硬化剤含む(材工共)	m2	2,660	材工共
FRPシート接着	FRPパテ	硬化剤含む(材工共)(夜間)	m2	4,160	材工共
コンクリートB塗装撤去工	動力工具による撤去(Co面まで)	ガラスクロス無、ケレンかす等の処理含む	m2	2,020	施工費
橋名(歩道橋用)	字数5文字以下20cm×20cm 緑色丸ゴシック	(材工共)	式	35,200	材工共
橋名(歩道橋用)	字数5文字以下20cm×20cm 緑色丸ゴシック	(材工共)(夜間)	式	46,200	材工共
橋名(歩道橋用)	字数10文字以下20cm×20cm 緑色丸ゴシック	(材工共)	式	44,700	材工共
橋名(歩道橋用)	字数10文字以下20cm×20cm 緑色丸ゴシック	(材工共)(夜間)	式	57,900	材工共
橋歴表示(歩道橋用)	緑色丸ゴシック	(材工共)	箇所	38,200	材工共
橋歴表示(歩道橋用)	緑色丸ゴシック	(材工共)(夜間)	箇所	49,500	材工共

21. 橋梁塗装(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
コンクリートA塗装撤去工	動力工具による撤去(Co面まで)(夜間)	ガラスクロス有、ケレンかす等の処理含む	m2	2,890	施工費
コンクリートB塗装撤去工	動力工具による撤去(Co面まで)(夜間)	ガラスクロス無、ケレンかす等の処理含む	m2	2,890	施工費
コンクリートA塗装撤去工	動力工具による撤去(Co面まで)	ガラスクロス有、ケレンかす等の処理含む	m2	2,110	施工費
橋名	字数3文字 20cm×20cm 黒色丸ゴシック	(材工共)	式	37,000	材工共
橋名	字数3文字 30cm×30cm 黒色丸ゴシック	(材工共)	式	39,200	材工共
橋名	字数3文字 40cm×40cm 黒色丸ゴシック	(材工共)	式	45,300	材工共
塗膜成分分析用試料採取	剥離剤使用(冬期)		箇所	73,300	材工共
塗膜成分分析用試料採取	剥離剤使用(冬期以外)		箇所	42,000	材工共
FRPシート接着	0.01㎡以上0.07㎡未満紫外線硬化型FRPシート	(材工共)	m2	204,000	材工共
FRPシート接着	0.01㎡以上0.07㎡未満紫外線硬化型FRPシート	(材工共)(夜間)	m2	224,000	材工共
FRPシート接着	0.07㎡以上0.15㎡未満紫外線硬化型FRPシート	(材工共)	m2	121,000	材工共
FRPシート接着	0.07㎡以上0.15㎡未満紫外線硬化型FRPシート	(材工共)(夜間)	m2	129,000	材工共
FRPシート接着	0.15㎡以上紫外線硬化型FRPシート	(材工共)	m2	78,800	材工共
FRPシート接着	0.15㎡以上紫外線硬化型FRPシート	(材工共)(夜間)	m2	82,700	材工共
アラミド繊維シート貼付	1方向 目付量280g/m2(接着剤含む)	プライマー・不陸調整含む	m2	20,800	材工共
アラミド繊維シート貼付	1方向 目付量280g/m2(接着剤含む)	プライマー・不陸調整含む(夜間)	m2	24,500	材工共
アラミド繊維シート貼付	1方向 目付量280g/m2(接着剤含む)	プライマー・不陸調整含まず	m2	14,500	材工共
アラミド繊維シート貼付	1方向 目付量280g/m2(接着剤含む)	プライマー・不陸調整含まず(夜間)	m2	16,300	材工共
防錆防食塗装	無溶剤型二液性エポキシ樹脂		m2	2,740	材工共
防錆防食塗装	無溶剤型二液性エポキシ樹脂	(夜間)	m2	3,410	材工共

21. 橋梁塗装(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
素地調整(昼間)	2種ケレン、鋼材露出部の補修塗装含む	運搬・処分含まず	m2	2,780	材工共
素地調整(夜間)	2種ケレン、鋼材露出部の補修塗装含む	運搬・処分含まず	m2	3,940	材工共
素地調整(昼間)	3種ケレンA、鋼材露出部の補修塗装含む	運搬・処分含まず	m2	2,090	材工共
素地調整(夜間)	3種ケレンA、鋼材露出部の補修塗装含む	運搬・処分含まず	m2	2,900	材工共
素地調整(昼間)	3種ケレンB、鋼材露出部の補修塗装含む	運搬・処分含まず	m2	1,420	材工共
素地調整(夜間)	3種ケレンB、鋼材露出部の補修塗装含む	運搬・処分含まず	m2	1,870	材工共
素地調整(昼間)	3種ケレンC、鋼材露出部の補修塗装含む	運搬・処分含まず	m2	1,130	材工共
素地調整(夜間)	3種ケレンC、鋼材露出部の補修塗装含む	運搬・処分含まず	m2	1,440	材工共
素地調整(昼間)	2種ケレン	運搬・処分含まず	m2	2,300	材工共
素地調整(夜間)	2種ケレン	運搬・処分含まず	m2	3,460	材工共
素地調整(昼間)	4種ケレン	運搬・処分含まず	m2	412	材工共
素地調整(夜間)	4種ケレン	運搬・処分含まず	m2	616	材工共
コンクリート塗装	無繊維型透明樹脂	(材工共)	m2	13,800	材工共
コンクリート塗装	無繊維型透明樹脂	(材工共)(夜間)	m2	15,700	材工共
穴開き補修工	金属補強パテ(厚1mm程度)	プライマー含む(材工共)	m2	5,610	材工共
穴開き補修工	金属補強パテ(厚1mm程度)	プライマー含む(材工共)(夜間)	m2	6,670	材工共
剥離剤による既設塗膜の除去(昼間)	環境対応型、膜厚1000 μ 未満	材料費含む、時間的制約なし	m2	13,800	材工共
剥離剤による既設塗膜の除去(昼間)	環境対応型、膜厚1000 μ 未満	材料費含む、時間的制約を受ける	m2	14,400	材工共
剥離剤による既設塗膜の除去(昼間)	環境対応型、膜厚1000 μ 未満	材料費含む、時間的制約を著しく受ける	m2	15,000	材工共
剥離剤による既設塗膜の除去(夜間)	環境対応型、膜厚1000 μ 未満	材料費含む、時間的制約なし	m2	18,200	材工共

21. 橋梁塗装(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
剥離剤による既設塗膜の除去(夜間)	環境対応型、膜厚1000 μ 未満	材料費含む、時間的制約を受ける	m2	19,000	材工共
剥離剤による既設塗膜の除去(夜間)	環境対応型、膜厚1000 μ 未満	材料費含む、時間的制約を著しく受ける	m2	19,900	材工共
剥離剤による既設塗膜の除去(昼間)	環境対応型、膜厚1000 μ 未満、面積100m2未満	材料費含む、時間的制約なし	m2	17,800	材工共
剥離剤による既設塗膜の除去(昼間)	環境対応型、膜厚1000 μ 未満、面積100m2未満	材料費含む、時間的制約を受ける	m2	18,500	材工共
剥離剤による既設塗膜の除去(昼間)	環境対応型、膜厚1000 μ 未満、面積100m2未満	材料費含む、時間的制約を著しく受ける	m2	19,600	材工共
剥離剤による既設塗膜の除去(夜間)	環境対応型、膜厚1000 μ 未満、面積100m2未満	材料費含む、時間的制約なし	m2	24,400	材工共
剥離剤による既設塗膜の除去(夜間)	環境対応型、膜厚1000 μ 未満、面積100m2未満	材料費含む、時間的制約を受ける	m2	25,400	材工共
剥離剤による既設塗膜の除去(夜間)	環境対応型、膜厚1000 μ 未満、面積100m2未満	材料費含む、時間的制約を著しく受ける	m2	26,900	材工共
素地調整(横断歩道橋)	2種ケレン	運搬・処分含まず	m2	3,140	材工共
素地調整(横断歩道橋)	2種ケレン	運搬・処分含まず(夜間)	m2	4,450	材工共
素地調整(横断歩道橋)	3種ケレンA	運搬・処分含まず	m2	2,360	材工共
素地調整(横断歩道橋)	3種ケレンA	運搬・処分含まず(夜間)	m2	3,270	材工共
素地調整(横断歩道橋)	3種ケレンB	運搬・処分含まず	m2	1,600	材工共
素地調整(横断歩道橋)	3種ケレンB	運搬・処分含まず(夜間)	m2	2,100	材工共
素地調整(横断歩道橋)	3種ケレンC	運搬・処分含まず	m2	1,270	材工共
素地調整(横断歩道橋)	3種ケレンC	運搬・処分含まず(夜間)	m2	1,630	材工共
素地調整(横断歩道橋)	4種ケレン	運搬・処分含まず	m2	464	材工共
素地調整(横断歩道橋)	4種ケレン	運搬・処分含まず(夜間)	m2	695	材工共
剥離剤による既設塗膜の除去(横断歩道橋)	環境対応型、膜厚1000 μ m未満、昼間	時間的制約なし	m2	15,900	材工共
剥離剤による既設塗膜の除去(横断歩道橋)	環境対応型、膜厚1000 μ m未満、昼間	時間的制約なし、高所作業車含む	m2	19,400	材工共

21. 橋梁塗装(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
剥離剤による既設塗膜の除去(横断歩道橋)	環境対応型、膜厚1000 μ m未満、夜間	時間的制約なし	m2	21,700	材工共
剥離剤による既設塗膜の除去(横断歩道橋)	環境対応型、膜厚1000 μ m未満、夜間	時間的制約なし、高所作業車含む	m2	26,700	材工共
剥離剤による既設塗膜の除去(横断歩道橋)	環境対応型、膜厚1000 μ m未満、昼間	時間的制約を受ける	m2	16,800	材工共
剥離剤による既設塗膜の除去(横断歩道橋)	環境対応型、膜厚1000 μ m未満、昼間	時間的制約を受ける、高所作業車含む	m2	20,400	材工共
剥離剤による既設塗膜の除去(横断歩道橋)	環境対応型、膜厚1000 μ m未満、夜間	時間的制約を受ける	m2	22,700	材工共
剥離剤による既設塗膜の除去(横断歩道橋)	環境対応型、膜厚1000 μ m未満、夜間	時間的制約を受ける、高所作業車含む	m2	28,300	材工共
剥離剤による既設塗膜の除去(横断歩道橋)	環境対応型、膜厚1000 μ m未満、昼間	時間的制約を著しく受ける	m2	17,600	材工共
剥離剤による既設塗膜の除去(横断歩道橋)	環境対応型、膜厚1000 μ m未満、昼間	時間的制約を著しく受ける、高所作業車含む	m2	21,400	材工共
剥離剤による既設塗膜の除去(横断歩道橋)	環境対応型、膜厚1000 μ m未満、夜間	時間的制約を著しく受ける	m2	24,000	材工共
剥離剤による既設塗膜の除去(横断歩道橋)	環境対応型、膜厚1000 μ m未満、夜間	時間的制約を著しく受ける、高所作業車含む	m2	29,900	材工共
塗膜成分分析用試料採取	乾式	簡易的な飛散防止措置含む	箇所	79,600	施工費
FRPシート接着	0.01未満紫外線硬化型FRPシート		m2	191,000	材工共
FRPシート接着	0.01未満紫外線硬化型FRPシート	(夜間)	m2	404,000	材工共
剥離剤による塗膜除去後の廃材の運搬	5km以下、2t積トラック	昼間	回	103,000	施工費
剥離剤による塗膜除去後の廃材の運搬	5km以下、2t積トラック	夜間	回	206,000	施工費
剥離剤による塗膜除去後の廃材の運搬	10km以下、2t積トラック	昼間	回	154,000	施工費
剥離剤による塗膜除去後の廃材の運搬	10km以下、2t積トラック	夜間	回	309,000	施工費
剥離剤による塗膜除去後の廃材の運搬	20km以下、2t積トラック	昼間	回	206,000	施工費
剥離剤による塗膜除去後の廃材の運搬	20km以下、2t積トラック	夜間	回	391,000	施工費

22. 橋面防水工(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
橋面防水工	塗膜系防水(合成ゴム系) 補修 鋼床版	昼間	m2	3,570	材工共
橋面防水工	塗膜系防水(合成ゴム系) 補修 鋼床版	夜間	m2	4,500	材工共
橋面防水工(塗膜系防水:鋼床版面)	アスファルト加熱型 新設 端部処理含む	成型目地材の材料費別途計上	m2	2,000	材工共
橋面防水工(塗膜系防水:鋼床版面)	アスファルト加熱型 補修 端部処理含む	成型目地材の材料費別途計上	m2	2,560	材工共
橋面防水工(塗膜系防水:鋼床版面)	アスファルト加熱型 補修 端部処理含む	成型目地材の材料費別途計上(夜間)	m2	2,920	材工共
成形目地設置	成形目地材(低弾性タイプ)5mm*35mm	プライマー含む	m	633	材工共
成形目地設置	成形目地材(低弾性タイプ)5mm*35mm	プライマー含む(夜間)	m	766	材工共
橋面防水工	塗膜系防水(合成ゴム系) 補修 Co床版	昼間	m2	3,580	材工共
橋面防水工	塗膜系防水(合成ゴム系) 補修 Co床版	夜間	m2	4,510	材工共
橋面防水工(塗膜系防水:鋼床版面)	アスファルト加熱型 新設 端部処理含む	成型目地材の材料費別途計上(夜間)	m2	2,410	材工共
側溝防水塗装	エポキシ・アクリルエマルジョン系材料	湿潤断面施工可	m2	7,670	材工共
側溝防水塗装	エポキシ・アクリルエマルジョン系材料	湿潤断面施工可(夜間)	m2	9,860	材工共

23. コンクリートコアボーリング施工費・ワイヤーソーイング工法・ウォールソーイング工法(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
ワイヤーソーイング工法	鉄筋量 0.5%未満 水平切断 $t < 0.3\text{m}$	(工費)	m2	94,500	施工費
ワイヤーソーイング工法	鉄筋量 0.5%未満 水平切断 $0.3 \leq t < 0.7\text{m}$	(工費)	m2	81,100	施工費
ワイヤーソーイング工法	鉄筋量 0.5%未満 水平切断 $0.7 \leq t < 1.0\text{m}$	(工費)	m2	80,300	施工費
ワイヤーソーイング工法	鉄筋量 0.5%未満 鉛直切断 $t < 0.3\text{m}$	(工費)	m2	94,400	施工費
ワイヤーソーイング工法	鉄筋量 0.5%未満 鉛直切断 $0.3 \leq t < 0.7\text{m}$	(工費)	m2	79,200	施工費
ワイヤーソーイング工法	鉄筋量 0.5%未満 鉛直切断 $0.7 \leq t < 1.0\text{m}$	(工費)	m2	78,400	施工費
ワイヤーソーイング工法	鉄筋量 1.0%未満 水平切断 $t < 0.3\text{m}$	(工費)	m2	139,000	施工費
ワイヤーソーイング工法	鉄筋量 1.0%未満 水平切断 $0.3 \leq t < 0.7\text{m}$	(工費)	m2	120,000	施工費
ワイヤーソーイング工法	鉄筋量 1.0%未満 水平切断 $0.7 \leq t < 1.0\text{m}$	(工費)	m2	118,000	施工費
ワイヤーソーイング工法	鉄筋量 1.0%未満 鉛直切断 $t < 0.3\text{m}$	(工費)	m2	135,000	施工費
ワイヤーソーイング工法	鉄筋量 1.0%未満 鉛直切断 $0.3 \leq t < 0.7\text{m}$	(工費)	m2	117,000	施工費
ワイヤーソーイング工法	鉄筋量 1.0%未満 鉛直切断 $0.7 \leq t < 1.0\text{m}$	(工費)	m2	115,000	施工費
ワイヤーソーイング工法	鉄筋量 1.2～2%未満 鉛直切断	$0.7 \leq t < 1.0\text{m}$ (工費)	m2	137,000	施工費
ワイヤーソーイング工法	鉄筋量 1.2～2%未満 水平切断	$0.7 \leq t < 1.0\text{m}$ (工費)	m2	140,000	施工費
ウォールソーイング工法	t=20cm 鉄筋比率0.85%未満 壁縦切断	(工費)	m	28,100	施工費
ウォールソーイング工法	t=20cm 鉄筋比率0.85%未満 壁水平切断	(工費)	m	28,500	施工費
ウォールソーイング工法	t=20cm 鉄筋比率1.39%未満 壁縦切断	(工費)	m	32,700	施工費
ウォールソーイング工法	t=20cm 鉄筋比率1.39%未満 壁水平切断	(工費)	m	33,200	施工費
ウォールソーイング工法	t=30cm 鉄筋比率0.85%未満 壁縦切断	(工費)	m	45,900	施工費
ウォールソーイング工法	t=30cm 鉄筋比率0.85%未満 壁水平切断	(工費)	m	47,200	施工費

23. コンクリートコアボーリング施工費・ワイヤーソーイング工法・ウォールソーイング工法(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
ウォールソーイング工法	t=30cm 鉄筋比率1.39%未満 壁縦切断	(工費)	m	54,200	施工費
ウォールソーイング工法	t=30cm 鉄筋比率1.39%未満 壁水平切断	(工費)	m	55,900	施工費
ウォールソーイング工法	t=40cm 鉄筋比率0.85%未満 壁縦切断	(工費)	m	67,700	施工費
ウォールソーイング工法	t=40cm 鉄筋比率0.85%未満 壁水平切断	(工費)	m	70,200	施工費
ウォールソーイング工法	t=40cm 鉄筋比率1.39%未満 壁縦切断	(工費)	m	77,200	施工費
ウォールソーイング工法	t=40cm 鉄筋比率1.39%未満 壁水平切断	(工費)	m	80,400	施工費
コンクリートコアボーリング施工費	孔径50mm 横向 鉄筋比率 0.85%未満	削孔深50mm以下 足場有	m	30,300	施工費
コンクリートコアボーリング施工費	孔径50mm 横向 鉄筋比率 0.85%未満	削孔深50mm以上1100mm以下 足場有	m	26,000	施工費
コンクリートコアボーリング施工費	孔径50mm 横向 鉄筋比率 0.85%未満	削孔深1100mmを超える 足場有	m	25,900	施工費
コンクリートコアボーリング施工費	孔径50mm 横向 鉄筋比率 1.39%未満	削孔深50mm以下 足場有	m	33,500	施工費
コンクリートコアボーリング施工費	孔径50mm 横向 鉄筋比率 1.39%未満	削孔深50mm以上1100mm以下 足場有	m	28,600	施工費
コンクリートコアボーリング施工費	孔径50mm 横向 鉄筋比率 1.39%未満	削孔深1100mmを超える 足場有	m	28,500	施工費
コンクリートコアボーリング施工費	孔径100mm 横向 鉄筋比率 0.85%未満	削孔深50mm以下 足場有	m	45,500	施工費
コンクリートコアボーリング施工費	孔径100mm 横向 鉄筋比率 0.85%未満	削孔深50mm以上1100mm以下 足場有	m	39,000	施工費
コンクリートコアボーリング施工費	孔径100mm 横向 鉄筋比率 0.85%未満	削孔深1100mmを超える 足場有	m	38,800	施工費
コンクリートコアボーリング施工費	孔径100mm 横向 鉄筋比率 1.39%未満	削孔深50mm以下 足場有	m	50,300	施工費
コンクリートコアボーリング施工費	孔径100mm 横向 鉄筋比率 1.39%未満	削孔深50mm以上1100mm以下 足場有	m	42,900	施工費
コンクリートコアボーリング施工費	孔径100mm 横向 鉄筋比率 1.39%未満	削孔深1100mmを超える 足場有	m	42,700	施工費
コンクリートコアボーリング施工費	孔径150mm 横向 鉄筋比率 0.85%未満	削孔深50mm以下 足場有	m	69,900	施工費
コンクリートコアボーリング施工費	孔径150mm 横向 鉄筋比率 0.85%未満	削孔深50mm以上 400mm以下 足場有	m	59,800	施工費

23. コンクリートコアボーリング施工費・ワイヤーソーイング工法・ウォールソーイング工法(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
コンクリートコアボーリング 施工費	孔径150mm 横向 鉄筋比率 0.85% 未満	削孔深400mmを超える 足場有	m	59,500	施工費
コンクリートコアボーリング 施工費	孔径150mm 横向 鉄筋比率 1.39% 未満	削孔深50mm以下 足場有	m	77,200	施工費
コンクリートコアボーリング 施工費	孔径150mm 横向 鉄筋比率 1.39% 未満	削孔深50mm以上 400mm以下 足場 有	m	65,700	施工費
コンクリートコアボーリング 施工費	孔径150mm 横向 鉄筋比率 1.39% 未満	削孔深400mmを超える 足場有	m	65,500	施工費
コンクリートコアボーリング 施工費	孔径200mm 横向 鉄筋比率 0.85% 未満	削孔深50mm以下 足場有	m	88,200	施工費
コンクリートコアボーリング 施工費	孔径200mm 横向 鉄筋比率 0.85% 未満	削孔深50mm以上 400mm以下 足場 有	m	75,300	施工費
コンクリートコアボーリング 施工費	孔径200mm 横向 鉄筋比率 0.85% 未満	削孔深400mmを超える 足場有	m	75,000	施工費
コンクリートコアボーリング 施工費	孔径50mm 横向 鉄筋比率 0.85%未 満(夜間)	削孔深50mm以下 足場有	m	37,900	施工費
コンクリートコアボーリング 施工費	孔径50mm 横向 鉄筋比率 0.85%未 満(夜間)	削孔深50mm以上1100mm以下 足場 有	m	32,400	施工費
コンクリートコアボーリング 施工費	孔径50mm 横向 鉄筋比率 0.85%未 満(夜間)	削孔深1100mmを超える 足場有	m	32,300	施工費
コンクリートコアボーリング 施工費	孔径50mm 横向 鉄筋比率 0.85%未 満	削孔深50mm以下 足場無	m	27,600	施工費
コンクリートコアボーリング 施工費	孔径50mm 横向 鉄筋比率 0.85%未 満	削孔深50mm以上1100mm以下 足場 無	m	23,500	施工費
コンクリートコアボーリング 施工費	孔径50mm 横向 鉄筋比率 0.85%未 満	削孔深1100mmを超える 足場無	m	23,400	施工費
コンクリートコアボーリング 施工費	孔径50mm 横向 鉄筋比率 1.39%未 満	削孔深50mm以下 足場無	m	30,500	施工費
コンクリートコアボーリング 施工費	孔径50mm 横向 鉄筋比率 1.39%未 満	削孔深50mm以上1100mm以下 足場 無	m	25,900	施工費
コンクリートコアボーリング 施工費	孔径50mm 横向 鉄筋比率 1.39%未 満	削孔深1100mmを超える 足場無	m	25,800	施工費
コンクリートコアボーリング 施工費	孔径100mm 横向 鉄筋比率 0.85% 未満	削孔深50mm以下 足場無	m	41,500	施工費
コンクリートコアボーリング 施工費	孔径100mm 横向 鉄筋比率 0.85% 未満	削孔深50mm以上1100mm以下 足場 無	m	35,400	施工費
コンクリートコアボーリング 施工費	孔径100mm 横向 鉄筋比率 0.85% 未満	削孔深1100mmを超える 足場無	m	35,200	施工費
コンクリートコアボーリング 施工費	孔径100mm 横向 鉄筋比率 1.39% 未満	削孔深50mm以下 足場無	m	45,700	施工費

23. コンクリートコアボーリング施工費・ワイヤーソーイング工法・ウォールソーイング工法(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
コンクリートコアボーリング 施工費	孔径100mm 横向 鉄筋比率 1.39% 未満	削孔深50mm以上1100mm以下 足場 無	m	38,900	施工費
コンクリートコアボーリング 施工費	孔径100mm 横向 鉄筋比率 1.39% 未満	削孔深1100mmを超える 足場無	m	38,800	施工費
コンクリートコアボーリング 施工費	孔径150mm 横向 鉄筋比率 0.85% 未満	削孔深50mm以下 足場無	m	63,500	施工費
コンクリートコアボーリング 施工費	孔径150mm 横向 鉄筋比率 0.85% 未満	削孔深50mm以上 400mm以下 足場 無	m	54,300	施工費
コンクリートコアボーリング 施工費	孔径150mm 横向 鉄筋比率 0.85% 未満	削孔深400mmを超える 足場無	m	54,000	施工費
コンクリートコアボーリング 施工費	孔径150mm横向 鉄筋比率 1.39% 未満	削孔深50mm以下 足場無	m	70,200	施工費
コンクリートコアボーリング 施工費	孔径150mm 横向 鉄筋比率 1.39% 未満	削孔深50mm以上 400mm以下 足場 無	m	59,800	施工費
コンクリートコアボーリング 施工費	孔径150mm 横向 鉄筋比率 1.39% 未満	削孔深400mmを超える 足場無	m	59,600	施工費
コンクリートコアボーリング 施工費	孔径200mm 横向 鉄筋比率 0.85% 未満	削孔深50mm以下 足場無	m	80,200	施工費
コンクリートコアボーリング 施工費	孔径200mm 横向 鉄筋比率 0.85% 未満	削孔深50mm以上 400mm以下 足場 無	m	68,400	施工費
コンクリートコアボーリング 施工費	孔径200mm 横向 鉄筋比率 0.85% 未満	削孔深400mmを超える 足場無	m	68,100	施工費
コンクリートコアボーリング 施工費	孔径50mm 横向 鉄筋比率 0.85%未 満(夜間)	削孔深50mm以下 足場無	m	34,400	施工費
コンクリートコアボーリング 施工費	孔径50mm 横向 鉄筋比率 0.85%未 満(夜間)	削孔深50mm以上1100mm以下 足場 無	m	29,500	施工費
コンクリートコアボーリング 施工費	孔径50mm 横向 鉄筋比率 0.85%未 満(夜間)	削孔深1100mmを超える 足場無	m	29,400	施工費

24. 防鳥ネット類(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
鳥類飛来防止装置	b=60mm h=103mm(取付金具含む)	(足場内作業)	m	4,000	材工共
鳥類飛来防止装置	b=77mm h=147mm(取付金具含む)	(足場内作業)	m	4,420	材工共
鳥類飛来防止装置	撤去費		m	949	施工費
剥落防止ネット設置	コンクリート躯体角部 網目10mm 取付金具等含む	施工幅1m程度(材工共)	m2	10,100	材工共
剥落防止ネット設置	コンクリート躯体角部 網目10mm 取付金具等含む	施工幅1m程度(材工共)(夜間)	m2	11,600	材工共
防鳥ネット設置費(剥落防止兼用・一般用)	高所作業車作業	運転費・賃料等含む(工費)	m2	1,870	施工費
防鳥ネット設置費(剥落防止兼用・一般用)	高所作業車作業	運転費・賃料等含む(工費)(夜間)	m2	2,470	施工費
防鳥ネット設置費(剥落防止兼用・一般用)	足場内作業	(工費)	m2	671	施工費
防鳥ネット撤去費(剥落防止兼用・一般用)		高所作業車運転費・賃料等含む	m2	951	施工費
防鳥ネット撤去費(剥落防止兼用・一般用)		高所作業車運転費・賃料等含む(夜間)	m2	1,240	施工費
防鳥ネット撤去費(剥落防止兼用・一般用)		足場内作業	m2	320	施工費

25. 橋梁用伸縮継手装置類(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
橋梁用伸縮装置 設置工	ゴムプレート取替 遊間35mm用		m	120,000	材工共
橋梁用伸縮装置 設置工	ゴムプレート取替 遊間35mm用	(夜間)	m	128,000	材工共
橋梁用伸縮装置 設置工	ゴムプレート取替 遊間45mm用		m	141,000	材工共
橋梁用伸縮装置 設置工	ゴムプレート取替 遊間45mm用	(夜間)	m	148,000	材工共
橋梁用伸縮装置 設置工	ゴムプレート取替 遊間50mm用		m	189,000	材工共
橋梁用伸縮装置 設置工	ゴムプレート取替 遊間50mm用	(夜間)	m	196,000	材工共
橋梁用伸縮装置 設置工	ゴムプレート取替 遊間60mm用		m	230,000	材工共
橋梁用伸縮装置 設置工	ゴムプレート取替 遊間60mm用	(夜間)	m	241,000	材工共
橋梁用伸縮装置 設置工	ゴムプレート取替 遊間70mm用		m	266,000	材工共
橋梁用伸縮装置 設置工	ゴムプレート取替 遊間70mm用	(夜間)	m	275,000	材工共
橋梁用伸縮装置 設置工	ゴムプレート取替 遊間80mm用		m	298,000	材工共
橋梁用伸縮装置 設置工	ゴムプレート取替 遊間80mm用	(夜間)	m	310,000	材工共

26. 建築資材(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
耐震補強 無収縮モルタル注入用型枠	両面型枠 H200		m	5,820	材工共
耐震補強 無収縮モルタル注入用型枠	両面型枠 H300		m	6,550	材工共
耐震補強 無収縮モルタル注入用型枠	片面型枠 H200		m	5,820	材工共
耐震補強 無収縮モルタル注入用型枠	片面型枠 H300		m	6,550	材工共
耐震補強 耐震スリット用カッター切	壁厚100	(工費)	m	12,900	施工費
耐震補強 耐震スリット用カッター切	壁厚150	(工費)	m	19,900	施工費
耐震補強 耐震スリット用カッター切	壁厚200	(工費)	m	26,900	施工費
耐震補強 耐震スリット用カッター切	壁厚250	(工費)	m	41,500	施工費
耐震補強 耐震スリット用カッター切	壁厚300	(工費)	m	50,100	施工費
耐震補強 耐震スリット用カッター切	壁厚350	(工費)	m	68,300	施工費
耐震補強 耐震スリット用カッター切	壁厚400	(工費)	m	84,300	施工費
ALC面 Uカット補修	ALC専用補修材		m	1,320	材工共
ALC面 Uカットシール 充てん工法	ポリウレタン系シール材充てん		m	1,890	材工共
ALC面 欠損補修	ALC専用補修材 10×10(100cm ²) 以下		箇所	1,970	材工共
ALC面 欠損補修	ALC専用補修材 20×20(400cm ²) 以下		箇所	3,480	材工共
ALC面 欠損補修	ALC専用補修材 30×30(900cm ²) 以下		箇所	6,370	材工共
ALC面 露筋補修	ALC専用補修材 500L以下		箇所	3,990	材工共
ALC面 露筋補修	ALC専用補修材 500～1,000L		箇所	5,750	材工共
ALC面 露筋補修	ALC専用補修材 1,000～2,000L		箇所	9,990	材工共
コンクリート面 アンカーボルト跡補修	エポキシ樹脂セメントモルタル 厚30以下 50×50	施工規模100箇所程度	箇所	1,720	材工共

26. 建築資材(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
改修用ドレン	塩ビ製 縦型 70A		箇所	13,400	材工共
改修用ドレン	塩ビ製 縦型 100A		箇所	16,500	材工共
改修用ドレン	塩ビ製 横型 70A		箇所	18,000	材工共
改修用ドレン	塩ビ製 横型 100A		箇所	19,300	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水 RC面	S-F2(塩ビ系) 接着 厚1.5		m2	2,460	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水 RC面	S-F2(塩ビ系) 接着 厚2.0		m2	3,130	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水 RC面	S-F1(加硫ゴム系) 接着 厚1.5		m2	2,900	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水 RC面	S-F1(加硫ゴム系) 接着 厚2.0		m2	3,260	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水 RC面	S-M2(塩ビ系) 機械的固定 厚1.5		m2	4,320	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水 RC面	S-M2(塩ビ系) 機械的固定 厚2.0		m2	5,310	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水 RC面	S-M1(加硫ゴム系) 機械的固定 厚1.5		m2	4,340	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水 RC面	S-M1(加硫ゴム系) 機械的固定 厚2.0		m2	4,840	材工共
屋上防水立上り 乾式保護材	T=15 H=600程度 取付金物共		m	11,100	材工共
タイル面 タイルのひび割れ補修	浮き・漏水のない部分	目地切取り・既成調合目地充てん	m	1,730	材工共
タイル面 タイルのひび割れ補修	浮き・漏水のない部分(タイル除去しない場合)	自動式エポキシ樹脂注入工法	m	5,570	材工共
タイル面 アンカーピンニング 部分エポキシ樹脂注入工法	一般部分		m2	5,470	材工共
タイル面 アンカーピンニング 部分エポキシ樹脂注入工法	指定部分		m2	9,570	材工共
タイル面 アンカーピンニング 全面エポキシ樹脂注入工法	一般部分		m2	9,270	材工共
タイル面 アンカーピンニング 全面エポキシ樹脂注入工法	指定部分		m2	15,800	材工共
タイル面 欠損補修	下地モルタルとコンクリート界面(張付モルタル界面)の欠損	(0.25㎡未満) タイル部分張替え工法(タイル別途)	m2	23,800	材工共

26. 建築資材(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
タイル面 欠損補修	タイルと張付モルタル界面の欠損	(0.25㎡未満) タイル部分張替え工法 (タイル別途)	㎡	22,500	材工共
コンクリート面 Uカットシー ル充てん工法	可とう性エポキシ樹脂充てん		m	2,020	材工共
コンクリート面 Uカットシー ル充てん工法	シーリング材充てん		m	2,240	材工共
コンクリート面 シール工 法			m	375	材工共
コンクリート面 欠損補 修	ポリマーセメントモルタル 厚30以下	10×10(100cm ²)以下	箇所	1,360	材工共
コンクリート面 欠損補 修	ポリマーセメントモルタル 厚30以下	20×20(400cm ²)以下	箇所	3,140	材工共
コンクリート面 欠損補 修	ポリマーセメントモルタル 厚30以下	30×30(900cm ²)以下	箇所	4,800	材工共
コンクリート面 欠損補 修	エポキシ樹脂セメントモルタル 厚30～50	10×10(100cm ²)以下	箇所	2,690	材工共
コンクリート面 欠損補 修	エポキシ樹脂セメントモルタル 厚30～50	20×20(400cm ²)以下	箇所	6,380	材工共
コンクリート面 欠損補 修	エポキシ樹脂セメントモルタル 厚30～50	30×30(900cm ²)以下	箇所	9,560	材工共
コンクリート面 露筋補 修	エポキシ樹脂セメントモルタル 1,000～ 1,500L 100W×30		箇所	11,600	材工共
コンクリート面 露筋補 修	エポキシ樹脂セメントモルタル 500～ 1,000L 100W×30		箇所	8,740	材工共
コンクリート面 露筋補 修	エポキシ樹脂セメントモルタル 500L以下 100W×30		箇所	5,820	材工共
モルタル面 Uカットシー ル充てん工法	室内に漏水のない部位		m	1,780	材工共
モルタル面 Uカットシー ル充てん工法	室内に漏水のある部位		m	7,820	材工共
モルタル面 シール工法			m	370	材工共
モルタル面 アンカーピン ニング 部分エポキシ 樹脂注入工法	一般部分		㎡	5,390	材工共
モルタル面 アンカーピン ニング 部分エポキシ 樹脂注入工法	指定部分		㎡	9,650	材工共
モルタル面 アンカーボ ルト跡補修	エポキシ樹脂セメントモルタル 厚30以下 50×50	施工規模100箇所程度	箇所	1,650	材工共
モルタル面 アンカーピン ニング 全面エポキシ 樹脂注入工法	一般部分		㎡	9,020	材工共

26. 建築資材(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
モルタル面 アンカーピン ニング 全面エポキシ 樹脂注入工法	指定部分		m2	16,100	材工共
モルタル面 欠損補修	ポリマーセメントモルタル 厚30以下	10×10(100cm ²)以下	箇所	1,360	材工共
モルタル面 欠損補修	ポリマーセメントモルタル 厚30以下	20×20(400cm ²)以下	箇所	3,210	材工共
モルタル面 欠損補修	ポリマーセメントモルタル 厚30以下	30×30(900cm ²)以下	箇所	5,290	材工共
モルタル面 欠損補修	エポキシ樹脂セメントモルタル 厚30～50	10×10(100cm ²)以下	箇所	2,790	材工共
モルタル面 欠損補修	エポキシ樹脂セメントモルタル 厚30～50	20×20(400cm ²)以下	箇所	6,420	材工共
モルタル面 欠損補修	エポキシ樹脂セメントモルタル 厚30～50	30×30(900cm ²)以下	箇所	9,420	材工共
モルタル面 露筋補修	エポキシ樹脂セメントモルタル 1,000～ 1,500L 100W×30		箇所	11,300	材工共
モルタル面 露筋補修	エポキシ樹脂セメントモルタル 500～ 1,000L 100W×30		箇所	8,780	材工共
モルタル面 露筋補修	エポキシ樹脂セメントモルタル 500L以下 100W×30		箇所	5,870	材工共
タイル面 アンカーボルト 跡補修	エポキシ樹脂セメントモルタル 厚30以下 50×50	施工規模100箇所程度	箇所	1,540	材工共
防水押え	アルミ L-30×10 厚2.0		m	1,380	材工共
防水押え	アルミ FB-30×2		m	1,260	材工共
合成樹脂塗床	薄膜型塗床 エポキシ樹脂 JISK5970	平面	m2	1,760	材工共
合成樹脂塗床	薄膜型塗床 エポキシ樹脂 JISK5970	段部	m2	1,760	材工共
合成樹脂塗床	薄膜流し展べ工法 エポキシ樹脂 JISK5970	平滑仕上	m2	3,340	材工共
合成樹脂塗床	薄膜流し展べ工法 エポキシ樹脂 JISK5970	防滑仕上	m2	3,730	材工共
壁吸音材張	吸音用グラスウールボード2号32K 厚 25mm	ガラスクロス額縁張 金属ファスナー押え	m2	5,380	材工共
壁吸音材張	吸音用グラスウールボード2号32K 厚 50mm	ガラスクロス額縁張 金属ファスナー押え	m2	5,670	材工共
天井吸音材張	吸音用グラスウールボード2号32K 厚 25mm	ガラスクロス額縁張 金属ファスナー押え	m2	5,530	材工共

26. 建築資材(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
天井吸音材張	吸音用グラスウールボード2号32K 厚50mm	ガラスクロス額縁張 金属ファスナー押え	m2	5,930	材工共
ケイ酸質系塗布防水	JASS8 T-301 C-UIタイプ		m2	3,060	材工共
ケイ酸質系塗布防水 打継ぎ処理	目地充填		m	1,150	材工共
ケイ酸質系塗布防水 コーン処理	型枠B種コーン処理加算額	3.48箇所/m ²	m2	664	材工共
トラップ(梯子型上部)	ステンレス製標準図8-31-2 1.5m	#400	か所	163,000	材工共
トラップ(梯子型)	ステンレス製標準図8-31-2	#400	m	99,200	材工共
トラップ(安全ガード上部)	ステンレス製標準図8-31-2 0.85m	#400	か所	76,500	材工共
トラップ(安全ガード)	ステンレス製標準図8-31-2	#400	m	60,700	材工共

27. 門扉・フェンス類(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
エキスパントフェンス門扉設置手間	H=1.80m W=1.00m(片開き)		組	9,590	施工費
エキスパントフェンス門扉設置手間	H=2.00m W=1.00m(片開き)		組	10,900	施工費
エキスパントフェンス門扉設置手間	H=1.80m W=2.00m(両開き)		組	18,900	施工費
エキスパントフェンス門扉設置手間	H=1.80m W=3.00m(両開き)		組	43,200	施工費
ネットフェンス門扉撤去	H=1.80m W=1.00m(片開き)	基礎ブロックの撤去除く	組	6,490	施工費
ネットフェンス門扉撤去	H=2.00m W=1.00m(片開き)	基礎ブロックの撤去除く	組	7,500	施工費
ネットフェンス門扉撤去	H=1.80m W=2.00m(両開き)	基礎ブロックの撤去除く	組	12,800	施工費
ネットフェンス門扉撤去	H=2.00m W=2.00m(両開き)	基礎ブロックの撤去除く	組	14,500	施工費
ネットフェンス門扉撤去	H=1.80m W=3.00m(両開き)	基礎ブロックの撤去除く	組	29,100	施工費
ネットフェンス門扉撤去	H=2.00m W=3.00m(両開き)	基礎ブロックの撤去除く	組	34,000	施工費
エキスパントフェンス門扉撤去	H=1.80m W=1.00m(片開き)	基礎ブロックの撤去除く	組	6,470	施工費
エキスパントフェンス門扉撤去	H=2.00m W=1.00m(片開き)	基礎ブロックの撤去除く	組	7,510	施工費
エキスパントフェンス門扉撤去	H=1.80m W=2.00m(両開き)	基礎ブロックの撤去除く	組	12,700	施工費
エキスパントフェンス門扉撤去	H=2.00m W=2.00m(両開き)	基礎ブロックの撤去除く	組	14,600	施工費
エキスパントフェンス門扉撤去	H=1.80m W=3.00m(両開き)	基礎ブロックの撤去除く	組	29,100	施工費
エキスパントフェンス門扉撤去	H=2.00m W=3.00m(両開き)	基礎ブロックの撤去除く	組	33,900	施工費
ネットフェンス門扉撤去	H=1.80m W=4.00m(両開き)	基礎ブロックの撤去除く	組	42,500	施工費
エキスパントフェンス門扉設置手間	H=2.00m W=2.00m(両開き)		組	20,700	施工費
エキスパントフェンス門扉設置手間	H=2.00m W=3.00m(両開き)		組	47,900	施工費
しのび返し	有刺鉄線3段張り H450mm		m	1,420	材工共

27. 門扉・フェンス類(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
エキスパンドフェンス設置	柵高2m以下、支柱間隔2m	フェンス・支柱・基礎ブロック含む	m	6,060	施工費
エキスパンドフェンス撤去	柵高2m以下、支柱間隔2m	フェンス・支柱・基礎ブロック含む	m	3,680	施工費
ネットフェンス門扉撤去	H=1.80m W=1.00m(片開き)	基礎ブロックの撤去除く(夜間)	組	7,970	施工費
ネットフェンス門扉撤去	H=1.80m W=2.00m(両開き)	基礎ブロックの撤去除く(夜間)	組	15,900	施工費
ネットフェンス門扉撤去	H=1.80m W=3.00m(両開き)	基礎ブロックの撤去除く(夜間)	組	35,300	施工費
ネットフェンス門扉撤去	H=2.00m W=1.00m(片開き)	基礎ブロックの撤去除く(夜間)	組	9,050	施工費
ネットフェンス門扉撤去	H=2.00m W=2.00m(両開き)	基礎ブロックの撤去除く(夜間)	組	18,000	施工費
ネットフェンス門扉撤去	H=2.00m W=3.00m(両開き)	基礎ブロックの撤去除く(夜間)	組	41,000	施工費
ネットフェンス撤去	柵高2m以下、支柱間隔2m	フェンス・支柱・基礎ブロック含む	m	4,600	施工費
ネットフェンス撤去	柵高2m以下、支柱間隔2m	フェンス・支柱・基礎ブロック含む(夜間)	m	6,950	施工費
ネットフェンス設置	柵高2m以下 支柱間隔2m ベースプレート式	削孔・接着系アンカー含む フェンスの材料費除く	m	8,950	材工共
ネットフェンス門扉設置	H=2.00m以下 W=1.00m(片開き) ベースプレート式	削孔・接着系アンカー含む 門扉の材料費除く	m	28,500	材工共
ネットフェンス撤去	柵高2m以下、支柱間隔2m	胴縁・フェンスのみ	m	1,820	施工費
ネットフェンス撤去	柵高2m以下、支柱間隔2m	胴縁・フェンスのみ(夜間)	m	2,760	施工費
ネットフェンス撤去	柵高2m以下、支柱間隔2m	フェンスのみ	m	1,140	施工費
ネットフェンス撤去	柵高2m以下、支柱間隔2m	フェンスのみ(夜間)	m	1,710	施工費
ネットフェンス	柵高2m以下、支柱間隔2m	フェンスのみ	m	1,940	施工費
ネットフェンス	柵高2m以下、支柱間隔2m	フェンスのみ(夜間)	m	2,960	施工費
ネットフェンス	柵高2m以下、支柱間隔2m	フェンス・胴縁のみ	m	3,090	施工費
ネットフェンス	柵高2m以下、支柱間隔2m	フェンス・胴縁のみ(夜間)	m	4,680	施工費

29. 試験費・調査費(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
鉛直磁気探査 土質ボーリング	土質:粘性土・シルト 鉛直下向 300m未満	非磁性ビット・ロッド	m	8,440	施工費
鉛直磁気探査 土質ボーリング	土質:砂・砂質土 鉛直下向 300m未満	非磁性ビット・ロッド	m	9,770	施工費
鉛直磁気探査 土質ボーリング	土質:礫混じり土砂 鉛直下向 300m未満	非磁性ビット・ロッド	m	15,400	施工費
鉛直磁気探査 現地測定	300m未満		m	8,240	施工費
鉛直磁気探査 資料解析	300m未満		m	2,750	施工費
鉛直磁気探査 計画準備及び報告書作成			業務	2,510,000	施工費
鉛直磁気探査 土質ボーリング	土質:粘性土・シルト 鉛直下向 300m以上	非磁性ビット・ロッド	m	7,970	施工費
鉛直磁気探査 土質ボーリング	土質:砂・砂質土 鉛直下向 300m以上	非磁性ビット・ロッド	m	8,970	施工費
鉛直磁気探査 土質ボーリング	土質:礫混じり土砂 鉛直下向 300m以上	非磁性ビット・ロッド	m	14,900	施工費
鉛直磁気探査 現地測定	300m以上		m	7,910	施工費
鉛直磁気探査 資料解析	300m以上		m	2,560	施工費

30. 共同溝・CAB関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
ダクトスリーブ設置手間	φ 25～φ 150 鋼管・合成樹脂管		箇所	1,290	施工費
ダクトスリーブ設置手間	φ 25～φ 150 鋼管・合成樹脂管	(夜間)	箇所	1,940	施工費
ベント管設置手間	φ 25～φ 125 鋼管・合成樹脂管		箇所	1,040	施工費
ベント管設置手間	φ 25～φ 125 鋼管・合成樹脂管	(夜間)	箇所	1,550	施工費
信号用ハントホール設置手間	車道用	ハントホール据付けのみ	箇所	28,700	施工費
信号用ハントホール設置手間	車道用	ハントホール据付けのみ(夜間)	箇所	33,500	施工費
信号用ハントホール設置手間	歩道用	ハントホール据付けのみ	箇所	13,900	施工費
信号用ハントホール設置手間	歩道用	ハントホール据付けのみ(夜間)	箇所	21,300	施工費
フリーアクセス分岐管設置手間			箇所	7,910	施工費
フリーアクセス分岐管設置手間	(夜間)		箇所	11,800	施工費
フリーアクセス分岐管設置手間	共用FA		箇所	7,910	施工費
フリーアクセス分岐管設置手間	共用FA	(夜間)	箇所	11,800	施工費
共用FA管引込分散継手設置手間	A、B型		箇所	1,220	施工費
共用FA管引込分散継手設置手間	A、B型	(夜間)	箇所	1,520	施工費
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm 1色配置(昼間)	CCB用鉄蓋 歩道用 φ 700(材工共)	個所	41,600	材工共
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm 2色配置(昼間)	CCB用鉄蓋 歩道用 φ 700(材工共)	個所	42,200	材工共
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm 3色配置(昼間)	CCB用鉄蓋 歩道用 φ 700(材工共)	個所	45,400	材工共
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm 1色＋点字配置(昼間)	CCB用鉄蓋 歩道用 φ 700(材工共)	個所	42,100	材工共
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm 2色＋点字配置(昼間)	CCB用鉄蓋 歩道用 φ 700(材工共)	個所	45,300	材工共
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm 3色＋点字配置(昼間)	CCB用鉄蓋 歩道用 φ 700(材工共)	個所	47,800	材工共

30. 共同溝・CAB関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm 1色配置(昼間)	CCB用鉄蓋歩道用1枚蓋600×1200mm(材工共)	個所	41,600	材工共
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm 2色配置(昼間)	CCB用鉄蓋歩道用1枚蓋600×1200mm(材工共)	個所	42,200	材工共
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm 3色配置(昼間)	CCB用鉄蓋歩道用1枚蓋600×1200mm(材工共)	個所	45,400	材工共
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm 1色+点字配置(昼間)	CCB用鉄蓋歩道用1枚蓋600×1200mm(材工共)	個所	42,100	材工共
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm 2色+点字配置(昼間)	CCB用鉄蓋歩道用1枚蓋600×1200mm(材工共)	個所	45,300	材工共
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm 3色+点字配置(昼間)	CCB用鉄蓋歩道用1枚蓋600×1200mm(材工共)	個所	47,800	材工共
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm 1色配置(昼間)	CCB用鉄蓋歩道用2枚蓋600×1200mm(材工共)	個所	50,500	材工共
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm 2色配置(昼間)	CCB用鉄蓋歩道用2枚蓋600×1200mm(材工共)	個所	50,900	材工共
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm 3色配置(昼間)	CCB用鉄蓋歩道用2枚蓋600×1200mm(材工共)	個所	54,000	材工共
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm 1色+点字配置(昼間)	CCB用鉄蓋歩道用2枚蓋600×1200mm(材工共)	個所	50,900	材工共
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm 2色+点字配置(昼間)	CCB用鉄蓋歩道用2枚蓋600×1200mm(材工共)	個所	54,000	材工共
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm 3色+点字配置(昼間)	CCB用鉄蓋歩道用2枚蓋600×1200mm(材工共)	個所	56,900	材工共
型枠式カラータイル舗装	充填材撤去(昼間)	CCB用鉄蓋 歩道用 φ 700	個所	18,700	施工費
型枠式カラータイル舗装	充填材撤去(昼間)	CCB用鉄蓋歩道用1枚蓋600×1200mm	個所	31,400	施工費
型枠式カラータイル舗装	充填材撤去(昼間)	CCB用鉄蓋歩道用2枚蓋600×1200mm	個所	37,700	施工費
型枠式カラータイル舗装	下地調整嵩上げ(昼間)	MMA樹脂モルタル(材工共)	m3	2,730,000	材工共
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm 1色配置(夜間)	CCB用鉄蓋 歩道用 φ 700(材工共)	個所	50,100	材工共
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm 2色配置(夜間)	CCB用鉄蓋 歩道用 φ 700(材工共)	個所	50,700	材工共
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm 3色配置(夜間)	CCB用鉄蓋 歩道用 φ 700(材工共)	個所	55,300	材工共
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm 1色+点字配置(夜間)	CCB用鉄蓋 歩道用 φ 700(材工共)	個所	50,600	材工共

30. 共同溝・CAB関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm 2色＋点字配置(夜間)	CCB用鉄蓋 歩道用 φ700(材工共)	個所	55,100	材工共
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm 3色＋点字配置(夜間)	CCB用鉄蓋 歩道用 φ700(材工共)	個所	58,900	材工共
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm 1色配置(夜間)	CCB用鉄蓋歩道用1枚蓋600×1200mm(材工共)	個所	50,100	材工共
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm 2色配置(夜間)	CCB用鉄蓋歩道用1枚蓋600×1200mm(材工共)	個所	50,700	材工共
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm 3色配置(夜間)	CCB用鉄蓋歩道用1枚蓋600×1200mm(材工共)	個所	55,300	材工共
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm 1色＋点字配置(夜間)	CCB用鉄蓋歩道用1枚蓋600×1200mm(材工共)	個所	50,600	材工共
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm 2色＋点字配置(夜間)	CCB用鉄蓋歩道用1枚蓋600×1200mm(材工共)	個所	55,100	材工共
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm 3色＋点字配置(夜間)	CCB用鉄蓋歩道用1枚蓋600×1200mm(材工共)	個所	58,900	材工共
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm 1色配置(夜間)	CCB用鉄蓋歩道用2枚蓋600×1200mm(材工共)	個所	60,400	材工共
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm 2色配置(夜間)	CCB用鉄蓋歩道用2枚蓋600×1200mm(材工共)	個所	61,000	材工共
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm 3色配置(夜間)	CCB用鉄蓋歩道用2枚蓋600×1200mm(材工共)	個所	65,100	材工共
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm 1色＋点字配置(夜間)	CCB用鉄蓋歩道用2枚蓋600×1200mm(材工共)	個所	60,400	材工共
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm 2色＋点字配置(夜間)	CCB用鉄蓋歩道用2枚蓋600×1200mm(材工共)	個所	64,700	材工共
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm 3色＋点字配置(夜間)	CCB用鉄蓋歩道用2枚蓋600×1200mm(材工共)	個所	67,600	材工共
型枠式カラータイル舗装	充填材撤去(夜間)	CCB用鉄蓋 歩道用 φ700	個所	23,200	施工費
型枠式カラータイル舗装	充填材撤去(夜間)	CCB用鉄蓋歩道用1枚蓋600×1200mm	個所	38,400	施工費
型枠式カラータイル舗装	充填材撤去(夜間)	CCB用鉄蓋歩道用2枚蓋600×1200mm	個所	46,700	施工費
型枠式カラータイル舗装	下地調整嵩上げ(夜間)	MMA樹脂モルタル(材工共)	m3	3,310,000	材工共
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm 1色配置(昼間)	照明HH鉄蓋 φ400(材工共)	個所	35,900	材工共
型枠式カラータイル舗装	充填厚3.0mm 1色配置(夜間)	照明HH鉄蓋 φ400(材工共)	個所	43,000	材工共

31. 電気関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
信号立上げ管路設置	SGP25 異種管接続材料・付属品費含む	管路塗装工含む(材工共)	箇所	35,700	材工共
信号立上げ管路設置	SGP25 異種管接続材料・付属品費含む	管路塗装工含む(材工共)(夜間)	箇所	45,300	材工共
信号立上げ管路設置	SGP40 異種管接続材料・付属品費含む	管路塗装工含む(材工共)	箇所	51,100	材工共
信号立上げ管路設置	SGP40 異種管接続材料・付属品費含む	管路塗装工含む(材工共)(夜間)	箇所	66,700	材工共
信号立上げ管路設置	SGP50 異種管接続材料・付属品費含む	管路塗装工含む(材工共)	箇所	64,800	材工共
信号立上げ管路設置	SGP50 異種管接続材料・付属品費含む	管路塗装工含む(材工共)(夜間)	箇所	85,000	材工共
信号立上げ管路設置	SGP65 異種管接続材料・付属品費含む	管路塗装工含む(材工共)	箇所	78,300	材工共
信号立上げ管路設置	SGP65 異種管接続材料・付属品費含む	管路塗装工含む(材工共)(夜間)	箇所	101,000	材工共
貼紙防止塗装	塗装及び処理:照明柱メーカー仕様	工場塗装	m2	43,900	材工共

33. 公園関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
カッター切断(コンクリート構造物(無筋))	ハート式カッター 切断深度100mm以下	(工費)	m	2,560	施工費
カッター切断(コンクリート構造物(有筋))	ハート式カッター 切断深度100mm以下	(工費)	m	3,610	施工費
カッター切断(レンガ)	ハート式カッター 切断深度100mm以下	(工費)	m	2,040	施工費
カッター切断(タイル)	ハート式カッター 切断深度100mm以下	(工費)	m	2,040	施工費
支柱設置 歩道・街園・交通島	布掛支柱(C)		m	2,010	材工共
支柱設置 歩道・街園・交通島	三本鳥居型支柱(B)添木有 幹周30cm未満		本	12,700	材工共
支柱設置 歩道・街園・交通島	一本支柱(A) L=1.5m		本	1,730	材工共
支柱設置 歩道・街園・交通島	一本支柱(B) L=1.8m		本	1,890	材工共
支柱設置 歩道・街園・交通島	布掛支柱(A)		m	1,810	材工共
防除	薬剤土壌施用	街路樹 全施工場所	m2	1,050	材工共
防除 高木 歩道・街園・交通島	樹高300cm以上400cm未満	(薬剤支給)	本	566	施工費
防除 高木 歩道・街園・交通島	幹周120cm以上180cm未満	(薬剤支給)	本	1,760	施工費
防除 高木 歩道・街園・交通島	幹周180cm以上240cm未満	(薬剤支給)	本	2,890	施工費
樹木剪定 マツ剪定 歩道・街園・交通島	(鋏打)幹周30cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	19,800	施工費
樹木剪定 マツ剪定	(鋏打)幹周30cm未満	集積・仮置き含む	本	18,600	施工費
樹木剪定 マツ剪定 歩道・街園・交通島	(鋏打)幹周30cm以上60cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	39,700	施工費
樹木剪定 マツ剪定	(鋏打)幹周30cm以上60cm未満	集積・仮置き含む	本	37,100	施工費
樹木剪定 マツ剪定 歩道・街園・交通島	(手揉)幹周30cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	39,600	施工費
樹木剪定 マツ剪定	(手揉)幹周30cm未満	集積・仮置き含む	本	37,200	施工費
樹木剪定 マツ剪定 歩道・街園・交通島	(手揉)幹周30cm以上60cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	81,100	施工費

33. 公園関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
樹木剪定 マツ剪定	(手揉)幹周30cm以上60cm未満	集積・仮置き含む	本	75,800	施工費
樹木剪定 高木剪定 歩道・街園・交通島	球形 樹高300cm以上400cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	15,700	施工費
樹木剪定 高木剪定 歩道・街園・交通島	円筒形 樹高300cm以上400cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	6,510	施工費
支柱撤去 歩道・街園・交通島	パイプ支柱(地中切断)	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	4,660	施工費
支柱撤去 歩道・街園・交通島	ワイヤー支柱(地中切断)	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	14,100	施工費
樹木剪定 フジ剪定 緑道・広場	(誘引含む)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	m2	1,830	施工費
樹木剪定 タギョウショウ剪定 歩道・街園・交通島	(手揉)樹高1m以上2m未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	11,000	施工費
樹木剪定 タギョウショウ剪定 歩道・街園・交通島	(手揉)樹高2m以上3m未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	30,700	施工費
樹木剪定 タギョウショウ剪定 歩道・街園・交通島	(手揉)樹高3m以上4m未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	79,100	施工費
樹木剪定 フェニックス剪定 歩道・街園・交通島	樹高2m以上3m未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	4,990	施工費
樹木剪定 フェニックス剪定	樹高2m以上3m未満	集積・仮置き含む	本	4,520	施工費
樹木剪定 フェニックス剪定 歩道・街園・交通島	樹高3m以上4m未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	6,720	施工費
樹木剪定 フェニックス剪定	樹高3m以上4m未満	集積・仮置き含む	本	6,210	施工費
樹木剪定 フェニックス剪定 歩道・街園・交通島	樹高4m以上5m未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	7,940	施工費
樹木剪定 フェニックス剪定	樹高4m以上5m未満	集積・仮置き含む	本	7,270	施工費
樹木剪定 フェニックス剪定 歩道・街園・交通島	樹高5m以上6m未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	8,800	施工費
樹木剪定 フェニックス剪定	樹高5m以上6m未満	集積・仮置き含む	本	8,170	施工費
樹木剪定 フェニックス剪定	樹高6m以上7m未満	集積・仮置き含む	本	9,570	施工費
中低木伐採 歩道・街園・交通島	樹高100cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	500	施工費
中低木伐採 歩道・街園・交通島	樹高100cm以上200cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	1,150	施工費

33. 公園関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
中低木伐採 歩道・街園・交通島	樹高200cm以上300cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	3,910	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	樹高300cm以上400cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	5,390	施工費
枯損木処理 歩道・街園・交通島	樹高100cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	431	施工費
枯損木処理 歩道・街園・交通島	樹高100cm以上200cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	981	施工費
枯損木処理 歩道・街園・交通島	樹高200cm以上300cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	3,370	施工費
枯損木処理 歩道・街園・交通島	樹高300cm以上400cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	4,520	施工費
マルチング敷均し	(街路樹 全施工場所)敷均し(材料含まず)		L	11	施工費
中低木伐採 歩道・街園・交通島	樹高100cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	1,310	施工費
中低木伐採 歩道・街園・交通島	樹高100cm以上200cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	2,850	施工費
中低木伐採 歩道・街園・交通島	樹高200cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	4,750	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	樹高300cm以上400cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	8,370	施工費
枯損木処理 歩道・街園・交通島	樹高100cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	1,110	施工費
枯損木処理 歩道・街園・交通島	樹高100cm以上200cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	2,420	施工費
枯損木処理 歩道・街園・交通島	樹高200cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	4,000	施工費
枯損木処理 歩道・街園・交通島	樹高300cm以上400cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	7,180	施工費
植樹(公園樹)	植付(機械掘削、機械立込)	幹周 90cm以上120cm未満(公園内)(工費)	本	212,000	施工費
移植(公園樹)	掘取手間(機械掘削、機械吊上げ)	幹周 90cm以上120cm未満	本	236,000	施工費
中低木伐採	樹高100cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	1,070	施工費
中低木伐採	樹高100cm以上200cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	2,310	施工費
中低木伐採	樹高200cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	3,900	施工費

33. 公園関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
高木伐採	樹高300cm以上400cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	7,000	施工費
枯損木処理	樹高100cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	932	施工費
枯損木処理	樹高100cm以上200cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	2,030	施工費
枯損木処理	樹高200cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	3,350	施工費
枯損木処理	樹高300cm以上400cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	5,960	施工費
中低木伐採	樹高100cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	431	施工費
中低木伐採	樹高100cm以上200cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	950	施工費
中低木伐採	樹高200cm以上300cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	3,330	施工費
高木伐採	樹高300cm以上400cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	4,520	施工費
枯損木処理	樹高100cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	348	施工費
枯損木処理	樹高100cm以上200cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	745	施工費
枯損木処理	樹高200cm以上300cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	2,570	施工費
枯損木処理	樹高300cm以上400cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	3,530	施工費
マルチング敷均し(公園樹)	敷均し(材料含まず)		L	10	施工費
支柱撤去	中木	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,130	施工費
支柱撤去	高木	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,250	施工費
樹木施肥 高木	幹周60cm未満		本	497	施工費
樹木施肥 高木	幹周60cm以上120cm未満		本	606	施工費
樹木施肥 中木(単独木)	樹高200cm以上300cm未満		本	184	施工費
樹木施肥 中木(単独木)	樹高200cm未満		本	87	施工費

33. 公園関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
樹木施肥 中低木 寄植			m2	95	施工費
防除 低木	樹高60cm未満	(薬剤支給)	本	42	施工費
防除 中木	樹高60cm以上100cm未満	(薬剤支給)	本	47	施工費
防除 中木	樹高100cm以上200cm未満	(薬剤支給)	本	102	施工費
防除 中木	樹高200cm以上300cm未満	(薬剤支給)	本	188	施工費
防除 高木	幹周60cm未満	(薬剤支給)	本	405	施工費
防除 高木	幹周60cm以上120cm未満	(薬剤支給)	本	693	施工費
防除 低木 寄植(薬剤 散布)	樹高60cm未満	(薬剤支給)	m2	65	施工費
防除 中木 寄植(薬剤 散布)	樹高60cm以上300cm未満	(薬剤支給)	m2	89	施工費
防除	幹施用(カプセル剤打込)	街路樹 全施工場所	箇所	231	施工費
防除	幹施用(カプセル剤打込)		箇所	231	施工費
灌水 高木	散水栓		本	73	施工費
灌水 高木	トラック使用		本	199	施工費
樹木剪定 フジ剪 定	(誘引含む)	集積・仮置き含む	m2	1,850	施工費
樹木剪定 高木剪 定	球形 樹高300cm以上400cm未満	集積・仮置き含む	本	14,900	施工費
樹木剪定 高木剪 定	球形 樹高400cm以上500cm未満	集積・仮置き含む	本	24,800	施工費
樹木剪定 高木剪 定	円筒形 樹高300cm以上400cm未満	集積・仮置き含む	本	6,250	施工費
樹木剪定 高木剪 定	円筒形 樹高400cm以上500cm未満	集積・仮置き含む	本	10,400	施工費
樹木剪定 中木剪 定	球形 樹高100cm未満	集積・仮置き含む	本	750	施工費
樹木剪定 中木剪 定	球形 樹高100cm以上200cm未満	集積・仮置き含む	本	2,470	施工費

33. 公園関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
樹木剪定 中木剪定	球形 樹高200cm以上300cm未満	集積・仮置き含む	本	6,420	施工費
樹木剪定 中木剪定	円筒形 樹高100cm未満	集積・仮置き含む	本	365	施工費
樹木剪定 中木剪定	円筒形 樹高100cm以上200cm未満	集積・仮置き含む	本	1,070	施工費
樹木剪定 中木剪定	円筒形 樹高200cm以上300cm未満	集積・仮置き含む	本	2,580	施工費
樹木剪定 寄植 低木	樹高60cm未満	集積・仮置き含む	m2	365	施工費
樹木剪定 寄植 中木	樹高60cm以上300cm未満	集積・仮置き含む	m2	443	施工費
樹木剪定 寄植 高木	樹高300cm以上400cm未満	集積・仮置き含む	m2	895	施工費
樹木剪定 寄植 高木	樹高400cm以上500cm未満	集積・仮置き含む	m2	1,760	施工費
樹木剪定 ワシントンヤシ剪定	(機械施工)樹高5m未満	集積・仮置き含む	本	28,100	施工費
樹木剪定 ワシントンヤシ剪定	(機械施工)樹高5m以上10m未満	集積・仮置き含む	本	39,700	施工費
樹木剪定 ワシントンヤシ剪定	(機械施工)樹高10m以上15m未満	集積・仮置き含む	本	54,900	施工費
樹木剪定 ワシントンヤシ剪定	(人力施工)樹高5m未満	集積・仮置き含む	本	12,600	施工費
支柱設置	一本支柱(A) L=1.5m		本	1,590	材工共
支柱設置	一本支柱(B) L=1.8m		本	1,760	材工共
支柱設置	布掛支柱(A)		m	1,760	材工共
支柱設置	布掛支柱(B)		m	1,940	材工共
パイプ柵	(A)鋼管製 H=500mm 布基礎	塗装仕上を含む(材工共)	m	10,700	材工共
パイプ柵	(B)角型鋼管製 H=500mm 布基礎	塗装仕上を含む(材工共)	m	10,700	材工共
パイプ柵	(C)鋼管製 H=500mm 独立基礎	塗装仕上を含む(材工共)	m	10,700	材工共
パイプ柵	(D)角型鋼管製 H=500mm 独立基礎	塗装仕上を含む(材工共)	m	10,700	材工共

33. 公園関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
ぶらんこ人止柵	H=600mm SGP40	(塗装、防食テープ2重巻含む)(材工共)	m	12,800	材工共
門標台	設置費	(工費)	基	32,900	施工費
ロープ柵(A)	H=600 @2000 防腐処理有	(材工共)	m	688	材工共
ロープ柵(B)	H=300 @1500 防腐処理有	(材工共)	m	810	材工共
清掃用具庫	設置費	(工費)	棟	15,400	施工費
鎖取替C	φ9ショートリンク鎖 溶融亜鉛メッキ 溶接共	(ブランク以外)(材工共)	箇所	5,510	材工共
鎖以下取替(児童用)	ブランク用(吊環 φ9mm4個、ショートリンクチェーン)	JISF2106-SH1-9溶融亜鉛メッキ、合成樹脂製)	連	37,800	材工共
鎖以下取替(幼児用)	幼児用ブランク用(吊環 φ9mm4個、ショートリンクチェーン)	JISF2106-SH1-9溶融亜鉛メッキ、座板おむつ型)	連	76,400	材工共
各部溶接固定	連続溶接 20cm以下		箇所	2,350	材工共
小型パイプ取付(小)	SGP15A～40A L=0.5m以下 錆止及び塗装共	(材工共)	本	7,070	材工共
小型パイプ取付(大)	SGP15A～40A L=1.0m以下 錆止及び塗装共	(材工共)	本	9,930	材工共
鎖切り縮め	鉄鎖 φ6～φ9(溶接含む)		箇所	3,830	材工共
地際防蝕FRP巻	幅40cm 2重巻		箇所	5,540	材工共
主柱腐食部切継ぎ	SGP20A～40A 錆止及び塗装共	(材工共)	箇所	8,620	材工共
主柱腐食部切継ぎFRP巻	SGP 20A～65A		箇所	13,100	材工共
ボルト取替	折れボルト撤去共 φ5～φ16		箇所	2,190	材工共
ボルト取付	φ5～φ16		箇所	522	材工共
ぶらんこ共通みつまた取替	鋳鉄製		箇所	46,200	材工共
ぶらんこ共通主柱取替	φ60.5 厚3.8t L=2.64～3.11m		箇所	42,300	材工共
ぶらんこ鎖取替A	ブランク用ショートリンク鎖標準長2.20m	φ9吊り環4個(材工共)	連	15,400	材工共

33. 公園関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
ぶらんこ共通振り金物取替	φ 13吊り環共		箇所	9,260	材工共
ぶらんこ共通吊り環取替ー1	φ 13 丸鋼加工品(溶接含む)		箇所	5,130	材工共
ぶらんこ共通吊り環取替ー2	φ 9 丸鋼加工品(溶接含む)		箇所	4,870	材工共
ぶらんこ共通吊りボルト取替ー1	抜け防止ナット座金2枚共 φ 16L=80		箇所	2,760	材工共
ぶらんこ共通吊りボルト取替ー2	抜け防止ナット座金2枚共 φ 16L=100		箇所	3,640	材工共
ぶらんこ共通腰掛板取替 合成樹脂製	吊り環共		箇所	30,000	材工共
ぶらんこ共通吊り金具取替	鋳鉄製		箇所	39,400	材工共
ぶらんこ共通振り金物以下一連取替	吊りボルト共		連	44,200	材工共
4連ぶらんこ中間鋳物取替	鋳鉄製		箇所	94,900	材工共
4連ぶらんこ横パイプ取替	SGP50A L=5.40m		箇所	113,000	材工共
4連ぶらんこ揺れ防止	平鋼9.0t ガス管20A(溶接含む)		基	34,100	材工共
2連ぶらんこ横パイプ取替	SGP50A L=2.50m		箇所	81,600	材工共
2連ぶらんこ揺れ防止	平鋼9.0t ガス管20A(溶接含む)		基	21,600	材工共
幼児用ぶらんこ横パイプ取替	SGP50A L=2.10m		箇所	79,200	材工共
幼児用ぶらんこ鎖取替Bー1	ブランコ用ショートリンク鎖標準長0.7m	φ 9吊り環1個(材工共)	箇所	10,200	材工共
幼児用ぶらんこ鎖取替Bー2	ブランコ用ショートリンク鎖標準長0.7m	φ 9吊り環2個(材工共)	箇所	11,600	材工共
幼児用ぶらんこ鎖取替Bー3	ブランコ用ショートリンク鎖標準長0.5m	φ 9吊り環1個(材工共)	箇所	9,650	材工共
幼児用ぶらんこ鎖取替Bー4	ブランコ用ショートリンク鎖標準長0.5m	φ 9吊り環2個(材工共)	箇所	11,000	材工共
幼児用ぶらんこ鎖取替A	ブランコ用ショートリンク鎖標準長1.2m	(中間、座板環共)(材工共)	連	32,500	材工共
ぶらんこ振り金物以下取替(児童用)	振金物以下取替	(ショートリンク鎖 合成樹脂座板)吊ボルト共	連	58,200	材工共

33. 公園関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
ぶらんこ振り金物 以下取替(幼児用)	振金物以下取替	(ショートリンク鎖 おむつ型座板)吊ボルト 共	連	95,800	材工共
滑り台共通滑降部 FRP張替	FRP2層重ね 2種ケレン、塗装共		m2	67,100	材工共
滑り台共通滑降部 底鉄板張替	平鋼3.2t 錆止塗装共(溶接含む)		m2	45,900	材工共
滑り台おどり場鉄 板張付	縞鋼板3.2t 錆止及び塗装共 溶接 含む	(材工共)	枚	52,700	材工共
滑り台おどり場側 板取替	平鋼3.2t 錆止及び塗装共 溶接含 む	(材工共)	箇所	35,400	材工共
滑り台滑降部側板 取替	平鋼3.2t 錆止及び塗装共 溶接含 む	(材工共)	m2	16,900	材工共
滑り台押え板取替	平鋼3.2t 標準W=0.2m(錆止・塗装・ 溶接含む)	(材工共)	箇所	9,300	材工共
滑り台階段板取替	縞鋼板4.5t (錆止・塗装・溶接含む)	(材工共)	枚	13,100	材工共
幼児用滑り台階段 板取替	縞鋼板4.5t(錆止・塗装・溶接含む)	(材工共)	枚	16,200	材工共
幼児用滑り台おど り場鉄板張付	縞鋼板3.2t(錆止・塗装・溶接含む)	(材工共)	枚	48,000	材工共
幼児用滑り台滑降 部側板取替	平鋼3.2t(錆止・塗装・溶接含む)	(材工共)	m2	16,800	材工共
ラタ'-丸鋼取付	丸鋼φ25mm(錆止・塗装・溶接含 む)	(材工共)	箇所	6,090	材工共
ラタ'-丸鋼取替	丸鋼φ25mm(錆止・塗装・溶接含 む)	(材工共)	箇所	7,170	材工共
鉄棒ソケット取替	特殊肉厚パイプ φ41(内径29)	(溶接含む)	箇所	23,600	材工共
鉄棒取替	φ28磨丸鋼 L=1.434m(溶接含む)		本	27,100	材工共
鉄棒三連式低鉄 棒支柱取替	SGP65A L=1.55～2.15m		箇所	47,400	材工共
滑り台滑降部一式 取替	平鋼3.2t 錆止塗装共(溶接含む)		基	429,000	材工共
幼児用滑り台押え 板取替	平鋼3.2t(錆止・塗装・溶接含む)	(材工共)	箇所	12,600	材工共
鋼管腐食部切継ぎ -1	外径42.7×t2.3 錆止及び塗装共	(材工共)	箇所	10,500	材工共
鋼管腐食部切継ぎ -2	外径34.0×t2.3 錆止及び塗装共	(材工共)	箇所	9,780	材工共

33. 公園関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
角型鋼管腐食部切継ぎ-1	75×45×t2.3 錆止及び塗装共	(材工共)	箇所	10,500	材工共
角型鋼管腐食部切継ぎ-2	60×60×t2.3 錆止及び塗装共	(材工共)	箇所	10,500	材工共
角型鋼管腐食部切継ぎ-3	40×25×t1.6 錆止及び塗装共	(材工共)	箇所	9,910	材工共
樹木剪定 マツ剪定	(鋏打)幹周60cm以上90cm未満	集積・仮置き含む	本	40,400	施工費
樹木剪定 ワシントンヤシ剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)樹高5m以上10m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	52,900	施工費
樹木剪定 ワシントンヤシ剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)樹高10m以上15m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	75,200	施工費
つる性植物垂枝剪定		剪定枝選別・仮置き含む	m	637	施工費
つる性植物垂枝剪定 歩道・街園・交通島		運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	m	766	施工費
幼児用ぶらんこ座板取替	おむつ型座板	(吊り環 φ9mm×2)(材工共)	基	80,000	材工共
人工芝	芝葉辺-ナイロン糸 葉長25mm 基盤-硬質ABS樹脂	500×500mm/枚(洗砂含む)(材工共)	m2	19,500	材工共
張芝工(道路植栽)	ベタ張、目地張	芝及び目土材料費含まず	m2	1,080	施工費
中低木伐採 歩道・街園・交通島	樹高100cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,590	施工費
中低木伐採 歩道・街園・交通島	樹高100cm以上200cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	3,180	施工費
中低木伐採 歩道・街園・交通島	樹高200cm以上300cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	5,540	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	樹高300cm以上400cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	9,880	施工費
車止め設置手間	(A)鋼管製 H=600mm	固定式 土工、基礎工含まず	基	4,010	施工費
車止め設置手間	(B)鋼管製 H=600mm	可動式 土工、基礎工含まず	基	5,950	施工費
車止め設置手間	(F)鋼管製 H=600mm	固定式 土工、基礎工含まず	基	4,010	施工費
車止め設置手間	(G)鋼管製 H=600mm	可動式 土工、基礎工含まず	基	4,010	施工費
車止め設置手間	(J1-K2) ステンレス製 H=710mm 柱径76.3mm	落込式 鍵改良型 土工、基礎工含まず	基	8,160	施工費

33. 公園関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
車止め設置手間	(J2-K2) ステンレス製 H=700mm 柱径114.3mm	落込式 鍵改良型 土工、基礎工含まず	基	8,160	施工費
車止め設置手間	(J3-K2) ステンレス製 H=600mm 柱径165.2mm	落込式 鍵改良型 土工、基礎工含まず	基	8,160	施工費
ヒューム管撤去	B形管 内径 φ 150	積込含む	m	2,540	施工費
側溝蓋撤去	40kg/枚以下(撤去手間のみ)	再利用無	枚	343	施工費
フェンス-1設置手間	(A)H=700		m	2,290	施工費
フェンス-2設置手間	(B)H=900		m	2,410	施工費
フェンス-3設置手間	(C)H=1200		m	2,660	施工費
フェンス-4設置手間	(D)H=1500		m	2,900	施工費
フェンス-5設置手間	(E)H=1800		m	3,140	施工費
フェンス-6設置手間	(F)H=2000	足場等含む	m	3,690	施工費
フェンス-7設置手間	(G)H=3000	足場等含む	m	6,290	施工費
フェンス-9設置手間	(H)H=3000	足場等含む	m	5,990	施工費
忍び返しフェンス-1設置手間	(A)H=1800 有刺鉄線#14 3段張り	足場等含む	m	4,140	施工費
忍び返しフェンス-2設置手間	(B)H=2000 有刺鉄線#14 3段張り	足場等含む	m	4,390	施工費
忍び返しフェンス-3設置手間	(C)H=1800	足場等含む	m	4,660	施工費
忍び返しフェンス-4設置手間	(D)H=2000	足場等含む	m	4,920	施工費
高尺フェンス-1設置手間	(A)H=4000 袋ナット処理	足場・高所作業車・クレーン等含む	m	30,900	施工費
高尺フェンス-2設置手間	(A-2)H=4000 袋ナット処理	足場・高所作業車・クレーン等含む	m	28,600	施工費
高尺フェンス-3設置手間	(B)H=4000 袋ナット処理 土止有	足場・高所作業車・クレーン等含む	m	31,000	施工費
高尺フェンス-4設置手間	(B-2)H=4000 袋ナット処理 土止有	足場・高所作業車・クレーン等含む	m	29,100	施工費

33. 公園関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
高尺フェンス-5設置手間	(C)H=4000 袋ナット処理	足場・高所作業車・クレーン等含む	m	29,700	施工費
高尺フェンス-6設置手間	(D)H=4000 袋ナット処理 土止有	足場・高所作業車・クレーン等含む	m	29,900	施工費
高尺フェンス-7設置手間	(E)H=6000 袋ナット処理	足場・高所作業車・クレーン等含む	m	38,500	施工費
高尺フェンス-8設置手間	(E-2)H=6000 袋ナット処理	足場・高所作業車・クレーン等含む	m	35,800	施工費
高尺フェンス-9設置手間	(F)H=6000 袋ナット処理 土止有	足場・高所作業車・クレーン等含む	m	40,700	施工費
高尺フェンス-10設置手間	(F-2)H=6000 袋ナット処理 土止有	足場・高所作業車・クレーン等含む	m	38,000	施工費
高尺フェンス-11設置手間	(G)H=8000 袋ナット処理 土止有	足場・高所作業車・クレーン等含む	m	48,800	施工費
高尺フェンス-12設置手間	(G-2)H=8000 袋ナット処理 土止有	足場・高所作業車・クレーン等含む	m	50,000	施工費
砂場フェンス用門扉-1設置手間	片開き W=0.6m(改修-1)		基	19,300	施工費
砂場フェンス用門扉-2設置手間	片開き W=0.6m(改修-2)		基	19,300	施工費
砂場フェンス用門扉-3設置手間	片開き W=0.6m(新設)		基	19,300	施工費
砂場フェンス用門扉-4設置手間	両開き W=3.0m(新設)		基	25,800	施工費
砂場フェンス設置手間	H=990 メッシュフェンス		m	3,280	施工費
フェンス撤去手間-1	H=0.7m以上2.0m未満		m	2,920	施工費
フェンス撤去手間-2	H=2.0m以上4.0m未満		m	20,300	施工費
高尺フェンス撤去手間-1	H=4.0m以上6.0m未満	足場・高所作業車・クレーン等含む	m	25,300	施工費
高尺フェンス撤去手間-2	H=6.0m以上8.0m未満	足場・高所作業車・クレーン等含む	m	30,500	施工費
高尺フェンス撤去手間-3	H=8.0m以上10.0m未満	足場・高所作業車・クレーン等含む	m	41,300	施工費
メッセンジャーワイヤー取付け-1	H=6.0m～7.0m W=8.0m～10.0m	足場・高所作業車・クレーン等含む	m	6,270	施工費
メッセンジャーワイヤー取付け-2	H=7.0m～8.0m W=8.0m～10.0m	足場・高所作業車・クレーン等含む	m	6,690	施工費

33. 公園関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
メッセンジャーワイヤー取付け-3	H=8.0m～9.0m W=8.0m～10.0m	足場・高所作業車・クレーン等含む	m	6,870	施工費
メッセンジャーワイヤー取付け-4	H=9.0m～10.0m W=8.0m～10.0m	足場・高所作業車・クレーン等含む	m	7,680	施工費
メッセンジャーワイヤー取付け-5	H=10.0m～11.0m W=8.0m～10.0m	足場・高所作業車・クレーン等含む	m	8,460	施工費
合成繊維ネット取付け-1	H=6.0m～7.0m W=8.0m～10.0m	取付部材・足場・高所作業車・クレーン等含む	m2	1,700	施工費
合成繊維ネット取付け-2	H=7.0m～8.0m W=8.0m～10.0m	取付部材・足場・高所作業車・クレーン等含む	m2	1,820	施工費
合成繊維ネット取付け-3	H=8.0m～9.0m W=8.0m～10.0m	取付部材・足場・高所作業車・クレーン等含む	m2	1,960	施工費
合成繊維ネット取付け-4	H=9.0m～10.0m W=8.0m～10.0m	取付部材・足場・高所作業車・クレーン等含む	m2	2,080	施工費
合成繊維ネット取付け-5	H=10.0m～11.0m W=8.0m～10.0m	取付部材・足場・高所作業車・クレーン等含む	m2	2,220	施工費
合成繊維ネット取付け-6	H=0.1m～1.0m W=8.0m～10.0m	取付部材・足場・高所作業車・クレーン等含む	m2	1,510	施工費
発生木材運搬(剪定枝・刈込枝)	再資源化施設(木材置場)搬入	積込・計量・運搬含む(距離:30km以下)	t	3,740	施工費
支柱設置 中央分離帯	三本鳥居型支柱(B)添木有 幹周30cm未満		本	15,500	材工共
支柱設置 中央分離帯	一本支柱(A) L=1.5m		本	2,160	材工共
支柱設置 中央分離帯	一本支柱(B) L=1.8m		本	2,360	材工共
支柱設置 緑道・広場	三本鳥居型支柱(B)添木有 幹周30cm未満		本	11,800	材工共
支柱設置 緑道・広場	一本支柱(A) L=1.5m		本	1,640	材工共
支柱設置 緑道・広場	一本支柱(B) L=1.8m		本	1,800	材工共
支柱設置 中央分離帯	布掛支柱(A)		m	2,270	材工共
支柱設置 緑道・広場	布掛支柱(A)		m	1,610	材工共
防除 高木 中央分離帯	樹高300cm以上400cm未満	(薬剤支給)	本	667	施工費
防除 高木 中央分離帯	幹周120cm以上180cm未満	(薬剤支給)	本	2,200	施工費

33. 公園関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
防除 高木 中央分離帯	幹周180cm以上240cm未満	(薬剤支給)	本	3,510	施工費
防除 高木 緑道・広場	樹高300cm以上400cm未満	(薬剤支給)	本	505	施工費
防除 高木 緑道・広場	幹周120cm以上180cm未満	(薬剤支給)	本	1,590	施工費
防除 高木 緑道・広場	幹周180cm以上240cm未満	(薬剤支給)	本	2,610	施工費
樹木剪定 マツ剪定 歩道・街園・交通島	(鉋打)幹周60cm以上90cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	61,100	施工費
樹木剪定 マツ剪定 中央分離帯	(鉋打)幹周30cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	23,900	施工費
樹木剪定 マツ剪定 中央分離帯	(鉋打)幹周30cm以上60cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	48,500	施工費
樹木剪定 マツ剪定 中央分離帯	(鉋打)幹周60cm以上90cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	73,800	施工費
樹木剪定 マツ剪定 中央分離帯	(手揉)幹周30cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	48,500	施工費
樹木剪定 マツ剪定 中央分離帯	(手揉)幹周30cm以上60cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	98,700	施工費
樹木剪定 高木剪定 中央分離帯	球形 樹高300cm以上400cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	19,400	施工費
樹木剪定 高木剪定 緑道・広場	球形 樹高300cm以上400cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	14,300	施工費
樹木剪定 高木剪定 中央分離帯	円筒形 樹高300cm以上400cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	7,990	施工費
樹木剪定 高木剪定 緑道・広場	円筒形 樹高300cm以上400cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	6,080	施工費
支柱撤去 歩道・街園・交通島	パイプ支柱(アンカー部含む)	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	5,390	施工費
支柱撤去 歩道・街園・交通島	パイプ支柱(鋳鉄製)(地中切断)	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	5,190	施工費
支柱撤去 歩道・街園・交通島	パイプ支柱(鋳鉄製)(アンカー部含む)	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	5,760	施工費
支柱撤去 中央分離帯	パイプ支柱(地中切断)	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	5,190	施工費
支柱撤去 中央分離帯	パイプ支柱(アンカー部含む)	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	5,760	施工費
支柱撤去 中央分離帯	パイプ支柱(鋳鉄製)(地中切断)	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	5,370	施工費

33. 公園関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
支柱撤去 中央分離帯	パイプ支柱(鋳鉄製)(アンカー部含む)	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	5,980	施工費
支柱撤去 緑道・広場	パイプ支柱(地中切断)	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	4,480	施工費
支柱撤去 緑道・広場	パイプ支柱(アンカー部含む)	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	4,950	施工費
支柱撤去 緑道・広場	パイプ支柱(鋳鉄製)(地中切断)	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	4,730	施工費
支柱撤去 緑道・広場	パイプ支柱(鋳鉄製)(アンカー部含む)	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	5,190	施工費
支柱撤去	パイプ支柱(地中切断)	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	4,700	施工費
支柱撤去	パイプ支柱(アンカー部含む)	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	5,230	施工費
支柱撤去 歩道・街園・交通島	ワイヤー支柱(アンカー部含む)	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	16,100	施工費
支柱撤去 中央分離帯	ワイヤー支柱(地中切断)	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	15,300	施工費
支柱撤去 中央分離帯	ワイヤー支柱(アンカー部含む)	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	17,200	施工費
支柱撤去 緑道・広場	ワイヤー支柱(地中切断)	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	13,300	施工費
支柱撤去 緑道・広場	ワイヤー支柱(アンカー部含む)	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	14,500	施工費
樹木剪定 タギョウショウ剪定 中央分離帯	(手揉)樹高1m以上2m未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	13,100	施工費
樹木剪定 タギョウショウ剪定 中央分離帯	(手揉)樹高2m以上3m未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	37,000	施工費
樹木剪定 タギョウショウ剪定 中央分離帯	(手揉)樹高3m以上4m未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	95,900	施工費
樹木剪定 フェニックス剪定 歩道・街園・交通島	樹高6m以上7m未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	10,700	施工費
樹木剪定 フェニックス剪定 歩道・街園・交通島	樹高7m以上8m未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	13,300	施工費
樹木剪定 フェニックス剪定 中央分離帯	樹高2m以上3m未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	6,090	施工費
樹木剪定 フェニックス剪定 中央分離帯	樹高3m以上4m未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	8,200	施工費
樹木剪定 フェニックス剪定 中央分離帯	樹高4m以上5m未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	9,700	施工費

33. 公園関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
樹木剪定 フェニックス 剪定 中央分離帯	樹高5m以上6m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	10,600	施工費
樹木剪定 フェニックス 剪定 中央分離帯	樹高6m以上7m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	12,900	施工費
樹木剪定 フェニックス 剪定 中央分離帯	樹高7m以上8m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	15,900	施工費
樹木剪定 フェニックス 剪定	樹高7m以上8m未満	集積・仮置き含む	本	12,100	施工費
樹木剪定 フェニックス 剪定	樹高8m以上9m未満	集積・仮置き含む	本	20,100	施工費
樹木剪定 フェニックス 剪定	樹高9m以上10m未満	集積・仮置き含む	本	23,900	施工費
樹木剪定 シュロ・ ソテツ剪定	樹高1m未満	集積・仮置き含む	本	1,210	施工費
樹木剪定 シュロ・ ソテツ剪定	樹高1m以上2m未満	集積・仮置き含む	本	1,490	施工費
樹木剪定 シュロ・ ソテツ剪定	樹高2m以上3m未満	集積・仮置き含む	本	2,240	施工費
樹木剪定 シュロ・ ソテツ剪定	樹高3m以上4m未満	集積・仮置き含む	本	3,020	施工費
樹木剪定 シュロ・ ソテツ剪定	樹高4m以上5m未満	集積・仮置き含む	本	4,650	施工費
中低木伐採 中央 分離帯	樹高100cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	600	施工費
中低木伐採 中央 分離帯	樹高100cm以上200cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,390	施工費
中低木伐採 中央 分離帯	樹高200cm以上300cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	4,500	施工費
中低木伐採 緑道・ 広場	樹高100cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	450	施工費
中低木伐採 緑道・ 広場	樹高100cm以上200cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,000	施工費
中低木伐採 緑道・ 広場	樹高200cm以上300cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	3,330	施工費
高木伐採 中央分 離帯	樹高300cm以上400cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	6,290	施工費
高木伐採 緑道・広 場	樹高300cm以上400cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	4,660	施工費
枯損木処理 中央 分離帯	樹高100cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	521	施工費

33. 公園関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
枯損木処理 中央分離帯	樹高100cm以上200cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	1,160	施工費
枯損木処理 中央分離帯	樹高200cm以上300cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	4,000	施工費
枯損木処理 中央分離帯	樹高300cm以上400cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	5,390	施工費
枯損木処理 緑道・広場	樹高100cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	381	施工費
枯損木処理 緑道・広場	樹高100cm以上200cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	872	施工費
枯損木処理 緑道・広場	樹高200cm以上300cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	2,900	施工費
枯損木処理 緑道・広場	樹高300cm以上400cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	3,940	施工費
中低木伐採 中央分離帯	樹高100cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	1,530	施工費
中低木伐採 中央分離帯	樹高100cm以上200cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	3,330	施工費
中低木伐採 中央分離帯	樹高200cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	5,560	施工費
高木伐採 中央分離帯	樹高300cm以上400cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	9,750	施工費
中低木伐採 緑道・広場	樹高100cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	1,160	施工費
中低木伐採 緑道・広場	樹高100cm以上200cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	2,450	施工費
中低木伐採 緑道・広場	樹高200cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	4,120	施工費
高木伐採 緑道・広場	樹高300cm以上400cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	7,420	施工費
枯損木処理 中央分離帯	樹高100cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	1,330	施工費
枯損木処理 中央分離帯	樹高100cm以上200cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	2,840	施工費
枯損木処理 中央分離帯	樹高200cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	4,690	施工費
枯損木処理 中央分離帯	樹高300cm以上400cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	8,440	施工費
枯損木処理 緑道・広場	樹高100cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	1,090	施工費

33. 公園関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
枯損木処理 緑道・広場	樹高100cm以上200cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	2,080	施工費
枯損木処理 緑道・広場	樹高200cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	3,460	施工費
枯損木処理 緑道・広場	樹高300cm以上400cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	6,290	施工費
灌水 低木群植	散水栓		m2	80	施工費
灌水 高木	散水栓	街路樹 全施工場所	本	186	施工費
灌水 低木群植	散水栓	街路樹 全施工場所	m2	95	施工費
ワシントンヤシ伐採 歩道・街園・交通 島	樹高5m以上10m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	21,700	施工費
ワシントンヤシ伐採 歩道・街園・交通 島	樹高10m以上15m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	51,500	施工費
ワシントンヤシ伐採 歩道・街園・交通 島	樹高15m以上20m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	121,000	施工費
ワシントンヤシ伐採 歩道・街園・交通 島	樹高5m以上10m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	13,400	施工費
ワシントンヤシ伐採 歩道・街園・交通 島	樹高10m以上15m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	36,200	施工費
ワシントンヤシ伐採 歩道・街園・交通 島	樹高15m以上20m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	92,100	施工費
ワシントンヤシ伐採 中央分離帯	樹高5m以上10m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	26,000	施工費
ワシントンヤシ伐採 中央分離帯	樹高10m以上15m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	61,400	施工費
ワシントンヤシ伐採 中央分離帯	樹高15m以上20m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	144,000	施工費
ワシントンヤシ伐採 中央分離帯	樹高5m以上10m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	16,100	施工費
ワシントンヤシ伐採 中央分離帯	樹高10m以上15m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	42,800	施工費
ワシントンヤシ伐採 中央分離帯	樹高15m以上20m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	109,000	施工費
フェニックス伐採 歩道・街園・交通 島	樹高2m以上3m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	18,300	施工費
フェニックス伐採 歩道・街園・交通 島	樹高3m以上4m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	20,500	施工費

33. 公園関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
フェニックス伐採 歩道・街園・交通 島	樹高4m以上5m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	30,300	施工費
フェニックス伐採 歩道・街園・交通 島	樹高5m以上6m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	33,500	施工費
フェニックス伐採 歩道・街園・交通 島	樹高6m以上7m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	44,300	施工費
フェニックス伐採 歩道・街園・交通 島	樹高7m以上8m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	49,300	施工費
フェニックス伐採 歩道・街園・交通 島	樹高8m以上9m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	95,500	施工費
フェニックス伐採 歩道・街園・交通 島	樹高9m以上10m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	106,000	施工費
フェニックス伐採 歩道・街園・交通 島	樹高2m以上3m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	11,000	施工費
フェニックス伐採 歩道・街園・交通 島	樹高3m以上4m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	12,500	施工費
フェニックス伐採 歩道・街園・交通 島	樹高4m以上5m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	13,600	施工費
フェニックス伐採 歩道・街園・交通 島	樹高5m以上6m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	15,100	施工費
フェニックス伐採 歩道・街園・交通 島	樹高6m以上7m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	30,800	施工費
フェニックス伐採 歩道・街園・交通 島	樹高7m以上8m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	34,800	施工費
フェニックス伐採 歩道・街園・交通 島	樹高8m以上9m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	73,100	施工費
フェニックス伐採 歩道・街園・交通 島	樹高9m以上10m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	81,300	施工費
フェニックス伐採 中央分離帯	樹高2m以上3m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	21,700	施工費
フェニックス伐採 中央分離帯	樹高3m以上4m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	24,300	施工費
フェニックス伐採 中央分離帯	樹高4m以上5m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	36,600	施工費
フェニックス伐採 中央分離帯	樹高5m以上6m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	40,700	施工費
フェニックス伐採 中央分離帯	樹高6m以上7m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	53,200	施工費
フェニックス伐採 中央分離帯	樹高7m以上8m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	59,100	施工費

33. 公園関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
フェニックス伐採 中央分離帯	樹高8m以上9m未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	114,000	施工費
フェニックス伐採 中央分離帯	樹高9m以上10m未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	126,000	施工費
フェニックス伐採 中央分離帯	樹高2m以上3m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	13,400	施工費
フェニックス伐採 中央分離帯	樹高3m以上4m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	14,600	施工費
フェニックス伐採 中央分離帯	樹高4m以上5m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	16,200	施工費
フェニックス伐採 中央分離帯	樹高5m以上6m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	18,200	施工費
フェニックス伐採 中央分離帯	樹高6m以上7m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	37,000	施工費
フェニックス伐採 中央分離帯	樹高7m以上8m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	41,200	施工費
フェニックス伐採 中央分離帯	樹高8m以上9m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	87,400	施工費
フェニックス伐採 中央分離帯	樹高9m以上10m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	97,300	施工費
ワシントンヤシ伐採	樹高5m以上10m未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	23,400	施工費
ワシントンヤシ伐採	樹高10m以上15m未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	53,100	施工費
ワシントンヤシ伐採	樹高15m以上20m未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	126,000	施工費
ワシントンヤシ伐採	樹高5m以上10m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	14,200	施工費
ワシントンヤシ伐採	樹高10m以上15m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	37,700	施工費
ワシントンヤシ伐採	樹高15m以上20m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	96,400	施工費
シュロ・ソテツ伐採	樹高4m以上5m未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	21,000	施工費
シュロ・ソテツ伐採	樹高5m以上6m未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	31,700	施工費
シュロ・ソテツ伐採	樹高6m以上7m未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	46,300	施工費
シュロ・ソテツ伐採	樹高4m以上5m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	13,000	施工費

33. 公園関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
シュロ・ソテツ伐採	樹高5m以上6m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	14,000	施工費
シュロ・ソテツ伐採	樹高6m以上7m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	32,400	施工費
フェニックス伐採	樹高2m以上3m未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	19,100	施工費
フェニックス伐採	樹高3m以上4m未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	21,500	施工費
フェニックス伐採	樹高4m以上5m未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	31,500	施工費
フェニックス伐採	樹高5m以上6m未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	35,200	施工費
フェニックス伐採	樹高6m以上7m未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	46,600	施工費
フェニックス伐採	樹高7m以上8m未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	51,800	施工費
フェニックス伐採	樹高8m以上9m未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	100,000	施工費
フェニックス伐採	樹高9m以上10m未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	112,000	施工費
フェニックス伐採	樹高2m以上3m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	11,600	施工費
フェニックス伐採	樹高3m以上4m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	13,200	施工費
フェニックス伐採	樹高4m以上5m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	14,200	施工費
フェニックス伐採	樹高5m以上6m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	15,700	施工費
フェニックス伐採	樹高6m以上7m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	32,700	施工費
フェニックス伐採	樹高7m以上8m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	36,200	施工費
フェニックス伐採	樹高8m以上9m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	76,100	施工費
フェニックス伐採	樹高9m以上10m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	85,100	施工費
樹木剪定 ワシントンヤシ剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)樹高15m以上20m未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	108,000	施工費
樹木剪定 ワシントンヤシ剪定 中央分離帯	(機械施工)樹高5m以上10m未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	66,000	施工費

33. 公園関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
樹木剪定 ワシントンヤシ剪定 中央分離帯	(機械施工)樹高10m以上15m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	92,800	施工費
樹木剪定 ワシントンヤシ剪定 中央分離帯	(機械施工)樹高15m以上20m未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	127,000	施工費
障害樹処理(実生木撤去) 高木	(薬剤塗布含む) 幹周60cm未満	街路樹 全施工場所	本	12,500	材工共
障害樹処理(実生木撤去) つる性植物	(薬剤塗布含む)	街路樹 全施工場所	m2	979	材工共
つる性植物垂枝剪定 中央分離帯		運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	m	839	施工費
つる性植物垂枝剪定 緑道・広場		運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	m	672	施工費
遊具撤去手間-1	ブランコ(4連式)	基礎撤去含まず、足場等含む	基	56,900	施工費
遊具撤去手間-2	ブランコ(2連式)	基礎撤去含まず、足場等含む	基	34,400	施工費
遊具撤去手間-3	ブランコ(幼児用)	基礎撤去含まず、足場等含む	基	34,400	施工費
遊具撤去手間-4	人止柵	基礎撤去含まず	m	1,820	施工費
遊具撤去手間-5	鉄棒	基礎撤去含まず	基	23,100	施工費
遊具撤去手間-6	滑り台(鉄製滑り台)	基礎撤去含まず、足場等含む	基	34,400	施工費
遊具撤去手間-7	滑り台(幼児用)	基礎撤去含まず	基	34,400	施工費
遊具撤去手間-8	ラダー	基礎撤去含まず	基	34,400	施工費
遊具撤去手間-9	ジャングルジム	基礎撤去含まず、足場等含む	基	34,400	施工費
遊具撤去手間-10	人工芝		m2	1,720	施工費
児童用ぶらんこ設置手間	足場・クレーン等含む		基	90,300	施工費
幼児用ぶらんこ設置手間	足場・クレーン等含む		基	90,300	施工費
児童用すべり台設置手間	足場・クレーン等含む		基	90,300	施工費
幼児用すべり台設置手間	足場・クレーン等含む		基	90,300	施工費

33. 公園関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
コンクリート構造物 切断(無筋)	厚101mm以上200mm以下		m	23,700	施工費
コンクリート構造物 切断(有筋)	厚101mm以上200mm以下		m	33,900	施工費
鋼材切断-1	鋼板厚0mm以上10mm未満		m	501	施工費
鋼材切断-2	鋼材厚10mm以上20mm未満		m	740	施工費
鋼材切断-3	管厚0mm以上10mm未満		m	621	施工費
鋼材切断-4	管厚10mm以上20mm未満		m	860	施工費
障害樹処理(実生 木撤去) 中低木	(薬剤塗布含む) 樹高200cm未満	街路樹 全施工場所	日	131,000	材工共
フェンス撤去・再設 置	(G-2)主柱以外取り外し、再設置	足場等含む 撤去品再利用	m	10,400	施工費
ベンチ撤去手間- 1	基礎取壊し含まず、本体重量100kg 以下	背もたれ付き(撤去品再利用)	基	24,100	工賃
ベンチ撤去手間- 2	基礎取壊し含まず、本体重量100kg 以下	背もたれなし(撤去品再利用)	基	24,100	施工費
管閉塞(レンガ閉 塞)-2	管径150mm	レンガ半枚積、目地幅9mm	箇所	1,270	材工共
管閉塞(レンガ閉 塞)-3	管径200mm	レンガ半枚積、目地幅9mm	箇所	1,810	材工共
管閉塞(レンガ閉 塞)-4	管径250mm	レンガ半枚積、目地幅9mm	箇所	2,100	材工共
支柱撤去 歩道・街 園・交通島	パイプ支柱(地中切断) 夜間	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	7,870	施工費
支柱撤去 歩道・街 園・交通島	パイプ支柱(アンカー部含む) 夜間	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	8,380	施工費
支柱撤去 歩道・街 園・交通島	パイプ支柱(鋳鉄製)(地中切断) 夜 間	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	7,550	施工費
支柱撤去 歩道・街 園・交通島	パイプ支柱(鋳鉄製)(アンカー部含 む) 夜間	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	8,380	施工費
支柱撤去 中央分 離帯	パイプ支柱(地中切断) 夜間	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	7,550	施工費
支柱撤去 中央分 離帯	パイプ支柱(アンカー部含む) 夜間	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	8,380	施工費
支柱撤去 中央分 離帯	パイプ支柱(鋳鉄製)(地中切断) 夜 間	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	8,360	施工費

33. 公園関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
支柱撤去 中央分離帯	パイプ支柱(鑄鉄製)(アンカー部含む) 夜間	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	8,910	施工費
支柱撤去 緑道・広場	パイプ支柱(地中切断) 夜間	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	7,040	施工費
支柱撤去 緑道・広場	パイプ支柱(アンカー部含む) 夜間	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	7,620	施工費
支柱撤去 緑道・広場	パイプ支柱(鑄鉄製)(地中切断) 夜間	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	7,320	施工費
支柱撤去 緑道・広場	パイプ支柱(鑄鉄製)(アンカー部含む) 夜間	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	8,080	施工費
支柱撤去 歩道・街園・交通島	ワイヤー支柱(地中切断) 夜間	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	22,100	施工費
支柱撤去 歩道・街園・交通島	ワイヤー支柱(アンカー部含む) 夜間	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	25,300	施工費
支柱撤去 中央分離帯	ワイヤー支柱(地中切断) 夜間	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	24,100	施工費
支柱撤去 中央分離帯	ワイヤー支柱(アンカー部含む) 夜間	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	27,100	施工費
支柱撤去 緑道・広場	ワイヤー支柱(地中切断) 夜間	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	20,600	施工費
支柱撤去 緑道・広場	ワイヤー支柱(アンカー部含む) 夜間	運搬含む(公園事務所へ運搬)	本	22,700	施工費
支柱設置 歩道・街園・交通島	横打式地下支柱 幹周10cm以上19cm未満		本	27,100	材工共
支柱設置 歩道・街園・交通島	横打式地下支柱 幹周10cm以上19cm未満 夜間		本	31,100	材工共
支柱設置 歩道・街園・交通島	横打式地下支柱 幹周20cm以上29cm未満		本	38,300	材工共
支柱設置 歩道・街園・交通島	横打式地下支柱 幹周20cm以上29cm未満 夜間		本	43,200	材工共
支柱設置 歩道・街園・交通島	横打式地下支柱 幹周25cm以上34cm未満		本	50,500	材工共
支柱設置 歩道・街園・交通島	横打式地下支柱 幹周25cm以上34cm未満 夜間		本	55,900	材工共
支柱設置 歩道・街園・交通島	横打式地下支柱 幹周35cm以上59cm未満		本	60,900	材工共
支柱設置 歩道・街園・交通島	横打式地下支柱 幹周35cm以上59cm未満 夜間		本	67,700	材工共
支柱設置 中央分離帯	横打式地下支柱 幹周10cm以上19cm未満		本	27,100	材工共

33. 公園関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
支柱設置 中央分離帯	横打式地下支柱 幹周10cm以上19cm未満 夜間		本	31,100	材工共
支柱設置 中央分離帯	横打式地下支柱 幹周20cm以上29cm未満		本	38,300	材工共
支柱設置 中央分離帯	横打式地下支柱 幹周20cm以上29cm未満 夜間		本	43,200	材工共
支柱設置 中央分離帯	横打式地下支柱 幹周25cm以上34cm未満		本	50,500	材工共
支柱設置 中央分離帯	横打式地下支柱 幹周25cm以上34cm未満 夜間		本	55,900	材工共
支柱設置 中央分離帯	横打式地下支柱 幹周35cm以上59cm未満		本	60,900	材工共
支柱設置 中央分離帯	横打式地下支柱 幹周35cm以上59cm未満 夜間		本	67,700	材工共
中低木伐採 中央分離帯	樹高100cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	2,360	施工費
中低木伐採 中央分離帯	樹高100cm以上200cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	4,990	施工費
中低木伐採 中央分離帯	樹高200cm以上300cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	8,290	施工費
高木伐採 中央分離帯	樹高300cm以上400cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	14,000	施工費
植栽帯盛土	植栽用客土(真砂土+鉚物繊維改良材)	改良材混入、敷設含む(夜間)	m3	24,000	材工共
植栽帯盛土	根系誘導耐圧基盤材	敷設、転圧含む(夜間)	m3	64,800	材工共
樹木保護	防根忌避剤(シート)w=0.50mt=0.4mm	ポリエステル長繊維不織布 (夜間)	m	4,800	材工共
樹木保護	防根忌避剤(シート)w=0.25mt=0.4mm	ポリエステル長繊維不織布 (夜間)	m	2,400	材工共
樹木保護	樹根殺菌材塗布 懸濁液	チオファネートメチル3.0% (夜間)	本	2,140	材工共
樹木保護	防草シート(ブラック) t=約1mm	固定ピン含む (夜間)	m2	2,140	材工共
散水栓 御堂筋タイプ	伸縮式立水栓 呼び長さ0.5m 黒染め	(夜間)	箇所	90,700	材工共
樹木剪定 マツ剪定	(鉋打)幹周90cm以上180cm未満	集積・仮置き含む	本	45,200	施工費
シュロ・ソテツ伐採 歩道・街園・交通島	樹高4m以上5m未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	22,600	施工費

33. 公園関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
シュロ・ソテツ伐採 歩道・街園・交通 島	樹高5m以上6m未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	32,600	施工費
シュロ・ソテツ伐採 歩道・街園・交通 島	樹高6m以上7m未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	47,700	施工費
シュロ・ソテツ伐採 歩道・街園・交通 島	樹高4m以上5m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	15,000	施工費
シュロ・ソテツ伐採 歩道・街園・交通 島	樹高5m以上6m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	23,700	施工費
シュロ・ソテツ伐採 歩道・街園・交通 島	樹高6m以上7m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	33,800	施工費
フェニックス伐採 緑道・広場	樹高2m以上3m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	9,800	施工費
フェニックス伐採 緑道・広場	樹高3m以上4m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	11,100	施工費
フェニックス伐採 緑道・広場	樹高4m以上5m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	11,900	施工費
フェニックス伐採 緑道・広場	樹高5m以上6m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	13,100	施工費
フェニックス伐採 緑道・広場	樹高6m以上7m未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	25,100	施工費
障害樹処理(高所 作業車)	トラック架装・伸縮ブーム・バスケット 型	作業床高27m程度	日	64,200	施工費
障害樹処理(高所 作業車)	自走クローラー式	作業床高12m程度	日	24,000	施工費
薬剤塗布 高木	幹周60cm以上120cm未満	全施工場所	本	1,560	材工共
薬剤塗布 高木	幹周120cm以上180cm未満	全施工場所	本	1,920	材工共
植樹 ヤシ類 歩道・ 街園・交通島	樹高2.0m未満	植付	本	100,000	施工費
植樹 ヤシ類 歩道・ 街園・交通島	樹高2.0m以上3.0m未満	植付	本	125,000	施工費
植樹 ヤシ類 歩道・ 街園・交通島	樹高3.0m以上4.0m未満	植付	本	187,000	施工費
移植 地被類	掘取 運搬 植付	運搬距離5km以下	鉢	377	施工費
手洗い場	H=650 止水栓共		箇所	157,000	材工共
粒径処理(処理率 60%を超え80%以 下)	殻の分別・集積含む	施工規模300m3程度	m3	1,760	施工費

33. 公園関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
粒径処理(処理率80%を超え100%以下)	殻の分別・集積含む	施工規模300m3程度	m3	1,240	施工費
フェンス-8設置手間	(G)(土止付)H=3000	足場等含む	m	6,970	施工費
砂場フェンス用門扉撤去手間-1	片開き W=1.0m		基	12,600	施工費
砂場フェンス用門扉撤去手間-2	両開き W=3.0m		基	54,100	施工費
地際防蝕FRP巻き撤去・塗装	FRP巻き 幅40cm 2重巻程度	合成樹脂調合ペイント塗り(材工共)	箇所	3,930	材工共
樹木剪定 フェニックス剪定	樹高10m以上11m未満	集積・仮置き含む	本	28,800	施工費
地被刈込 歩道・街園・交通島	(つる性植物含む)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	m2	326	施工費
地被刈込 中央分離帯	(つる性植物含む)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	m2	402	施工費
地被刈込 緑道・広場	(つる性植物含む)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	m2	288	施工費
薬剤塗布 高木	幹周180cm以上240cm未満	全施工場所	本	2,450	材工共
地被刈込	(つる性植物含む)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	m2	287	施工費
植樹帯盛土	根系誘導耐圧基盤材	敷設、転圧含む	m3	48,900	材工共
樹木保護	防根忌避材(シート)W=0.25m t=0.4mm L=4.0m	ポリエステル長繊維不織布 成分:プリベントールB2	m	1,850	材工共
樹木保護	防根忌避材(シート)W=0.30m t=0.4mm L=4.0m	ポリエステル長繊維不織布 成分:プリベントールB2	m	2,500	材工共
樹木保護	防根忌避材(シート)W=0.50m t=0.4mm L=4.0m	ポリエステル長繊維不織布 成分:プリベントールB2	m	3,670	材工共
樹木保護	防草シート(ブラック) t=1mm ポリエステル・特殊加工	遮光率99.5%以上 固定用釘含む	m2	1,630	材工共
支柱設置 歩道・街園・交通島	四本支柱		本	21,200	材工共
樹木剪定 夏期剪定	幹周30cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	4,250	施工費
樹木剪定 夏期剪定	幹周30cm以上60cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	5,630	施工費
樹木剪定 夏期剪定	幹周60cm以上90cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	14,100	施工費

33. 公園関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
樹木剪定 夏期剪定	幹周90cm以上120cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	18,900	施工費
樹木剪定 夏期剪定	(機械施工)幹周120cm以上150cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	32,800	施工費
樹木剪定 夏期剪定	(機械施工)幹周150cm以上180cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	43,700	施工費
樹木剪定 夏期剪定	(機械施工)幹周180cm以上210cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	47,900	施工費
樹木剪定 夏期剪定	(機械施工)幹周210cm以上240cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	57,500	施工費
樹木剪定 夏期剪定	(機械施工)幹周240cm以上270cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	65,300	施工費
樹木剪定 夏期剪定	(機械施工)幹周270cm以上300cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	87,200	施工費
樹木剪定 夏期剪定	(機械施工)幹周300cm以上330cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	100,000	施工費
樹木剪定 夏期剪定	(機械施工)幹周330cm以上360cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	134,000	施工費
樹木剪定 夏期剪定	(機械施工)幹周360cm以上390cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	150,000	施工費
樹木剪定 夏期剪定	(機械施工)幹周390cm以上420cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	199,000	施工費
樹木剪定 夏期剪定	(人力施工)幹周120cm以上150cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	17,600	施工費
樹木剪定 夏期剪定	(人力施工)幹周150cm以上180cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	19,300	施工費
樹木剪定 夏期剪定	(人力施工)幹周180cm以上210cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	21,800	施工費
樹木剪定 夏期剪定	(人力施工)幹周210cm以上240cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	26,300	施工費
樹木剪定 夏期剪定	(人力施工)幹周240cm以上270cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	35,200	施工費
樹木剪定 夏期剪定	(人力施工)幹周270cm以上300cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	42,200	施工費
樹木剪定 夏期剪定	(人力施工)幹周300cm以上330cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	56,700	施工費
樹木剪定 夏期剪定	(人力施工)幹周330cm以上360cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	68,100	施工費
樹木剪定 夏期剪定	(人力施工)幹周360cm以上390cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	73,300	施工費

33. 公園関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
樹木剪定 夏期剪定	(人力施工)幹周390cm以上420cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	88,000	施工費
樹木剪定 冬期剪定	幹周30cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	3,360	施工費
樹木剪定 冬期剪定	幹周30cm以上60cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	4,440	施工費
樹木剪定 冬期剪定	幹周60cm以上90cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	11,400	施工費
樹木剪定 冬期剪定	幹周90cm以上120cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	15,300	施工費
樹木剪定 冬期剪定	(機械施工)幹周120cm以上150cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	26,600	施工費
樹木剪定 冬期剪定	(機械施工)幹周150cm以上180cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	35,600	施工費
樹木剪定 冬期剪定	(機械施工)幹周180cm以上210cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	42,300	施工費
樹木剪定 冬期剪定	(機械施工)幹周210cm以上240cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	45,000	施工費
樹木剪定 冬期剪定	(機械施工)幹周240cm以上270cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	53,000	施工費
樹木剪定 冬期剪定	(機械施工)幹周270cm以上300cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	70,700	施工費
樹木剪定 冬期剪定	(機械施工)幹周300cm以上330cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	82,000	施工費
樹木剪定 冬期剪定	(機械施工)幹周330cm以上360cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	109,000	施工費
樹木剪定 冬期剪定	(機械施工)幹周360cm以上390cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	123,000	施工費
樹木剪定 冬期剪定	(機械施工)幹周390cm以上420cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	165,000	施工費
樹木剪定 冬期剪定	(人力施工)幹周120cm以上150cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	12,900	施工費
樹木剪定 冬期剪定	(人力施工)幹周150cm以上180cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	17,200	施工費
樹木剪定 冬期剪定	(人力施工)幹周180cm以上210cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	19,500	施工費
樹木剪定 冬期剪定	(人力施工)幹周210cm以上240cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	22,300	施工費
樹木剪定 冬期剪定	(人力施工)幹周240cm以上270cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	25,600	施工費

33. 公園関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
樹木剪定 冬期剪定	(人力施工)幹周270cm以上300cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	34,000	施工費
樹木剪定 冬期剪定	(人力施工)幹周300cm以上330cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	37,500	施工費
樹木剪定 冬期剪定	(人力施工)幹周330cm以上360cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	50,000	施工費
樹木剪定 冬期剪定	(人力施工)幹周360cm以上390cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	51,000	施工費
樹木剪定 冬期剪定	(人力施工)幹周390cm以上420cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	67,800	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-1	幹周30cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	2,400	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-1	幹周30cm以上60cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	2,880	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-1	幹周60cm以上90cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	3,410	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-1	幹周90cm以上120cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	3,720	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-1	幹周120cm以上150cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	3,750	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-1	幹周150cm以上180cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	4,100	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-1	幹周180cm以上210cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	4,550	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-1	幹周210cm以上240cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	4,960	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-1	幹周240cm以上270cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	5,200	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-1	幹周270cm以上300cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	5,420	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-1	幹周300cm以上330cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	6,450	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-1	幹周330cm以上360cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	7,030	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-1	幹周360cm以上390cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	7,840	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-1	幹周390cm以上420cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	9,410	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-2	幹周30cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	2,150	施工費

33. 公園関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
樹木剪定 障害枝 剪定-2	幹周30cm以上60cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	2,570	施工費
樹木剪定 障害枝 剪定-2	幹周60cm以上90cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	2,800	施工費
樹木剪定 障害枝 剪定-2	幹周90cm以上120cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	3,220	施工費
樹木剪定 障害枝 剪定-2	幹周120cm以上150cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	3,500	施工費
樹木剪定 障害枝 剪定-2	幹周150cm以上180cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	3,650	施工費
樹木剪定 障害枝 剪定-2	幹周180cm以上210cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	4,080	施工費
樹木剪定 障害枝 剪定-2	幹周210cm以上240cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	4,460	施工費
樹木剪定 障害枝 剪定-2	幹周240cm以上270cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	4,810	施工費
樹木剪定 障害枝 剪定-2	幹周270cm以上300cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	5,250	施工費
樹木剪定 障害枝 剪定-2	幹周300cm以上330cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	6,220	施工費
樹木剪定 障害枝 剪定-2	幹周330cm以上360cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	7,460	施工費
樹木剪定 障害枝 剪定-2	幹周360cm以上390cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	8,460	施工費
樹木剪定 障害枝 剪定-2	幹周390cm以上420cm未満	剪定枝選別・仮置き含む	本	10,100	施工費
樹木剪定 5m～ 10m切縮め クレーン 16t吊切り	幹周30cm未満 高所作業車併用	作業床高17m 剪定枝選別・仮置き 含む	本	9,250	施工費
樹木剪定 5m～ 10m切縮め クレーン 16t吊切り	幹周30cm以上60cm未満 高所作業 車併用	作業床高17m 剪定枝選別・仮置き 含む	本	11,100	施工費
樹木剪定 5m～ 10m切縮め クレーン 16t吊切り	幹周60cm以上90cm未満 高所作業 車併用	作業床高17m 剪定枝選別・仮置き 含む	本	15,100	施工費
樹木剪定 5m～ 10m切縮め クレーン 16t吊切り	幹周90cm以上120cm未満 高所作 業車併用	作業床高17m 剪定枝選別・仮置き 含む	本	18,100	施工費
樹木剪定 5m～ 10m切縮め クレーン 16t吊切り	幹周120cm以上150cm未満 高所作 業車併用	作業床高17m 剪定枝選別・仮置き 含む	本	27,300	施工費
樹木剪定 5m～ 10m切縮め クレーン 16t吊切り	幹周150cm以上180cm未満 高所作 業車併用	作業床高17m 剪定枝選別・仮置き 含む	本	32,700	施工費
樹木剪定 5m～ 10m切縮め クレーン 16t吊切り	幹周180cm以上210cm未満 高所作 業車併用	作業床高17m 剪定枝選別・仮置き 含む	本	31,400	施工費

33. 公園関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
樹木剪定 5m～10m切縮め クレーン 16t吊切り	幹周210cm以上240cm未満 高所作業車併用	作業床高17m 剪定枝選別・仮置き含む	本	37,700	施工費
樹木剪定 5m～10m切縮め クレーン 16t吊切り	幹周240cm以上270cm未満 高所作業車併用	作業床高17m 剪定枝選別・仮置き含む	本	45,700	施工費
樹木剪定 5m～10m切縮め クレーン 16t吊切り	幹周270cm以上300cm未満 高所作業車併用	作業床高17m 剪定枝選別・仮置き含む	本	54,900	施工費
樹木剪定 5m～10m切縮め クレーン 16t吊切り	幹周300cm以上330cm未満 高所作業車併用	作業床高17m 剪定枝選別・仮置き含む	本	64,000	施工費
樹木剪定 5m～10m切縮め クレーン 16t吊切り	幹周330cm以上360cm未満 高所作業車併用	作業床高17m 剪定枝選別・仮置き含む	本	76,700	施工費
樹木剪定 5m～10m切縮め クレーン 16t吊切り	幹周30cm未満 高所作業車併用	作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む	本	11,900	施工費
樹木剪定 5m～10m切縮め クレーン 16t吊切り	幹周30cm以上60cm未満 高所作業車併用	作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む	本	14,200	施工費
樹木剪定 5m～10m切縮め クレーン 16t吊切り	幹周60cm以上90cm未満 高所作業車併用	作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む	本	18,100	施工費
樹木剪定 5m～10m切縮め クレーン 16t吊切り	幹周90cm以上120cm未満 高所作業車併用	作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む	本	21,700	施工費
樹木剪定 5m～10m切縮め クレーン 16t吊切り	幹周120cm以上150cm未満 高所作業車併用	作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む	本	33,500	施工費
樹木剪定 5m～10m切縮め クレーン 16t吊切り	幹周150cm以上180cm未満 高所作業車併用	作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む	本	40,300	施工費
樹木剪定 5m～10m切縮め クレーン 16t吊切り	幹周180cm以上210cm未満 高所作業車併用	作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む	本	42,200	施工費
樹木剪定 5m～10m切縮め クレーン 16t吊切り	幹周210cm以上240cm未満 高所作業車併用	作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む	本	50,700	施工費
樹木剪定 5m～10m切縮め クレーン 16t吊切り	幹周240cm以上270cm未満 高所作業車併用	作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む	本	60,900	施工費
樹木剪定 5m～10m切縮め クレーン 16t吊切り	幹周270cm以上300cm未満 高所作業車併用	作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む	本	73,100	施工費
樹木剪定 5m～10m切縮め クレーン 16t吊切り	幹周300cm以上330cm未満 高所作業車併用	作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む	本	82,600	施工費
樹木剪定 5m～10m切縮め クレーン 16t吊切り	幹周330cm以上360cm未満 高所作業車併用	作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む	本	99,200	施工費
樹木剪定 10m～15m切縮め クレーン 16t吊切り	幹周30cm未満 高所作業車併用	作業床高17m 剪定枝選別・仮置き含む	本	13,700	施工費
樹木剪定 10m～15m切縮め クレーン 16t吊切り	幹周30cm以上60cm未満 高所作業車併用	作業床高17m 剪定枝選別・仮置き含む	本	16,500	施工費
樹木剪定 10m～15m切縮め クレーン 16t吊切り	幹周60cm以上90cm未満 高所作業車併用	作業床高17m 剪定枝選別・仮置き含む	本	22,700	施工費

33. 公園関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
樹木剪定 10m～15m切縮め クレーン 16t吊切り	幹周90cm以上120cm未満 高所作業車併用	作業床高17m 剪定枝選別・仮置き含む	本	27,300	施工費
樹木剪定 10m～15m切縮め クレーン 16t吊切り	幹周120cm以上150cm未満 高所作業車併用	作業床高17m 剪定枝選別・仮置き含む	本	40,800	施工費
樹木剪定 10m～15m切縮め クレーン 16t吊切り	幹周150cm以上180cm未満 高所作業車併用	作業床高17m 剪定枝選別・仮置き含む	本	49,000	施工費
樹木剪定 10m～15m切縮め クレーン 16t吊切り	幹周180cm以上210cm未満 高所作業車併用	作業床高17m 剪定枝選別・仮置き含む	本	52,000	施工費
樹木剪定 10m～15m切縮め クレーン 16t吊切り	幹周210cm以上240cm未満 高所作業車併用	作業床高17m 剪定枝選別・仮置き含む	本	56,800	施工費
樹木剪定 10m～15m切縮め クレーン 16t吊切り	幹周240cm以上270cm未満 高所作業車併用	作業床高17m 剪定枝選別・仮置き含む	本	68,700	施工費
樹木剪定 10m～15m切縮め クレーン 16t吊切り	幹周270cm以上300cm未満 高所作業車併用	作業床高17m 剪定枝選別・仮置き含む	本	82,400	施工費
樹木剪定 10m～15m切縮め クレーン 16t吊切り	幹周300cm以上330cm未満 高所作業車併用	作業床高17m 剪定枝選別・仮置き含む	本	96,100	施工費
樹木剪定 10m～15m切縮め クレーン 16t吊切り	幹周330cm以上360cm未満 高所作業車併用	作業床高17m 剪定枝選別・仮置き含む	本	115,000	施工費
樹木剪定 10m～15m切縮め クレーン 16t吊切り	幹周30cm未満 高所作業車併用	作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む	本	17,600	施工費
樹木剪定 10m～15m切縮め クレーン 16t吊切り	幹周30cm以上60cm未満 高所作業車併用	作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む	本	21,200	施工費
樹木剪定 10m～15m切縮め クレーン 16t吊切り	幹周60cm以上90cm未満 高所作業車併用	作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む	本	27,000	施工費
樹木剪定 10m～15m切縮め クレーン 16t吊切り	幹周90cm以上120cm未満 高所作業車併用	作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む	本	32,300	施工費
樹木剪定 10m～15m切縮め クレーン 16t吊切り	幹周120cm以上150cm未満 高所作業車併用	作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む	本	48,000	施工費
樹木剪定 10m～15m切縮め クレーン 16t吊切り	幹周150cm以上180cm未満 高所作業車併用	作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む	本	57,600	施工費
樹木剪定 10m～15m切縮め クレーン 16t吊切り	幹周180cm以上210cm未満 高所作業車併用	作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む	本	65,900	施工費
樹木剪定 10m～15m切縮め クレーン 16t吊切り	幹周210cm以上240cm未満 高所作業車併用	作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む	本	79,000	施工費
樹木剪定 10m～15m切縮め クレーン 16t吊切り	幹周240cm以上270cm未満 高所作業車併用	作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む	本	86,300	施工費
樹木剪定 10m～15m切縮め クレーン 16t吊切り	幹周270cm以上300cm未満 高所作業車併用	作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む	本	103,000	施工費
樹木剪定 10m～15m切縮め クレーン 16t吊切り	幹周300cm以上330cm未満 高所作業車併用	作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む	本	113,000	施工費

33. 公園関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
樹木剪定 10m～15m切縮め クレーン16t吊切り	幹周330cm以上360cm未満 高所作業車併用	作業床高22m 剪定枝選別・仮置き含む	本	136,000	施工費
高木伐採	幹周30cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	10,700	施工費
高木伐採	幹周30cm以上60cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	12,700	施工費
高木伐採	幹周60cm以上90cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	55,900	施工費
高木伐採	幹周90cm以上120cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	66,800	施工費
高木伐採	幹周120cm以上150cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	227,000	施工費
高木伐採	幹周150cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	273,000	施工費
高木伐採	幹周180cm以上210cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	459,000	施工費
高木伐採	幹周210cm以上240cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	551,000	施工費
高木伐採	幹周240cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	614,000	施工費
高木伐採	幹周270cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	737,000	施工費
高木伐採	幹周300cm以上330cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	851,000	施工費
高木伐採	幹周330cm以上360cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	1,020,000	施工費
高木伐採	幹周360cm以上390cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	1,290,000	施工費
高木伐採	幹周390cm以上420cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	1,550,000	施工費
高木伐採	幹周30cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	10,700	施工費
高木伐採	幹周30cm以上60cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	12,700	施工費
高木伐採	幹周60cm以上90cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	39,300	施工費
高木伐採	幹周90cm以上120cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	47,100	施工費
高木伐採	幹周120cm以上150cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	163,000	施工費

33. 公園関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
高木伐採	幹周150cm以上180cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	196,000	施工費
高木伐採	幹周180cm以上210cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	327,000	施工費
高木伐採	幹周210cm以上240cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	392,000	施工費
高木伐採	幹周240cm以上270cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	497,000	施工費
高木伐採	幹周270cm以上300cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	597,000	施工費
高木伐採	幹周300cm以上330cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	693,000	施工費
高木伐採	幹周330cm以上360cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	832,000	施工費
高木伐採	幹周360cm以上390cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	1,070,000	施工費
高木伐採	幹周390cm以上420cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	1,290,000	施工費
高木伐採	幹周30cm未満(地中切断)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	13,700	施工費
高木伐採	幹周30cm以上60cm未満(地中切断)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	15,700	施工費
高木伐採	幹周60cm以上90cm未満(地中切断)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	58,900	施工費
高木伐採	幹周90cm以上120cm未満(地中切断)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	69,700	施工費
高木伐採	幹周120cm以上150cm未満(地中切断)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	240,000	施工費
高木伐採	幹周150cm以上180cm未満(地中切断)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	288,000	施工費
高木伐採	幹周180cm以上210cm未満(地中切断)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	470,000	施工費
高木伐採	幹周210cm以上240cm未満(地中切断)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	565,000	施工費
高木伐採	幹周240cm以上270cm未満(地中切断)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	618,000	施工費
高木伐採	幹周270cm以上300cm未満(地中切断)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	712,000	施工費
高木伐採	幹周300cm以上330cm未満(地中切断)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	784,000	施工費

33. 公園関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
高木伐採	幹周330cm以上360cm未満(地中切断)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	832,000	施工費
高木伐採(人力施工)	幹周30cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	70,700	施工費
高木伐採(人力施工)	幹周30cm以上60cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	74,700	施工費
高木伐採(人力施工)	幹周60cm以上90cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	100,000	施工費
高木伐採(人力施工)	幹周90cm以上120cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	105,000	施工費
高木伐採(人力施工)	幹周120cm以上150cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	395,000	施工費
高木伐採(人力施工)	幹周150cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	420,000	施工費
高木伐採(人力施工)	幹周180cm以上210cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	734,000	施工費
高木伐採(人力施工)	幹周210cm以上240cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	780,000	施工費
高木伐採(人力施工)	幹周240cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	1,020,000	施工費
高木伐採(人力施工)	幹周270cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	1,080,000	施工費
高木伐採(人力施工)	幹周300cm以上330cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	1,380,000	施工費
高木伐採(人力施工)	幹周330cm以上360cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	1,460,000	施工費
高木伐採(人力施工)	幹周30cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	49,100	施工費
高木伐採(人力施工)	幹周30cm以上60cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	52,000	施工費
高木伐採(人力施工)	幹周60cm以上90cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	66,800	施工費
高木伐採(人力施工)	幹周90cm以上120cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	70,700	施工費
高木伐採(人力施工)	幹周120cm以上150cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	293,000	施工費
高木伐採(人力施工)	幹周150cm以上180cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	311,000	施工費
高木伐採(人力施工)	幹周180cm以上210cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	556,000	施工費

33. 公園関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
高木伐採(人力施工)	幹周210cm以上240cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	590,000	施工費
高木伐採(人力施工)	幹周240cm以上270cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	836,000	施工費
高木伐採(人力施工)	幹周270cm以上300cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	886,000	施工費
高木伐採(人力施工)	幹周300cm以上330cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	1,130,000	施工費
高木伐採(人力施工)	幹周330cm以上360cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	1,210,000	施工費
高木伐採(人力施工)	幹周30cm未満(地中切断)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	50,000	施工費
高木伐採(人力施工)	幹周30cm以上60cm未満(地中切断)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	66,800	施工費
高木伐採(人力施工)	幹周60cm以上90cm未満(地中切断)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	81,500	施工費
高木伐採(人力施工)	幹周90cm以上120cm未満(地中切断)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	108,000	施工費
高木伐採(人力施工)	幹周120cm以上150cm未満(地中切断)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	334,000	施工費
高木伐採(人力施工)	幹周150cm以上180cm未満(地中切断)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	446,000	施工費
高木伐採(人力施工)	幹周180cm以上210cm未満(地中切断)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	612,000	施工費
高木伐採(人力施工)	幹周210cm以上240cm未満(地中切断)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	816,000	施工費
高木伐採(人力施工)	幹周240cm以上270cm未満(地中切断)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	846,000	施工費
高木伐採(人力施工)	幹周270cm以上300cm未満(地中切断)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	1,120,000	施工費
枯損木処理	幹周30cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	8,350	施工費
枯損木処理	幹周30cm以上60cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	11,000	施工費
枯損木処理	幹周60cm以上90cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	43,200	施工費
枯損木処理	幹周90cm以上120cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	57,900	施工費
枯損木処理	幹周120cm以上150cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	183,000	施工費

33. 公園関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
枯損木処理	幹周150cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	245,000	施工費
枯損木処理	幹周180cm以上210cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	353,000	施工費
枯損木処理	幹周210cm以上240cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	471,000	施工費
枯損木処理	幹周240cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	558,000	施工費
枯損木処理	幹周270cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	670,000	施工費
枯損木処理	幹周30cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	7,860	施工費
枯損木処理	幹周30cm以上60cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	10,700	施工費
枯損木処理	幹周60cm以上90cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	30,400	施工費
枯損木処理	幹周90cm以上120cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	40,200	施工費
枯損木処理	幹周120cm以上150cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	126,000	施工費
枯損木処理	幹周150cm以上180cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	168,000	施工費
枯損木処理	幹周180cm以上210cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	250,000	施工費
枯損木処理	幹周210cm以上240cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	334,000	施工費
枯損木処理	幹周240cm以上270cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	401,000	施工費
枯損木処理	幹周270cm以上300cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	535,000	施工費
抜根	根元周45cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	11,700	施工費
抜根	根元周45cm以上90cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	15,700	施工費
抜根	根元周90cm以上135cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	68,800	施工費
抜根	根元周135cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	91,300	施工費
抜根	根元周180cm以上225cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	180,000	施工費

33. 公園関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
抜根	根元周225cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	240,000	施工費
抜根	根元周270cm以上315cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	371,000	施工費
抜根	根元周315cm以上360cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	494,000	施工費
抜根	根元周360cm以上405cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	602,000	施工費
抜根	根元周405cm以上450cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	803,000	施工費
樹木剪定 夏期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周120cm以上150cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	35,900	施工費
樹木剪定 夏期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周150cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	47,900	施工費
樹木剪定 夏期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周180cm以上210cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	52,700	施工費
樹木剪定 夏期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周210cm以上240cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	63,200	施工費
樹木剪定 夏期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周240cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	72,200	施工費
樹木剪定 夏期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周270cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	96,200	施工費
樹木剪定 夏期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周300cm以上330cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	109,000	施工費
樹木剪定 夏期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周330cm以上360cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	145,000	施工費
樹木剪定 夏期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周360cm以上390cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	164,000	施工費
樹木剪定 夏期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周390cm以上420cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	218,000	施工費
樹木剪定 夏期剪定 歩道・街園・交通島	(人力施工)幹周120cm以上150cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	17,900	施工費
樹木剪定 夏期剪定 歩道・街園・交通島	(人力施工)幹周150cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	23,800	施工費
樹木剪定 夏期剪定 歩道・街園・交通島	(人力施工)幹周180cm以上210cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	25,700	施工費
樹木剪定 夏期剪定 歩道・街園・交通島	(人力施工)幹周210cm以上240cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	30,900	施工費
樹木剪定 夏期剪定 歩道・街園・交通島	(人力施工)幹周240cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	36,300	施工費

33. 公園関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
樹木剪定 夏期剪定 歩道・街園・交通島	(人力施工)幹周270cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	48,400	施工費
樹木剪定 夏期剪定 歩道・街園・交通島	(人力施工)幹周300cm以上330cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	56,000	施工費
樹木剪定 夏期剪定 歩道・街園・交通島	(人力施工)幹周330cm以上360cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	74,700	施工費
樹木剪定 夏期剪定 歩道・街園・交通島	(人力施工)幹周360cm以上390cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	82,600	施工費
樹木剪定 夏期剪定 歩道・街園・交通島	(人力施工)幹周390cm以上420cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	99,800	施工費
樹木剪定 夏期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周120cm以上150cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	47,200	施工費
樹木剪定 夏期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周150cm以上180cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	62,900	施工費
樹木剪定 夏期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周180cm以上210cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	69,500	施工費
樹木剪定 夏期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周210cm以上240cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	83,300	施工費
樹木剪定 夏期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周240cm以上270cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	95,000	施工費
樹木剪定 夏期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周270cm以上300cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	127,000	施工費
樹木剪定 夏期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周120cm以上150cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	41,400	施工費
樹木剪定 夏期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周150cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	55,200	施工費
樹木剪定 夏期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周180cm以上210cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	60,700	施工費
樹木剪定 夏期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周210cm以上240cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	72,900	施工費
樹木剪定 夏期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周240cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	83,000	施工費
樹木剪定 夏期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周270cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	110,000	施工費
樹木剪定 夏期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周300cm以上330cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	125,000	施工費
樹木剪定 夏期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周330cm以上360cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	168,000	施工費
樹木剪定 夏期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周360cm以上390cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	188,000	施工費

33. 公園関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
樹木剪定 夏期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周390cm以上420cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	251,000	施工費
樹木剪定 夏期剪定 中央分離帯	(人力施工)幹周120cm以上150cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	20,700	施工費
樹木剪定 夏期剪定 中央分離帯	(人力施工)幹周150cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	27,500	施工費
樹木剪定 夏期剪定 中央分離帯	(人力施工)幹周180cm以上210cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	29,600	施工費
樹木剪定 夏期剪定 中央分離帯	(人力施工)幹周210cm以上240cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	35,600	施工費
樹木剪定 夏期剪定 中央分離帯	(人力施工)幹周240cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	41,800	施工費
樹木剪定 夏期剪定 中央分離帯	(人力施工)幹周270cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	55,600	施工費
樹木剪定 夏期剪定 中央分離帯	(人力施工)幹周300cm以上330cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	64,500	施工費
樹木剪定 夏期剪定 中央分離帯	(人力施工)幹周330cm以上360cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	85,900	施工費
樹木剪定 夏期剪定 中央分離帯	(人力施工)幹周360cm以上390cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	95,000	施工費
樹木剪定 夏期剪定 中央分離帯	(人力施工)幹周390cm以上420cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	115,000	施工費
樹木剪定 夏期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周120cm以上150cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	54,300	施工費
樹木剪定 夏期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周150cm以上180cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	72,400	施工費
樹木剪定 夏期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周180cm以上210cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	80,000	施工費
樹木剪定 夏期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周210cm以上240cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	95,900	施工費
樹木剪定 夏期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周240cm以上270cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	109,000	施工費
樹木剪定 夏期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周270cm以上300cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	146,000	施工費
樹木剪定 夏期剪定 緑道・広場	(機械施工)幹周120cm以上150cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	30,600	施工費
樹木剪定 夏期剪定 緑道・広場	(機械施工)幹周150cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	40,900	施工費
樹木剪定 夏期剪定 緑道・広場	(機械施工)幹周180cm以上210cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	44,800	施工費

33. 公園関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
樹木剪定 夏期剪定 緑道・広場	(機械施工)幹周210cm以上240cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	53,800	施工費
樹木剪定 夏期剪定 緑道・広場	(機械施工)幹周240cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	61,400	施工費
樹木剪定 夏期剪定 緑道・広場	(機械施工)幹周270cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	81,800	施工費
樹木剪定 夏期剪定 緑道・広場	(機械施工)幹周300cm以上330cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	93,500	施工費
樹木剪定 夏期剪定 緑道・広場	(機械施工)幹周330cm以上360cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	123,000	施工費
樹木剪定 夏期剪定 緑道・広場	(機械施工)幹周360cm以上390cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	139,000	施工費
樹木剪定 夏期剪定 緑道・広場	(機械施工)幹周390cm以上420cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	186,000	施工費
樹木剪定 夏期剪定 緑道・広場	(人力施工)幹周120cm以上150cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	15,300	施工費
樹木剪定 夏期剪定 緑道・広場	(人力施工)幹周150cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	20,200	施工費
樹木剪定 夏期剪定 緑道・広場	(人力施工)幹周180cm以上210cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	21,800	施工費
樹木剪定 夏期剪定 緑道・広場	(人力施工)幹周210cm以上240cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	26,300	施工費
樹木剪定 夏期剪定 緑道・広場	(人力施工)幹周240cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	30,900	施工費
樹木剪定 夏期剪定 緑道・広場	(人力施工)幹周270cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	41,200	施工費
樹木剪定 夏期剪定 緑道・広場	(人力施工)幹周300cm以上330cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	47,500	施工費
樹木剪定 夏期剪定 緑道・広場	(人力施工)幹周330cm以上360cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	63,500	施工費
樹木剪定 夏期剪定 緑道・広場	(人力施工)幹周360cm以上390cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	70,200	施工費
樹木剪定 夏期剪定 緑道・広場	(人力施工)幹周390cm以上420cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	84,900	施工費
樹木剪定 冬期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周120cm以上150cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	29,400	施工費
樹木剪定 冬期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周150cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	39,100	施工費
樹木剪定 冬期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周180cm以上210cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	45,200	施工費

33. 公園関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
樹木剪定 冬期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周210cm以上240cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	49,400	施工費
樹木剪定 冬期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周240cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	58,300	施工費
樹木剪定 冬期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周270cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	77,700	施工費
樹木剪定 冬期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周300cm以上330cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	88,700	施工費
樹木剪定 冬期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周330cm以上360cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	117,000	施工費
樹木剪定 冬期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周360cm以上390cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	136,000	施工費
樹木剪定 冬期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周390cm以上420cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	180,000	施工費
樹木剪定 冬期剪定 歩道・街園・交通島	(人力施工)幹周120cm以上150cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	14,200	施工費
樹木剪定 冬期剪定 歩道・街園・交通島	(人力施工)幹周150cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	19,100	施工費
樹木剪定 冬期剪定 歩道・街園・交通島	(人力施工)幹周180cm以上210cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	22,500	施工費
樹木剪定 冬期剪定 歩道・街園・交通島	(人力施工)幹周210cm以上240cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	24,600	施工費
樹木剪定 冬期剪定 歩道・街園・交通島	(人力施工)幹周240cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	28,500	施工費
樹木剪定 冬期剪定 歩道・街園・交通島	(人力施工)幹周270cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	38,000	施工費
樹木剪定 冬期剪定 歩道・街園・交通島	(人力施工)幹周300cm以上330cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	43,400	施工費
樹木剪定 冬期剪定 歩道・街園・交通島	(人力施工)幹周330cm以上360cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	58,000	施工費
樹木剪定 冬期剪定 歩道・街園・交通島	(人力施工)幹周360cm以上390cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	64,600	施工費
樹木剪定 冬期剪定 歩道・街園・交通島	(人力施工)幹周390cm以上420cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	77,500	施工費
樹木剪定 冬期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周120cm以上150cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	46,900	施工費
樹木剪定 冬期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周150cm以上180cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	62,500	施工費
樹木剪定 冬期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周180cm以上210cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	69,000	施工費

33. 公園関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
樹木剪定 冬期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周210cm以上240cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	82,800	施工費
樹木剪定 冬期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周240cm以上270cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	94,400	施工費
樹木剪定 冬期剪定 歩道・街園・交通島	(機械施工)幹周270cm以上300cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	125,000	施工費
樹木剪定 冬期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周120cm以上150cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	33,800	施工費
樹木剪定 冬期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周150cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	45,000	施工費
樹木剪定 冬期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周180cm以上210cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	52,200	施工費
樹木剪定 冬期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周210cm以上240cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	56,900	施工費
樹木剪定 冬期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周240cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	67,100	施工費
樹木剪定 冬期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周270cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	89,400	施工費
樹木剪定 冬期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周300cm以上330cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	102,000	施工費
樹木剪定 冬期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周330cm以上360cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	137,000	施工費
樹木剪定 冬期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周360cm以上390cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	157,000	施工費
樹木剪定 冬期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周390cm以上420cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	208,000	施工費
樹木剪定 冬期剪定 中央分離帯	(人力施工)幹周120cm以上150cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	16,400	施工費
樹木剪定 冬期剪定 中央分離帯	(人力施工)幹周150cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	22,000	施工費
樹木剪定 冬期剪定 中央分離帯	(人力施工)幹周180cm以上210cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	25,900	施工費
樹木剪定 冬期剪定 中央分離帯	(人力施工)幹周210cm以上240cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	28,300	施工費
樹木剪定 冬期剪定 中央分離帯	(人力施工)幹周240cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	32,800	施工費
樹木剪定 冬期剪定 中央分離帯	(人力施工)幹周270cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	43,800	施工費
樹木剪定 冬期剪定 中央分離帯	(人力施工)幹周300cm以上330cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	50,000	施工費

33. 公園関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
樹木剪定 冬期剪定 中央分離帯	(人力施工)幹周330cm以上360cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	66,700	施工費
樹木剪定 冬期剪定 中央分離帯	(人力施工)幹周360cm以上390cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	74,300	施工費
樹木剪定 冬期剪定 中央分離帯	(人力施工)幹周390cm以上420cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	89,200	施工費
樹木剪定 冬期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周120cm以上150cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	53,900	施工費
樹木剪定 冬期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周150cm以上180cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	71,900	施工費
樹木剪定 冬期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周180cm以上210cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	79,500	施工費
樹木剪定 冬期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周210cm以上240cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	95,300	施工費
樹木剪定 冬期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周240cm以上270cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	108,000	施工費
樹木剪定 冬期剪定 中央分離帯	(機械施工)幹周270cm以上300cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	144,000	施工費
樹木剪定 冬期剪定 緑道・広場	(機械施工)幹周120cm以上150cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	25,000	施工費
樹木剪定 冬期剪定 緑道・広場	(機械施工)幹周150cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	33,300	施工費
樹木剪定 冬期剪定 緑道・広場	(機械施工)幹周180cm以上210cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	38,500	施工費
樹木剪定 冬期剪定 緑道・広場	(機械施工)幹周210cm以上240cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	42,000	施工費
樹木剪定 冬期剪定 緑道・広場	(機械施工)幹周240cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	49,500	施工費
樹木剪定 冬期剪定 緑道・広場	(機械施工)幹周270cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	66,100	施工費
樹木剪定 冬期剪定 緑道・広場	(機械施工)幹周300cm以上330cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	75,400	施工費
樹木剪定 冬期剪定 緑道・広場	(機械施工)幹周330cm以上360cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	101,000	施工費
樹木剪定 冬期剪定 緑道・広場	(機械施工)幹周360cm以上390cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	115,000	施工費
樹木剪定 冬期剪定 緑道・広場	(機械施工)幹周390cm以上420cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	154,000	施工費
樹木剪定 冬期剪定 緑道・広場	(人力施工)幹周120cm以上150cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	12,200	施工費

33. 公園関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
樹木剪定 冬期剪定 緑道・広場	(人力施工)幹周150cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	16,200	施工費
樹木剪定 冬期剪定 緑道・広場	(人力施工)幹周180cm以上210cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	19,200	施工費
樹木剪定 冬期剪定 緑道・広場	(人力施工)幹周210cm以上240cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	20,900	施工費
樹木剪定 冬期剪定 緑道・広場	(人力施工)幹周240cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	24,200	施工費
樹木剪定 冬期剪定 緑道・広場	(人力施工)幹周270cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	32,300	施工費
樹木剪定 冬期剪定 緑道・広場	(人力施工)幹周300cm以上330cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	37,000	施工費
樹木剪定 冬期剪定 緑道・広場	(人力施工)幹周330cm以上360cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	49,300	施工費
樹木剪定 冬期剪定 緑道・広場	(人力施工)幹周360cm以上390cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	55,000	施工費
樹木剪定 冬期剪定 緑道・広場	(人力施工)幹周390cm以上420cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	65,900	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-1 歩道・街園・交通島	幹周30cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	2,230	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-1 歩道・街園・交通島	幹周30cm以上60cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	2,740	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-1 歩道・街園・交通島	幹周60cm以上90cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	3,140	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-1 歩道・街園・交通島	幹周90cm以上120cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	3,450	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-1 歩道・街園・交通島	幹周120cm以上150cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	3,810	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-1 歩道・街園・交通島	幹周150cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	4,190	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-1 歩道・街園・交通島	幹周180cm以上210cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	4,510	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-1 歩道・街園・交通島	幹周210cm以上240cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	4,960	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-1 歩道・街園・交通島	幹周240cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	5,260	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-1 歩道・街園・交通島	幹周270cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	5,780	施工費
樹木剪定 障害枝剪定-1 歩道・街園・交通島	幹周300cm以上330cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	7,460	施工費

33. 公園関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
樹木剪定 障害枝 剪定-1 歩道・街 園・交通島	幹周330cm以上360cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運 搬)30km以下	本	8,200	施工費
樹木剪定 障害枝 剪定-1 歩道・街 園・交通島	幹周360cm以上390cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運 搬)30km以下	本	8,950	施工費
樹木剪定 障害枝 剪定-1 歩道・街 園・交通島	幹周390cm以上420cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運 搬)30km以下	本	10,900	施工費
樹木剪定 障害枝 剪定-1 中央分離 帯	幹周30cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運 搬)30km以下	本	2,570	施工費
樹木剪定 障害枝 剪定-1 中央分離 帯	幹周30cm以上60cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運 搬)30km以下	本	3,140	施工費
樹木剪定 障害枝 剪定-1 中央分離 帯	幹周60cm以上90cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運 搬)30km以下	本	3,600	施工費
樹木剪定 障害枝 剪定-1 中央分離 帯	幹周90cm以上120cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運 搬)30km以下	本	3,970	施工費
樹木剪定 障害枝 剪定-1 中央分離 帯	幹周120cm以上150cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運 搬)30km以下	本	4,390	施工費
樹木剪定 障害枝 剪定-1 中央分離 帯	幹周150cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運 搬)30km以下	本	4,830	施工費
樹木剪定 障害枝 剪定-1 中央分離 帯	幹周180cm以上210cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運 搬)30km以下	本	5,190	施工費
樹木剪定 障害枝 剪定-1 中央分離 帯	幹周210cm以上240cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運 搬)30km以下	本	5,700	施工費
樹木剪定 障害枝 剪定-1 中央分離 帯	幹周240cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運 搬)30km以下	本	6,050	施工費
樹木剪定 障害枝 剪定-1 中央分離 帯	幹周270cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運 搬)30km以下	本	6,650	施工費
樹木剪定 障害枝 剪定-1 中央分離 帯	幹周300cm以上330cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運 搬)30km以下	本	8,580	施工費
樹木剪定 障害枝 剪定-1 中央分離 帯	幹周330cm以上360cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運 搬)30km以下	本	9,440	施工費
樹木剪定 障害枝 剪定-1 中央分離 帯	幹周360cm以上390cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運 搬)30km以下	本	10,300	施工費
樹木剪定 障害枝 剪定-1 中央分離 帯	幹周390cm以上420cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運 搬)30km以下	本	12,600	施工費
樹木剪定 障害枝 剪定-1 緑道・広場	幹周30cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運 搬)30km以下	本	1,900	施工費
樹木剪定 障害枝 剪定-1 緑道・広場	幹周30cm以上60cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運 搬)30km以下	本	2,330	施工費
樹木剪定 障害枝 剪定-1 緑道・広場	幹周60cm以上90cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運 搬)30km以下	本	2,660	施工費

33. 公園関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
樹木剪定 障害枝 剪定-1 緑道・広場	幹周90cm以上120cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	2,940	施工費
樹木剪定 障害枝 剪定-1 緑道・広場	幹周120cm以上150cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	3,240	施工費
樹木剪定 障害枝 剪定-1 緑道・広場	幹周150cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	3,560	施工費
樹木剪定 障害枝 剪定-1 緑道・広場	幹周180cm以上210cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	3,830	施工費
樹木剪定 障害枝 剪定-1 緑道・広場	幹周210cm以上240cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	4,220	施工費
樹木剪定 障害枝 剪定-1 緑道・広場	幹周240cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	4,470	施工費
樹木剪定 障害枝 剪定-1 緑道・広場	幹周270cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	4,910	施工費
樹木剪定 障害枝 剪定-1 緑道・広場	幹周300cm以上330cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	6,330	施工費
樹木剪定 障害枝 剪定-1 緑道・広場	幹周330cm以上360cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	6,970	施工費
樹木剪定 障害枝 剪定-1 緑道・広場	幹周360cm以上390cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	7,620	施工費
樹木剪定 障害枝 剪定-1 緑道・広場	幹周390cm以上420cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	9,300	施工費
樹木剪定 障害枝 剪定-2 歩道・街 園・交通島	幹周30cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	1,740	施工費
樹木剪定 障害枝 剪定-2 歩道・街 園・交通島	幹周30cm以上60cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	1,920	施工費
樹木剪定 障害枝 剪定-2 歩道・街 園・交通島	幹周60cm以上90cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	2,200	施工費
樹木剪定 障害枝 剪定-2 歩道・街 園・交通島	幹周90cm以上120cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	2,410	施工費
樹木剪定 障害枝 剪定-2 歩道・街 園・交通島	幹周120cm以上150cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	3,440	施工費
樹木剪定 障害枝 剪定-2 歩道・街 園・交通島	幹周150cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	3,780	施工費
樹木剪定 障害枝 剪定-2 歩道・街 園・交通島	幹周180cm以上210cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	4,020	施工費
樹木剪定 障害枝 剪定-2 歩道・街 園・交通島	幹周210cm以上240cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	4,420	施工費
樹木剪定 障害枝 剪定-2 歩道・街 園・交通島	幹周240cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	4,760	施工費

33. 公園関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
樹木剪定 障害枝 剪定-2 歩道・街 園・交通島	幹周270cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	5,250	施工費
樹木剪定 障害枝 剪定-2 歩道・街 園・交通島	幹周300cm以上330cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	6,610	施工費
樹木剪定 障害枝 剪定-2 歩道・街 園・交通島	幹周330cm以上360cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	7,260	施工費
樹木剪定 障害枝 剪定-2 歩道・街 園・交通島	幹周360cm以上390cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	8,820	施工費
樹木剪定 障害枝 剪定-2 歩道・街 園・交通島	幹周390cm以上420cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	9,690	施工費
樹木剪定 障害枝 剪定-2 中央分離 帯	幹周30cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	2,000	施工費
樹木剪定 障害枝 剪定-2 中央分離 帯	幹周30cm以上60cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	2,210	施工費
樹木剪定 障害枝 剪定-2 中央分離 帯	幹周60cm以上90cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	2,540	施工費
樹木剪定 障害枝 剪定-2 中央分離 帯	幹周90cm以上120cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	2,790	施工費
樹木剪定 障害枝 剪定-2 中央分離 帯	幹周120cm以上150cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	3,960	施工費
樹木剪定 障害枝 剪定-2 中央分離 帯	幹周150cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	4,350	施工費
樹木剪定 障害枝 剪定-2 中央分離 帯	幹周180cm以上210cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	4,630	施工費
樹木剪定 障害枝 剪定-2 中央分離 帯	幹周210cm以上240cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	5,090	施工費
樹木剪定 障害枝 剪定-2 中央分離 帯	幹周240cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	5,490	施工費
樹木剪定 障害枝 剪定-2 中央分離 帯	幹周270cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	6,040	施工費
樹木剪定 障害枝 剪定-2 中央分離 帯	幹周300cm以上330cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	7,620	施工費
樹木剪定 障害枝 剪定-2 中央分離 帯	幹周330cm以上360cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	8,370	施工費
樹木剪定 障害枝 剪定-2 中央分離 帯	幹周360cm以上390cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	10,200	施工費
樹木剪定 障害枝 剪定-2 中央分離 帯	幹周390cm以上420cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	11,100	施工費
樹木剪定 障害枝 剪定-2 緑道・広場	幹周30cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	1,480	施工費

33. 公園関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
樹木剪定 障害枝 剪定-2 緑道・広場	幹周30cm以上60cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	1,630	施工費
樹木剪定 障害枝 剪定-2 緑道・広場	幹周60cm以上90cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	1,880	施工費
樹木剪定 障害枝 剪定-2 緑道・広場	幹周90cm以上120cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	2,050	施工費
樹木剪定 障害枝 剪定-2 緑道・広場	幹周120cm以上150cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	2,930	施工費
樹木剪定 障害枝 剪定-2 緑道・広場	幹周150cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	3,220	施工費
樹木剪定 障害枝 剪定-2 緑道・広場	幹周180cm以上210cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	3,420	施工費
樹木剪定 障害枝 剪定-2 緑道・広場	幹周210cm以上240cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	3,760	施工費
樹木剪定 障害枝 剪定-2 緑道・広場	幹周240cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	4,060	施工費
樹木剪定 障害枝 剪定-2 緑道・広場	幹周270cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	4,460	施工費
樹木剪定 障害枝 剪定-2 緑道・広場	幹周300cm以上330cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	5,620	施工費
樹木剪定 障害枝 剪定-2 緑道・広場	幹周330cm以上360cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	6,180	施工費
樹木剪定 障害枝 剪定-2 緑道・広場	幹周360cm以上390cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	7,490	施工費
樹木剪定 障害枝 剪定-2 緑道・広場	幹周390cm以上420cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	8,250	施工費
高木伐採 歩道・街 園・交通島	幹周30cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	11,700	施工費
高木伐採 歩道・街 園・交通島	幹周30cm以上60cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	15,700	施工費
高木伐採 歩道・街 園・交通島	幹周60cm以上90cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	60,900	施工費
高木伐採 歩道・街 園・交通島	幹周90cm以上120cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	81,400	施工費
高木伐採 歩道・街 園・交通島	幹周120cm以上150cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	251,000	施工費
高木伐採 歩道・街 園・交通島	幹周150cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	335,000	施工費
高木伐採 歩道・街 園・交通島	幹周180cm以上210cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	515,000	施工費

33. 公園関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周210cm以上240cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	688,000	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周240cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	746,000	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周270cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	994,000	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周300cm以上330cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	1,050,000	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周330cm以上360cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	1,400,000	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周360cm以上390cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	1,560,000	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周390cm以上420cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	2,070,000	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周30cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	10,700	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周30cm以上60cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	14,600	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周60cm以上90cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	42,100	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周90cm以上120cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	56,900	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周120cm以上150cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	177,000	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周150cm以上180cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	236,000	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周180cm以上210cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	352,000	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周210cm以上240cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	470,000	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周240cm以上270cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	523,000	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周270cm以上300cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	696,000	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周300cm以上330cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	735,000	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周330cm以上360cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	980,000	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周360cm以上390cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	1,050,000	施工費

33. 公園関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周390cm以上420cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	1,400,000	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周30cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	16,600	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周30cm以上60cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	21,600	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周60cm以上90cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	82,500	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周90cm以上120cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	108,000	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周120cm以上150cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	338,000	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周150cm以上180cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	451,000	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周180cm以上210cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	693,000	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周210cm以上240cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	924,000	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周240cm以上270cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	1,010,000	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周270cm以上300cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	1,340,000	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周300cm以上330cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	1,380,000	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周330cm以上360cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	1,850,000	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周360cm以上390cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	2,070,000	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周390cm以上420cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	2,770,000	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周30cm未満(根株撤去無し) 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	14,600	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周30cm以上60cm未満(根株撤去無し)夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	18,600	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周60cm以上90cm未満(根株撤去無し)夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	55,900	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周90cm以上120cm未満(根株撤去無し)夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	74,600	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周120cm以上150cm未満(根株撤去無し)夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	231,000	施工費

33. 公園関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周150cm以上180cm未満(根株撤去無し)夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	308,000	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周180cm以上210cm未満(根株撤去無し)夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	461,000	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周210cm以上240cm未満(根株撤去無し)夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	615,000	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周240cm以上270cm未満(根株撤去無し)夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	707,000	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周270cm以上300cm未満(根株撤去無し)夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	943,000	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周300cm以上330cm未満(根株撤去無し)夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	1,000,000	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周330cm以上360cm未満(根株撤去無し)夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	1,330,000	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周360cm以上390cm未満(根株撤去無し)夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	1,410,000	施工費
高木伐採 歩道・街園・交通島	幹周390cm以上420cm未満(根株撤去無し)夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	1,890,000	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周30cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	13,700	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周30cm以上60cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	18,600	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周60cm以上90cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	70,700	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周90cm以上120cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	94,300	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周120cm以上150cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	289,000	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周150cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	386,000	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周180cm以上210cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	593,000	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周210cm以上240cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	793,000	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周240cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	858,000	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周270cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	1,140,000	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周300cm以上330cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	1,220,000	施工費

33. 公園関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
高木伐採 中央分離帯	幹周330cm以上360cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	1,620,000	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周360cm以上390cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	1,780,000	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周390cm以上420cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	2,380,000	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周30cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	12,700	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周30cm以上60cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	17,600	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周60cm以上90cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	49,100	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周90cm以上120cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	65,700	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周120cm以上150cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	205,000	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周150cm以上180cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	274,000	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周180cm以上210cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	405,000	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周210cm以上240cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	540,000	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周240cm以上270cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	601,000	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周270cm以上300cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	802,000	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周300cm以上330cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	845,000	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周330cm以上360cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	1,120,000	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周360cm以上390cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	1,220,000	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周390cm以上420cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	1,620,000	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周30cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	19,600	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周30cm以上60cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	25,500	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周60cm以上90cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	95,200	施工費

33. 公園関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
高木伐採 中央分離帯	幹周90cm以上120cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	125,000	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周120cm以上150cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	389,000	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周150cm以上180cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	519,000	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周180cm以上210cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	799,000	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周210cm以上240cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	1,060,000	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周240cm以上270cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	1,160,000	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周270cm以上300cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	1,550,000	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周300cm以上330cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	1,600,000	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周330cm以上360cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	2,140,000	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周360cm以上390cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	2,380,000	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周390cm以上420cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	3,190,000	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周30cm未満(根株撤去無し) 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	17,600	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周30cm以上60cm未満(根株撤去無し) 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	21,600	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周60cm以上90cm未満(根株撤去無し) 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	64,800	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周90cm以上120cm未満(根株撤去無し)夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	86,400	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周120cm以上150cm未満(根株撤去無し)夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	266,000	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周150cm以上180cm未満(根株撤去無し)夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	354,000	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周180cm以上210cm未満(根株撤去無し)夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	530,000	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周210cm以上240cm未満(根株撤去無し)夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	708,000	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周240cm以上270cm未満(根株撤去無し)夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	812,000	施工費

33. 公園関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
高木伐採 中央分離帯	幹周270cm以上300cm未満(根株撤去無し)夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	1,080,000	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周300cm以上330cm未満(根株撤去無し)夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	1,150,000	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周330cm以上360cm未満(根株撤去無し)夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	1,540,000	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周360cm以上390cm未満(根株撤去無し)夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	1,630,000	施工費
高木伐採 中央分離帯	幹周390cm以上420cm未満(根株撤去無し)夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	2,170,000	施工費
高木伐採 緑道・広場	幹周30cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	10,700	施工費
高木伐採 緑道・広場	幹周30cm以上60cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	13,700	施工費
高木伐採 緑道・広場	幹周60cm以上90cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	52,000	施工費
高木伐採 緑道・広場	幹周90cm以上120cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	69,600	施工費
高木伐採 緑道・広場	幹周120cm以上150cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	214,000	施工費
高木伐採 緑道・広場	幹周150cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	285,000	施工費
高木伐採 緑道・広場	幹周180cm以上210cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	439,000	施工費
高木伐採 緑道・広場	幹周210cm以上240cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	586,000	施工費
高木伐採 緑道・広場	幹周240cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	633,000	施工費
高木伐採 緑道・広場	幹周270cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	845,000	施工費
高木伐採 緑道・広場	幹周300cm以上330cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	901,000	施工費
高木伐採 緑道・広場	幹周330cm以上360cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	1,190,000	施工費
高木伐採 緑道・広場	幹周360cm以上390cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	1,330,000	施工費
高木伐採 緑道・広場	幹周390cm以上420cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	1,760,000	施工費
高木伐採 緑道・広場	幹周30cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	9,820	施工費

33. 公園関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
高木伐採 緑道・広場	幹周30cm以上60cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	12,700	施工費
高木伐採 緑道・広場	幹周60cm以上90cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	36,200	施工費
高木伐採 緑道・広場	幹周90cm以上120cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	49,100	施工費
高木伐採 緑道・広場	幹周120cm以上150cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	151,000	施工費
高木伐採 緑道・広場	幹周150cm以上180cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	201,000	施工費
高木伐採 緑道・広場	幹周180cm以上210cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	299,000	施工費
高木伐採 緑道・広場	幹周210cm以上240cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	400,000	施工費
高木伐採 緑道・広場	幹周240cm以上270cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	445,000	施工費
高木伐採 緑道・広場	幹周270cm以上300cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	592,000	施工費
高木伐採 緑道・広場	幹周300cm以上330cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	625,000	施工費
高木伐採 緑道・広場	幹周330cm以上360cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	833,000	施工費
高木伐採 緑道・広場	幹周360cm以上390cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	901,000	施工費
高木伐採 緑道・広場	幹周390cm以上420cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	1,190,000	施工費
高木伐採 緑道・広場	幹周30cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	14,600	施工費
高木伐採 緑道・広場	幹周30cm以上60cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	18,600	施工費
高木伐採 緑道・広場	幹周60cm以上90cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	70,700	施工費
高木伐採 緑道・広場	幹周90cm以上120cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	93,200	施工費
高木伐採 緑道・広場	幹周120cm以上150cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	288,000	施工費
高木伐採 緑道・広場	幹周150cm以上180cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	383,000	施工費
高木伐採 緑道・広場	幹周180cm以上210cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	589,000	施工費

33. 公園関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
高木伐採 緑道・広場	幹周210cm以上240cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	785,000	施工費
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周30cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	10,700	施工費
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周30cm以上60cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	13,700	施工費
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周60cm以上90cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	53,000	施工費
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周90cm以上120cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	70,700	施工費
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周120cm以上150cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	220,000	施工費
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周150cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	294,000	施工費
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周180cm以上210cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	440,000	施工費
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周210cm以上240cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	587,000	施工費
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周240cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	633,000	施工費
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周270cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	845,000	施工費
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周300cm以上330cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	887,000	施工費
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周330cm以上360cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	1,170,000	施工費
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周360cm以上390cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	1,250,000	施工費
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周390cm以上420cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	1,660,000	施工費
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周30cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	9,820	施工費
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周30cm以上60cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	12,700	施工費
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周60cm以上90cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	36,200	施工費
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周90cm以上120cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	48,000	施工費
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周120cm以上150cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	150,000	施工費

33. 公園関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周150cm以上180cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	200,000	施工費
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周180cm以上210cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	297,000	施工費
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周210cm以上240cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	397,000	施工費
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周240cm以上270cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	439,000	施工費
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周270cm以上300cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	586,000	施工費
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周300cm以上330cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	637,000	施工費
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周330cm以上360cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	849,000	施工費
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周360cm以上390cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	986,000	施工費
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周390cm以上420cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	1,310,000	施工費
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周30cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	12,700	施工費
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周30cm以上60cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	17,600	施工費
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周60cm以上90cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	69,600	施工費
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周90cm以上120cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	93,200	施工費
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周120cm以上150cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	286,000	施工費
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周150cm以上180cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	381,000	施工費
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周180cm以上210cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	571,000	施工費
枯損木処理 歩道・街園・交通島	幹周210cm以上240cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	763,000	施工費
枯損木処理 中央分離帯	幹周30cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	12,700	施工費
枯損木処理 中央分離帯	幹周30cm以上60cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	16,600	施工費
枯損木処理 中央分離帯	幹周60cm以上90cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	61,800	施工費

33. 公園関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
枯損木処理 中央分離帯	幹周90cm以上120cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	81,400	施工費
枯損木処理 中央分離帯	幹周120cm以上150cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	254,000	施工費
枯損木処理 中央分離帯	幹周150cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	338,000	施工費
枯損木処理 中央分離帯	幹周180cm以上210cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	507,000	施工費
枯損木処理 中央分離帯	幹周210cm以上240cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	675,000	施工費
枯損木処理 中央分離帯	幹周240cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	728,000	施工費
枯損木処理 中央分離帯	幹周270cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	974,000	施工費
枯損木処理 中央分離帯	幹周300cm以上330cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	1,020,000	施工費
枯損木処理 中央分離帯	幹周330cm以上360cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	1,370,000	施工費
枯損木処理 中央分離帯	幹周360cm以上390cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	1,440,000	施工費
枯損木処理 中央分離帯	幹周390cm以上420cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	1,920,000	施工費
枯損木処理 中央分離帯	幹周30cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	11,700	施工費
枯損木処理 中央分離帯	幹周30cm以上60cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	14,600	施工費
枯損木処理 中央分離帯	幹周60cm以上90cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	42,100	施工費
枯損木処理 中央分離帯	幹周90cm以上120cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	55,900	施工費
枯損木処理 中央分離帯	幹周120cm以上150cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	174,000	施工費
枯損木処理 中央分離帯	幹周150cm以上180cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	231,000	施工費
枯損木処理 中央分離帯	幹周180cm以上210cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	343,000	施工費
枯損木処理 中央分離帯	幹周210cm以上240cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	457,000	施工費
枯損木処理 中央分離帯	幹周240cm以上270cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	506,000	施工費

33. 公園関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
枯損木処理 中央分離帯	幹周270cm以上300cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	674,000	施工費
枯損木処理 中央分離帯	幹周300cm以上330cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	734,000	施工費
枯損木処理 中央分離帯	幹周330cm以上360cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	978,000	施工費
枯損木処理 中央分離帯	幹周360cm以上390cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,130,000	施工費
枯損木処理 中央分離帯	幹周390cm以上420cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	1,510,000	施工費
枯損木処理 中央分離帯	幹周30cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	14,600	施工費
枯損木処理 中央分離帯	幹周30cm以上60cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	20,500	施工費
枯損木処理 中央分離帯	幹周60cm以上90cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	80,500	施工費
枯損木処理 中央分離帯	幹周90cm以上120cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	107,000	施工費
枯損木処理 中央分離帯	幹周120cm以上150cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	329,000	施工費
枯損木処理 中央分離帯	幹周150cm以上180cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	439,000	施工費
枯損木処理 中央分離帯	幹周180cm以上210cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	658,000	施工費
枯損木処理 中央分離帯	幹周210cm以上240cm未満 夜間	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	877,000	施工費
枯損木処理 緑道・広場	幹周30cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	9,820	施工費
枯損木処理 緑道・広場	幹周30cm以上60cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	11,700	施工費
枯損木処理 緑道・広場	幹周60cm以上90cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	45,100	施工費
枯損木処理 緑道・広場	幹周90cm以上120cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	60,900	施工費
枯損木処理 緑道・広場	幹周120cm以上150cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	188,000	施工費
枯損木処理 緑道・広場	幹周150cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	250,000	施工費
枯損木処理 緑道・広場	幹周180cm以上210cm未満	運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下	本	374,000	施工費

33. 公園関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
枯損木処理 緑道・広場	幹周210cm以上240cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	499,000	施工費
枯損木処理 緑道・広場	幹周240cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	539,000	施工費
枯損木処理 緑道・広場	幹周270cm以上300cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	719,000	施工費
枯損木処理 緑道・広場	幹周300cm以上330cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	754,000	施工費
枯損木処理 緑道・広場	幹周330cm以上360cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	1,010,000	施工費
枯損木処理 緑道・広場	幹周360cm以上390cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	1,060,000	施工費
枯損木処理 緑道・広場	幹周390cm以上420cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	1,410,000	施工費
枯損木処理 緑道・広場	幹周30cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	8,840	施工費
枯損木処理 緑道・広場	幹周30cm以上60cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	11,700	施工費
枯損木処理 緑道・広場	幹周60cm以上90cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	31,400	施工費
枯損木処理 緑道・広場	幹周90cm以上120cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	41,200	施工費
枯損木処理 緑道・広場	幹周120cm以上150cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	128,000	施工費
枯損木処理 緑道・広場	幹周150cm以上180cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	171,000	施工費
枯損木処理 緑道・広場	幹周180cm以上210cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	254,000	施工費
枯損木処理 緑道・広場	幹周210cm以上240cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	338,000	施工費
枯損木処理 緑道・広場	幹周240cm以上270cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	373,000	施工費
枯損木処理 緑道・広場	幹周270cm以上300cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	498,000	施工費
枯損木処理 緑道・広場	幹周300cm以上330cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	542,000	施工費
枯損木処理 緑道・広場	幹周330cm以上360cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	723,000	施工費
枯損木処理 緑道・広場	幹周360cm以上390cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	839,000	施工費

33. 公園関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
枯損木処理 緑道・広場	幹周390cm以上420cm未満(根株撤去無し)	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	1,110,000	施工費
抜根 歩道・街園・交通島	根元周45cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	14,600	施工費
抜根 歩道・街園・交通島	根元周45cm以上90cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	19,600	施工費
抜根 歩道・街園・交通島	根元周90cm以上135cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	82,500	施工費
抜根 歩道・街園・交通島	根元周135cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	109,000	施工費
抜根 歩道・街園・交通島	根元周180cm以上225cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	201,000	施工費
抜根 歩道・街園・交通島	根元周225cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	268,000	施工費
抜根 歩道・街園・交通島	根元周270cm以上315cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	408,000	施工費
抜根 歩道・街園・交通島	根元周315cm以上360cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	544,000	施工費
抜根 歩道・街園・交通島	根元周45cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	20,500	施工費
抜根 歩道・街園・交通島	根元周45cm以上90cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	27,500	施工費
抜根 歩道・街園・交通島	根元周90cm以上135cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	114,000	施工費
抜根 歩道・街園・交通島	根元周135cm以上180cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	153,000	施工費
抜根 歩道・街園・交通島	根元周180cm以上225cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	283,000	施工費
抜根 歩道・街園・交通島	根元周225cm以上270cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	377,000	施工費
抜根 歩道・街園・交通島	根元周270cm以上315cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	572,000	施工費
抜根 歩道・街園・交通島	根元周315cm以上360cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	764,000	施工費
抜根 中央分離帯	根元周45cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	17,600	施工費
抜根 中央分離帯	根元周45cm以上90cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	22,500	施工費
抜根 中央分離帯	根元周90cm以上135cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	95,200	施工費

33. 公園関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
抜根 中央分離帯	根元周135cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	126,000	施工費
抜根 中央分離帯	根元周180cm以上225cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	232,000	施工費
抜根 中央分離帯	根元周225cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	310,000	施工費
抜根 中央分離帯	根元周270cm以上315cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	470,000	施工費
抜根 中央分離帯	根元周315cm以上360cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	627,000	施工費
抜根 中央分離帯	根元周45cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	24,500	施工費
抜根 中央分離帯	根元周45cm以上90cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	32,300	施工費
抜根 中央分離帯	根元周90cm以上135cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	132,000	施工費
抜根 中央分離帯	根元周135cm以上180cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	176,000	施工費
抜根 中央分離帯	根元周180cm以上225cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	326,000	施工費
抜根 中央分離帯	根元周225cm以上270cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	434,000	施工費
抜根 中央分離帯	根元周270cm以上315cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	659,000	施工費
抜根 中央分離帯	根元周315cm以上360cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	878,000	施工費
抜根 緑道・広場	根元周45cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	12,700	施工費
抜根 緑道・広場	根元周45cm以上90cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	16,600	施工費
抜根 緑道・広場	根元周90cm以上135cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	70,700	施工費
抜根 緑道・広場	根元周135cm以上180cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	94,300	施工費
抜根 緑道・広場	根元周180cm以上225cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	172,000	施工費
抜根 緑道・広場	根元周225cm以上270cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	228,000	施工費
抜根 緑道・広場	根元周270cm以上315cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	347,000	施工費

33. 公園関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
抜根 緑道・広場	根元周315cm以上360cm未満	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	463,000	施工費
抜根 緑道・広場	根元周45cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	17,600	施工費
抜根 緑道・広場	根元周45cm以上90cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	23,500	施工費
抜根 緑道・広場	根元周90cm以上135cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	98,200	施工費
抜根 緑道・広場	根元周135cm以上180cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	130,000	施工費
抜根 緑道・広場	根元周180cm以上225cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	240,000	施工費
抜根 緑道・広場	根元周225cm以上270cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	321,000	施工費
抜根 緑道・広場	根元周270cm以上315cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	488,000	施工費
抜根 緑道・広場	根元周315cm以上360cm未満 夜間	運搬含む(再資源化处理施設へ運搬)30km以下	本	649,000	施工費
コンクリート柱建込み-1	13-19-100	オーガ掘削・建柱費含む	本	278,000	材工共
コンクリート柱建込み-2	14-19-100	オーガ掘削・建柱費含む	本	312,000	材工共
コンクリート柱建込み-3	15-19-100	オーガ掘削・建柱費含む	本	336,000	材工共
コンクリート柱建込み-4	16-19-100	オーガ掘削・建柱費含む	本	362,000	材工共
コンクリート柱建込み-5	17-19-100	オーガ掘削・建柱費含む	本	389,000	材工共

34. 橋梁維持関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
シール工	変性シリコン系 2成分形	巻立Co天端用 1/2×30×30mm	m	2,430	材工共
シール工	変性シリコン系 2成分形	縁端拡幅用 1/2×30×30mm	m	2,430	材工共
シール工	変性シリコン系 2成分形 ヘースプレート 周囲用	1/2×10×10mm～1/2×40× 40mm	m	1,720	材工共
面木取付工			m	1,130	材工共
水抜パイプ取付工	コンクリート塗装用		箇所	501	材工共
橋梁排水管撤去	VP管(取付金具等の撤去含む)(昼 間)		m	2,930	施工費
橋梁排水管撤去	VP管(取付金具等の撤去含む)(夜 間)		m	4,230	施工費
橋梁排水管撤去	鋼管(取付金具等の撤去含む)(昼 間)	トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型4.9t吊) 使用	m	5,060	施工費
橋梁排水管撤去	鋼管(取付金具等の撤去含む)(夜 間)	トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型4.9t吊) 使用	m	6,470	施工費
橋梁排水管撤去	鋼管(取付金具等の撤去含む)(昼 間)		m	3,450	施工費
橋梁排水管撤去	鋼管(取付金具等の撤去含む)(夜 間)		m	5,380	施工費
段差すりつけ	MMA樹脂モルタル 平均厚5mm以 下	下地:アスファルト舗装 昼間	m2	33,600	材工共
段差すりつけ	MMA樹脂モルタル 平均厚5mm以 下	下地:アスファルト舗装 夜間	m2	43,600	材工共
段差すりつけ	MMA樹脂モルタル 平均厚5～10 mm	下地:アスファルト舗装 昼間	m2	47,000	材工共
段差すりつけ	MMA樹脂モルタル 平均厚5～10 mm	下地:アスファルト舗装 夜間	m2	56,500	材工共
段差すりつけ	MMA樹脂モルタル 平均厚5mm以 下	下地:コンクリート舗装 昼間	m2	36,300	材工共
段差すりつけ	MMA樹脂モルタル 平均厚5mm以 下	下地:コンクリート舗装 夜間	m2	47,100	材工共
段差すりつけ	MMA樹脂モルタル 平均厚5～10 mm	下地:コンクリート舗装 昼間	m2	50,000	材工共
段差すりつけ	MMA樹脂モルタル 平均厚5～ 10mm	下地:コンクリート舗装 夜間	m2	60,300	材工共
段差すりつけ	MMA樹脂モルタル 平均厚5mm以 下	下地:鋼材面 昼間	m2	37,400	材工共

34. 橋梁維持関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
段差すりつけ	MMA樹脂モルタル 平均厚5mm以下	下地:鋼材面 夜間	m2	48,200	材工共
段差すりつけ	MMA樹脂モルタル 平均厚5～10mm	下地:鋼材面 昼間	m2	50,500	材工共
段差すりつけ	MMA樹脂モルタル 平均厚5～10mm	下地:鋼材面 夜間	m2	60,900	材工共
飾り高欄	飾り高欄材料は別途計上		m	2,660	施工費
飾り高欄	飾り高欄材料は別途計上	(夜間)	m	4,010	施工費
飾り高欄	飾り高欄材料は別途計上	時間的制約を受ける	m	3,210	施工費
水抜パイプ取付工	コンクリート塗装用	夜間	箇所	836	材工共
面木取付工	夜間		m	3,290	材工共

35. 港湾関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
コンクリート削孔費	10mm≦径<30mm 200mm<深さ≦400mm 下向き	削孔機械(ハンマードリル)	本	1,090	施工費
コンクリート削孔費	10mm≦径<30mm 200mm<深さ≦400mm 横向き	削孔機械(ハンマードリル)	本	1,480	施工費
接着系アンカー取付費(カプセル方式)	10mm≦径<30mm 100mm≦深さ≦200mm 下向き	カプセル・鉄筋材料費及び削孔費含まず	本	385	施工費
接着系アンカー取付費(カプセル方式)	10mm≦径<30mm 100mm≦深さ≦200mm 横向き	カプセル・鉄筋材料費及び削孔費含まず	本	517	施工費
接着系アンカー取付費(カプセル方式)	10mm≦径<30mm 200mm<深さ≦400mm 下向き	カプセル・鉄筋材料費及び削孔費含まず	本	539	施工費
接着系アンカー取付費(カプセル方式)	10mm≦径<30mm 200mm<深さ≦400mm 横向き	カプセル・鉄筋材料費及び削孔費含まず	本	715	施工費
ペトロラタム被覆防食工	FRPカバー(現場積層)	索地調整	m2	6,180	材工共
ペトロラタム被覆防食工	FRPカバー(現場積層)	被覆防食 ペトロラタムペースト・テープ含む	m2	75,400	材工共
ペトロラタム被覆防食工	FRPカバー(現場積層)	端部処理	m	11,100	材工共

36. 上下水道関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
既設管発泡モルタル充填工	既設管径800mm未満 延長60m以下	発砲モルタル圧縮強度1,000kN/m ²	m ³	31,400	材工共
ひび割れ処理工	床部 Vカット20mm	プライマー塗布 シーリング材充填	m	9,870	材工共
ひび割れ処理工	壁部 Vカット20mm	プライマー塗布 シーリング材充填	m	9,870	材工共
ひび割れ処理工	天井部 Vカット20mm	プライマー塗布 シーリング材充填	m	13,400	材工共
ひび割れ処理工(止水工)	床部 Vカット50mm 水抜き設置	プライマー塗布 止水材・シーリング材充填	m	16,300	材工共
ひび割れ処理工(止水工)	壁部 Vカット50mm 水抜き設置	プライマー塗布 止水材・シーリング材充填	m	16,300	材工共
ひび割れ処理工(止水工)	天井部 Vカット50mm 水抜き設置	プライマー塗布 止水材・シーリング材充填	m	20,500	材工共
組立マンホール削孔費	JSWAS規格 組立1号マンホール	塩化ビニル管 D=600mm用(工費)	箇所	16,700	施工費
組立マンホール削孔費	JSWAS規格 組立2号マンホール	塩化ビニル管 D=600mm用(工費)	箇所	21,400	施工費
組立マンホール削孔費	JSWAS規格 組立2号マンホール	ビューム管 D=700mm用(工費)	箇所	26,900	施工費
組立マンホール削孔費	JSWAS規格 組立2号マンホール	ビューム管 D=800mm用(工費)	箇所	34,500	施工費
組立マンホール削孔費	JSWAS規格 組立2号マンホール	ビューム管 D=900mm用(工費)	箇所	44,800	施工費
組立マンホール削孔費	JSWAS規格 組立2号マンホール	FRPM管 D=700mm用(工費)	箇所	23,100	施工費
組立マンホール削孔費	JSWAS規格 組立2号マンホール	FRPM管 D=800mm用(工費)	箇所	26,800	施工費
組立マンホール削孔費	JSWAS規格 組立2号マンホール	FRPM管 D=900mm用(工費)	箇所	34,500	施工費
組立マンホール削孔費	JSWAS規格 組立3号マンホール	FRPM管 D=700mm用(工費)	箇所	28,600	施工費
組立マンホール削孔費	JSWAS規格 組立3号マンホール	FRPM管 D=800mm用(工費)	箇所	32,100	施工費
組立マンホール削孔費	JSWAS規格 組立3号マンホール	FRPM管 D=900mm用(工費)	箇所	42,500	施工費
組立マンホール削孔費	JSWAS規格 組立3号マンホール	FRPM管 D=1,000mm用(工費)	箇所	54,400	施工費
組立マンホール削孔費	JSWAS規格 組立3号マンホール	FRPM管 D=1,100mm用(工費)	箇所	67,200	施工費

36. 上下水道関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
組立マンホール削孔費	JSWAS規格 組立3号マンホール	ヒューム管 D=700mm用(工費)	箇所	33,000	施工費
組立マンホール削孔費	JSWAS規格 組立3号マンホール	ヒューム管 D=800mm用(工費)	箇所	42,500	施工費
組立マンホール削孔費	JSWAS規格 組立3号マンホール	ヒューム管 D=1,100mm用(工費)	箇所	80,000	施工費
人力除草工	人力除草	水中除草	m2	376	施工費
あと施工アンカー(接着系アンカー)	径13 埋込長12d以上 下向き	カプセル方式 鉄筋材料費含まず(材工共)	本	1,190	材工共
あと施工アンカー(接着系アンカー)	径13 埋込長12d以上 上向き	カプセル方式 鉄筋材料費含まず(材工共)	本	1,760	材工共
あと施工アンカー(接着系アンカー)	径13 埋込長12d以上 横向き	カプセル方式 鉄筋材料費含まず(材工共)	本	1,510	材工共
あと施工アンカー(接着系アンカー)	径16 埋込長12d以上 下向き	カプセル方式 鉄筋材料費含まず(材工共)	本	1,910	材工共
あと施工アンカー(接着系アンカー)	径16 埋込長12d以上 上向き	カプセル方式 鉄筋材料費含まず(材工共)	本	2,880	材工共
あと施工アンカー(接着系アンカー)	径16 埋込長12d以上 横向き	カプセル方式 鉄筋材料費含まず(材工共)	本	2,480	材工共
あと施工アンカー(接着系アンカー)	径19 埋込長12d以上 下向き	カプセル方式 鉄筋材料費含まず(材工共)	本	3,090	材工共
あと施工アンカー(接着系アンカー)	径19 埋込長12d以上 上向き	カプセル方式 鉄筋材料費含まず(材工共)	本	4,670	材工共
あと施工アンカー(接着系アンカー)	径19 埋込長12d以上 横向き	カプセル方式 鉄筋材料費含まず(材工共)	本	4,030	材工共
あと施工アンカー(接着系アンカー)	径22 埋込長12d以上 下向き	カプセル方式 鉄筋材料費含まず(材工共)	本	4,430	材工共
あと施工アンカー(接着系アンカー)	径22 埋込長12d以上 上向き	カプセル方式 鉄筋材料費含まず(材工共)	本	6,690	材工共
あと施工アンカー(接着系アンカー)	径22 埋込長12d以上 横向き	カプセル方式 鉄筋材料費含まず(材工共)	本	5,780	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)	管径300mm	レンガ半枚積	箇所	2,560	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)	管径380mm	レンガ半枚積	箇所	4,120	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)	管径400mm	レンガ半枚積	箇所	4,580	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)	管径450mm	レンガ半枚積	箇所	5,810	材工共

36. 上下水道関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
管閉塞(レンガ閉塞)	管径500mm	レンガ1枚積	箇所	12,400	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)	管径600mm	レンガ1枚積	箇所	18,200	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)	管径700mm	レンガ1枚積	箇所	22,900	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)	管径800mm	レンガ1枚積	箇所	29,700	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)	管径900mm	レンガ1枚積	箇所	34,500	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)	管径1,000mm	レンガ1枚積	箇所	42,700	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)	管径1,100mm	レンガ1枚積	箇所	47,000	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)	管径1,200mm	レンガ1枚積	箇所	56,000	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)	管径1,350mm	レンガ1枚積	箇所	70,800	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)	管径1,500mm	レンガ1枚積	箇所	87,500	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)	管径1,650mm	レンガ1枚積	箇所	105,000	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)	管径1,800mm	レンガ1枚積	箇所	125,000	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)	管径450mm	レンガ1枚積	箇所	10,200	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)	管径500mm	レンガ半枚積	箇所	6,240	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)	管径600mm	レンガ半枚積	箇所	9,000	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)	管径1,500mm	レンガ1枚半積	箇所	126,000	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)	管径1,650mm	レンガ1枚半積	箇所	157,000	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)	管径1,800mm	レンガ1枚半積	箇所	189,000	材工共
組立マンホール削孔費	JSWAS規格 組立3号マンホール	塩化ビニル管 D=150mm用(工費)	箇所	11,700	施工費
組立マンホール削孔費	JSWAS規格 組立3号マンホール	塩化ビニル管 D=200mm用(工費)	箇所	13,400	施工費

36. 上下水道関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
組立マンホール削孔費	JSWAS規格 組立3号マンホール	塩化ビニル管 D=250mm用(工費)	箇所	15,100	施工費
組立マンホール削孔費	JSWAS規格 組立小型マンホール(内径600mm)	塩化ビニル管 D=150mm用(工費)	箇所	6,490	施工費
組立マンホール削孔費	JSWAS規格 組立小型マンホール(内径600mm)	塩化ビニル管 D=200mm用(工費)	箇所	7,400	施工費
組立マンホール削孔費	JSWAS規格 組立小型マンホール(内径600mm)	塩化ビニル管 D=250mm用(工費)	箇所	8,810	施工費
板石設置	t=100mm	花崗岩	m2	47,700	材工共
劣化部除去工	超高压水処理3,000m2以下除去厚さ50mmまで	240MPa 泥水・殻処分費含まず(工費)	m2	13,500	施工費
劣化部除去工	超高压水処理3,000m2以下除去厚さ60mmまで	240MPa 泥水・殻処分費含まず(工費)	m2	13,500	施工費
劣化部除去工	超高压水処理3,000m2以下除去厚さ70mmまで	240MPa 泥水・殻処分費含まず(工費)	m2	13,500	施工費
劣化部除去工	超高压水処理3,000m2以下除去厚さ80mmまで	240MPa 泥水・殻処分費含まず(工費)	m2	13,500	施工費
劣化部除去工	超高压水処理3,000m2以下除去厚さ90mmまで	240MPa 泥水・殻処分費含まず(工費)	m2	15,800	施工費
劣化部除去工	超高压水処理3,000m2以下除去厚さ100mmまで	240MPa 泥水・殻処分費含まず(工費)	m2	15,800	施工費
鋼製ケーシング立坑刃先製作取付費	鋼製方式 呼び径3,500mm		個	128,000	材工共
鋼製ケーシング立坑刃先製作取付費	鋼製方式 呼び径4,000mm		個	144,000	材工共
障害物除去	管突出	本管径800mm未満	箇所	36,600	施工費
障害物除去	モルタル・油脂類	本管径800mm未満	箇所	36,100	施工費
障害物除去	木根	本管径800mm未満	箇所	17,800	施工費
障害物除去	パッキン	本管径800mm未満	箇所	17,800	施工費
障害物除去	鉄筋	本管径800mm未満	箇所	35,900	施工費
障害物除去(夜間)	管突出	本管径800mm未満	箇所	48,700	施工費
障害物除去(夜間)	モルタル・油脂類	本管径800mm未満	箇所	47,900	施工費

36. 上下水道関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
障害物除去(夜間)	木根	本管径800mm未満	箇所	24,100	施工費
障害物除去(夜間)	ハッキン	本管径800mm未満	箇所	24,100	施工費
障害物除去(夜間)	鉄筋	本管径800mm未満	箇所	48,700	施工費
組立マンホール削孔費	JSWAS規格 組立小型マンホール(内径600mm)	ヒューム管(陶管) D=150mm用(工費)	箇所	7,290	施工費
組立マンホール削孔費	JSWAS規格 組立小型マンホール(内径600mm)	ヒューム管(陶管) D=200mm用(工費)	箇所	8,640	施工費
組立マンホール削孔費	JSWAS規格 組立小型マンホール(内径600mm)	ヒューム管(陶管) D=250mm用(工費)	箇所	9,890	施工費
組立マンホール削孔費	JSWAS規格 組立小型マンホール(内径600mm)	ヒューム管(陶管) D=300mm用(工費)	箇所	10,700	施工費
組立マンホール削孔費	JSWAS規格 組立小型マンホール(内径600mm)	塩化ビニル管 D=300mm用(工費)	箇所	9,890	施工費
組立マンホール削孔費	JSWAS規格 組立小型マンホール(内径600mm)	塩化ビニル管 D=350mm用(工費)	箇所	10,700	施工費
組立マンホール削孔費	JSWAS規格 組立1号マンホール	ヒューム管 D=500mm用(工費)	箇所	15,000	施工費
組立マンホール削孔費	JSWAS規格 組立1号マンホール	ヒューム管 D=600mm用(工費)	箇所	17,100	施工費
組立マンホール削孔費	JSWAS規格 組立3号マンホール	ヒューム管(陶管) D=150mm用(工費)	箇所	12,200	施工費
組立マンホール削孔費	JSWAS規格 組立3号マンホール	ヒューム管(陶管) D=200mm用(工費)	箇所	14,000	施工費
組立マンホール削孔費	JSWAS規格 組立3号マンホール	ヒューム管(陶管) D=250mm用(工費)	箇所	16,000	施工費
組立マンホール削孔費	JSWAS規格 組立3号マンホール	ヒューム管 D=600mm用(工費)	箇所	28,900	施工費
組立マンホール削孔費	JSWAS規格 組立3号マンホール	FRPM管 D=1,200mm用(工費)	箇所	83,800	施工費
組立マンホール設置工	小型(内径600mm) MH=2.00m以下		箇所	28,500	施工費
産業廃棄物運搬 廃プラスチック類 (塩ビ管)	ダンプトラック 4t積級	運搬距離 27.5km以下	m3	11,500	工賃
産業廃棄物運搬 廃プラスチック類 (塩ビ管)	ダンプトラック 4t積級	運搬距離 60.0km以下	m3	15,200	工賃
あと施工せん断補強工	補強筋D13横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり40mm以下	m	11,400	材工共

36. 上下水道関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
あと施工せん断補強工	補強筋D13横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり50mm以下	m	11,400	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D13横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり60mm以下	m	11,400	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D13横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり70mm以下	m	11,400	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D13横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり80mm以下	m	11,400	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D13横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり90mm以下	m	11,400	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D13横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり100mm以下	m	11,400	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D16横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり40mm以下	m	11,800	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D16横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり50mm以下	m	11,800	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D16横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり60mm以下	m	11,800	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D16横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり70mm以下	m	11,800	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D16横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり80mm以下	m	11,800	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D16横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり90mm以下	m	11,800	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D16横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり100mm以下	m	11,800	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D19横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり40mm以下	m	12,100	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D19横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり50mm以下	m	12,100	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D19横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり60mm以下	m	12,100	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D19横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり70mm以下	m	12,100	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D19横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり80mm以下	m	12,100	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D19横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり90mm以下	m	12,100	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D19横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり100mm以下	m	12,100	材工共

36. 上下水道関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
あと施工せん断補強工	補強筋D22横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり40mm以下	m	12,400	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D22横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり50mm以下	m	14,800	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D22横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり60mm以下	m	14,800	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D22横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり70mm以下	m	14,800	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D22横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり80mm以下	m	14,800	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D22横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり90mm以下	m	14,800	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D22横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり100mm以下	m	14,800	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D13横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり40mm以下	m	12,300	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D13横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり50mm以下	m	12,300	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D13横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり60mm以下	m	12,300	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D13横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり70mm以下	m	12,300	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D13横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり80mm以下	m	12,300	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D13横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり90mm以下	m	12,300	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D13横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり100mm以下	m	12,300	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D16横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり40mm以下	m	12,600	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D16横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり50mm以下	m	12,600	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D16横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり60mm以下	m	12,600	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D16横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり70mm以下	m	12,600	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D16横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり80mm以下	m	12,600	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D16横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり90mm以下	m	12,600	材工共

36. 上下水道関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
あと施工せん断補強工	補強筋D16横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり100mm以下	m	12,600	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D19横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり40mm以下	m	13,000	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D19横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり50mm以下	m	13,000	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D19横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり60mm以下	m	13,000	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D19横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり70mm以下	m	13,000	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D19横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり80mm以下	m	13,000	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D19横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり90mm以下	m	13,000	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D19横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり100mm以下	m	13,000	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D22横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり40mm以下	m	13,200	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D22横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり50mm以下	m	16,500	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D22横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり60mm以下	m	16,500	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D22横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり70mm以下	m	16,500	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D22横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり80mm以下	m	16,500	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D22横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり90mm以下	m	16,500	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D22横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり100mm以下	m	16,500	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D13横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり40mm以下	m	12,600	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D13横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり50mm以下	m	12,600	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D13横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり60mm以下	m	12,600	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D13横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり70mm以下	m	12,600	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D13横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり80mm以下	m	12,600	材工共

36. 上下水道関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
あと施工せん断補強工	補強筋D13横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり90mm以下	m	12,600	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D13横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり100mm以下	m	12,600	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D16横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり40mm以下	m	13,000	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D16横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり50mm以下	m	13,000	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D16横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり60mm以下	m	13,000	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D16横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり70mm以下	m	13,000	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D16横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり80mm以下	m	13,000	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D16横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり90mm以下	m	13,000	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D16横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり100mm以下	m	13,000	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D19横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり40mm以下	m	13,300	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D19横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり50mm以下	m	13,300	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D19横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり60mm以下	m	13,300	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D19横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり70mm以下	m	13,300	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D19横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり80mm以下	m	13,300	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D19横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり90mm以下	m	13,300	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D19横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり100mm以下	m	13,300	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D22横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり40mm以下	m	13,400	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D22横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり50mm以下	m	15,600	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D22横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり60mm以下	m	15,600	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D22横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり70mm以下	m	15,600	材工共

36. 上下水道関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
あと施工せん断補強工	補強筋D22横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり80mm以下	m	15,600	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D22横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり90mm以下	m	15,600	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D22横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり100mm以下	m	15,600	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)	管径150mm	レンガ半枚積	箇所	1,370	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)	管径200mm	レンガ半枚積	箇所	1,940	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)	管径250mm	レンガ半枚積	箇所	2,290	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)(夜間)	管径150mm	レンガ半枚積	箇所	1,770	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)(夜間)	管径200mm	レンガ半枚積	箇所	2,490	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)(夜間)	管径250mm	レンガ半枚積	箇所	2,930	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)(夜間)	管径300mm	レンガ半枚積	箇所	3,160	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)(夜間)	管径380mm	レンガ半枚積	箇所	5,080	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)(夜間)	管径400mm	レンガ半枚積	箇所	5,640	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)(夜間)	管径450mm	レンガ半枚積	箇所	7,130	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)(夜間)	管径500mm	レンガ1枚積	箇所	15,300	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)(夜間)	管径600mm	レンガ1枚積	箇所	22,300	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)(夜間)	管径700mm	レンガ1枚積	箇所	27,900	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)(夜間)	管径800mm	レンガ1枚積	箇所	36,600	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)(夜間)	管径900mm	レンガ1枚積	箇所	42,600	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)(夜間)	管径1,000mm	レンガ1枚積	箇所	52,600	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)(夜間)	管径1,100mm	レンガ1枚積	箇所	57,800	材工共

36. 上下水道関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
管閉塞(レンガ閉塞)(夜間)	管径1,200mm	レンガ1枚積	箇所	68,900	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)(夜間)	管径1,350mm	レンガ1枚積	箇所	87,200	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)(夜間)	管径1,500mm	レンガ1枚積	箇所	107,000	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)(夜間)	管径1,650mm	レンガ1枚積	箇所	129,000	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)(夜間)	管径1,800mm	レンガ1枚積	箇所	153,000	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)(夜間)	管径450mm	レンガ1枚積	箇所	12,400	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)(夜間)	管径500mm	レンガ半枚積	箇所	7,640	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)(夜間)	管径600mm	レンガ半枚積	箇所	11,000	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)(夜間)	管径1,500mm	レンガ1枚半積	箇所	158,000	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)(夜間)	管径1,650mm	レンガ1枚半積	箇所	191,000	材工共
管閉塞(レンガ閉塞)(夜間)	管径1,800mm	レンガ1枚半積	箇所	230,000	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D25横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり40mm以下	m	18,900	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D25横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり50mm以下	m	18,900	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D25横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり60mm以下	m	18,200	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D25横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり70mm以下	m	18,200	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D25横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり80mm以下	m	18,200	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D25横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり90mm以下	m	18,200	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D25横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり100mm以下	m	18,200	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D29横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり40mm以下	m	19,000	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D29横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり50mm以下	m	19,000	材工共

36. 上下水道関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
あと施工せん断補強工	補強筋D29横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり60mm以下	m	19,000	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D29横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり70mm以下	m	19,000	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D29横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり80mm以下	m	19,000	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D29横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり90mm以下	m	19,000	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D29横方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり100mm以下	m	19,000	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D25横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり40mm以下	m	28,500	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D25横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり50mm以下	m	28,500	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D25横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり60mm以下	m	28,500	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D25横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり70mm以下	m	28,500	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D25横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり80mm以下	m	28,500	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D25横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり90mm以下	m	28,500	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D25横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり100mm以下	m	28,500	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D29横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり40mm以下	m	35,800	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D29横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり50mm以下	m	35,800	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D29横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり60mm以下	m	35,800	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D29横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり70mm以下	m	35,800	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D29横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり80mm以下	m	35,800	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D29横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり90mm以下	m	35,800	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D29横方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり100mm以下	m	35,800	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D25横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり40mm以下	m	51,500	材工共

36. 上下水道関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
あと施工せん断補強工	補強筋D25横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり50mm以下	m	51,500	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D25横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり60mm以下	m	65,600	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D25横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり70mm以下	m	65,600	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D25横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり80mm以下	m	65,600	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D25横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり90mm以下	m	65,600	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D25横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり100mm以下	m	65,600	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D29横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり40mm以下	m	53,700	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D29横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり50mm以下	m	53,700	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D29横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり60mm以下	m	73,800	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D29横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり70mm以下	m	73,800	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D29横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり80mm以下	m	73,800	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D29横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり90mm以下	m	73,800	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D29横方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり100mm以下	m	73,800	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D13下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり40mm以下	m	14,000	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D13下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり50mm以下	m	14,000	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D13下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり60mm以下	m	12,100	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D13下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり70mm以下	m	12,100	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D13下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり80mm以下	m	12,100	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D13下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり90mm以下	m	12,100	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D13下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり100mm以下	m	12,100	材工共

36. 上下水道関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
あと施工せん断補強工	補強筋D16下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり40mm以下	m	15,600	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D16下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり50mm以下	m	15,600	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D16下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり60mm以下	m	12,300	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D16下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり70mm以下	m	12,300	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D16下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり80mm以下	m	12,300	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D16下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり90mm以下	m	12,300	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D16下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり100mm以下	m	12,300	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D19下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり40mm以下	m	14,300	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D19下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり50mm以下	m	14,300	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D19下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり60mm以下	m	12,900	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D19下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり70mm以下	m	12,900	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D19下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり80mm以下	m	12,900	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D19下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり90mm以下	m	12,900	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D19下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり100mm以下	m	12,900	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D22下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり40mm以下	m	16,000	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D22下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり50mm以下	m	16,000	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D22下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり60mm以下	m	13,300	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D22下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり70mm以下	m	13,300	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D22下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり80mm以下	m	13,300	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D22下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり90mm以下	m	13,300	材工共

36. 上下水道関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
あと施工せん断補強工	補強筋D22下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり100mm以下	m	13,300	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D19下方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり40mm以下	m	21,100	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D19下方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり50mm以下	m	21,100	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D19下方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり60mm以下	m	21,100	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D19下方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり70mm以下	m	21,100	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D19下方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり80mm以下	m	21,100	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D19下方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり90mm以下	m	21,100	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D19下方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり100mm以下	m	21,100	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D22下方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり40mm以下	m	25,000	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D22下方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり50mm以下	m	25,000	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D22下方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり60mm以下	m	25,000	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D22下方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり70mm以下	m	25,000	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D22下方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり80mm以下	m	25,000	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D22下方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり90mm以下	m	25,000	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D22下方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり100mm以下	m	25,000	材工共
溶接費(重ね溶接)	D22 溶接長(片側10d以上または両側5d以上)		m	734	材工共
溶接費(重ね溶接)	D25 溶接長(片側10d以上または両側5d以上)		m	938	材工共
溶接費(重ね溶接)	D29 溶接長(片側10d以上または両側5d以上)		m	1,530	材工共
溶接費(重ね溶接)	D32 溶接長(片側10d以上または両側5d以上)		m	2,040	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D25下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり40mm以下	m	16,900	材工共

36. 上下水道関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
あと施工せん断補強工	補強筋D25下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり50mm以下	m	16,800	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D25下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり60mm以下	m	16,800	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D25下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり70mm以下	m	16,800	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D25下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり80mm以下	m	16,800	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D25下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり90mm以下	m	16,700	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D25下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり100mm以下	m	16,700	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D29下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり40mm以下	m	17,700	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D29下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり50mm以下	m	17,700	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D29下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり60mm以下	m	17,700	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D29下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり70mm以下	m	17,700	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D29下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり80mm以下	m	17,700	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D29下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり90mm以下	m	17,700	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D29下方向 削岩機削孔	削孔長1m以下 かぶり100mm以下	m	17,700	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D25下方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり40mm以下	m	27,100	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D25下方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり50mm以下	m	27,100	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D25下方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり60mm以下	m	27,100	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D25下方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり70mm以下	m	27,100	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D25下方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり80mm以下	m	27,100	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D25下方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり90mm以下	m	27,100	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D25下方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり100mm以下	m	27,100	材工共

36. 上下水道関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
あと施工せん断補強工	補強筋D29下方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり40mm以下	m	31,900	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D29下方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり50mm以下	m	31,900	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D29下方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり60mm以下	m	31,900	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D29下方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり70mm以下	m	31,900	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D29下方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり80mm以下	m	31,900	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D29下方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり90mm以下	m	31,900	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D29下方向 削岩機削孔	削孔長1mを超え2m以下 かぶり100mm以下	m	31,900	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D25下方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり40mm以下	m	46,500	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D25下方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり50mm以下	m	46,500	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D25下方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり60mm以下	m	46,500	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D25下方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり70mm以下	m	46,500	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D25下方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり80mm以下	m	46,500	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D25下方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり90mm以下	m	46,500	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D25下方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり100mm以下	m	46,500	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D29下方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり40mm以下	m	52,300	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D29下方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり50mm以下	m	52,300	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D29下方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり60mm以下	m	52,300	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D29下方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり70mm以下	m	52,300	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D29下方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり80mm以下	m	52,300	材工共
あと施工せん断補強工	補強筋D29下方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり90mm以下	m	52,300	材工共

36. 上下水道関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
あと施工せん断補強工	補強筋D29下方向 削岩機削孔	削孔長2mを超え3m以下 かぶり100mm以下	m	52,300	材工共
あと施工アンカー(接着系アンカー)	径25 埋込長12d以上 下向き	カプセル方式 鉄筋材料費含まず(材工共)	本	5,240	材工共
あと施工アンカー(接着系アンカー)	径25 埋込長12d以上 上向き	カプセル方式 鉄筋材料費含まず(材工共)	本	7,920	材工共
あと施工アンカー(接着系アンカー)	径25 埋込長12d以上 横向き	カプセル方式 鉄筋材料費含まず(材工共)	本	6,730	材工共
断面修復工	施工厚40mm～50mm以下 壁部	100㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	35,200	施工費
断面修復工	施工厚40mm～50mm以下 壁部	100㎡以上300㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	35,200	施工費
断面修復工	施工厚40mm～50mm以下 壁部	300㎡以上1,500㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	35,200	施工費
断面修復工	施工厚40mm～50mm以下 壁部	1,500㎡を超える 耐硫酸性モルタル	m2	35,200	施工費
断面修復工	施工厚40mm～50mm以下 天井部	100㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	38,300	施工費
断面修復工	施工厚40mm～50mm以下 天井部	100㎡以上300㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	38,300	施工費
断面修復工	施工厚40mm～50mm以下 天井部	300㎡以上1,500㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	38,300	施工費
断面修復工	施工厚40mm～50mm以下 天井部	1,500㎡を超える 耐硫酸性モルタル	m2	38,300	施工費
断面修復工	施工厚40mm～50mm以下 底部	100㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	33,100	施工費
断面修復工	施工厚40mm～50mm以下 底部	100㎡以上300㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	33,100	施工費
断面修復工	施工厚40mm～50mm以下 底部	300㎡以上1,500㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	33,100	施工費
断面修復工	施工厚40mm～50mm以下 底部	1,500㎡を超える 耐硫酸性モルタル	m2	33,100	施工費
断面修復工	施工厚50mm～60mm以下 壁部	100㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	42,300	施工費
断面修復工	施工厚50mm～60mm以下 壁部	100㎡以上300㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	42,300	施工費
断面修復工	施工厚50mm～60mm以下 壁部	300㎡以上1,500㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	42,300	施工費
断面修復工	施工厚50mm～60mm以下 壁部	1,500㎡を超える 耐硫酸性モルタル	m2	42,300	施工費

36. 上下水道関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
断面修復工	施工厚50mm～60mm以下 天井部	100㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	46,300	施工費
断面修復工	施工厚50mm～60mm以下 天井部	100㎡以上300㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	46,300	施工費
断面修復工	施工厚50mm～60mm以下 天井部	300㎡以上1,500㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	46,300	施工費
断面修復工	施工厚50mm～60mm以下 天井部	1,500㎡を超える 耐硫酸性モルタル	m2	46,300	施工費
断面修復工	施工厚50mm～60mm以下 底部	100㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	39,800	施工費
断面修復工	施工厚50mm～60mm以下 底部	100㎡以上300㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	39,800	施工費
断面修復工	施工厚50mm～60mm以下 底部	300㎡以上1,500㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	39,800	施工費
断面修復工	施工厚50mm～60mm以下 底部	1,500㎡を超える 耐硫酸性モルタル	m2	39,800	施工費
断面修復工	施工厚60mm～70mm以下 壁部	100㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	49,300	施工費
断面修復工	施工厚60mm～70mm以下 壁部	100㎡以上300㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	49,300	施工費
断面修復工	施工厚60mm～70mm以下 壁部	300㎡以上1,500㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	49,300	施工費
断面修復工	施工厚60mm～70mm以下 壁部	1,500㎡を超える 耐硫酸性モルタル	m2	49,300	施工費
断面修復工	施工厚60mm～70mm以下 天井部	100㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	53,700	施工費
断面修復工	施工厚60mm～70mm以下 天井部	100㎡以上300㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	53,700	施工費
断面修復工	施工厚60mm～70mm以下 天井部	300㎡以上1,500㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	53,700	施工費
断面修復工	施工厚60mm～70mm以下 天井部	1,500㎡を超える 耐硫酸性モルタル	m2	53,700	施工費
断面修復工	施工厚60mm～70mm以下 底部	100㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	46,300	施工費
断面修復工	施工厚60mm～70mm以下 底部	100㎡以上300㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	46,300	施工費
断面修復工	施工厚60mm～70mm以下 底部	300㎡以上1,500㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	46,300	施工費
断面修復工	施工厚60mm～70mm以下 底部	1,500㎡を超える 耐硫酸性モルタル	m2	46,300	施工費

36. 上下水道関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
断面修復工	施工厚70mm～80mm以下 壁部	100㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	56,100	施工費
断面修復工	施工厚70mm～80mm以下 壁部	100㎡以上300㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	56,100	施工費
断面修復工	施工厚70mm～80mm以下 壁部	300㎡以上1,500㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	56,100	施工費
断面修復工	施工厚70mm～80mm以下 壁部	1,500㎡を超える 耐硫酸性モルタル	m2	56,100	施工費
断面修復工	施工厚70mm～80mm以下 天井部	100㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	61,100	施工費
断面修復工	施工厚70mm～80mm以下 天井部	100㎡以上300㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	61,100	施工費
断面修復工	施工厚70mm～80mm以下 天井部	300㎡以上1,500㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	61,100	施工費
断面修復工	施工厚70mm～80mm以下 天井部	1,500㎡を超える 耐硫酸性モルタル	m2	61,100	施工費
断面修復工	施工厚70mm～80mm以下 底部	100㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	52,700	施工費
断面修復工	施工厚70mm～80mm以下 底部	100㎡以上300㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	52,700	施工費
断面修復工	施工厚70mm～80mm以下 底部	300㎡以上1,500㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	52,700	施工費
断面修復工	施工厚70mm～80mm以下 底部	1,500㎡を超える 耐硫酸性モルタル	m2	52,700	施工費
断面修復工	施工厚80mm～90mm以下 壁部	100㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	62,400	施工費
断面修復工	施工厚80mm～90mm以下 壁部	100㎡以上300㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	62,400	施工費
断面修復工	施工厚80mm～90mm以下 壁部	300㎡以上1,500㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	62,400	施工費
断面修復工	施工厚80mm～90mm以下 壁部	1,500㎡を超える 耐硫酸性モルタル	m2	62,400	施工費
断面修復工	施工厚80mm～90mm以下 天井部	100㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	67,000	施工費
断面修復工	施工厚80mm～90mm以下 天井部	100㎡以上300㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	67,000	施工費
断面修復工	施工厚80mm～90mm以下 天井部	300㎡以上1,500㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	67,000	施工費
断面修復工	施工厚80mm～90mm以下 天井部	1,500㎡を超える 耐硫酸性モルタル	m2	67,000	施工費

36. 上下水道関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
断面修復工	施工厚80mm～90mm以下 底部	100㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	58,800	施工費
断面修復工	施工厚80mm～90mm以下 底部	100㎡以上300㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	58,800	施工費
断面修復工	施工厚80mm～90mm以下 底部	300㎡以上1,500㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	58,800	施工費
断面修復工	施工厚80mm～90mm以下 底部	1,500㎡を超える 耐硫酸性モルタル	m2	58,800	施工費
断面修復工	施工厚90mm～100mm以下 壁部	100㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	68,800	施工費
断面修復工	施工厚90mm～100mm以下 壁部	100㎡以上300㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	68,800	施工費
断面修復工	施工厚90mm～100mm以下 壁部	300㎡以上1,500㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	68,800	施工費
断面修復工	施工厚90mm～100mm以下 壁部	1,500㎡を超える 耐硫酸性モルタル	m2	68,800	施工費
断面修復工	施工厚90mm～100mm以下 天井部	100㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	73,000	施工費
断面修復工	施工厚90mm～100mm以下 天井部	100㎡以上300㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	73,000	施工費
断面修復工	施工厚90mm～100mm以下 天井部	300㎡以上1,500㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	73,000	施工費
断面修復工	施工厚90mm～100mm以下 天井部	1,500㎡を超える 耐硫酸性モルタル	m2	73,000	施工費
断面修復工	施工厚90mm～100mm以下 底部	100㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	64,900	施工費
断面修復工	施工厚90mm～100mm以下 底部	100㎡以上300㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	64,900	施工費
断面修復工	施工厚90mm～100mm以下 底部	300㎡以上1,500㎡未満 耐硫酸性モルタル	m2	64,900	施工費
断面修復工	施工厚90mm～100mm以下 底部	1,500㎡を超える 耐硫酸性モルタル	m2	64,900	施工費
扉	両開きフラッシュ戸 W2000×H2500		箇所	1,740,000	材工共
グレーチング蓋	□2000×1300	受枠含む	箇所	214,000	材工共
コンクリート蓋	□2000×2000	受枠含む	箇所	601,000	材工共
コンクリート蓋	□3200×2000	受枠含む	箇所	1,000,000	材工共

36. 上下水道関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
セグメント継手防水シール材	10-15mm×3.5mm	水膨張3倍型	m	805	材工共
防食被覆工法(塗布型ライニング工法)	A種 壁部 300㎡以上 素地調整含む	耐有機酸性	m2	9,690	材工共
防食被覆工法(塗布型ライニング工法)	A種 壁部 100㎡超300㎡未満 素地調整含む	耐有機酸性	m2	11,200	材工共
防食被覆工法(塗布型ライニング工法)	A種 壁部 100㎡以下 素地調整含む	耐有機酸性	m2	12,600	材工共
防食被覆工法(塗布型ライニング工法)	B種 壁部 300㎡以上 素地調整含む	耐有機酸性	m2	11,800	材工共
防食被覆工法(塗布型ライニング工法)	B種 壁部 100㎡超300㎡未満 素地調整含む	耐有機酸性	m2	13,500	材工共
防食被覆工法(塗布型ライニング工法)	B種 壁部 100㎡以下 素地調整含む	耐有機酸性	m2	14,900	材工共
防食被覆工法(塗布型ライニング工法)	C種 壁部 300㎡以上 素地調整含む	耐有機酸性	m2	16,000	材工共
防食被覆工法(塗布型ライニング工法)	C種 壁部 100㎡超300㎡未満 素地調整含む	耐有機酸性	m2	18,500	材工共
防食被覆工法(塗布型ライニング工法)	C種 壁部 100㎡以下 素地調整含む	耐有機酸性	m2	20,100	材工共
防食被覆工法(塗布型ライニング工法)	D種 壁部 300㎡以上 素地調整含む	耐有機酸性	m2	24,200	材工共
防食被覆工法(塗布型ライニング工法)	D種 壁部 100㎡超300㎡未満 素地調整含む	耐有機酸性	m2	28,100	材工共
防食被覆工法(塗布型ライニング工法)	D種 壁部 100㎡以下 素地調整含む	耐有機酸性	m2	30,500	材工共
防食被覆工法(塗布型ライニング工法)	A種 天井部 300㎡以上 素地調整含む	耐有機酸性	m2	11,200	材工共
防食被覆工法(塗布型ライニング工法)	A種 天井部 100㎡超300㎡未満 素地調整含む	耐有機酸性	m2	13,200	材工共
防食被覆工法(塗布型ライニング工法)	A種 天井部 100㎡以下 素地調整含む	耐有機酸性	m2	14,700	材工共
防食被覆工法(塗布型ライニング工法)	B種 天井部 300㎡以上 素地調整含む	耐有機酸性	m2	14,700	材工共
防食被覆工法(塗布型ライニング工法)	B種 天井部 100㎡超300㎡未満 素地調整含む	耐有機酸性	m2	16,100	材工共
防食被覆工法(塗布型ライニング工法)	B種 天井部 100㎡以下 素地調整含む	耐有機酸性	m2	17,800	材工共
防食被覆工法(塗布型ライニング工法)	C種 天井部 300㎡以上 素地調整含む	耐有機酸性	m2	18,500	材工共

36. 上下水道関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
防食被覆工法(塗布型ライニング工法)	C種 天井部 100㎡超300㎡未満 素地調整含む	耐有機酸性	m2	21,800	材工共
防食被覆工法(塗布型ライニング工法)	C種 天井部 100㎡以下 素地調整含む	耐有機酸性	m2	23,900	材工共
防食被覆工法(塗布型ライニング工法)	D種 天井部 300㎡以上 素地調整含む	耐有機酸性	m2	28,100	材工共
防食被覆工法(塗布型ライニング工法)	D種 天井部 100㎡超300㎡未満 素地調整含む	耐有機酸性	m2	33,100	材工共
防食被覆工法(塗布型ライニング工法)	D種 天井部 100㎡以下 素地調整含む	耐有機酸性	m2	36,400	材工共
防食被覆工法(塗布型ライニング工法)	A種 底部 300㎡以上 素地調整含む	耐有機酸性	m2	8,630	材工共
防食被覆工法(塗布型ライニング工法)	A種 底部 100㎡超300㎡未満 素地調整含む	耐有機酸性	m2	9,930	材工共
防食被覆工法(塗布型ライニング工法)	A種 底部 100㎡以下 素地調整含む	耐有機酸性	m2	10,700	材工共
防食被覆工法(塗布型ライニング工法)	B種 底部 300㎡以上 素地調整含む	耐有機酸性	m2	10,500	材工共
防食被覆工法(塗布型ライニング工法)	B種 底部 100㎡超300㎡未満 素地調整含む	耐有機酸性	m2	12,000	材工共
防食被覆工法(塗布型ライニング工法)	B種 底部 100㎡以下 素地調整含む	耐有機酸性	m2	13,000	材工共
防食被覆工法(塗布型ライニング工法)	C種 底部 300㎡以上 素地調整含む	耐有機酸性	m2	14,300	材工共
防食被覆工法(塗布型ライニング工法)	C種 底部 100㎡超300㎡未満 素地調整含む	耐有機酸性	m2	16,200	材工共
防食被覆工法(塗布型ライニング工法)	C種 底部 100㎡以下 素地調整含む	耐有機酸性	m2	17,700	材工共
防食被覆工法(塗布型ライニング工法)	D種 底部 300㎡以上 素地調整含む	耐有機酸性	m2	21,700	材工共
防食被覆工法(塗布型ライニング工法)	D種 底部 100㎡超300㎡未満 素地調整含む	耐有機酸性	m2	24,800	材工共
防食被覆工法(塗布型ライニング工法)	D種 底部 100㎡以下 素地調整含む	耐有機酸性	m2	26,900	材工共
防食被覆工法(塗布型ライニング工法)	A種 役物 300㎡以上 素地調整含む	耐有機酸性	m2	12,300	材工共
防食被覆工法(塗布型ライニング工法)	A種 役物 100㎡超300㎡未満 素地調整含む	耐有機酸性	m2	14,700	材工共
防食被覆工法(塗布型ライニング工法)	A種 役物 100㎡以下 素地調整含む	耐有機酸性	m2	16,200	材工共

36. 上下水道関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
防食被覆工法(塗布型ライニング工法)	B種 役物 300㎡以上 素地調整含む	耐有機酸性	m2	14,900	材工共
防食被覆工法(塗布型ライニング工法)	B種 役物 100㎡超300㎡未満 素地調整含む	耐有機酸性	m2	17,700	材工共
防食被覆工法(塗布型ライニング工法)	B種 役物 100㎡以下 素地調整含む	耐有機酸性	m2	19,500	材工共
防食被覆工法(塗布型ライニング工法)	C種 役物 300㎡以上 素地調整含む	耐有機酸性	m2	19,900	材工共
防食被覆工法(塗布型ライニング工法)	C種 役物 100㎡超300㎡未満 素地調整含む	耐有機酸性	m2	23,600	材工共
防食被覆工法(塗布型ライニング工法)	C種 役物 100㎡以下 素地調整含む	耐有機酸性	m2	26,100	材工共
防食被覆工法(塗布型ライニング工法)	D種 役物 300㎡以上 素地調整含む	耐有機酸性	m2	30,200	材工共
防食被覆工法(塗布型ライニング工法)	D種 役物 100㎡超300㎡未満 素地調整含む	耐有機酸性	m2	35,800	材工共
防食被覆工法(塗布型ライニング工法)	D種 役物 100㎡以下 素地調整含む	耐有機酸性	m2	39,500	材工共
防食被覆工法(塗布型ライニング工法)	B種 壁部 300㎡以上 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	18,000	材工共
防食被覆工法(塗布型ライニング工法)	B種 壁部 100㎡超300㎡未満 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	20,400	材工共
防食被覆工法(塗布型ライニング工法)	B種 壁部 100㎡以下 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	22,200	材工共
防食被覆工法(塗布型ライニング工法)	C種 壁部 300㎡以上 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	21,200	材工共
防食被覆工法(塗布型ライニング工法)	C種 壁部 100㎡超300㎡未満 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	24,500	材工共
防食被覆工法(塗布型ライニング工法)	C種 壁部 100㎡以下 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	26,600	材工共
防食被覆工法(塗布型ライニング工法)	D種 壁部 300㎡以上 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	29,300	材工共
防食被覆工法(塗布型ライニング工法)	D種 壁部 100㎡超300㎡未満 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	33,800	材工共
防食被覆工法(塗布型ライニング工法)	D種 壁部 100㎡以下 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	36,800	材工共
防食被覆工法(塗布型ライニング工法)	B種 天井部 100㎡以下 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	25,700	材工共
防食被覆工法(塗布型ライニング工法)	C種 天井部 300㎡以上 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	24,300	材工共

36. 上下水道関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
防食被覆工法(塗布型ライニング工法)	C種 天井部 100㎡超300㎡未満 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	28,700	材工共
防食被覆工法(塗布型ライニング工法)	C種 天井部 100㎡以下 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	31,600	材工共
防食被覆工法(塗布型ライニング工法)	D種 天井部 300㎡以上 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	33,800	材工共
防食被覆工法(塗布型ライニング工法)	D種 天井部 100㎡超300㎡未満 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	39,700	材工共
防食被覆工法(塗布型ライニング工法)	D種 天井部 100㎡以下 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	43,600	材工共
防食被覆工法(塗布型ライニング工法)	B種 底部 300㎡以上 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	16,300	材工共
防食被覆工法(塗布型ライニング工法)	B種 底部 100㎡超300㎡未満 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	18,400	材工共
防食被覆工法(塗布型ライニング工法)	B種 底部 100㎡以下 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	19,700	材工共
防食被覆工法(塗布型ライニング工法)	C種 底部 300㎡以上 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	19,000	材工共
防食被覆工法(塗布型ライニング工法)	C種 底部 100㎡超300㎡未満 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	21,600	材工共
防食被覆工法(塗布型ライニング工法)	C種 底部 100㎡以下 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	23,300	材工共
防食被覆工法(塗布型ライニング工法)	D種 底部 300㎡以上 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	26,300	材工共
防食被覆工法(塗布型ライニング工法)	D種 底部 100㎡超300㎡未満 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	29,900	材工共
防食被覆工法(塗布型ライニング工法)	D種 底部 100㎡以下 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	32,300	材工共
防食被覆工法(塗布型ライニング工法)	B種 役物 300㎡以上 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	22,200	材工共
防食被覆工法(塗布型ライニング工法)	B種 役物 100㎡超300㎡未満 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	25,900	材工共
防食被覆工法(塗布型ライニング工法)	B種 役物 100㎡以下 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	28,500	材工共
防食被覆工法(塗布型ライニング工法)	C種 役物 300㎡以上 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	26,600	材工共
防食被覆工法(塗布型ライニング工法)	C種 役物 100㎡超300㎡未満 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	31,600	材工共
防食被覆工法(塗布型ライニング工法)	C種 役物 100㎡以下 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	34,700	材工共

36. 上下水道関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
防食被覆工法(塗布型ライニング工法)	D種 役物 300㎡以上 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	36,300	材工共
防食被覆工法(塗布型ライニング工法)	D種 役物 100㎡超300㎡未満 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	43,000	材工共
防食被覆工法(塗布型ライニング工法)	D種 役物 100㎡以下 素地調整含む	耐有機酸性(高温対応)	m2	47,400	材工共
取付管内面被覆工	φ 150mm 取付管長L<3m H≤1m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	463,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 150mm 取付管長3m≤L<5m H≤1m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	524,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 150mm 取付管長5m≤L<12m H≤1m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	814,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 150mm 取付管長L<3m H≤2m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	470,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 150mm 取付管長3m≤L<5m H≤2m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	531,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 150mm 取付管長5m≤L<12m H≤2m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	820,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 150mm 取付管長L<3m H≤3m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	472,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 150mm 取付管長3m≤L<5m H≤3m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	531,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 150mm 取付管長5m≤L<12m H≤3m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	812,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 150mm 取付管長L<3m H≤4m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	475,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 150mm 取付管長3m≤L<5m H≤4m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	532,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 150mm 取付管長5m≤L<12m H≤4m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	751,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 150mm 取付管長L<3m H≤5m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	483,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 150mm 取付管長3m≤L<5m H≤5m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	539,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 150mm 取付管長5m≤L<12m H≤5m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	812,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 200mm 取付管長L<3m H≤1m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	543,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 200mm 取付管長3m≤L<5m H≤1m	自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	633,000	材工共

36. 上下水道関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
取付管内面被覆工	φ 200mm 取付管長 $5\text{m} \leq L < 12\text{m}$ $H \leq 1\text{m}$	自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	948,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 200mm 取付管長 $L < 3\text{m}$ $H \leq 2\text{m}$	自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	556,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 200mm 取付管長 $3\text{m} \leq L < 5\text{m}$ $H \leq 2\text{m}$	自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	642,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 200mm 取付管長 $5\text{m} \leq L < 12\text{m}$ $H \leq 2\text{m}$	自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	941,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 200mm 取付管長 $L < 3\text{m}$ $H \leq 3\text{m}$	自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	576,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 200mm 取付管長 $3\text{m} \leq L < 5\text{m}$ $H \leq 3\text{m}$	自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	663,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 200mm 取付管長 $5\text{m} \leq L < 12\text{m}$ $H \leq 3\text{m}$	自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	962,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 200mm 取付管長 $L < 3\text{m}$ $H \leq 4\text{m}$	自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	593,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 200mm 取付管長 $3\text{m} \leq L < 5\text{m}$ $H \leq 4\text{m}$	自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	677,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 200mm 取付管長 $5\text{m} \leq L < 12\text{m}$ $H \leq 4\text{m}$	自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	970,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 200mm 取付管長 $L < 3\text{m}$ $H \leq 5\text{m}$	自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	613,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 200mm 取付管長 $3\text{m} \leq L < 5\text{m}$ $H \leq 5\text{m}$	自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	698,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 200mm 取付管長 $5\text{m} \leq L < 12\text{m}$ $H \leq 5\text{m}$	自立管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	987,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 150mm 取付管長 $L < 3\text{m}$ $H \leq 1\text{m}$	自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	224,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 150mm 取付管長 $3\text{m} \leq L < 5\text{m}$ $H \leq 1\text{m}$	自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	311,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 150mm 取付管長 $5\text{m} \leq L < 12\text{m}$ $H \leq 1\text{m}$	自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	668,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 150mm 取付管長 $L < 3\text{m}$ $H \leq 2\text{m}$	自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	224,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 150mm 取付管長 $3\text{m} \leq L < 5\text{m}$ $H \leq 2\text{m}$	自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	311,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 150mm 取付管長 $5\text{m} \leq L < 12\text{m}$ $H \leq 2\text{m}$	自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	668,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 150mm 取付管長 $L < 3\text{m}$ $H \leq 3\text{m}$	自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	224,000	材工共

36. 上下水道関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
取付管内面被覆工	φ 150mm 取付管長 $3\text{m} \leq L < 5\text{m}$ $H \leq 3\text{m}$	自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	311,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 150mm 取付管長 $5\text{m} \leq L < 12\text{m}$ $H \leq 3\text{m}$	自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	668,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 150mm 取付管長 $L < 3\text{m}$ $H \leq 4\text{m}$	自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	224,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 150mm 取付管長 $3\text{m} \leq L < 5\text{m}$ $H \leq 4\text{m}$	自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	311,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 150mm 取付管長 $5\text{m} \leq L < 12\text{m}$ $H \leq 4\text{m}$	自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	668,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 150mm 取付管長 $L < 3\text{m}$ $H \leq 5\text{m}$	自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	224,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 150mm 取付管長 $3\text{m} \leq L < 5\text{m}$ $H \leq 5\text{m}$	自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	311,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 150mm 取付管長 $5\text{m} \leq L < 12\text{m}$ $H \leq 5\text{m}$	自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	668,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 200mm 取付管長 $L < 3\text{m}$ $H \leq 1\text{m}$	自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	253,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 200mm 取付管長 $3\text{m} \leq L < 5\text{m}$ $H \leq 1\text{m}$	自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	358,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 200mm 取付管長 $5\text{m} \leq L < 12\text{m}$ $H \leq 1\text{m}$	自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	777,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 200mm 取付管長 $L < 3\text{m}$ $H \leq 2\text{m}$	自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	253,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 200mm 取付管長 $3\text{m} \leq L < 5\text{m}$ $H \leq 2\text{m}$	自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	358,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 200mm 取付管長 $5\text{m} \leq L < 12\text{m}$ $H \leq 2\text{m}$	自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	777,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 200mm 取付管長 $L < 3\text{m}$ $H \leq 3\text{m}$	自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	253,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 200mm 取付管長 $3\text{m} \leq L < 5\text{m}$ $H \leq 3\text{m}$	自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	358,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 200mm 取付管長 $5\text{m} \leq L < 12\text{m}$ $H \leq 3\text{m}$	自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	777,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 200mm 取付管長 $L < 3\text{m}$ $H \leq 4\text{m}$	自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	253,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 200mm 取付管長 $3\text{m} \leq L < 5\text{m}$ $H \leq 4\text{m}$	自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	358,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 200mm 取付管長 $5\text{m} \leq L < 12\text{m}$ $H \leq 4\text{m}$	自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	777,000	材工共

36. 上下水道関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
取付管内面被覆工	φ 200mm 取付管長L<3m H≦5m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	253,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 200mm 取付管長3m≦L<5m H≦5m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	358,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 200mm 取付管長5m≦L<12m H≦5m	自立管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	777,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 150mm 取付管長L<3m H≦1m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	440,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 150mm 取付管長3m≦L<5m H≦1m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	486,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 150mm 取付管長5m≦L<12m H≦1m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	725,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 150mm 取付管長L<3m H≦2m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	451,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 150mm 取付管長3m≦L<5m H≦2m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	501,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 150mm 取付管長5m≦L<12m H≦2m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	751,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 150mm 取付管長L<3m H≦3m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	451,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 150mm 取付管長3m≦L<5m H≦3m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	496,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 150mm 取付管長5m≦L<12m H≦3m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	736,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 150mm 取付管長L<3m H≦4m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	457,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 150mm 取付管長3m≦L<5m H≦4m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	501,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 150mm 取付管長5m≦L<12m H≦4m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	741,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 150mm 取付管長L<3m H≦5m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	462,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 150mm 取付管長3m≦L<5m H≦5m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	507,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 150mm 取付管長5m≦L<12m H≦5m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	746,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 200mm 取付管長L<3m H≦1m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	473,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 200mm 取付管長3m≦L<5m H≦1m	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む(材工共)	箇所	535,000	材工共

36. 上下水道関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
取付管内面被覆工	φ 200mm 取付管長 $5\text{m} \leq L < 12\text{m}$ $H \leq 1\text{m}$	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む (材工共)	箇所	826,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 200mm 取付管長 $L < 3\text{m}$ $H \leq 2\text{m}$	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む (材工共)	箇所	485,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 200mm 取付管長 $3\text{m} \leq L < 5\text{m}$ $H \leq 2\text{m}$	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む (材工共)	箇所	547,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 200mm 取付管長 $5\text{m} \leq L < 12\text{m}$ $H \leq 2\text{m}$	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む (材工共)	箇所	845,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 200mm 取付管長 $L < 3\text{m}$ $H \leq 3\text{m}$	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む (材工共)	箇所	488,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 200mm 取付管長 $3\text{m} \leq L < 5\text{m}$ $H \leq 3\text{m}$	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む (材工共)	箇所	548,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 200mm 取付管長 $5\text{m} \leq L < 12\text{m}$ $H \leq 3\text{m}$	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む (材工共)	箇所	840,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 200mm 取付管長 $L < 3\text{m}$ $H \leq 4\text{m}$	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む (材工共)	箇所	494,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 200mm 取付管長 $3\text{m} \leq L < 5\text{m}$ $H \leq 4\text{m}$	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む (材工共)	箇所	556,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 200mm 取付管長 $5\text{m} \leq L < 12\text{m}$ $H \leq 4\text{m}$	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む (材工共)	箇所	846,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 200mm 取付管長 $L < 3\text{m}$ $H \leq 5\text{m}$	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む (材工共)	箇所	501,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 200mm 取付管長 $3\text{m} \leq L < 5\text{m}$ $H \leq 5\text{m}$	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む (材工共)	箇所	563,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 200mm 取付管長 $5\text{m} \leq L < 12\text{m}$ $H \leq 5\text{m}$	二層構造管(ツバ付)管口仕上含む (材工共)	箇所	853,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 150mm 取付管長 $L < 3\text{m}$ $H \leq 1\text{m}$	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む (材工共)	箇所	178,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 150mm 取付管長 $3\text{m} \leq L < 5\text{m}$ $H \leq 1\text{m}$	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む (材工共)	箇所	237,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 150mm 取付管長 $5\text{m} \leq L < 12\text{m}$ $H \leq 1\text{m}$	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む (材工共)	箇所	497,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 150mm 取付管長 $L < 3\text{m}$ $H \leq 2\text{m}$	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む (材工共)	箇所	178,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 150mm 取付管長 $3\text{m} \leq L < 5\text{m}$ $H \leq 2\text{m}$	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む (材工共)	箇所	237,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 150mm 取付管長 $5\text{m} \leq L < 12\text{m}$ $H \leq 2\text{m}$	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む (材工共)	箇所	497,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 150mm 取付管長 $L < 3\text{m}$ $H \leq 3\text{m}$	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む (材工共)	箇所	178,000	材工共

36. 上下水道関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
取付管内面被覆工	φ 150mm 取付管長 $3\text{m} \leq L < 5\text{m}$ $H \leq 3\text{m}$	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む (材工共)	箇所	237,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 150mm 取付管長 $5\text{m} \leq L < 12\text{m}$ $H \leq 3\text{m}$	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む (材工共)	箇所	497,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 150mm 取付管長 $L < 3\text{m}$ $H \leq 4\text{m}$	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む (材工共)	箇所	178,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 150mm 取付管長 $3\text{m} \leq L < 5\text{m}$ $H \leq 4\text{m}$	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む (材工共)	箇所	237,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 150mm 取付管長 $5\text{m} \leq L < 12\text{m}$ $H \leq 4\text{m}$	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む (材工共)	箇所	497,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 150mm 取付管長 $L < 3\text{m}$ $H \leq 5\text{m}$	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む (材工共)	箇所	178,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 150mm 取付管長 $3\text{m} \leq L < 5\text{m}$ $H \leq 5\text{m}$	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む (材工共)	箇所	237,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 150mm 取付管長 $5\text{m} \leq L < 12\text{m}$ $H \leq 5\text{m}$	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む (材工共)	箇所	497,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 200mm 取付管長 $L < 3\text{m}$ $H \leq 1\text{m}$	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む (材工共)	箇所	217,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 200mm 取付管長 $3\text{m} \leq L < 5\text{m}$ $H \leq 1\text{m}$	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む (材工共)	箇所	299,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 200mm 取付管長 $5\text{m} \leq L < 12\text{m}$ $H \leq 1\text{m}$	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む (材工共)	箇所	642,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 200mm 取付管長 $L < 3\text{m}$ $H \leq 2\text{m}$	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む (材工共)	箇所	217,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 200mm 取付管長 $3\text{m} \leq L < 5\text{m}$ $H \leq 2\text{m}$	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む (材工共)	箇所	299,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 200mm 取付管長 $5\text{m} \leq L < 12\text{m}$ $H \leq 2\text{m}$	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む (材工共)	箇所	642,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 200mm 取付管長 $L < 3\text{m}$ $H \leq 3\text{m}$	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む (材工共)	箇所	217,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 200mm 取付管長 $3\text{m} \leq L < 5\text{m}$ $H \leq 3\text{m}$	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む (材工共)	箇所	299,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 200mm 取付管長 $5\text{m} \leq L < 12\text{m}$ $H \leq 3\text{m}$	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む (材工共)	箇所	642,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 200mm 取付管長 $L < 3\text{m}$ $H \leq 4\text{m}$	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む (材工共)	箇所	217,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 200mm 取付管長 $3\text{m} \leq L < 5\text{m}$ $H \leq 4\text{m}$	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む (材工共)	箇所	299,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 200mm 取付管長 $5\text{m} \leq L < 12\text{m}$ $H \leq 4\text{m}$	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む (材工共)	箇所	642,000	材工共

36. 上下水道関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
取付管内面被覆工	φ 200mm 取付管長L<3m H≦5m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	217,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 200mm 取付管長3m≦L<5m H≦5m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	299,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 200mm 取付管長5m≦L<12m H≦5m	二層構造管(ツバ無)管口仕上含む(材工共)	箇所	642,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 150mm(本管径 φ 250mm)	一体型(材工共)	箇所	101,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 150mm(本管径 φ 300mm)	一体型(材工共)	箇所	107,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 150mm(本管径 φ 350mm)	一体型(材工共)	箇所	118,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 150mm(本管径 φ 380mm)	一体型(材工共)	箇所	120,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 150mm(本管径 φ 400mm)	一体型(材工共)	箇所	123,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 150mm(本管径 φ 450mm)	一体型(材工共)	箇所	136,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 150mm(本管径 φ 500mm)	一体型(材工共)	箇所	148,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 150mm(本管径 φ 530mm)	一体型(材工共)	箇所	149,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 150mm(本管径 φ 600mm)	一体型(材工共)	箇所	168,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 150mm(本管径 φ 700mm)	一体型(材工共)	箇所	199,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 200mm(本管径 φ 250mm)	一体型(材工共)	箇所	105,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 200mm(本管径 φ 300mm)	一体型(材工共)	箇所	111,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 200mm(本管径 φ 350mm)	一体型(材工共)	箇所	123,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 200mm(本管径 φ 380mm)	一体型(材工共)	箇所	125,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 200mm(本管径 φ 400mm)	一体型(材工共)	箇所	127,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 200mm(本管径 φ 450mm)	一体型(材工共)	箇所	141,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 200mm(本管径 φ 500mm)	一体型(材工共)	箇所	152,000	材工共

36. 上下水道関係(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
取付管内面被覆工	φ 200mm(本管径 φ 530mm)	一体型(材工共)	箇所	154,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 200mm(本管径 φ 600mm)	一体型(材工共)	箇所	174,000	材工共
取付管内面被覆工	φ 200mm(本管径 φ 700mm)	一体型(材工共)	箇所	204,000	材工共

37. その他(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
汚泥運搬	2tトラック 舗装版切断用	運搬含む(30km以下)	t	9,570	材工共
汚泥運搬	2tトラック 舗装版切断用	運搬含む(30km以下)	m3	11,300	材工共
不陸整正	敷均し・締固め	歩道部	m2	527	施工費
不陸整正	敷均し・締固め	歩道部(夜間)	m2	756	施工費
コンクリート舗装版破砕工(人力)	舗装版厚4cm以下	舗装版破砕掘削積込	m2	2,600	施工費
コンクリート舗装版破砕工(人力)	舗装版厚4cmを超え10cm以下	舗装版破砕掘削積込	m2	4,570	施工費
コンクリート舗装版破砕工(人力)	舗装版厚10cmを超え15cm以下	舗装版破砕掘削積込	m2	6,290	施工費
コンクリート舗装版破砕工(人力)	舗装版厚15cmを超え30cm以下	舗装版破砕掘削積込	m2	10,900	施工費
コンクリート舗装版破砕工(人力)	舗装版厚4cm以下	舗装版破砕掘削積込(夜間)	m2	3,980	施工費
コンクリート舗装版破砕工(人力)	舗装版厚4cmを超え10cm以下	舗装版破砕掘削積込(夜間)	m2	6,810	施工費
コンクリート舗装版破砕工(人力)	舗装版厚10cmを超え15cm以下	舗装版破砕掘削積込(夜間)	m2	9,170	施工費
コンクリート舗装版破砕工(人力)	舗装版厚15cmを超え30cm以下	舗装版破砕掘削積込(夜間)	m2	15,800	施工費
アスファルト舗装版破砕工(機械)	舗装版厚35cmを超え40cm以下	舗装版破砕掘削積込(Co圧砕機)	m2	900	施工費
アスファルト舗装版破砕工(機械)	舗装版厚35cmを超え40cm以下	舗装版破砕掘削積込(Co圧砕機)(夜間)	m2	1,130	施工費
街渠横取付復旧用仮設舗装	車道・路肩 アスファルト舗装 舗装厚100mm	瀝青材料なし	m2	2,350	施工費
街渠横取付復旧用仮設舗装	車道・路肩 アスファルト舗装 舗装厚100mm	瀝青材料なし(夜間)	m2	3,440	施工費
コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版破砕工(機械)	舗装厚15cm以下	舗装版破砕掘削積込(Co圧砕機)	m2	783	施工費
コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版破砕工(機械)	舗装厚15cmを超え35cm以下	舗装版破砕掘削積込(Co圧砕機)	m2	1,070	施工費
コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版破砕工(機械)	舗装厚35cmを超え40cm以下	舗装版破砕掘削積込(Co圧砕機)	m2	1,100	施工費
コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版破砕工(機械)	舗装厚15cm以下	舗装版破砕掘削積込(Co圧砕機)(夜間)	m2	1,000	施工費

37. その他(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
コンクリート+アスファルト (カバー)舗装版破碎 工(機械)	舗装厚15cmを超え35cm以下	舗装版破碎掘削積込(Co圧砕 機)(夜間)	m2	1,350	施工費
コンクリート+アスファルト (カバー)舗装版破碎 工(機械)	舗装厚35cmを超え40cm以下	舗装版破碎掘削積込(Co圧砕 機)(夜間)	m2	1,400	施工費
段差すりつけ用仮 設舗装	車道・路肩 アスファルト舗装	瀝青材料なし	m3	5,690	施工費
段差すりつけ用仮 設舗装	車道・路肩 アスファルト舗装	瀝青材料なし(夜間)	m3	7,550	施工費
景観施設清掃	高圧洗浄車による機械清掃	景観施設・フェンス等	m2	342	施工費
景観施設清掃	高圧洗浄機による人力清掃	景観施設・フェンス等	m2	332	施工費
河川清掃	高圧洗浄車による機械清掃	河床	m2	312	施工費
河川清掃	高圧洗浄機による人力清掃	河床	m2	301	施工費
河川除草	草の繁茂状況が全面(密)	水面除草及び清掃	m2	551	施工費
河川除草	草の繁茂状況が点在(中)	水面除草及び清掃	m2	395	施工費
河川除草	ほぼ清掃作業のみ(粗)	水面除草及び清掃	m2	281	施工費
汚泥運搬	2tトラック 舗装版切断用	運搬含む(30km以下)(夜間)	t	11,200	材工共
汚泥運搬	2tトラック 舗装版切断用	運搬含む(30km以下)(夜間)	m3	13,300	材工共
産業廃棄物運搬 廃プラスチック類 (塩ビ管)	ダンプトラック 2t積級	運搬距離 0.3km以下	m3	916	工賃
産業廃棄物運搬 廃プラスチック類 (塩ビ管)	ダンプトラック 2t積級	運搬距離 1.0km以下	m3	1,220	工賃
産業廃棄物運搬 廃プラスチック類 (塩ビ管)	ダンプトラック 2t積級	運搬距離 1.5km以下	m3	1,270	工賃
産業廃棄物運搬 廃プラスチック類 (塩ビ管)	ダンプトラック 2t積級	運搬距離 2.5km以下	m3	1,650	工賃
産業廃棄物運搬 廃プラスチック類 (塩ビ管)	ダンプトラック 2t積級	運搬距離 3.5km以下	m3	1,820	工賃
産業廃棄物運搬 廃プラスチック類 (塩ビ管)	ダンプトラック 2t積級	運搬距離 4.5km以下	m3	2,000	工賃
産業廃棄物運搬 廃プラスチック類 (塩ビ管)	ダンプトラック 2t積級	運搬距離 5.0km以下	m3	2,190	工賃

37. その他(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
産業廃棄物運搬 廃プラスチック類 (塩ビ管)	ダンプトラック 2t積級	運搬距離 6.5km以下	m3	2,560	工賃
産業廃棄物運搬 廃プラスチック類 (塩ビ管)	ダンプトラック 2t積級	運搬距離 8.0km以下	m3	2,750	工賃
産業廃棄物運搬 廃プラスチック類 (塩ビ管)	ダンプトラック 2t積級	運搬距離 11.0km以下	m3	3,300	工賃
産業廃棄物運搬 廃プラスチック類 (塩ビ管)	ダンプトラック 2t積級	運搬距離 15.0km以下	m3	4,220	工賃
産業廃棄物運搬 廃プラスチック類 (塩ビ管)	ダンプトラック 2t積級	運搬距離 24.0km以下	m3	5,490	工賃
産業廃棄物運搬 廃プラスチック類 (塩ビ管)	ダンプトラック 2t積級	運搬距離 60.0km以下	m3	8,290	工賃
産業廃棄物運搬 廃プラスチック類 (塩ビ管)	ダンプトラック 4t積級	運搬距離 0.5km以下	m3	1,020	工賃
産業廃棄物運搬 廃プラスチック類 (塩ビ管)	ダンプトラック 4t積級	運搬距離 1.0km以下	m3	1,850	工賃
産業廃棄物運搬 廃プラスチック類 (塩ビ管)	ダンプトラック 4t積級	運搬距離 1.5km以下	m3	1,910	工賃
産業廃棄物運搬 廃プラスチック類 (塩ビ管)	ダンプトラック 4t積級	運搬距離 2.0km以下	m3	2,200	工賃
産業廃棄物運搬 廃プラスチック類 (塩ビ管)	ダンプトラック 4t積級	運搬距離 2.5km以下	m3	2,430	工賃
産業廃棄物運搬 廃プラスチック類 (塩ビ管)	ダンプトラック 4t積級	運搬距離 3.5km以下	m3	2,750	工賃
産業廃棄物運搬 廃プラスチック類 (塩ビ管)	ダンプトラック 4t積級	運搬距離 4.5km以下	m3	3,020	工賃
産業廃棄物運搬 廃プラスチック類 (塩ビ管)	ダンプトラック 4t積級	運搬距離 6.0km以下	m3	3,850	工賃
産業廃棄物運搬 廃プラスチック類 (塩ビ管)	ダンプトラック 4t積級	運搬距離 7.0km以下	m3	3,990	工賃
産業廃棄物運搬 廃プラスチック類 (塩ビ管)	ダンプトラック 4t積級	運搬距離 8.5km以下	m3	4,360	工賃
産業廃棄物運搬 廃プラスチック類 (塩ビ管)	ダンプトラック 4t積級	運搬距離 9.0km以下	m3	4,540	工賃
産業廃棄物運搬 廃プラスチック類 (塩ビ管)	ダンプトラック 4t積級	運搬距離 10.5km以下	m3	5,110	工賃
産業廃棄物運搬 廃プラスチック類 (塩ビ管)	ダンプトラック 4t積級	運搬距離 13.5km以下	m3	6,330	工賃
産業廃棄物運搬 廃プラスチック類 (塩ビ管)	ダンプトラック 4t積級	運搬距離 18.0km以下	m3	7,980	工賃

37. その他(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
大型塵芥撤去(水面部)	収集・玉掛等吊上げに必要な作業を含む	護岸がブロック積の場合	回	222,000	施工費
大型塵芥撤去(水面部)	収集・玉掛等吊上げに必要な作業を含む	護岸が鋼矢板式の場合	回	286,000	施工費
コンクリート舗装版破碎工(人力)	舗装版厚4cm以下	舗装版破碎掘削積込 時間的制約を受ける	m2	5,300	施工費
コンクリート舗装版破碎工(人力)	舗装版厚4cmを超え10cm以下	舗装版破碎掘削積込 時間的制約を受ける	m2	9,070	施工費
コンクリート舗装版破碎工(人力)	舗装版厚10cmを超え15cm以下	舗装版破碎掘削積込 時間的制約を受ける	m2	12,000	施工費
コンクリート舗装版破碎工(人力)	舗装版厚15cmを超え30cm以下	舗装版破碎掘削積込 時間的制約を受ける	m2	21,400	施工費
街渠横取付復旧用仮設舗装	車道・路肩 アスファルト舗装 舗装厚100mm	瀝青材料なし 時間的制約を受ける	m2	4,640	施工費
コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版破碎工(機械)	舗装厚15cm以下 舗装版破碎	掘削積込(Co圧碎機) 時間的制約を受ける	m2	1,230	施工費
コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版破碎工(機械)	舗装厚15cmを超え35cm以下 舗装版破碎	掘削積込(Co圧碎機) 時間的制約を受ける	m2	1,690	施工費
コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版破碎工(機械)	舗装厚35cmを超え40cm以下 舗装版破碎	掘削積込(Co圧碎機) 時間的制約を受ける	m2	1,740	施工費
仮覆工板設置・撤去(歩道部)	鋼板40kg/枚を超え70kg/枚以下		枚	863	施工費
仮覆工板設置・撤去(歩道部)	鋼板40kg/枚を超え70kg/枚以下	(夜間)	枚	1,290	施工費
仮覆工板設置・撤去(車道部)	鋼板100kg/枚を超え170kg/枚以下		枚	1,760	施工費
仮覆工板設置・撤去(車道部)	鋼板100kg/枚を超え170kg/枚以下	(夜間)	枚	2,700	施工費
土べら撤去工(水中施工)	既設鋼矢板回り	OP-2.00mまでの撤去、台船含む	m3	303,000	施工費
河床掘削(水中施工)	既設鋼矢板回り	OP-2.00mまでの撤去、台船含む	m3	205,000	施工費
タイロッド部処理(水中施工)	既設鋼矢板回り	OP-2.00mまでの撤去、台船含む	箇所	40,500	施工費
舗装版切断	コンクリート舗装版厚30cmを超え45cm以下		m	5,340	施工費
舗装版切断	コンクリート舗装版厚30cmを超え45cm以下	(夜間)	m	6,380	施工費
舗装版切断	アスファルト舗装版厚40cmを超え50cm以下		m	4,660	施工費

37. その他(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版厚40cmを超え50cm以下	(夜間)	m	5,580	施工費
舗装版切断	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版厚	40cmを超え50cm以下	m	6,380	施工費
舗装版切断	コンクリート+アスファルト(カバー)全体厚40cmを超え	50cm以下内コンクリート舗装版厚30cm以下	m	6,130	施工費
舗装版切断	コンクリート+アスファルト(カバー)全体厚40cmを超え	50cm以下内コンクリート舗装版厚30cm以下(夜間)	m	7,310	施工費
コンクリート舗装版破砕工(機械)	舗装版厚35cmを超え50cm以下	舗装版破砕掘削積込(Co圧砕機)	m2	2,290	施工費
コンクリート舗装版破砕工(機械)	舗装版厚35cmを超え50cm以下	舗装版破砕掘削積込(Co圧砕機)(夜間)	m2	3,010	施工費
アスファルト舗装版破砕工(機械)	舗装版厚40cmを超え50cm以下	舗装版破砕掘削積込(Co圧砕機)	m2	1,840	施工費
アスファルト舗装版破砕工(機械)	舗装版厚40cmを超え50cm以下	舗装版破砕掘削積込(Co圧砕機)(夜間)	m2	2,430	施工費
鋼床版面下地処理	1種ケレン		m2	4,240	施工費
鋼床版面下地処理	1種ケレン	(夜間)	m2	4,800	施工費
鉄筋工 スパイラル鉄筋	D13 φ100mm SD295		t	1,120,000	材工共
鉄筋工 スパイラル鉄筋	D13 φ150mm SD295		t	1,050,000	材工共
防水工(先防水(側部))	特殊EVA系接着性防水シート t=3.2mm		m2	9,690	材工共
防水工(先防水(隅角部))	ガラスクロス+ゴムアスファルト塗膜材(両面塗布)		m2	19,200	材工共
防水工(後防水(側部))	ゴムアスファルト防水シート t=3.2mm	保護材 t=6mm	m2	9,080	材工共
防水工(後防水(頂部))	防水保護コンクリート 18-8-25BB t=50mm		m3	34,000	材工共
防水工(H鋼杭部防水)	底版部(下面) H-300		箇所	11,900	材工共
防水工(H鋼杭部防水)	底版部(上面) H-300		箇所	3,140	材工共
防水工(H鋼杭部防水)	頂版部(下面) H-300		箇所	14,300	材工共
防水工(H鋼杭部防水)	頂版部(中面) H-300		箇所	3,390	材工共

37. その他(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
防水工(H鋼杭部防水)	頂版部(上面) H-300		箇所	15,600	材工共
防水工(H鋼杭部防水)	底版部(下面) H-350		箇所	13,100	材工共
防水工(H鋼杭部防水)	底版部(上面) H-350		箇所	3,500	材工共
防水工(H鋼杭部防水)	頂版部(下面) H-350		箇所	16,300	材工共
防水工(H鋼杭部防水)	頂版部(中面) H-350		箇所	4,030	材工共
防水工(H鋼杭部防水)	頂版部(上面) H-350		箇所	18,600	材工共
目地カッター工(施工幅員2m以下)	目地パターン30cm×30cm(いも張り)		m2	5,010	施工費
目地カッター工(施工幅員2m以下)	目地パターン30cm×30cm(いも張り)	(夜間)	m2	7,260	施工費
目地カッター工(施工幅員2mを超え6m以下)	目地パターン30cm×30cm(いも張り)		m2	4,450	施工費
目地カッター工(施工幅員2mを超え6m以下)	目地パターン30cm×30cm(いも張り)	(夜間)	m2	6,030	施工費
目地カッター工(施工幅員2m以下)	目地パターン30cm×30cm(千鳥張り)		m2	5,820	施工費
目地カッター工(施工幅員2m以下)	目地パターン30cm×30cm(千鳥張り)	(夜間)	m2	8,160	施工費
目地カッター工(施工幅員2mを超え6m以下)	目地パターン30cm×30cm(千鳥張り)		m2	4,940	施工費
目地カッター工(施工幅員2mを超え6m以下)	目地パターン30cm×30cm(千鳥張り)	(夜間)	m2	7,170	施工費
目地カッター工(施工幅員2mを超え6m以下)	目地パターン45cm×100cm・90cm×80cm	(千鳥張り)	m2	2,300	施工費
目地カッター工(施工幅員2mを超え6m以下)	目地パターン45cm×100cm・90cm×80cm	(千鳥張り)(夜間)	m2	3,100	施工費
目地カッター工(施工幅員2m以下)	目地パターン30cm×60cm(千鳥張り)		m2	5,010	施工費
目地カッター工(施工幅員2m以下)	目地パターン30cm×60cm(千鳥張り)	(夜間)	m2	7,880	施工費
目地カッター工(施工幅員2mを超え6m以下)	目地パターン30cm×60cm(千鳥張り)		m2	4,320	施工費
目地カッター工(施工幅員2mを超え6m以下)	目地パターン30cm×60cm(千鳥張り)	(夜間)	m2	6,160	施工費

37. その他(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
ショットブラスト工(施工幅員2m以下)	投射密度130kg/m ²		m2	2,130	施工費
ショットブラスト工(施工幅員2mを超え6m以下)	投射密度130kg/m ²		m2	1,920	施工費
ショットブラスト工(施工幅員2m以下)	投射密度130kg/m ²	(夜間)	m2	2,510	施工費
ショットブラスト工(施工幅員2mを超え6m以下)	投射密度130kg/m ²	(夜間)	m2	2,270	施工費
ショットブラスト工(施工幅員2m以下)	投射密度150kg/m ²		m2	2,460	施工費
ショットブラスト工(施工幅員2mを超え6m以下)	投射密度150kg/m ²		m2	2,210	施工費
ショットブラスト工(施工幅員2m以下)	投射密度150kg/m ²	(夜間)	m2	2,890	施工費
ショットブラスト工(施工幅員2mを超え6m以下)	投射密度150kg/m ²	(夜間)	m2	2,600	施工費
ショットブラスト工(施工幅員2m以下)	投射密度130kg/m ²	時間的制約を受ける	m2	2,210	施工費
ショットブラスト工(施工幅員2mを超え6m以下)	投射密度130kg/m ²	時間的制約を受ける	m2	2,040	施工費
防水工(後防水(側部))	ゴムアスファルト防水シート t=3.2mm		m2	5,200	材工共
防水工(後防水(側部))	保護材 t=6mm		m2	3,450	材工共
クラック処理(高圧注入工法)	アクリル系二成分樹脂系注入材等含む	ひび割れ幅0.2mm以上5.0mm未満	m	78,100	材工共
クラック処理(高圧注入工法)	アクリル系二成分樹脂系注入材等含む	ひび割れ幅0.2mm以上5.0mm未満(夜間)	m	101,000	材工共
防草テープ設置	防草テープ幅10cm厚2mm	接着剤含む	m	720	材工共
防草テープ設置	防草テープ幅10cm厚2mm	接着剤含む(夜間)	m	781	材工共
防草テープ設置	防草テープ幅15cm厚2mm	接着剤含む	m	1,040	材工共
防草テープ設置	防草テープ幅15cm厚2mm	接着剤含む(夜間)	m	1,120	材工共
防草テープ設置	防草テープ幅20cm厚2mm	接着剤含む	m	1,390	材工共
防草テープ設置	防草テープ幅20cm厚2mm	接着剤含む(夜間)	m	1,500	材工共

37. その他(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
直線型ベンチ 御堂筋タイプ	L=3,000mm、コンクリート製	アルミ鋳物座面(夜間)N=10基以下の場合	基	4,890,000	材工共
L型ベンチ 御堂筋タイプ	L=3,000/2,000mm、コンクリート製	アルミ鋳物座面(夜間)N=4基以下の場合	基	6,520,000	材工共
鋼床版面下地処理	2種ケレン		m2	2,840	施工費
鋼床版面下地処理	2種ケレン	夜間	m2	3,690	施工費
鋼床版面下地処理	3種ケレン		m2	424	施工費
鋼床版面下地処理	3種ケレン	夜間	m2	574	施工費
鋼床版面下地処理	4種ケレン		m2	385	施工費
鋼床版面下地処理	4種ケレン	夜間	m2	526	施工費
型枠式カータイル舗装	鉄平石タイプ 1色配置	下地:コンクリート面	m2	23,700	材工共
土砂掘削	残土分別		m3	1,760	施工費
土砂掘削	残土分別(夜間)		m3	2,310	施工費
防水工(H鋼杭部防水)	底版部(中面) H-300		箇所	4,070	材工共
防水工(H鋼杭部防水)	底版部(中面) H-350		箇所	4,830	材工共
人力清掃(水面部)	収集・分別・積み込み含む		回	75,000	施工費
目地カッター工(施工幅員2m以下)	目地パターン60cm×60cm(いも張り)		m2	1,900	施工費
目地カッター工(施工幅員2m以下)	目地パターン60cm×60cm(いも張り)(夜間)		m2	2,690	施工費
目地カッター工(施工幅員2mを超え6m以下)	目地パターン60cm×60cm(いも張り)		m2	1,870	施工費
目地カッター工(施工幅員2mを超え6m以下)	目地パターン60cm×60cm(いも張り)(夜間)		m2	2,630	施工費
目地カッター工(施工幅員2m以下)	目地パターン60cm×60cm(千鳥張り)		m2	2,660	施工費
目地カッター工(施工幅員2m以下)	目地パターン60cm×60cm(千鳥張り)(夜間)		m2	3,500	施工費

37. その他(4週8休)

名称	規格1	規格2	単位	単価(円)	摘要
目地カッター工(施工幅員2mを超え6m以下)	目地パターン60cm×60cm(千鳥張り)		m2	2,600	施工費
目地カッター工(施工幅員2mを超え6m以下)	目地パターン60cm×60cm(千鳥張り)(夜間)		m2	3,400	施工費
目地カッター工(施工幅員2m以下)	目地パターン15cm×30cm(千鳥張り)		m2	7,830	施工費
目地カッター工(施工幅員2m以下)	目地パターン15cm×30cm(千鳥張り)(夜間)		m2	10,200	施工費
目地カッター工(施工幅員2mを超え6m以下)	目地パターン15cm×30cm(千鳥張り)		m2	7,510	施工費
目地カッター工(施工幅員2mを超え6m以下)	目地パターン15cm×30cm(千鳥張り)(夜間)		m2	9,780	施工費
防水工(増貼り)	打継ぎ部(すべり面)		m	6,490	材工共
防水工(底版打継部)	底盤打継ぎ部(阪神高速道路仕様)		m	16,100	材工共
クラック処理(高圧注入工法)	アクリル樹脂系材料(ビトグラウトN)	ひび割れ幅0.2mm以上5.0mm未満	m	24,300	材工共
クラック処理(高圧注入工法)	アクリル樹脂系材料(ビトグラウトN)	ひび割れ幅0.2mm以上5.0mm未満(夜間)	m	30,300	材工共