

## 港湾施設の開放に係る安全対策経費（施設別）

施設番号	施設名称	施設概要					延長100mあたりの安全対策設置経費				港湾施設の開放に係る安全対策経費			
							最前面柵1.1m (傾斜式は柵なし)		最前面柵0.3m		最前面柵1.1m (傾斜式は柵なし)		最前面柵0.3m	
		構造	延長 (m)	対策実施 延長(m)	幅 (m)	水面から の高さ(m)	タイプ 分類	開放設置単価 (千円)	タイプ 分類	開放設置単価 (千円)	設置経費 (千円)	維持管理経費 (千円/年間)	設置経費 (千円)	維持管理経費 (千円/年間)
1	南港北防波堤	直立ケーソン	350	350	6.6	3.4			C2	7,880			27,580	2,758
2	南港南防波堤	直立ケーソン	1,250	1,250	6.6	3.4			C2	7,880			98,500	9,850
3	南港沖防波堤	直立ケーソン	150	150	7.0	3.0			C2	7,880			11,820	1,182
4	天和川南防波堤	直立ケーソン 十六あきスリット	1,450	1,450	3.8~4.7	5.6	B1	60,302			874,379	87,488		
5	常吉防波堤	セルラーブロック	170	170	4.4	3.9	A1	26,912			45,750	4,575		
		スリットケーソン	220	220	5.5、7.5	4.1	A1	26,912			59,206	5,921		
		鋼管杭	263	263	1.3	2.9	A1	26,912			70,779	7,078		
6	北港南防波堤	直立ケーソン	50	50	5.0	3.7			C2	7,880			3,940	394
7	北海岸通船だまり波除堤	直立ケーソン	221	221	4.1	3.9	C1	14,224			31,435	3,144		
8	南海岸通船だまり波除堤	直立ケーソン	279	279	3.1	3.9	C1	14,224			39,685	3,968		
9	鶴浜船だまり北波除堤	直立ケーソン	455	455	2.9	3.7	A1	26,912			122,450	12,245		
10	木材整理場波除堤	鋼管杭	576	576	2.7以下	3.7以下	C1	14,224			81,930	8,193		
11	南港内港船だまり波除堤	鋼管杭	90	90	3.0	3.4	A1	26,912			24,221	2,422		
12-①	舞洲地区護岸の一部(表テトラ)	二重鋼矢板 セルラーブロック	903	903	1.0	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—
12-②	舞洲地区護岸の一部(北東護岸)	ケーソン	1,289	1,289	5.5	3.4	C1	14,224			183,347	18,335		
12-③	舞洲地区護岸の一部(南護岸)	前方斜控組矢板	403	403	20.0	4.4	C1	14,224			57,323	5,732		
13	夢洲地区K護岸	直立ケーソン	696	696	8.0	4.8	C1	14,224			98,999	9,900		
14	夢洲地区J護岸	直立ケーソン	390	390	8.0	4.4	C1	14,224			55,474	5,547		
15-①	南港北地区護岸の一部(換気所)	ケーソン	104	104	10.0	4.4	C1	14,224			14,793	1,479		
15-②	南港北地区護岸の一部(夢咲トンネル)	ケーソン	410	410	4.0	4.4	C1	14,224			58,318	5,832		
16	南港北護岸	ケーソン	599	0	4.7	4.0	C1	既設			0	1,479		
17	南港北ふ頭西護岸(野鳥園)	ケーソン 石積 セルラーブロック	756	756	1.0	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—
18	南港西護岸	ケーソン	461	461	2.0	3.9			C2	7,880			36,327	3,633
19	南港中1丁目護岸	ケーソン	1,064	1,064	2.0	3.9	C1	14,224			151,343	15,134		
20	南港南ふ頭北護岸	ケーソン 鋼矢板	831	831	5.0	3.9			C2	7,880			65,483	6,548
21	南港南ふ頭東護岸	ケーソン	1,209	1,209	5.0	3.9			C2	7,880			95,269	9,527
22	南港南ふ頭南護岸	ケーソン	890	890	5.0	4.9	C1	14,224			126,594	12,659		
23	南港南ふ頭西護岸の一部(関西電力)	ケーソン	313	313	8.0	4.5	C1	14,224			44,521	4,452		
24	南港東護岸	ケーソン	1,348	500	2.5	4.1	C1	14,224			71,120	7,112		
25	南港南護岸	セルラーブロック	2,269	2,269	0.4	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—
26	平林護岸	傾斜式護岸	209	209	0.5	4.4	C1	14,224			29,728	2,973		
27	鶴浜地区北側護岸	ケーソン	409	409	7.5	4.4	C1	14,224			58,176	5,818		

港湾施設の開放に係る安全対策経費（施設別）

施設番号	施設名称	施設概要					延長100mあたりの安全対策設置経費				港湾施設の開放に係る安全対策経費			
							最前面柵1.1m (傾斜式は柵なし)		最前面柵0.3m		最前面柵1.1m (傾斜式は柵なし)		最前面柵0.3m	
		構造	延長 (m)	対策実施 延長(m)	幅 (m)	水面から の高さ(m)	タイプ 分類	開放設置単価 (千円)	タイプ 分類	開放設置単価 (千円)	設置経費 (千円)	維持管理経費 (千円/年間)	設置経費 (千円)	維持管理経費 (千円/年間)
28	鶴浜地区南側護岸	ケーソン	409	409	7.5	4.4	C1	14,224			58,176	5,818		
29	鶴浜地区西側護岸	ケーソン	151	151	8.0	4.4	C1	14,224			21,478	2,148		
30	夢洲地区F廃棄物埋立護岸	直立ケーソン	1,763	1,763	8.0	4.4	C1	14,224			250,769	25,077		
31	夢洲地区G廃棄物埋立護岸	穴あきスリット	2,198	2,198	4.7	5.6	E1	54,960			1,208,021	120,802		
32	夢洲地区H廃棄物埋立護岸	穴あきスリット	1,203	1,203	4.7	5.6	E1	54,960			661,169	66,117		
33	新島地区北廃棄物埋立護岸	緩傾斜式護岸	1,372	1,372	10.0	3.9	F2	4,034			55,346	5,535		
34	新島地区東廃棄物埋立護岸	鋼製セル式護岸	725	725	18.5	4.9	D1	16,722			121,235	12,123		
35	新島地区南廃棄物埋立護岸	スリットケーソン	1,689	1,689	5.7	5.9	D1	16,722			282,435	28,243		
36	新島地区西廃棄物埋立護岸	緩傾斜式護岸	656	656	1.0	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—
総計											4,958,200	497,299	338,919	33,892