

土木工事積算基準（平成27年5月）の一部修正 修正比較表（その2）

〇〇〇：削除
太字：追記・修正

ページ番号	現 行	ページ番号	修 正	備 考（内容）																																																																																																																																																																		
Ⅳ 包括積算編																																																																																																																																																																						
Ⅳ－１－２４	カ．標準数量表（矢板あり） (10mあたり) <table><tr><th rowspan="2">工種</th><th rowspan="2">形質寸法</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="4">数量</th></tr><tr><th>幹線道路</th><th>一般道路</th><th>歩道</th><th>砂利道</th></tr><tr><td>舗装切断工</td><td>アスファルト</td><td>m</td><td colspan="3">20.00</td><td>—</td></tr><tr><td>舗装版直接掘削・積込工</td><td></td><td>m²</td><td colspan="3">6.50</td><td>—</td></tr><tr><td>管路掘削工</td><td></td><td>m³</td><td>9.39</td><td>9.52</td><td>9.84</td><td>10.04</td></tr><tr><td>管路埋戻工</td><td>改良土</td><td>m³</td><td>6.22</td><td>8.30</td><td>9.60</td><td>10.12</td></tr><tr><td>残土処分工</td><td></td><td>m³</td><td>6.14</td><td>8.22</td><td>9.19</td><td>10.04</td></tr><tr><td>舗装残滓等処分工</td><td>アスファルト</td><td>m³</td><td>0.65</td><td>0.52</td><td>0.20</td><td>—</td></tr><tr><td>舗装残滓等処分工</td><td>路盤廃材</td><td>m³</td><td>3.25</td><td>1.30</td><td>0.65</td><td>—</td></tr><tr><td>一次復旧工</td><td></td><td>m²</td><td colspan="3">6.50</td><td>—</td></tr><tr><td>管撤去工（管切断・小運搬含む）</td><td></td><td>m</td><td colspan="3">10.00</td><td>—</td></tr><tr><td>矢板工</td><td>掘削幅 B≦0.9</td><td>m</td><td colspan="3">20.00</td><td>—</td></tr></table> (9) 分水栓取付工 ア．甲型分水栓及び耐震防食型分水栓を「分水栓」、鋳鉄管用サドル付分水栓、ビニル管用サドル付分水栓を「サドル付分水栓」に分類する。 イ．矢板工の計上が必要となる場合は、軽量鋼矢板Ⅰ型、矢板長2.0m、支保工１段を標準とする。 ウ．埋戻工は改良土使用を標準とする。 エ．施工フローは下記を標準とする。 (注) 1. 本包括単価は、実線部分の施工内容に対応している。 2. その施工に必要な全ての機械・労務について含んでいる。	工種	形質寸法	単位	数量				幹線道路	一般道路	歩道	砂利道	舗装切断工	アスファルト	m	20.00			—	舗装版直接掘削・積込工		m ²	6.50			—	管路掘削工		m ³	9.39	9.52	9.84	10.04	管路埋戻工	改良土	m ³	6.22	8.30	9.60	10.12	残土処分工		m ³	6.14	8.22	9.19	10.04	舗装残滓等処分工	アスファルト	m ³	0.65	0.52	0.20	—	舗装残滓等処分工	路盤廃材	m ³	3.25	1.30	0.65	—	一次復旧工		m ²	6.50			—	管撤去工（管切断・小運搬含む）		m	10.00			—	矢板工	掘削幅 B≦0.9	m	20.00			—	Ⅳ－１－２４	カ．標準数量表（矢板あり） (10mあたり) <table><tr><th rowspan="2">工種</th><th rowspan="2">形質寸法</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="4">数量</th></tr><tr><th>幹線道路</th><th>一般道路</th><th>歩道</th><th>砂利道</th></tr><tr><td>舗装切断工</td><td>アスファルト</td><td>m</td><td colspan="3">20.00</td><td>—</td></tr><tr><td>舗装版直接掘削・積込工</td><td></td><td>m²</td><td colspan="3">6.50</td><td>—</td></tr><tr><td>管路掘削工</td><td></td><td>m³</td><td>9.39</td><td>9.52</td><td>9.84</td><td>10.04</td></tr><tr><td>管路埋戻工</td><td>改良土</td><td>m³</td><td>6.22</td><td>8.30</td><td>9.60</td><td>10.12</td></tr><tr><td>残土処分工</td><td></td><td>m³</td><td>6.14</td><td>8.22</td><td>9.19</td><td>10.04</td></tr><tr><td>舗装残滓等処分工</td><td>アスファルト</td><td>m³</td><td>0.65</td><td>0.52</td><td>0.20</td><td>—</td></tr><tr><td>舗装残滓等処分工</td><td>路盤廃材</td><td>m³</td><td>3.25</td><td>1.30</td><td>0.65</td><td>—</td></tr><tr><td>一次復旧工</td><td></td><td>m²</td><td colspan="3">6.50</td><td>—</td></tr><tr><td>管撤去工（管切断・小運搬含む）</td><td></td><td>m</td><td colspan="3">10.00</td><td>—</td></tr><tr><td>矢板工</td><td>掘削幅 B≦0.9</td><td>m</td><td colspan="3">20.00</td><td>—</td></tr></table> (9) 分水栓取付工 ア．甲型分水栓及び耐震防食型分水栓を「分水栓」、鋳鉄管用サドル付分水栓及びビニル管用サドル付分水栓を「サドル付分水栓」に分類する。 イ．矢板工の計上が必要となる場合は、軽量鋼矢板Ⅰ型、矢板長2.0m、支保工１段を標準とする。 ウ．埋戻工は改良土使用を標準とする。 エ．施工フローは下記を標準とする。 (注) 1. 本包括単価は、実線部分の施工内容に対応している。 2. その施工に必要な全ての機械・労務について含んでいる。	工種	形質寸法	単位	数量				幹線道路	一般道路	歩道	砂利道	舗装切断工	アスファルト	m	20.00			—	舗装版直接掘削・積込工		m ²	6.50			—	管路掘削工		m ³	9.39	9.52	9.84	10.04	管路埋戻工	改良土	m ³	6.22	8.30	9.60	10.12	残土処分工		m ³	6.14	8.22	9.19	10.04	舗装残滓等処分工	アスファルト	m ³	0.65	0.52	0.20	—	舗装残滓等処分工	路盤廃材	m ³	3.25	1.30	0.65	—	一次復旧工		m ²	6.50			—	管撤去工（管切断・小運搬含む）		m	10.00			—	矢板工	掘削幅 B≦0.9	m	20.00			—	●耐震防食型分水栓の削除 ●施工フローの修正 ・分水栓取付材料の見直し等 ●文言整理
	工種				形質寸法	単位	数量																																																																																																																																																															
幹線道路		一般道路	歩道	砂利道																																																																																																																																																																		
舗装切断工	アスファルト	m	20.00			—																																																																																																																																																																
舗装版直接掘削・積込工		m ²	6.50			—																																																																																																																																																																
管路掘削工		m ³	9.39	9.52	9.84	10.04																																																																																																																																																																
管路埋戻工	改良土	m ³	6.22	8.30	9.60	10.12																																																																																																																																																																
残土処分工		m ³	6.14	8.22	9.19	10.04																																																																																																																																																																
舗装残滓等処分工	アスファルト	m ³	0.65	0.52	0.20	—																																																																																																																																																																
舗装残滓等処分工	路盤廃材	m ³	3.25	1.30	0.65	—																																																																																																																																																																
一次復旧工		m ²	6.50			—																																																																																																																																																																
管撤去工（管切断・小運搬含む）		m	10.00			—																																																																																																																																																																
矢板工	掘削幅 B≦0.9	m	20.00			—																																																																																																																																																																
工種	形質寸法	単位	数量																																																																																																																																																																			
			幹線道路	一般道路	歩道	砂利道																																																																																																																																																																
舗装切断工	アスファルト	m	20.00			—																																																																																																																																																																
舗装版直接掘削・積込工		m ²	6.50			—																																																																																																																																																																
管路掘削工		m ³	9.39	9.52	9.84	10.04																																																																																																																																																																
管路埋戻工	改良土	m ³	6.22	8.30	9.60	10.12																																																																																																																																																																
残土処分工		m ³	6.14	8.22	9.19	10.04																																																																																																																																																																
舗装残滓等処分工	アスファルト	m ³	0.65	0.52	0.20	—																																																																																																																																																																
舗装残滓等処分工	路盤廃材	m ³	3.25	1.30	0.65	—																																																																																																																																																																
一次復旧工		m ²	6.50			—																																																																																																																																																																
管撤去工（管切断・小運搬含む）		m	10.00			—																																																																																																																																																																
矢板工	掘削幅 B≦0.9	m	20.00			—																																																																																																																																																																

土木工事積算基準（平成２７年５月）の一部修正 修正比較表（その２）

〇〇〇：削除

太字：追記・修正

ページ番号	現 行	ページ番号	修 正	備 考（内容）																																																																																																																																																																																													
Ⅳ－１－２５	オ．標準数量表（分水栓・矢板なし） (1 箇所あたり) <table><tr><th rowspan="2">工種</th><th rowspan="2">形質寸法</th><th rowspan="2">単 位</th><th colspan="4">数量</th></tr><tr><th>幹線道路</th><th>一般道路</th><th>歩道</th><th>砂利道</th></tr><tr><td>舗装切断工</td><td>アスファルト</td><td>m</td><td colspan="3">2.50</td><td>—</td></tr><tr><td>舗装版直接掘削・積込工</td><td></td><td>m²</td><td colspan="3">0.56</td><td>—</td></tr><tr><td>管路掘削工</td><td></td><td>m³</td><td>0.71</td><td>0.55</td><td>0.58</td><td>0.60</td></tr><tr><td>管路埋戻工</td><td>改良土</td><td>m³</td><td>0.43</td><td>0.44</td><td>0.55</td><td>0.60</td></tr><tr><td>残土処分工</td><td></td><td>m³</td><td>0.43</td><td>0.45</td><td>0.52</td><td>0.60</td></tr><tr><td>舗装残滓等処分工</td><td>アスファルト</td><td>m³</td><td>0.06</td><td>0.04</td><td>0.02</td><td>—</td></tr><tr><td>舗装残滓等処分工</td><td>路盤廃材</td><td>m³</td><td>0.28</td><td>0.11</td><td>0.06</td><td>—</td></tr><tr><td>一次復旧工</td><td></td><td>m²</td><td colspan="3">0.56</td><td>—</td></tr><tr><td>分水栓取付工</td><td></td><td>箇所</td><td colspan="4">1.00</td></tr><tr><td>分水栓取付材料</td><td>甲型／耐震型</td><td>式</td><td colspan="4">1.00</td></tr><tr><td>ポリエチレンスリーブ取付工</td><td>防食テープ含む</td><td>m</td><td colspan="4">0.80</td></tr><tr><td>ポリエチレンスリーブ</td><td>材料費</td><td>m</td><td colspan="4">0.80</td></tr></table>	工種	形質寸法	単 位	数量				幹線道路	一般道路	歩道	砂利道	舗装切断工	アスファルト	m	2.50			—	舗装版直接掘削・積込工		m ²	0.56			—	管路掘削工		m ³	0.71	0.55	0.58	0.60	管路埋戻工	改良土	m ³	0.43	0.44	0.55	0.60	残土処分工		m ³	0.43	0.45	0.52	0.60	舗装残滓等処分工	アスファルト	m ³	0.06	0.04	0.02	—	舗装残滓等処分工	路盤廃材	m ³	0.28	0.11	0.06	—	一次復旧工		m ²	0.56			—	分水栓取付工		箇所	1.00				分水栓取付材料	甲型／耐震型	式	1.00				ポリエチレンスリーブ取付工	防食テープ含む	m	0.80				ポリエチレンスリーブ	材料費	m	0.80				オ．標準数量表（分水栓・矢板なし） (1 箇所当り) <table><tr><th rowspan="2">工種</th><th rowspan="2">形質寸法</th><th rowspan="2">単 位</th><th colspan="4">数量</th></tr><tr><th>幹線道路</th><th>一般道路</th><th>歩道</th><th>砂利道</th></tr><tr><td>舗装切断工</td><td>アスファルト</td><td>m</td><td colspan="3">2.50</td><td>—</td></tr><tr><td>舗装版直接掘削→積込工</td><td></td><td>m²</td><td colspan="3">0.56</td><td>—</td></tr><tr><td>管路掘削工</td><td></td><td>m³</td><td>0.71</td><td>0.55</td><td>0.58</td><td>0.60</td></tr><tr><td>管路埋戻工</td><td>改良土</td><td>m³</td><td>0.43</td><td>0.44</td><td>0.55</td><td>0.60</td></tr><tr><td>残土処分工</td><td></td><td>m³</td><td>0.43</td><td>0.45</td><td>0.52</td><td>0.60</td></tr><tr><td>舗装残滓等処分工</td><td>アスファルト</td><td>m³</td><td>0.06</td><td>0.04</td><td>0.02</td><td>—</td></tr><tr><td>舗装残滓等処分工</td><td>路盤廃材</td><td>m³</td><td>0.28</td><td>0.11</td><td>0.06</td><td>—</td></tr><tr><td>一次本復旧工</td><td></td><td>m²</td><td colspan="3">0.56</td><td>—</td></tr><tr><td>分水栓取付工</td><td></td><td>箇所</td><td colspan="4">1→00</td></tr><tr><td>分水栓取付材料</td><td>甲型／耐震型</td><td>式</td><td colspan="4">1→00</td></tr><tr><td>ポリエチレンスリーブ取付工</td><td>防食テープ含む</td><td>m</td><td colspan="4">0.80</td></tr><tr><td>ポリエチレンスリーブ</td><td>材料費</td><td>m</td><td colspan="4">0.80</td></tr></table>	工種	形質寸法	単 位	数量				幹線道路	一般道路	歩道	砂利道	舗装切断工	アスファルト	m	2.50			—	舗装版直接掘削 → 積込工		m ²	0.56			—	管路掘削工		m ³	0.71	0.55	0.58	0.60	管路埋戻工	改良土	m ³	0.43	0.44	0.55	0.60	残土処分工		m ³	0.43	0.45	0.52	0.60	舗装残滓等処分工	アスファルト	m ³	0.06	0.04	0.02	—	舗装残滓等処分工	路盤廃材	m ³	0.28	0.11	0.06	—	一次 本 復旧工		m ²	0.56			—	分水栓取付工		箇所	1 →00				分水栓取付材料	甲型 ／耐震型	式	1 →00				ポリエチレンスリーブ取付工	防食テープ含む	m	0.80				ポリエチレンスリーブ	材料費	m	0.80				●耐震防食型分水栓の削除 ●文言整理
	工種				形質寸法	単 位	数量																																																																																																																																																																																										
幹線道路		一般道路	歩道	砂利道																																																																																																																																																																																													
舗装切断工	アスファルト	m	2.50			—																																																																																																																																																																																											
舗装版直接掘削・積込工		m ²	0.56			—																																																																																																																																																																																											
管路掘削工		m ³	0.71	0.55	0.58	0.60																																																																																																																																																																																											
管路埋戻工	改良土	m ³	0.43	0.44	0.55	0.60																																																																																																																																																																																											
残土処分工		m ³	0.43	0.45	0.52	0.60																																																																																																																																																																																											
舗装残滓等処分工	アスファルト	m ³	0.06	0.04	0.02	—																																																																																																																																																																																											
舗装残滓等処分工	路盤廃材	m ³	0.28	0.11	0.06	—																																																																																																																																																																																											
一次復旧工		m ²	0.56			—																																																																																																																																																																																											
分水栓取付工		箇所	1.00																																																																																																																																																																																														
分水栓取付材料	甲型／耐震型	式	1.00																																																																																																																																																																																														
ポリエチレンスリーブ取付工	防食テープ含む	m	0.80																																																																																																																																																																																														
ポリエチレンスリーブ	材料費	m	0.80																																																																																																																																																																																														
工種	形質寸法	単 位	数量																																																																																																																																																																																														
			幹線道路	一般道路	歩道	砂利道																																																																																																																																																																																											
舗装切断工	アスファルト	m	2.50			—																																																																																																																																																																																											
舗装版直接掘削 → 積込工		m ²	0.56			—																																																																																																																																																																																											
管路掘削工		m ³	0.71	0.55	0.58	0.60																																																																																																																																																																																											
管路埋戻工	改良土	m ³	0.43	0.44	0.55	0.60																																																																																																																																																																																											
残土処分工		m ³	0.43	0.45	0.52	0.60																																																																																																																																																																																											
舗装残滓等処分工	アスファルト	m ³	0.06	0.04	0.02	—																																																																																																																																																																																											
舗装残滓等処分工	路盤廃材	m ³	0.28	0.11	0.06	—																																																																																																																																																																																											
一次 本 復旧工		m ²	0.56			—																																																																																																																																																																																											
分水栓取付工		箇所	1 →00																																																																																																																																																																																														
分水栓取付材料	甲型 ／耐震型	式	1 →00																																																																																																																																																																																														
ポリエチレンスリーブ取付工	防食テープ含む	m	0.80																																																																																																																																																																																														
ポリエチレンスリーブ	材料費	m	0.80																																																																																																																																																																																														
	カ．標準数量表（分水栓・矢板あり） (1 箇所あたり) <table><tr><th rowspan="2">工種</th><th rowspan="2">形質寸法</th><th rowspan="2">単 位</th><th colspan="4">数量</th></tr><tr><th>幹線道路</th><th>一般道路</th><th>歩道</th><th>砂利道</th></tr><tr><td>舗装切断工</td><td>アスファルト</td><td>m</td><td colspan="3">2.50</td><td>—</td></tr><tr><td>舗装版直接掘削・積込工</td><td></td><td>m²</td><td colspan="3">0.56</td><td>—</td></tr><tr><td>管路掘削工</td><td></td><td>m³</td><td>0.82</td><td>0.83</td><td>0.86</td><td>0.88</td></tr><tr><td>管路埋戻工</td><td>改良土</td><td>m³</td><td>0.54</td><td>0.72</td><td>0.83</td><td>0.88</td></tr><tr><td>残土処分工</td><td></td><td>m³</td><td>0.54</td><td>0.73</td><td>0.80</td><td>0.88</td></tr><tr><td>舗装残滓等処分工</td><td>アスファルト</td><td>m³</td><td>0.06</td><td>0.04</td><td>0.02</td><td>—</td></tr><tr><td>舗装残滓等処分工</td><td>路盤廃材</td><td>m³</td><td>0.28</td><td>0.11</td><td>0.06</td><td>—</td></tr><tr><td>一次復旧工</td><td></td><td>m²</td><td colspan="3">0.56</td><td>—</td></tr><tr><td>矢板工</td><td>掘削幅 B ≦0.9</td><td>m</td><td colspan="4">2.50</td></tr><tr><td>分水栓取付工</td><td></td><td>箇所</td><td colspan="4">1.00</td></tr><tr><td>分水栓取付材料</td><td>甲型／耐震型</td><td>式</td><td colspan="4">1.00</td></tr><tr><td>ポリエチレンスリーブ取付工</td><td>防食テープ含む</td><td>m</td><td colspan="4">0.80</td></tr><tr><td>ポリエチレンスリーブ</td><td>材料費</td><td>m</td><td colspan="4">0.80</td></tr></table>	工種	形質寸法	単 位	数量				幹線道路	一般道路	歩道	砂利道	舗装切断工	アスファルト	m	2.50			—	舗装版直接掘削・積込工		m ²	0.56			—	管路掘削工		m ³	0.82	0.83	0.86	0.88	管路埋戻工	改良土	m ³	0.54	0.72	0.83	0.88	残土処分工		m ³	0.54	0.73	0.80	0.88	舗装残滓等処分工	アスファルト	m ³	0.06	0.04	0.02	—	舗装残滓等処分工	路盤廃材	m ³	0.28	0.11	0.06	—	一次復旧工		m ²	0.56			—	矢板工	掘削幅 B ≦0.9	m	2.50				分水栓取付工		箇所	1.00				分水栓取付材料	甲型／耐震型	式	1.00				ポリエチレンスリーブ取付工	防食テープ含む	m	0.80				ポリエチレンスリーブ	材料費	m	0.80																																																																																													
工種	形質寸法				単 位	数量																																																																																																																																																																																											
		幹線道路	一般道路	歩道		砂利道																																																																																																																																																																																											
舗装切断工	アスファルト	m	2.50			—																																																																																																																																																																																											
舗装版直接掘削・積込工		m ²	0.56			—																																																																																																																																																																																											
管路掘削工		m ³	0.82	0.83	0.86	0.88																																																																																																																																																																																											
管路埋戻工	改良土	m ³	0.54	0.72	0.83	0.88																																																																																																																																																																																											
残土処分工		m ³	0.54	0.73	0.80	0.88																																																																																																																																																																																											
舗装残滓等処分工	アスファルト	m ³	0.06	0.04	0.02	—																																																																																																																																																																																											
舗装残滓等処分工	路盤廃材	m ³	0.28	0.11	0.06	—																																																																																																																																																																																											
一次復旧工		m ²	0.56			—																																																																																																																																																																																											
矢板工	掘削幅 B ≦0.9	m	2.50																																																																																																																																																																																														
分水栓取付工		箇所	1.00																																																																																																																																																																																														
分水栓取付材料	甲型／耐震型	式	1.00																																																																																																																																																																																														
ポリエチレンスリーブ取付工	防食テープ含む	m	0.80																																																																																																																																																																																														
ポリエチレンスリーブ	材料費	m	0.80																																																																																																																																																																																														

土木工事積算基準（平成２７年５月）の一部修正 修正比較表（その２）

〇〇〇：削除
太字：追記・修正

ページ番号	現 行	ページ番号	修 正	備 考（内容）																																																																																																																																																																																																										
Ⅳ－１－２ 6	キ．標準数量表（サドル付分水栓・矢板なし）	Ⅳ－１－２ 6	キ．標準数量表（サドル付分水栓・矢板なし）	●文言整理																																																																																																																																																																																																										
	(1 箇所あたり)		(1 箇所 当り)																																																																																																																																																																																																											
	<table><tr><th rowspan="2">工種</th><th rowspan="2">形質寸法</th><th rowspan="2">単 位</th><th colspan="4">数量</th></tr><tr><th>幹線道路</th><th>一般道路</th><th>歩道</th><th>砂利道</th></tr><tr><td>舗装切断工</td><td>アスファルト</td><td>m</td><td colspan="3">2.10</td><td>—</td></tr><tr><td>舗装版直接掘削・積込工</td><td></td><td>m²</td><td colspan="3">0.42</td><td>—</td></tr><tr><td>管路掘削工</td><td></td><td>m³</td><td>0.53</td><td>0.41</td><td>0.43</td><td>0.45</td></tr><tr><td>管路埋戻工</td><td>改良土</td><td>m³</td><td>0.32</td><td>0.33</td><td>0.41</td><td>0.45</td></tr><tr><td>残土処分工</td><td></td><td>m³</td><td>0.33</td><td>0.34</td><td>0.40</td><td>0.45</td></tr><tr><td>舗装残滓等処分工</td><td>アスファルト</td><td>m³</td><td>0.04</td><td>0.03</td><td>0.01</td><td>—</td></tr><tr><td>舗装残滓等処分工</td><td>路盤廃材</td><td>m³</td><td>0.21</td><td>0.08</td><td>0.04</td><td>—</td></tr><tr><td>一次復旧工</td><td></td><td>m²</td><td colspan="3">0.42</td><td>—</td></tr><tr><td>分水栓取付工</td><td>鋳鉄用／ビニル用</td><td>箇所</td><td colspan="4">1.00</td></tr><tr><td>分水栓取付材料</td><td>鋳鉄用／ビニル用</td><td>式</td><td colspan="4">1.00</td></tr><tr><td>ポリエチレンスリーブ取付工</td><td>防食テープ含む</td><td>m</td><td colspan="4">0.60</td></tr><tr><td>ポリエチレンスリーブ</td><td>材料費</td><td>m</td><td colspan="4">0.60</td></tr></table>		工種		形質寸法	単 位	数量				幹線道路	一般道路	歩道	砂利道	舗装切断工	アスファルト	m	2.10			—	舗装版直接掘削・積込工		m ²	0.42			—	管路掘削工		m ³	0.53	0.41	0.43	0.45	管路埋戻工	改良土	m ³	0.32	0.33	0.41	0.45	残土処分工		m ³	0.33	0.34	0.40	0.45	舗装残滓等処分工	アスファルト	m ³	0.04	0.03	0.01	—	舗装残滓等処分工	路盤廃材	m ³	0.21	0.08	0.04	—	一次復旧工		m ²	0.42			—	分水栓取付工	鋳鉄用／ビニル用	箇所	1.00				分水栓取付材料	鋳鉄用／ビニル用	式	1.00				ポリエチレンスリーブ取付工	防食テープ含む	m	0.60				ポリエチレンスリーブ	材料費	m	0.60				<table><tr><th rowspan="2">工種</th><th rowspan="2">形質寸法</th><th rowspan="2">単 位</th><th colspan="4">数量</th></tr><tr><th>幹線道路</th><th>一般道路</th><th>歩道</th><th>砂利道</th></tr><tr><td>舗装切断工</td><td>アスファルト</td><td>m</td><td colspan="3">2.10</td><td>—</td></tr><tr><td>舗装版直接掘削→積込工</td><td></td><td>m²</td><td colspan="3">0.42</td><td>—</td></tr><tr><td>管路掘削工</td><td></td><td>m³</td><td>0.53</td><td>0.41</td><td>0.43</td><td>0.45</td></tr><tr><td>管路埋戻工</td><td>改良土</td><td>m³</td><td>0.32</td><td>0.33</td><td>0.41</td><td>0.45</td></tr><tr><td>残土処分工</td><td></td><td>m³</td><td>0.33</td><td>0.34</td><td>0.40</td><td>0.45</td></tr><tr><td>舗装残滓等処分工</td><td>アスファルト</td><td>m³</td><td>0.04</td><td>0.03</td><td>0.01</td><td>—</td></tr><tr><td>舗装残滓等処分工</td><td>路盤廃材</td><td>m³</td><td>0.21</td><td>0.08</td><td>0.04</td><td>—</td></tr><tr><td>一次本復旧工</td><td></td><td>m²</td><td colspan="3">0.42</td><td>—</td></tr><tr><td>分水栓取付工</td><td>鋳鉄管用／ビニル管用</td><td>箇所</td><td colspan="4">1-00</td></tr><tr><td>分水栓取付材料</td><td>鋳鉄管用／ビニル管用</td><td>式</td><td colspan="4">1-00</td></tr><tr><td>ポリエチレンスリーブ取付工</td><td>防食テープ含む</td><td>m</td><td colspan="4">0.60</td></tr><tr><td>ポリエチレンスリーブ</td><td>材料費</td><td>m</td><td colspan="4">0.60</td></tr></table>	工種	形質寸法	単 位	数量				幹線道路	一般道路	歩道	砂利道	舗装切断工	アスファルト	m	2.10			—	舗装版直接掘削→積込工		m ²	0.42			—	管路掘削工		m ³	0.53	0.41	0.43	0.45	管路埋戻工	改良土	m ³	0.32	0.33	0.41	0.45	残土処分工		m ³	0.33	0.34	0.40	0.45	舗装残滓等処分工	アスファルト	m ³	0.04	0.03	0.01	—	舗装残滓等処分工	路盤廃材	m ³	0.21	0.08	0.04	—	一次 本 復旧工		m ²	0.42			—	分水栓取付工	鋳鉄 管 用／ビニル 管 用	箇所	1- 00				分水栓取付材料	鋳鉄 管 用／ビニル 管 用	式	1- 00				ポリエチレンスリーブ取付工	防食テープ含む	m	0.60				ポリエチレンスリーブ	材料費	m	0.60															
工種	形質寸法	単 位		数量																																																																																																																																																																																																										
			幹線道路	一般道路	歩道	砂利道																																																																																																																																																																																																								
舗装切断工	アスファルト	m	2.10			—																																																																																																																																																																																																								
舗装版直接掘削・積込工		m ²	0.42			—																																																																																																																																																																																																								
管路掘削工		m ³	0.53	0.41	0.43	0.45																																																																																																																																																																																																								
管路埋戻工	改良土	m ³	0.32	0.33	0.41	0.45																																																																																																																																																																																																								
残土処分工		m ³	0.33	0.34	0.40	0.45																																																																																																																																																																																																								
舗装残滓等処分工	アスファルト	m ³	0.04	0.03	0.01	—																																																																																																																																																																																																								
舗装残滓等処分工	路盤廃材	m ³	0.21	0.08	0.04	—																																																																																																																																																																																																								
一次復旧工		m ²	0.42			—																																																																																																																																																																																																								
分水栓取付工	鋳鉄用／ビニル用	箇所	1.00																																																																																																																																																																																																											
分水栓取付材料	鋳鉄用／ビニル用	式	1.00																																																																																																																																																																																																											
ポリエチレンスリーブ取付工	防食テープ含む	m	0.60																																																																																																																																																																																																											
ポリエチレンスリーブ	材料費	m	0.60																																																																																																																																																																																																											
工種	形質寸法	単 位	数量																																																																																																																																																																																																											
			幹線道路	一般道路	歩道	砂利道																																																																																																																																																																																																								
舗装切断工	アスファルト	m	2.10			—																																																																																																																																																																																																								
舗装版直接掘削→積込工		m ²	0.42			—																																																																																																																																																																																																								
管路掘削工		m ³	0.53	0.41	0.43	0.45																																																																																																																																																																																																								
管路埋戻工	改良土	m ³	0.32	0.33	0.41	0.45																																																																																																																																																																																																								
残土処分工		m ³	0.33	0.34	0.40	0.45																																																																																																																																																																																																								
舗装残滓等処分工	アスファルト	m ³	0.04	0.03	0.01	—																																																																																																																																																																																																								
舗装残滓等処分工	路盤廃材	m ³	0.21	0.08	0.04	—																																																																																																																																																																																																								
一次 本 復旧工		m ²	0.42			—																																																																																																																																																																																																								
分水栓取付工	鋳鉄 管 用／ビニル 管 用	箇所	1- 00																																																																																																																																																																																																											
分水栓取付材料	鋳鉄 管 用／ビニル 管 用	式	1- 00																																																																																																																																																																																																											
ポリエチレンスリーブ取付工	防食テープ含む	m	0.60																																																																																																																																																																																																											
ポリエチレンスリーブ	材料費	m	0.60																																																																																																																																																																																																											
	ク．標準数量表（サドル付分水栓・矢板あり）		ク．標準数量表（サドル付分水栓・矢板あり）																																																																																																																																																																																																											
	(1 箇所あたり)		(1 箇所 当り)																																																																																																																																																																																																											
	<table><tr><th rowspan="2">工種</th><th rowspan="2">形質寸法</th><th rowspan="2">単 位</th><th colspan="4">数量</th></tr><tr><th>幹線道路</th><th>一般道路</th><th>歩道</th><th>砂利道</th></tr><tr><td>舗装切断工</td><td>アスファルト</td><td>m</td><td colspan="3">2.10</td><td>—</td></tr><tr><td>舗装版直接掘削・積込工</td><td></td><td>m²</td><td colspan="3">0.42</td><td>—</td></tr><tr><td>管路掘削工</td><td></td><td>m³</td><td>0.61</td><td>0.62</td><td>0.64</td><td>0.66</td></tr><tr><td>管路埋戻工</td><td>改良土</td><td>m³</td><td>0.40</td><td>0.54</td><td>0.62</td><td>0.66</td></tr><tr><td>残土処分工</td><td></td><td>m³</td><td>0.41</td><td>0.55</td><td>0.61</td><td>0.66</td></tr><tr><td>舗装残滓等処分工</td><td>アスファルト</td><td>m³</td><td>0.04</td><td>0.03</td><td>0.01</td><td>—</td></tr><tr><td>舗装残滓等処分工</td><td>路盤廃材</td><td>m³</td><td>0.21</td><td>0.08</td><td>0.04</td><td>—</td></tr><tr><td>矢板工</td><td>掘削幅　B ≤0.9</td><td>m</td><td colspan="4">2.10</td></tr><tr><td>一次復旧工</td><td></td><td>m²</td><td colspan="3">0.42</td><td>—</td></tr><tr><td>分水栓取付工</td><td>鋳鉄管用/ビニル管用</td><td>箇所</td><td colspan="4">1.00</td></tr><tr><td>分水栓取付材料</td><td>鋳鉄管用/ビニル管用</td><td>式</td><td colspan="4">1.00</td></tr><tr><td>ポリエチレンスリーブ取付工</td><td>防食テープ含む</td><td>m</td><td colspan="4">0.60</td></tr><tr><td>ポリエチレンスリーブ</td><td>材料費</td><td>m</td><td colspan="4">0.60</td></tr></table>	工種	形質寸法	単 位	数量				幹線道路	一般道路	歩道	砂利道	舗装切断工	アスファルト	m	2.10			—	舗装版直接掘削・積込工		m ²	0.42			—	管路掘削工		m ³	0.61	0.62	0.64	0.66	管路埋戻工	改良土	m ³	0.40	0.54	0.62	0.66	残土処分工		m ³	0.41	0.55	0.61	0.66	舗装残滓等処分工	アスファルト	m ³	0.04	0.03	0.01	—	舗装残滓等処分工	路盤廃材	m ³	0.21	0.08	0.04	—	矢板工	掘削幅　B ≤0.9	m	2.10				一次復旧工		m ²	0.42			—	分水栓取付工	鋳鉄管用/ビニル管用	箇所	1.00				分水栓取付材料	鋳鉄管用/ビニル管用	式	1.00				ポリエチレンスリーブ取付工	防食テープ含む	m	0.60				ポリエチレンスリーブ	材料費	m	0.60				<table><tr><th rowspan="2">工種</th><th rowspan="2">形質寸法</th><th rowspan="2">単 位</th><th colspan="4">数量</th></tr><tr><th>幹線道路</th><th>一般道路</th><th>歩道</th><th>砂利道</th></tr><tr><td>舗装切断工</td><td>アスファルト</td><td>m</td><td colspan="3">2.10</td><td>—</td></tr><tr><td>舗装版直接掘削→積込工</td><td></td><td>m²</td><td colspan="3">0.42</td><td>—</td></tr><tr><td>管路掘削工</td><td></td><td>m³</td><td>0.61</td><td>0.62</td><td>0.64</td><td>0.66</td></tr><tr><td>管路埋戻工</td><td>改良土</td><td>m³</td><td>0.40</td><td>0.54</td><td>0.62</td><td>0.66</td></tr><tr><td>残土処分工</td><td></td><td>m³</td><td>0.41</td><td>0.55</td><td>0.61</td><td>0.66</td></tr><tr><td>舗装残滓等処分工</td><td>アスファルト</td><td>m³</td><td>0.04</td><td>0.03</td><td>0.01</td><td>—</td></tr><tr><td>舗装残滓等処分工</td><td>路盤廃材</td><td>m³</td><td>0.21</td><td>0.08</td><td>0.04</td><td>—</td></tr><tr><td>矢板工 <u>（設置・撤去）</u></td><td>掘削幅　B ≤0.9</td><td>m</td><td colspan="4">2.10</td></tr><tr><td>一次本復旧工</td><td></td><td>m²</td><td colspan="3">0.42</td><td>—</td></tr><tr><td>分水栓取付工</td><td>鋳鉄管用/ビニル管用</td><td>箇所</td><td colspan="4">1-00</td></tr><tr><td>分水栓取付材料</td><td>鋳鉄管用/ビニル管用</td><td>式</td><td colspan="4">1-00</td></tr><tr><td>ポリエチレンスリーブ取付工</td><td>防食テープ含む</td><td>m</td><td colspan="4">0.60</td></tr><tr><td>ポリエチレンスリーブ</td><td>材料費</td><td>m</td><td colspan="4">0.60</td></tr></table>	工種	形質寸法	単 位	数量				幹線道路	一般道路	歩道	砂利道	舗装切断工	アスファルト	m	2.10			—	舗装版直接掘削→積込工		m ²	0.42			—	管路掘削工		m ³	0.61	0.62	0.64	0.66	管路埋戻工	改良土	m ³	0.40	0.54	0.62	0.66	残土処分工		m ³	0.41	0.55	0.61	0.66	舗装残滓等処分工	アスファルト	m ³	0.04	0.03	0.01	—	舗装残滓等処分工	路盤廃材	m ³	0.21	0.08	0.04	—	矢板工 <u>（設置・撤去）</u>	掘削幅　B ≤0.9	m	2.10				一次 本 復旧工		m ²	0.42			—	分水栓取付工	鋳鉄 管 用/ビニル 管 用	箇所	1- 00				分水栓取付材料	鋳鉄 管 用/ビニル 管 用	式	1- 00				ポリエチレンスリーブ取付工	防食テープ含む	m	0.60				ポリエチレンスリーブ	材料費	m	0.60			
工種	形質寸法				単 位	数量																																																																																																																																																																																																								
		幹線道路	一般道路	歩道		砂利道																																																																																																																																																																																																								
舗装切断工	アスファルト	m	2.10			—																																																																																																																																																																																																								
舗装版直接掘削・積込工		m ²	0.42			—																																																																																																																																																																																																								
管路掘削工		m ³	0.61	0.62	0.64	0.66																																																																																																																																																																																																								
管路埋戻工	改良土	m ³	0.40	0.54	0.62	0.66																																																																																																																																																																																																								
残土処分工		m ³	0.41	0.55	0.61	0.66																																																																																																																																																																																																								
舗装残滓等処分工	アスファルト	m ³	0.04	0.03	0.01	—																																																																																																																																																																																																								
舗装残滓等処分工	路盤廃材	m ³	0.21	0.08	0.04	—																																																																																																																																																																																																								
矢板工	掘削幅　B ≤0.9	m	2.10																																																																																																																																																																																																											
一次復旧工		m ²	0.42			—																																																																																																																																																																																																								
分水栓取付工	鋳鉄管用/ビニル管用	箇所	1.00																																																																																																																																																																																																											
分水栓取付材料	鋳鉄管用/ビニル管用	式	1.00																																																																																																																																																																																																											
ポリエチレンスリーブ取付工	防食テープ含む	m	0.60																																																																																																																																																																																																											
ポリエチレンスリーブ	材料費	m	0.60																																																																																																																																																																																																											
工種	形質寸法	単 位	数量																																																																																																																																																																																																											
			幹線道路	一般道路	歩道	砂利道																																																																																																																																																																																																								
舗装切断工	アスファルト	m	2.10			—																																																																																																																																																																																																								
舗装版直接掘削→積込工		m ²	0.42			—																																																																																																																																																																																																								
管路掘削工		m ³	0.61	0.62	0.64	0.66																																																																																																																																																																																																								
管路埋戻工	改良土	m ³	0.40	0.54	0.62	0.66																																																																																																																																																																																																								
残土処分工		m ³	0.41	0.55	0.61	0.66																																																																																																																																																																																																								
舗装残滓等処分工	アスファルト	m ³	0.04	0.03	0.01	—																																																																																																																																																																																																								
舗装残滓等処分工	路盤廃材	m ³	0.21	0.08	0.04	—																																																																																																																																																																																																								
矢板工 <u>（設置・撤去）</u>	掘削幅　B ≤0.9	m	2.10																																																																																																																																																																																																											
一次 本 復旧工		m ²	0.42			—																																																																																																																																																																																																								
分水栓取付工	鋳鉄 管 用/ビニル 管 用	箇所	1- 00																																																																																																																																																																																																											
分水栓取付材料	鋳鉄 管 用/ビニル 管 用	式	1- 00																																																																																																																																																																																																											
ポリエチレンスリーブ取付工	防食テープ含む	m	0.60																																																																																																																																																																																																											
ポリエチレンスリーブ	材料費	m	0.60																																																																																																																																																																																																											

土木工事積算基準（平成27年5月）の一部修正 修正比較表（その2）

~~○○○~~ : 削除

太字：追記・修正

ページ番号	現 行	ページ番号	修 正	備 考（内容）																																																																																		
IV－１－２ 6	ケ．標準材料表 (1 箇所当り) <table><tr><td>分水栓</td><td>分水栓、分水栓用伸縮継手、S ベンド、残留塩素検査薬、給水管表示ピン</td></tr><tr><td>鋳鉄管用 サドル付分水栓</td><td>鋳鉄管用サドル付分水栓、密着銅コア、ポリエチレン管金属継手（分・止水栓用ソケット）、残留塩素検査薬、給水管表示ピン</td></tr><tr><td>ビニル管用 サドル付分水栓</td><td>ビニル管用サドル付分水栓、分水栓用伸縮継手、S ベンド、残留塩素検査薬、給水管表示ピン</td></tr></table>	分水栓	分水栓、分水栓用伸縮継手、S ベンド、残留塩素検査薬、給水管表示ピン	鋳鉄管用 サドル付分水栓	鋳鉄管用サドル付分水栓、密着銅コア、ポリエチレン管金属継手（分・止水栓用ソケット）、残留塩素検査薬、給水管表示ピン	ビニル管用 サドル付分水栓	ビニル管用サドル付分水栓、分水栓用伸縮継手、S ベンド、残留塩素検査薬、給水管表示ピン	IV－１－２ 7	ケ．標準材料表 <u>(分水栓取付材料)</u> (1 箇所当り) <table><tr><th rowspan="3">名称</th><th rowspan="3">単位</th><th colspan="6">数量</th></tr><tr><th>分水栓</th><th colspan="3">鋳鉄管用 サドル付分水栓</th><th colspan="2">ビニル管用 サドル付分水栓</th></tr><tr><th>φ 25</th><th>φ 25</th><th>φ 40</th><th>φ 50</th><th>φ 25</th><th>φ 40</th></tr><tr><td>分水栓</td><td>個</td><td>1</td><td>＝</td><td>＝</td><td>＝</td><td>＝</td><td>＝</td></tr><tr><td>鋳鉄管用サドル付分水栓</td><td>個</td><td>＝</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>＝</td><td>＝</td></tr><tr><td>ビニル管用サドル付分水栓</td><td>個</td><td>＝</td><td>＝</td><td>＝</td><td>＝</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>密着銅コア</td><td>個</td><td>＝</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>＝</td><td>＝</td></tr><tr><td>ポリエチレン管金属継手(分・止水栓用ソケット)</td><td>個</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>残留塩素検査 (DPD 試薬)</td><td>個</td><td colspan="6">1</td></tr><tr><td>給水管表示ピン</td><td>個</td><td colspan="6">1</td></tr></table>	名称	単位	数量						分水栓	鋳鉄管用 サドル付分水栓			ビニル管用 サドル付分水栓		φ 25	φ 25	φ 40	φ 50	φ 25	φ 40	分水栓	個	1	＝	＝	＝	＝	＝	鋳鉄管用サドル付分水栓	個	＝	1	1	1	＝	＝	ビニル管用サドル付分水栓	個	＝	＝	＝	＝	1	1	密着銅コア	個	＝	1	1	1	＝	＝	ポリエチレン管金属継手(分・止水栓用ソケット)	個	1	1	1	1	1	1	残留塩素検査 (DPD 試薬)	個	1						給水管表示ピン	個	1						●標準材料表の修正 ・使用材料を明確にするため
	分水栓	分水栓、分水栓用伸縮継手、S ベンド、残留塩素検査薬、給水管表示ピン																																																																																				
鋳鉄管用 サドル付分水栓	鋳鉄管用サドル付分水栓、密着銅コア、ポリエチレン管金属継手（分・止水栓用ソケット）、残留塩素検査薬、給水管表示ピン																																																																																					
ビニル管用 サドル付分水栓	ビニル管用サドル付分水栓、分水栓用伸縮継手、S ベンド、残留塩素検査薬、給水管表示ピン																																																																																					
名称	単位	数量																																																																																				
		分水栓	鋳鉄管用 サドル付分水栓			ビニル管用 サドル付分水栓																																																																																
		φ 25	φ 25	φ 40	φ 50	φ 25	φ 40																																																																															
分水栓	個	1	＝	＝	＝	＝	＝																																																																															
鋳鉄管用サドル付分水栓	個	＝	1	1	1	＝	＝																																																																															
ビニル管用サドル付分水栓	個	＝	＝	＝	＝	1	1																																																																															
密着銅コア	個	＝	1	1	1	＝	＝																																																																															
ポリエチレン管金属継手(分・止水栓用ソケット)	個	1	1	1	1	1	1																																																																															
残留塩素検査 (DPD 試薬)	個	1																																																																																				
給水管表示ピン	個	1																																																																																				
	後略		後略																																																																																			