土木工事積算基準（平成 28 年 5 月）の一部修正 修正比較表

○
○
○
○
 : 追加・修正
○
○
○
○
 : 削除

現 行 (IV-1-36)	修 正	備考 (内容)																																																																																																																																																																																																																										
ク. 標準数量表 (サドル付分水栓・矢板あり) (1 箇所当り)	ク. 標準数量表 (サドル付分水栓・矢板あり) (1 箇所当り)	数量の修正																																																																																																																																																																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">工種</th> <th rowspan="2">形質寸法</th> <th rowspan="2">単 位</th> <th colspan="4">数 量</th> </tr> <tr> <th>幹線道路</th> <th>一般道路</th> <th>歩道</th> <th>砂利道</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>舗装切断工</td> <td>アスファルト</td> <td>m</td> <td colspan="3">2.10</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>舗装版直接掘削積込工</td> <td></td> <td>m²</td> <td colspan="3">0.42</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>管路掘削工</td> <td></td> <td>m³</td> <td>0.53</td> <td>0.41</td> <td>0.43</td> <td>0.45</td> </tr> <tr> <td>管路埋戻工</td> <td>改良土</td> <td>m³</td> <td>0.32</td> <td>0.33</td> <td>0.41</td> <td>0.45</td> </tr> <tr> <td>残土処分工</td> <td></td> <td>m³</td> <td>0.33</td> <td>0.34</td> <td>0.40</td> <td>0.45</td> </tr> <tr> <td>舗装残滓等処分工</td> <td>アスファルト</td> <td>m³</td> <td>0.04</td> <td>0.03</td> <td>0.01</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>舗装残滓等処分工</td> <td>路盤廃材</td> <td>m³</td> <td>0.21</td> <td>0.08</td> <td>0.04</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>矢板工 (設置・撤去)</td> <td>掘削幅 B ≤ 0.9</td> <td>m</td> <td colspan="3">2.10</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>一次本復旧工</td> <td></td> <td>m²</td> <td colspan="3">0.42</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>分水栓取付工</td> <td>铸铁管用/ビニル管用</td> <td>箇所</td> <td colspan="4">1</td> </tr> <tr> <td>コア取付工</td> <td>铸铁管用</td> <td>箇所</td> <td colspan="4">1</td> </tr> <tr> <td>分水栓取付材料</td> <td>铸铁管用/ビニル管用</td> <td>式</td> <td colspan="4">1</td> </tr> <tr> <td>ポリエチレンスリーブ取付工</td> <td>防食テープ含む</td> <td>m</td> <td colspan="4">0.60</td> </tr> <tr> <td>ポリエチレンスリーブ</td> <td>材料費</td> <td>m</td> <td colspan="4">0.60</td> </tr> </tbody> </table>	工種		形質寸法	単 位	数 量				幹線道路	一般道路	歩道	砂利道	舗装切断工	アスファルト	m	2.10			—	舗装版直接掘削積込工		m ²	0.42			—	管路掘削工		m ³	0.53	0.41	0.43	0.45	管路埋戻工	改良土	m ³	0.32	0.33	0.41	0.45	残土処分工		m ³	0.33	0.34	0.40	0.45	舗装残滓等処分工	アスファルト	m ³	0.04	0.03	0.01	—	舗装残滓等処分工	路盤廃材	m ³	0.21	0.08	0.04	—	矢板工 (設置・撤去)	掘削幅 B ≤ 0.9	m	2.10			—	一次本復旧工		m ²	0.42			—	分水栓取付工	铸铁管用/ビニル管用	箇所	1				コア取付工	铸铁管用	箇所	1				分水栓取付材料	铸铁管用/ビニル管用	式	1				ポリエチレンスリーブ取付工	防食テープ含む	m	0.60				ポリエチレンスリーブ	材料費	m	0.60				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">工種</th> <th rowspan="2">形質寸法</th> <th rowspan="2">単 位</th> <th colspan="4">数 量</th> </tr> <tr> <th>幹線道路</th> <th>一般道路</th> <th>歩道</th> <th>砂利道</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>舗装切断工</td> <td>アスファルト</td> <td>m</td> <td colspan="3">2.10</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>舗装版直接掘削積込工</td> <td></td> <td>m²</td> <td colspan="3">0.42</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>管路掘削工</td> <td></td> <td>m³</td> <td style="background-color: #e0e0e0;">0.61</td> <td style="background-color: #e0e0e0;">0.62</td> <td style="background-color: #e0e0e0;">0.64</td> <td style="background-color: #e0e0e0;">0.66</td> </tr> <tr> <td>管路埋戻工</td> <td>改良土</td> <td>m³</td> <td style="background-color: #e0e0e0;">0.40</td> <td style="background-color: #e0e0e0;">0.54</td> <td style="background-color: #e0e0e0;">0.62</td> <td style="background-color: #e0e0e0;">0.66</td> </tr> <tr> <td>残土処分工</td> <td></td> <td>m³</td> <td style="background-color: #e0e0e0;">0.41</td> <td style="background-color: #e0e0e0;">0.55</td> <td style="background-color: #e0e0e0;">0.61</td> <td style="background-color: #e0e0e0;">0.66</td> </tr> <tr> <td>舗装残滓等処分工</td> <td>アスファルト</td> <td>m³</td> <td>0.04</td> <td>0.03</td> <td>0.01</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>舗装残滓等処分工</td> <td>路盤廃材</td> <td>m³</td> <td>0.21</td> <td>0.08</td> <td>0.04</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>矢板工 (設置・撤去)</td> <td>掘削幅 B ≤ 0.9</td> <td>m</td> <td colspan="3">2.10</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>一次本復旧工</td> <td></td> <td>m²</td> <td colspan="3">0.42</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>分水栓取付工</td> <td>铸铁管用/ビニル管用</td> <td>箇所</td> <td colspan="4">1</td> </tr> <tr> <td>コア取付工</td> <td>铸铁管用</td> <td>箇所</td> <td colspan="4">1</td> </tr> <tr> <td>分水栓取付材料</td> <td>铸铁管用/ビニル管用</td> <td>式</td> <td colspan="4">1</td> </tr> <tr> <td>ポリエチレンスリーブ取付工</td> <td>防食テープ含む</td> <td>m</td> <td colspan="4">0.60</td> </tr> <tr> <td>ポリエチレンスリーブ</td> <td>材料費</td> <td>m</td> <td colspan="4">0.60</td> </tr> </tbody> </table>	工種	形質寸法	単 位	数 量				幹線道路	一般道路	歩道	砂利道	舗装切断工	アスファルト	m	2.10			—	舗装版直接掘削積込工		m ²	0.42			—	管路掘削工		m ³	0.61	0.62	0.64	0.66	管路埋戻工	改良土	m ³	0.40	0.54	0.62	0.66	残土処分工		m ³	0.41	0.55	0.61	0.66	舗装残滓等処分工	アスファルト	m ³	0.04	0.03	0.01	—	舗装残滓等処分工	路盤廃材	m ³	0.21	0.08	0.04	—	矢板工 (設置・撤去)	掘削幅 B ≤ 0.9	m	2.10			—	一次本復旧工		m ²	0.42			—	分水栓取付工	铸铁管用/ビニル管用	箇所	1				コア取付工	铸铁管用	箇所	1				分水栓取付材料	铸铁管用/ビニル管用	式	1				ポリエチレンスリーブ取付工	防食テープ含む	m	0.60				ポリエチレンスリーブ	材料費	m	0.60			
工種					形質寸法	単 位	数 量																																																																																																																																																																																																																					
	幹線道路		一般道路	歩道			砂利道																																																																																																																																																																																																																					
舗装切断工	アスファルト		m	2.10			—																																																																																																																																																																																																																					
舗装版直接掘削積込工			m ²	0.42			—																																																																																																																																																																																																																					
管路掘削工			m ³	0.53	0.41	0.43	0.45																																																																																																																																																																																																																					
管路埋戻工	改良土		m ³	0.32	0.33	0.41	0.45																																																																																																																																																																																																																					
残土処分工			m ³	0.33	0.34	0.40	0.45																																																																																																																																																																																																																					
舗装残滓等処分工	アスファルト		m ³	0.04	0.03	0.01	—																																																																																																																																																																																																																					
舗装残滓等処分工	路盤廃材	m ³	0.21	0.08	0.04	—																																																																																																																																																																																																																						
矢板工 (設置・撤去)	掘削幅 B ≤ 0.9	m	2.10			—																																																																																																																																																																																																																						
一次本復旧工		m ²	0.42			—																																																																																																																																																																																																																						
分水栓取付工	铸铁管用/ビニル管用	箇所	1																																																																																																																																																																																																																									
コア取付工	铸铁管用	箇所	1																																																																																																																																																																																																																									
分水栓取付材料	铸铁管用/ビニル管用	式	1																																																																																																																																																																																																																									
ポリエチレンスリーブ取付工	防食テープ含む	m	0.60																																																																																																																																																																																																																									
ポリエチレンスリーブ	材料費	m	0.60																																																																																																																																																																																																																									
工種	形質寸法	単 位	数 量																																																																																																																																																																																																																									
			幹線道路	一般道路	歩道	砂利道																																																																																																																																																																																																																						
舗装切断工	アスファルト	m	2.10			—																																																																																																																																																																																																																						
舗装版直接掘削積込工		m ²	0.42			—																																																																																																																																																																																																																						
管路掘削工		m ³	0.61	0.62	0.64	0.66																																																																																																																																																																																																																						
管路埋戻工	改良土	m ³	0.40	0.54	0.62	0.66																																																																																																																																																																																																																						
残土処分工		m ³	0.41	0.55	0.61	0.66																																																																																																																																																																																																																						
舗装残滓等処分工	アスファルト	m ³	0.04	0.03	0.01	—																																																																																																																																																																																																																						
舗装残滓等処分工	路盤廃材	m ³	0.21	0.08	0.04	—																																																																																																																																																																																																																						
矢板工 (設置・撤去)	掘削幅 B ≤ 0.9	m	2.10			—																																																																																																																																																																																																																						
一次本復旧工		m ²	0.42			—																																																																																																																																																																																																																						
分水栓取付工	铸铁管用/ビニル管用	箇所	1																																																																																																																																																																																																																									
コア取付工	铸铁管用	箇所	1																																																																																																																																																																																																																									
分水栓取付材料	铸铁管用/ビニル管用	式	1																																																																																																																																																																																																																									
ポリエチレンスリーブ取付工	防食テープ含む	m	0.60																																																																																																																																																																																																																									
ポリエチレンスリーブ	材料費	m	0.60																																																																																																																																																																																																																									
ケ. 標準材料表 (分水栓取付材料) (1 箇所当り)	ケ. 標準材料表 (分水栓取付材料) (1 箇所当り)																																																																																																																																																																																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="3">名称</th> <th rowspan="3">単 位</th> <th colspan="6">数 量</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">分水栓</th> <th colspan="3">铸铁管用 サドル付分水栓</th> <th colspan="2">ビニル管用 サドル付分水栓</th> </tr> <tr> <th>φ 25</th> <th>φ 25</th> <th>φ 40</th> <th>φ 50</th> <th>φ 25</th> <th>φ 40</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>分水栓</td> <td>個</td> <td>1</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>铸铁管用サドル付分水栓</td> <td>個</td> <td>—</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>ビニル管用サドル付分水栓</td> <td>個</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>密着銅コア</td> <td>個</td> <td>—</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>ポリエチレン管用金属継手 (分・止水栓用ワット)</td> <td>個</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>残留塩素検査 (DPD 試薬)</td> <td>個</td> <td colspan="6">1</td> </tr> <tr> <td>給水管表示ピン</td> <td>個</td> <td colspan="6">1</td> </tr> </tbody> </table>	名称	単 位	数 量						分水栓	铸铁管用 サドル付分水栓			ビニル管用 サドル付分水栓		φ 25	φ 25	φ 40	φ 50	φ 25	φ 40	分水栓	個	1	—	—	—	—	—	铸铁管用サドル付分水栓	個	—	1	1	1	—	—	ビニル管用サドル付分水栓	個	—	—	—	—	1	1	密着銅コア	個	—	1	1	1	—	—	ポリエチレン管用金属継手 (分・止水栓用ワット)	個	1	1	1	1	1	1	残留塩素検査 (DPD 試薬)	個	1						給水管表示ピン	個	1						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="3">名称</th> <th rowspan="3">単 位</th> <th colspan="6">数 量</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">分水栓</th> <th colspan="3">铸铁管用 サドル付分水栓</th> <th colspan="2">ビニル管用 サドル付分水栓</th> </tr> <tr> <th>φ 25</th> <th>φ 25</th> <th>φ 40</th> <th>φ 50</th> <th>φ 25</th> <th>φ 40</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>分水栓</td> <td>個</td> <td>1</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>铸铁管用サドル付分水栓</td> <td>個</td> <td>—</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>ビニル管用サドル付分水栓</td> <td>個</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>密着銅コア</td> <td>個</td> <td>—</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>ポリエチレン管用金属継手 (分・止水栓用ワット)</td> <td>個</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>残留塩素検査 (DPD 試薬)</td> <td>個</td> <td colspan="6">1</td> </tr> <tr> <td>給水管表示ピン</td> <td>個</td> <td colspan="6">1</td> </tr> </tbody> </table>	名称	単 位	数 量						分水栓	铸铁管用 サドル付分水栓			ビニル管用 サドル付分水栓		φ 25	φ 25	φ 40	φ 50	φ 25	φ 40	分水栓	個	1	—	—	—	—	—	铸铁管用サドル付分水栓	個	—	1	1	1	—	—	ビニル管用サドル付分水栓	個	—	—	—	—	1	1	密着銅コア	個	—	1	1	1	—	—	ポリエチレン管用金属継手 (分・止水栓用ワット)	個	1	1	1	1	1	1	残留塩素検査 (DPD 試薬)	個	1						給水管表示ピン	個	1																																																																								
名称			単 位	数 量																																																																																																																																																																																																																								
				分水栓	铸铁管用 サドル付分水栓			ビニル管用 サドル付分水栓																																																																																																																																																																																																																				
	φ 25	φ 25			φ 40	φ 50	φ 25	φ 40																																																																																																																																																																																																																				
分水栓	個	1	—	—	—	—	—																																																																																																																																																																																																																					
铸铁管用サドル付分水栓	個	—	1	1	1	—	—																																																																																																																																																																																																																					
ビニル管用サドル付分水栓	個	—	—	—	—	1	1																																																																																																																																																																																																																					
密着銅コア	個	—	1	1	1	—	—																																																																																																																																																																																																																					
ポリエチレン管用金属継手 (分・止水栓用ワット)	個	1	1	1	1	1	1																																																																																																																																																																																																																					
残留塩素検査 (DPD 試薬)	個	1																																																																																																																																																																																																																										
給水管表示ピン	個	1																																																																																																																																																																																																																										
名称	単 位	数 量																																																																																																																																																																																																																										
		分水栓	铸铁管用 サドル付分水栓			ビニル管用 サドル付分水栓																																																																																																																																																																																																																						
			φ 25	φ 25	φ 40	φ 50	φ 25	φ 40																																																																																																																																																																																																																				
分水栓	個	1	—	—	—	—	—																																																																																																																																																																																																																					
铸铁管用サドル付分水栓	個	—	1	1	1	—	—																																																																																																																																																																																																																					
ビニル管用サドル付分水栓	個	—	—	—	—	1	1																																																																																																																																																																																																																					
密着銅コア	個	—	1	1	1	—	—																																																																																																																																																																																																																					
ポリエチレン管用金属継手 (分・止水栓用ワット)	個	1	1	1	1	1	1																																																																																																																																																																																																																					
残留塩素検査 (DPD 試薬)	個	1																																																																																																																																																																																																																										
給水管表示ピン	個	1																																																																																																																																																																																																																										

土木工事積算基準（平成28年5月）の一部修正 修正比較表

○ ○ ○ ○ ○ : 追加・修正

○ ○ ○ ○ ○ : 削除

現 行 (Ⅳ-1-47)	修 正	備考 (内容)																																																																																																																				
<p>ケ. 標準数量表 (1箇所当り)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">工種名称</th> <th rowspan="2">単位</th> <th colspan="2">数量</th> </tr> <tr> <th>φ40・φ50</th> <th>φ75以上</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>舗装切断工</td> <td>m</td> <td colspan="2">(掘削幅+掘削延長)×2</td> </tr> <tr> <td>舗装版直接掘削積込工</td> <td>m²</td> <td colspan="2">掘削幅×掘削延長</td> </tr> <tr> <td>管路掘削工</td> <td>m³</td> <td colspan="2">掘削幅×掘削延長×(掘削深^{※1}-既設舗装版厚)</td> </tr> <tr> <td>管路埋戻工</td> <td>m³</td> <td colspan="2">掘削幅×掘削延長×(掘削深^{※1}-仮復旧厚)</td> </tr> <tr> <td>残土処分工</td> <td>m³</td> <td colspan="2">掘削幅×掘削延長×(掘削深^{※1}-既設舗装厚)</td> </tr> <tr> <td>舗装残滓等処分工 (As)</td> <td>m³</td> <td colspan="2">掘削幅×掘削延長×既設舗装版厚</td> </tr> <tr> <td>舗装残滓等処分工 (路盤廃材)</td> <td>m³</td> <td colspan="2">掘削幅×掘削延長×既設路盤厚</td> </tr> <tr> <td>市道仮復旧工</td> <td>m²</td> <td colspan="2">掘削幅×掘削延長</td> </tr> <tr> <td>矢板工 (設置・撤去) ^{※2 ※4}</td> <td>m</td> <td colspan="2">(掘削幅+掘削延長)×2</td> </tr> <tr> <td>仮管分岐材料</td> <td>式</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>不断水連絡工 (材工共)</td> <td>箇所</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>弁室類築造工 (設置・撤去)</td> <td>箇所</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>仮管撤去工 (鋳鉄管)</td> <td>m</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">※3</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1 掘削深は土被に管外径を加算したものとする。 ※2 矢板工は掘削深が1.50mを超える場合に計上する。 ※3 φ75:0.36、φ100:0.37、φ150:0.40とする。 ※4 矢板工を計上する場合の支保工は(掘削幅 B≤1.3)とする。 (注) 各工種の計算結果は、小数第2位までとし第3位四捨五入する。</p>	工種名称	単位	数量		φ40・φ50	φ75以上	舗装切断工	m	(掘削幅+掘削延長)×2		舗装版直接掘削積込工	m ²	掘削幅×掘削延長		管路掘削工	m ³	掘削幅×掘削延長×(掘削深 ^{※1} -既設舗装版厚)		管路埋戻工	m ³	掘削幅×掘削延長×(掘削深 ^{※1} -仮復旧厚)		残土処分工	m ³	掘削幅×掘削延長×(掘削深 ^{※1} -既設舗装厚)		舗装残滓等処分工 (As)	m ³	掘削幅×掘削延長×既設舗装版厚		舗装残滓等処分工 (路盤廃材)	m ³	掘削幅×掘削延長×既設路盤厚		市道仮復旧工	m ²	掘削幅×掘削延長		矢板工 (設置・撤去) ^{※2 ※4}	m	(掘削幅+掘削延長)×2		仮管分岐材料	式	1		不断水連絡工 (材工共)	箇所	1		弁室類築造工 (設置・撤去)	箇所	—	1	仮管撤去工 (鋳鉄管)	m	—	※3	<p>ケ. 標準数量表 (1箇所当り)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">工種名称</th> <th rowspan="2">単位</th> <th colspan="2">数量</th> </tr> <tr> <th>φ40・φ50</th> <th>φ75以上</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>舗装切断工</td> <td>m</td> <td colspan="2">(掘削幅+掘削延長)×2</td> </tr> <tr> <td>舗装版直接掘削積込工</td> <td>m²</td> <td colspan="2">掘削幅×掘削延長</td> </tr> <tr> <td>管路掘削工</td> <td>m³</td> <td colspan="2">掘削幅×掘削延長×(掘削深^{※1}-既設舗装版厚)</td> </tr> <tr> <td>管路埋戻工</td> <td>m³</td> <td colspan="2">掘削幅×掘削延長×(掘削深^{※1}-仮復旧厚)</td> </tr> <tr> <td>残土処分工</td> <td>m³</td> <td colspan="2">掘削幅×掘削延長×(掘削深^{※1}-既設舗装厚)</td> </tr> <tr> <td>舗装残滓等処分工 (As)</td> <td>m³</td> <td colspan="2">掘削幅×掘削延長×既設舗装版厚</td> </tr> <tr> <td>舗装残滓等処分工 (路盤廃材)</td> <td>m³</td> <td colspan="2">掘削幅×掘削延長×既設路盤厚</td> </tr> <tr> <td>市道仮復旧工</td> <td>m²</td> <td colspan="2">掘削幅×掘削延長</td> </tr> <tr> <td>矢板工 (設置・撤去) ^{※2 ※4}</td> <td>m</td> <td colspan="2">(掘削幅+掘削延長)×2</td> </tr> <tr> <td>仮管分岐材料</td> <td>式</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>不断水連絡工 (材工共)</td> <td>箇所</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>弁室類築造工 (設置・撤去)</td> <td>箇所</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>仮管撤去工 (鋳鉄管)</td> <td>m</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">※3</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1 掘削深は土被に管外径を加算したものとする。 ※2 矢板工は掘削深が1.50mを超える場合に計上する。 ※3 φ75:0.36、φ100:0.37、φ150:0.40とする。 ※4 矢板工を計上する場合の支保工は(掘削幅 B≤1.3)とする。 (注) 各工種の計算結果は、小数第2位までとし第3位四捨五入する。</p>	工種名称	単位	数量		φ40・φ50	φ75以上	舗装切断工	m	(掘削幅+掘削延長)×2		舗装版直接掘削積込工	m ²	掘削幅×掘削延長		管路掘削工	m ³	掘削幅×掘削延長×(掘削深 ^{※1} -既設舗装版厚)		管路埋戻工	m ³	掘削幅×掘削延長×(掘削深 ^{※1} -仮復旧厚)		残土処分工	m ³	掘削幅×掘削延長×(掘削深 ^{※1} -既設舗装厚)		舗装残滓等処分工 (As)	m ³	掘削幅×掘削延長×既設舗装版厚		舗装残滓等処分工 (路盤廃材)	m ³	掘削幅×掘削延長×既設路盤厚		市道仮復旧工	m ²	掘削幅×掘削延長		矢板工 (設置・撤去) ^{※2 ※4}	m	(掘削幅+掘削延長)×2		仮管分岐材料	式	1		不断水連絡工 (材工共)	箇所	1		弁室類築造工 (設置・撤去)	箇所	—	1	仮管撤去工 (鋳鉄管)	m	—	※3	資材名称・数量の変更
工種名称			単位	数量																																																																																																																		
	φ40・φ50	φ75以上																																																																																																																				
舗装切断工	m	(掘削幅+掘削延長)×2																																																																																																																				
舗装版直接掘削積込工	m ²	掘削幅×掘削延長																																																																																																																				
管路掘削工	m ³	掘削幅×掘削延長×(掘削深 ^{※1} -既設舗装版厚)																																																																																																																				
管路埋戻工	m ³	掘削幅×掘削延長×(掘削深 ^{※1} -仮復旧厚)																																																																																																																				
残土処分工	m ³	掘削幅×掘削延長×(掘削深 ^{※1} -既設舗装厚)																																																																																																																				
舗装残滓等処分工 (As)	m ³	掘削幅×掘削延長×既設舗装版厚																																																																																																																				
舗装残滓等処分工 (路盤廃材)	m ³	掘削幅×掘削延長×既設路盤厚																																																																																																																				
市道仮復旧工	m ²	掘削幅×掘削延長																																																																																																																				
矢板工 (設置・撤去) ^{※2 ※4}	m	(掘削幅+掘削延長)×2																																																																																																																				
仮管分岐材料	式	1																																																																																																																				
不断水連絡工 (材工共)	箇所	1																																																																																																																				
弁室類築造工 (設置・撤去)	箇所	—	1																																																																																																																			
仮管撤去工 (鋳鉄管)	m	—	※3																																																																																																																			
工種名称	単位	数量																																																																																																																				
		φ40・φ50	φ75以上																																																																																																																			
舗装切断工	m	(掘削幅+掘削延長)×2																																																																																																																				
舗装版直接掘削積込工	m ²	掘削幅×掘削延長																																																																																																																				
管路掘削工	m ³	掘削幅×掘削延長×(掘削深 ^{※1} -既設舗装版厚)																																																																																																																				
管路埋戻工	m ³	掘削幅×掘削延長×(掘削深 ^{※1} -仮復旧厚)																																																																																																																				
残土処分工	m ³	掘削幅×掘削延長×(掘削深 ^{※1} -既設舗装厚)																																																																																																																				
舗装残滓等処分工 (As)	m ³	掘削幅×掘削延長×既設舗装版厚																																																																																																																				
舗装残滓等処分工 (路盤廃材)	m ³	掘削幅×掘削延長×既設路盤厚																																																																																																																				
市道仮復旧工	m ²	掘削幅×掘削延長																																																																																																																				
矢板工 (設置・撤去) ^{※2 ※4}	m	(掘削幅+掘削延長)×2																																																																																																																				
仮管分岐材料	式	1																																																																																																																				
不断水連絡工 (材工共)	箇所	1																																																																																																																				
弁室類築造工 (設置・撤去)	箇所	—	1																																																																																																																			
仮管撤去工 (鋳鉄管)	m	—	※3																																																																																																																			
<p>コ. 標準材料表 (φ40分岐・φ50分岐) (1箇所当り)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">資材名称</th> <th rowspan="2">形式寸法</th> <th rowspan="2">単位</th> <th colspan="2">数量</th> </tr> <tr> <th>φ40</th> <th>φ50</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ビニル管用ユニオンナット</td> <td></td> <td>個</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>Sバンド</td> <td>HIVP</td> <td>個</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>ソフトシール止水栓</td> <td></td> <td>個</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>止水栓用伸縮継手</td> <td></td> <td>個</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>ソケット</td> <td>HIVP</td> <td>個</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>止水栓ボックス</td> <td>150</td> <td>個</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>止水栓ボックス (継足用)</td> <td>150</td> <td>個</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </tbody> </table>	資材名称	形式寸法	単位	数量		φ40	φ50	ビニル管用ユニオンナット		個	2	2	Sバンド	HIVP	個	1	1	ソフトシール止水栓		個	1	1	止水栓用伸縮継手		個	2	2	ソケット	HIVP	個	2	2	止水栓ボックス	150	個	1	1	止水栓ボックス (継足用)	150	個	1	1	<p>コ. 標準材料表 (φ40分岐・φ50分岐) (1箇所当り)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">資材名称</th> <th rowspan="2">形式寸法</th> <th rowspan="2">単位</th> <th colspan="2">数量</th> </tr> <tr> <th>φ40</th> <th>φ50</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ビニル管用ユニオンナット</td> <td></td> <td>個</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>Sバンド</td> <td>HIVP</td> <td>個</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>ソフトシール止水栓</td> <td></td> <td>個</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>止水栓用伸縮継手</td> <td>40</td> <td>個</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td>ビニル管用伸縮継手</td> <td>50</td> <td>個</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>ソケット</td> <td>HIVP</td> <td>個</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>止水栓ボックス</td> <td>150</td> <td>個</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>止水栓ボックス (継足用)</td> <td>150</td> <td>個</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </tbody> </table>	資材名称	形式寸法	単位	数量		φ40	φ50	ビニル管用ユニオンナット		個	1	1	Sバンド	HIVP	個	1	1	ソフトシール止水栓		個	1	1	止水栓用伸縮継手	40	個	2	—	ビニル管用伸縮継手	50	個	—	2	ソケット	HIVP	個	2	2	止水栓ボックス	150	個	1	1	止水栓ボックス (継足用)	150	個	1	1																												
資材名称				形式寸法	単位	数量																																																																																																																
	φ40	φ50																																																																																																																				
ビニル管用ユニオンナット		個	2	2																																																																																																																		
Sバンド	HIVP	個	1	1																																																																																																																		
ソフトシール止水栓		個	1	1																																																																																																																		
止水栓用伸縮継手		個	2	2																																																																																																																		
ソケット	HIVP	個	2	2																																																																																																																		
止水栓ボックス	150	個	1	1																																																																																																																		
止水栓ボックス (継足用)	150	個	1	1																																																																																																																		
資材名称	形式寸法	単位	数量																																																																																																																			
			φ40	φ50																																																																																																																		
ビニル管用ユニオンナット		個	1	1																																																																																																																		
Sバンド	HIVP	個	1	1																																																																																																																		
ソフトシール止水栓		個	1	1																																																																																																																		
止水栓用伸縮継手	40	個	2	—																																																																																																																		
ビニル管用伸縮継手	50	個	—	2																																																																																																																		
ソケット	HIVP	個	2	2																																																																																																																		
止水栓ボックス	150	個	1	1																																																																																																																		
止水栓ボックス (継足用)	150	個	1	1																																																																																																																		