

土木工事積算基準（平成 29 年 5 月）の一部修正 新旧比較表

○ ○ ○ ○ ○ : 追加・修正

⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊖ : 削除

現 行 (IV-1-10)							修 正							備考 (内容)
ク. 標準数量表 (割T字管)							ク. 標準数量表 (割T字管)							
φ75×75, φ100×75, φ100×100, φ150×75, φ150×100, φ150×150 (矢板なし) (1箇所当り)							φ75×75, φ100×75, φ100×100, φ150×75, φ150×100, φ150×150 (矢板なし) (1箇所当り)							文言の訂正
工種	形質寸法	単位	数量				工種	形質寸法	単位	数量				
			幹線道路	一般道路	歩道	砂利道				幹線道路	一般道路	歩道	砂利道	
舗装版直接掘削・積込工		m2	0.90	0.90	0.90	-	舗装版直接掘削・積込工		m2	0.90	0.90	0.90	-	
管路掘削工		m3	1.23	1.07	1.11	1.14	管路掘削工		m3	1.23	1.07	1.11	1.14	
管路埋戻工	改良土	m3	0.78	0.89	1.07	1.05	管路埋戻工	改良土	m3	0.78	0.89	1.07	1.05	
残土処分工		m3	0.78	0.89	1.02	1.14	残土処分工		m3	0.78	0.89	1.02	1.14	
舗装残滓等処分工	アスファルト	m3	0.09	0.07	0.03	-	舗装残滓等処分工	アスファルト	m3	0.09	0.07	0.03	-	
舗装残滓等処分工	路盤廃材	m3	0.45	0.18	0.09	-	舗装残滓等処分工	路盤廃材	m3	0.45	0.18	0.09	-	
一次本復旧工		m2	0.90	0.90	0.90	-	一次本復旧工		m2	0.90	0.90	0.90	-	
不断水連絡工 (材工共)		箇所	1				不断水連絡工 (材工共)		箇所	1				
ポリエチレンスリーブ取付工	防食テープ含む	m	1.00				ポリエチレンスリーブ取付工	防食テープ含む	m	1.00				
ポリエチレンスリーブ	材料費	m	1.00				ポリエチレンスリーブ	材料費	m	1.00				
φ75×75, φ100×75, φ100×100, φ150×75, φ150×100, φ150×150 (矢板あり) (1箇所当り)							φ75×75, φ100×75, φ100×100, φ150×75, φ150×100, φ150×150 (矢板あり) (1箇所当り)							
工種	形質寸法	単位	数量				工種	形質寸法	単位	数量				
			幹線道路	一般道路	歩道	砂利道				幹線道路	一般道路	歩道	砂利道	
舗装版直接掘削・積込工		m2	0.90	0.90	0.90	-	舗装版直接掘削・積込工		m2	0.90	0.90	0.90	-	
管路掘削工		m3	1.50	1.52	1.56	1.59	管路掘削工		m3	1.50	1.52	1.56	1.59	
管路埋戻工	改良土	m3	1.05	1.34	1.52	1.50	管路埋戻工	改良土	m3	1.05	1.34	1.52	1.50	
残土処分工		m3	1.05	1.34	1.47	1.59	残土処分工		m3	1.05	1.34	1.47	1.59	
舗装残滓等処分工	アスファルト	m3	0.09	0.07	0.03	-	舗装残滓等処分工	アスファルト	m3	0.09	0.07	0.03	-	
舗装残滓等処分工	路盤廃材	m3	0.45	0.18	0.09	-	舗装残滓等処分工	路盤廃材	m3	0.45	0.18	0.09	-	
一次本復旧工		m2	0.90	0.90	0.90	-	一次本復旧工		m2	0.90	0.90	0.90	-	
不断水連絡工 (材工共)		箇所	1				不断水連絡工 (材工共)		箇所	1				
矢板工 (設置・撤去)	掘削幅 B≤0.9	m	3.20				矢板工 (設置・撤去)	掘削幅 B≤0.9	m	3.20				
ポリエチレンスリーブ取付工	防食テープ含む	m	1.00				ポリエチレンスリーブ取付工	防食テープ含む	m	1.00				
ポリエチレンスリーブ	材料費	m	1.00				ポリエチレンスリーブ	材料費	m	1.00				
φ200×75 (矢板なし) (1箇所当り)							φ200×75 (矢板なし) (1箇所当り)							
工種	形質寸法	単位	数量				工種	形質寸法	単位	数量				
			幹線道路	一般道路	歩道	砂利道				幹線道路	一般道路	歩道	砂利道	
舗装版直接掘削・積込工		m2	1.32	1.32	1.32	-	舗装版直接掘削・積込工		m2	1.32	1.32	1.32	-	
管路掘削工		m3	1.78	1.72	1.78	1.82	管路掘削工		m3	1.78	1.72	1.78	1.82	
管路埋戻工	改良土	m3	1.13	1.45	1.72	1.69	管路埋戻工	改良土	m3	1.13	1.45	1.72	1.69	
残土処分工		m3	1.13	1.45	1.65	1.82	残土処分工		m3	1.13	1.45	1.65	1.82	
舗装残滓等処分工	アスファルト	m3	0.13	0.11	0.04	-	舗装残滓等処分工	アスファルト	m3	0.13	0.11	0.04	-	
舗装残滓等処分工	路盤廃材	m3	0.66	0.26	0.13	-	舗装残滓等処分工	路盤廃材	m3	0.66	0.26	0.13	-	
一次本復旧工		m2	1.32	1.32	0.32	-	一次本復旧工		m2	1.32	1.32	1.32	-	
不断水連絡工 (材工共)		箇所	1				不断水連絡工 (材工共)		箇所	1				
ポリエチレンスリーブ取付工	防食テープ含む	m	1.00				ポリエチレンスリーブ取付工	防食テープ含む	m	1.00				
ポリエチレンスリーブ	材料費	m	1.00				ポリエチレンスリーブ	材料費	m	1.00				