

土木工事積算基準（平成30年5月）の一部修正 新旧比較表

○ ○ ○ ○ ○ : 追加・修正

⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊖ : 削除

| 現 行 (目 次 - 4 -)  | 修 正   | 備考 (内容)      |
|--|---|--------------|
| <p>第9章 材料（積上）……………V-9<br/>                     第10章 運搬費（積上）……………V-10<br/>                     第11章 準 備 費……………V-11<br/>                     第12章 安 全 費……………V-12</p> <p>VI 給水装置等工事編</p> <p>第1章 基礎歩掛……………VI-1<br/>                     第1. 工事歩掛……………VI-1-1<br/>                     第2. 掘削方法の選定……………VI-1-8</p> <p>参考資料編</p> <p>第1章 給水装置改良工事……………参-1<br/>                     第1. 総 則……………参-1-1<br/>                     第2. 代 価 表……………参-1-4<br/>                     1. 管 工 事……………参-1-4<br/>                     (1) 分水栓取付工……………参-1-4<br/>                     (2) ビニル管用サドル付分水栓取付工…参-1-4<br/>                     (3) ビニル管用サドル付分水栓<br/>                     取付工（人力施工）…参-1-6<br/>                     (4) 鋳鉄管用サドル付分水栓取付工…参-1-7<br/>                     (5) 不断水連絡工……………参-1-10<br/>                     (6) 不断水連絡継手工……………参-1-11<br/>                     (7) 分水栓取替工……………参-1-11<br/>                     (8) ビニル管用サドル付分水栓取替工…参-1-12<br/>                     (9) ビニル管用サドル付分水栓<br/>                     取替工（人力施工）…参-1-14<br/>                     (10) 鋳鉄管用サドル付分水栓取替工…参-1-15<br/>                     (11) 鋳鉄管用サドル付分水栓取付・<br/>                     取替工 分岐口径50mm…参-1-18<br/>                     (12) ビニル管布設工……………参-1-19<br/>                     (13) ビニル管布設工（人力施工）…参-1-20<br/>                     (14) ビニル管布設工（宅地内）…参-1-20<br/>                     (15) ポリエチレン管布設工…参-1-21<br/>                     (16) ポリエチレン管布設工（人力施工）…参-1-22<br/>                     (17) ポリエチレン管布設工（宅地内）…参-1-23</p> | <p>第9章 材 料……………V-9<br/>                     第10章 交通管理工……………V-10<br/>                     第11章 運 搬 費……………V-11<br/>                     第12章 準 備 費……………V-12</p> <p>VI 給水装置等工事編</p> <p>第1章 基礎歩掛……………VI-1<br/>                     第1. 工事歩掛……………VI-1-1<br/>                     第2. 掘削方法の選定……………VI-1-8</p> <p>参考資料編</p> <p>第1章 給水装置改良工事……………参-1<br/>                     第1. 総 則……………参-1-1<br/>                     第2. 代 価 表……………参-1-4<br/>                     1. 管 工 事……………参-1-4<br/>                     (1) 分水栓取付工……………参-1-4<br/>                     (2) ビニル管用サドル付分水栓取付工…参-1-4<br/>                     (3) ビニル管用サドル付分水栓<br/>                     取付工（人力施工）…参-1-6<br/>                     (4) 鋳鉄管用サドル付分水栓取付工…参-1-7<br/>                     (5) 不断水連絡工……………参-1-10<br/>                     (6) 不断水連絡継手工……………参-1-11<br/>                     (7) 分水栓取替工……………参-1-11<br/>                     (8) ビニル管用サドル付分水栓取替工…参-1-12<br/>                     (9) ビニル管用サドル付分水栓<br/>                     取替工（人力施工）…参-1-14<br/>                     (10) 鋳鉄管用サドル付分水栓取替工…参-1-15<br/>                     (11) 鋳鉄管用サドル付分水栓取付・<br/>                     取替工 分岐口径50mm…参-1-18<br/>                     (12) ビニル管布設工……………参-1-19<br/>                     (13) ビニル管布設工（人力施工）…参-1-20<br/>                     (14) ビニル管布設工（宅地内）…参-1-20<br/>                     (15) ポリエチレン管布設工…参-1-21<br/>                     (16) ポリエチレン管布設工（人力施工）…参-1-22<br/>                     (17) ポリエチレン管布設工（宅地内）…参-1-23</p> | <p>目次の修正</p> |

◆土木工事積算基準（案）（V. 配水設備修繕工事編）改訂比較表

削 除：○○○○

追加変更：○○○○

第1章 総則

| 現 行  | 改 正   | ページ番号                     |
|--|---|---------------------------|
| <p><b>第1章 総 則</b></p> <p><b>1. 適用範囲</b></p> <p>配水設備修繕工事における工種は①土工、②管工、③付帯工、④修繕工（配水管等）、⑤修繕工（付属設備等）、⑥修繕工（給水装置等）、⑦舗装工、⑧材料、間接工事費積上分（⑨運搬費、⑩準備費、⑪安全費）とする。</p> <p>工種のうち、①土工、②管工、③付帯工、⑦舗装工、⑧材料については、主として施工内容に応じた積上げ積算に用いる工種であり、④修繕工（配水管等）、⑤修繕工（付属設備等）、⑥修繕工（給水装置等）については、主として施工内容に関連する工種を包括した工種である。</p> <p>なお、本基準の基本的な事項について、特段の記載がないものについては、「水道事業実務必携（全国簡易水道協議会）」又は「国土交通省土木工事標準積算基準書」に準拠している。</p> | <p><b>第1章 総 則</b></p> <p><b>1. 適用範囲</b></p> <p>配水設備修繕工事における工種は①土工、②管工、③付帯工、④修繕工（配水管等）、⑤修繕工（付属設備等）、⑥修繕工（給水装置等）、⑦舗装工、⑧材料、<b>⑨交通管理工</b>、間接工事費積上分（<del>⑩</del><b>⑩</b>運搬費、<del>⑪</del><b>⑪</b>準備費、<del>⑫</del><b>⑫</b>安全費）とする。</p> <p>工種のうち、①土工、②管工、③付帯工、⑦舗装工、⑧材料、<b>⑨交通管理工</b>については、主として施工内容に応じた積上げ積算に用いる工種であり、④修繕工（配水管等）、⑤修繕工（付属設備等）、⑥修繕工（給水装置等）については、主として施工内容に関連する工種を包括した工種である。</p> <p>なお、本基準の基本的な事項について、特段の記載がないものについては、「水道事業実務必携（全国簡易水道協議会）」又は「国土交通省土木工事標準積算基準書」に準拠している。</p> | <p>V-1-1</p> <p>・表記訂正</p> |

◆土木工事積算基準（案）（V. 配水設備修繕工事編）改訂比較表

削 除：○○○○

追加変更：○○○○

第8章 舗装工

| 現 行   |                                       |     |      |     | 改 正   |                                       |     |      |     | ページ番号 | V-8-4 |
|---|---------------------------------------|-----|------|-----|---|---------------------------------------|-----|------|-----|-------|-------|
| 1. 車道舗装工 (㎡)  |                                       |     |      |     | 1. 車道舗装工 (㎡)  |                                       |     |      |     | ・表記訂正 |       |
| 表8-10 車道舗装工 改質Ⅱ型 A15 (1.00㎡当り)                            |                                       |     |      |     | 表8-10 車道舗装工 改質Ⅱ型 A15 (1.00㎡当り)                            |                                       |     |      |     |       |       |
| 工 種   | 形質寸法                                  | 単 位 | 数 量  | 適 要 | 工 種   | 形質寸法                                  | 単 位 | 数 量  | 適 要 |       |       |
| 舗装取壊掘削積込工   | 15cmを超え30cm以下                         | ㎡   | 0.50 |     | 舗装取壊掘削積込工   | 15cmを超え30cm以下                         | ㎡   | 0.50 |     |       |       |
| 舗装取壊掘削積込工   | 4cmを超え10cm以下                          | ㎡   | 0.50 |     | 舗装取壊掘削積込工   | 4cmを超え10cm以下                          | ㎡   | 0.50 |     |       |       |
| 掘削工   |                                       | ㎥   | 0.05 |     | 掘削工   |                                       | ㎥   | 0.05 |     |       |       |
| アスファルト舗装工   | 表層5cm PK-4、中間層5cm PK-4、<br>基層5cm PK-3 | ㎡   | 1.00 |     | アスファルト舗装工   | 表層5cm PK-4、中間層5cm PK-4、<br>基層5cm PK-3 | ㎡   | 1.00 |     |       |       |
| 路盤工   | 10cm M-25                             | ㎡   | 0.50 |     | 路盤工   | 10cm RM-25                            | ㎡   | 0.50 |     |       |       |
| ※表層：密粒As混合物ポリマー改質AsⅡ型(20)<br>中間層、基層：粗粒As混合物ポリマー改質AsⅡ型(20) |                                       |     |      |     | ※表層：密粒As混合物ポリマー改質AsⅡ型(20)<br>中間層、基層：粗粒As混合物ポリマー改質AsⅡ型(20) |                                       |     |      |     |       |       |

◆土木工事積算基準（案）（V. 配水設備修繕工事編）改訂比較表

削 除：○○○○

追加変更：○○○○

第8章 舗装工

| 現 行   | 改 正  | ページ番号 |      |     |     |       |                          |   |      |  |     |      |     |     |     |       |                             |   |      |  |  |     |      |     |     |     |       |  |   |      |  |     |      |     |     |     |       |  |   |      |  |                            |
|---|--|-------|------|-----|-----|-------|--------------------------|---|------|--|-----|------|-----|-----|-----|-------|-----------------------------|---|------|--|--|-----|------|-----|-----|-----|-------|--|---|------|--|-----|------|-----|-----|-----|-------|--|---|------|--|----------------------------|
| <p>14. 路面標示工（m・箇所）</p> <p>(1) 適用範囲<br/>舗装復旧工事に伴い各種路面標示工を行う場合に適用する。</p> <p>(2) 積算基準<br/>区画線設置は、市場単価による。</p> <p>表8-54 路面標示工 実線、破線 (1.00m当り)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>工 種</th> <th>形質寸法</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> <th>適 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>区画線設置</td> <td>熔融式・手動 実線・ゼブラ 15cm 21m未満</td> <td>m</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table><br><p>表8-55 路面標示工 矢印、文字等 (1.00m当り)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>工 種</th> <th>形質寸法</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> <th>適 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>区画線設置</td> <td>熔融式・手動 矢印・記号・文字15cm換算 21m未満</td> <td>m</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 工 種  | 形質寸法  | 単 位  | 数 量 | 適 要 | 区画線設置 | 熔融式・手動 実線・ゼブラ 15cm 21m未満 | m | 1.00 |  | 工 種 | 形質寸法 | 単 位 | 数 量 | 適 要 | 区画線設置 | 熔融式・手動 矢印・記号・文字15cm換算 21m未満 | m | 1.00 |  | <p>14. 路面標示工（m・箇所）</p> <p>(1) 適用範囲<br/>舗装復旧工事に伴い各種路面標示工を行う場合に適用する。</p> <p>(2) 積算基準<br/>区画線設置は、<del>市場単価</del> <b>土木工事標準単価</b>による。</p> <p>表8-54 路面標示工 実線、<del>破線</del> (1.00m当り)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>工 種</th> <th>形質寸法</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> <th>適 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>区画線設置</td> <td>熔融式・手動 実線・<del>ゼブラ</del> 15cm <del>21m未満</del><br/>白</td> <td>m</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table><br><p>表8-55 路面標示工 矢印、文字等 (1.00m当り)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>工 種</th> <th>形質寸法</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> <th>適 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>区画線設置</td> <td>熔融式・手動 矢印・記号・文字15cm換算 <del>21m未満</del></td> <td>m</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 工 種 | 形質寸法 | 単 位 | 数 量 | 適 要 | 区画線設置 | 熔融式・手動 実線・ <del>ゼブラ</del> 15cm <del>21m未満</del><br>白 | m | 1.00 |  | 工 種 | 形質寸法 | 単 位 | 数 量 | 適 要 | 区画線設置 | 熔融式・手動 矢印・記号・文字15cm換算 <del>21m未満</del> | m | 1.00 |  | <p>V-8-14</p> <p>・表記訂正</p> |
| 工 種   | 形質寸法   | 単 位   | 数 量  | 適 要 |     |       |                          |   |      |  |     |      |     |     |     |       |                             |   |      |  |  |     |      |     |     |     |       |  |   |      |  |     |      |     |     |     |       |  |   |      |  |                            |
| 区画線設置   | 熔融式・手動 実線・ゼブラ 15cm 21m未満                             | m     | 1.00 |     |     |       |                          |   |      |  |     |      |     |     |     |       |                             |   |      |  |  |     |      |     |     |     |       |  |   |      |  |     |      |     |     |     |       |  |   |      |  |                            |
| 工 種   | 形質寸法   | 単 位   | 数 量  | 適 要 |     |       |                          |   |      |  |     |      |     |     |     |       |                             |   |      |  |  |     |      |     |     |     |       |  |   |      |  |     |      |     |     |     |       |  |   |      |  |                            |
| 区画線設置   | 熔融式・手動 矢印・記号・文字15cm換算 21m未満                          | m     | 1.00 |     |     |       |                          |   |      |  |     |      |     |     |     |       |                             |   |      |  |  |     |      |     |     |     |       |  |   |      |  |     |      |     |     |     |       |  |   |      |  |                            |
| 工 種   | 形質寸法   | 単 位   | 数 量  | 適 要 |     |       |                          |   |      |  |     |      |     |     |     |       |                             |   |      |  |  |     |      |     |     |     |       |  |   |      |  |     |      |     |     |     |       |  |   |      |  |                            |
| 区画線設置   | 熔融式・手動 実線・ <del>ゼブラ</del> 15cm <del>21m未満</del><br>白 | m     | 1.00 |     |     |       |                          |   |      |  |     |      |     |     |     |       |                             |   |      |  |  |     |      |     |     |     |       |  |   |      |  |     |      |     |     |     |       |  |   |      |  |                            |
| 工 種   | 形質寸法   | 単 位   | 数 量  | 適 要 |     |       |                          |   |      |  |     |      |     |     |     |       |                             |   |      |  |  |     |      |     |     |     |       |  |   |      |  |     |      |     |     |     |       |  |   |      |  |                            |
| 区画線設置   | 熔融式・手動 矢印・記号・文字15cm換算 <del>21m未満</del>               | m     | 1.00 |     |     |       |                          |   |      |  |     |      |     |     |     |       |                             |   |      |  |  |     |      |     |     |     |       |  |   |      |  |     |      |     |     |     |       |  |   |      |  |                            |

◆土木工事積算基準（案）（V. 配水設備修繕工事編）改訂比較表

削除：○○○○

追加変更：○○○○

第8章 舗装工

| 現 行  | 改 正                       | ページ番号 |      |     |     |               |                           |   |      |  |               |                 |   |      |  |   |     |      |     |     |     |                              |                           |   |      |  |                              |                 |   |      |  |                            |
|--|---------------------------|-------|------|-----|-----|---------------|---------------------------|---|------|--|---------------|-----------------|---|------|--|---|-----|------|-----|-----|-----|------------------------------|---------------------------|---|------|--|------------------------------|-----------------|---|------|--|----------------------------|
| <p>18. 視覚障害者用点字誘導シート工（枚）</p> <p>(1) 適用範囲<br/>舗装復旧工事に伴い点字誘導シート設置・撤去を行う場合に適用する。</p> <p>(2) 積算基準<br/>視覚障害者用点字誘導シート設置及び撤去は建設局「公共事業建設資材価格調査報告書」を適用する。</p> <p>表8-65 視覚障害者用点字誘導シート工 設置・撤去 (1.00枚当り)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">工 種</th> <th style="text-align: center;">形質寸法</th> <th style="text-align: center;">単 位</th> <th style="text-align: center;">数 量</th> <th style="text-align: center;">適 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>視覚障害者誘導用シート設置</td> <td>300×300×7mm合成ゴム<br/>(接着剤共)</td> <td style="text-align: center;">枚</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>視覚障害者誘導用シート撤去</td> <td>300×300×7mm合成ゴム</td> <td style="text-align: center;">枚</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 工 種                       | 形質寸法  | 単 位  | 数 量 | 適 要 | 視覚障害者誘導用シート設置 | 300×300×7mm合成ゴム<br>(接着剤共) | 枚 | 1.00 |  | 視覚障害者誘導用シート撤去 | 300×300×7mm合成ゴム | 枚 | 1.00 |  | <p>18. 視覚障害<del>が</del>い者用点字誘導シート工（枚）</p> <p>(1) 適用範囲<br/>舗装復旧工事に伴い点字誘導シート設置・撤去を行う場合に適用する。</p> <p>(2) 積算基準<br/>視覚障害<del>が</del>い者用点字誘導シート設置及び撤去は建設局「公共事業建設資材価格調査報告書」を適用する。</p> <p>表8-65 視覚障害<del>が</del>い者用点字誘導シート工 設置・撤去 (1.00枚当り)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">工 種</th> <th style="text-align: center;">形質寸法</th> <th style="text-align: center;">単 位</th> <th style="text-align: center;">数 量</th> <th style="text-align: center;">適 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>視覚障害<del>が</del>い者誘導用シート設置</td> <td>300×300×7mm合成ゴム<br/>(接着剤共)</td> <td style="text-align: center;">枚</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>視覚障害<del>が</del>い者誘導用シート撤去</td> <td>300×300×7mm合成ゴム</td> <td style="text-align: center;">枚</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 工 種 | 形質寸法 | 単 位 | 数 量 | 適 要 | 視覚障害 <del>が</del> い者誘導用シート設置 | 300×300×7mm合成ゴム<br>(接着剤共) | 枚 | 1.00 |  | 視覚障害 <del>が</del> い者誘導用シート撤去 | 300×300×7mm合成ゴム | 枚 | 1.00 |  | <p>V-8-17</p> <p>・表記訂正</p> |
| 工 種  | 形質寸法                      | 単 位   | 数 量  | 適 要 |     |               |                           |   |      |  |               |                 |   |      |  |   |     |      |     |     |     |                              |                           |   |      |  |                              |                 |   |      |  |                            |
| 視覚障害者誘導用シート設置  | 300×300×7mm合成ゴム<br>(接着剤共) | 枚     | 1.00 |     |     |               |                           |   |      |  |               |                 |   |      |  |   |     |      |     |     |     |                              |                           |   |      |  |                              |                 |   |      |  |                            |
| 視覚障害者誘導用シート撤去  | 300×300×7mm合成ゴム           | 枚     | 1.00 |     |     |               |                           |   |      |  |               |                 |   |      |  |   |     |      |     |     |     |                              |                           |   |      |  |                              |                 |   |      |  |                            |
| 工 種  | 形質寸法                      | 単 位   | 数 量  | 適 要 |     |               |                           |   |      |  |               |                 |   |      |  |   |     |      |     |     |     |                              |                           |   |      |  |                              |                 |   |      |  |                            |
| 視覚障害 <del>が</del> い者誘導用シート設置   | 300×300×7mm合成ゴム<br>(接着剤共) | 枚     | 1.00 |     |     |               |                           |   |      |  |               |                 |   |      |  |   |     |      |     |     |     |                              |                           |   |      |  |                              |                 |   |      |  |                            |
| 視覚障害 <del>が</del> い者誘導用シート撤去   | 300×300×7mm合成ゴム           | 枚     | 1.00 |     |     |               |                           |   |      |  |               |                 |   |      |  |   |     |      |     |     |     |                              |                           |   |      |  |                              |                 |   |      |  |                            |

◆土木工事積算基準（案）（V. 配水設備修繕工事編）改訂比較表

削 除：○○○○

第12章 安全費 **交通管理工**

追加変更：○○○○

| 現 行   | 改 正  | ページ番号 V-12-1 |
|---|--|--------------|
| <p><b>第12章 安全費</b></p> <p>1. 安全対策工（時間）</p> <p>(1) 適用範囲<br/>                     工事現場等で車両・歩行者等の安全確保が必要な場合に計上する。<br/>                     以下のとおり区分する。<br/>                     ア. 交通誘導員A<br/>                     イ. 交通誘導員B<br/>                     ウ. 標識車</p> <p>(2) 積算基準<br/>                     「I-1 第2.2. 間接工事費 安全費」によるものとする。<br/>                     単価は時間当りとし適用単価の1/8（1日8時間）とし、交代要員ありとする。<br/>                     なお、「標識車」については、見積りによる。</p> | <p><b>第12章 安全費 <b>交通管理工</b></b></p> <p>1. 安全対策工（時間）</p> <p>(1) 適用範囲<br/>                     工事現場等で車両・歩行者等の安全確保が必要な場合に計上する。<br/>                     以下のとおり区分する。<br/>                     ア. 交通誘導員A<br/>                     イ. 交通誘導員B<br/>                     ウ. 標識車</p> <p>(2) 積算基準<br/>                     「<del>I-1 第2.2. 間接工事費 安全費</del> <b>II-7 第9. 交通誘導警備員等</b>」によるものとする。<br/>                     単価は時間当りとし適用単価の1/8（1日8時間）とし、交代要員ありとする。<br/>                     なお、「標識車」については、見積りによる。</p> | <p>・表記訂正</p> |

◆土木工事積算基準（案）（V. 配水設備修繕工事編）改訂比較表

削除：○○○○

第10章 運搬工

追加変更：○○○○

| 現 行   | 改 正   | ページ番号   V-10-1 |
|---|---|----------------|
| <p><b>第10章 運搬費</b></p> <p>1. 運搬工（t）</p> <p>（1）適用範囲<br/>配水管材料、仕切弁・消火栓等の鉄蓋、コンクリートブロック等の資材の運搬に適用する。</p> <p>ア. 管材（直管・異形管）<br/>支給材料 10km 8t 特大割増5割</p> <p>イ. 管属具類・各種鉄蓋・ブロック類<br/>支給材料 10km 4t</p> <p>ウ. 仮設材<br/>12m以内 10km以下、積込・取卸し有り</p> <p>（2）積算基準<br/>「I-1 第2. 2. 間接工事費 運搬費」によるものとする。</p> | <p><b>第10章 運搬費</b></p> <p>1. 運搬工（t）</p> <p>（1）適用範囲<br/>配水管材料、仕切弁・消火栓等の鉄蓋、コンクリートブロック等の資材の運搬に適用する。</p> <p>ア. 管材（直管・異形管）<br/>支給材料 10km 8t 特大割増5割</p> <p>イ. 管属具類・各種鉄蓋・ブロック類<br/>支給材料 10km 4t</p> <p>ウ. 仮設材<br/>12m以内 10km以下、積込・取卸し有り</p> <p>（2）積算基準<br/>「I-1 第2. 2. 間接工事費 運搬費」によるものとする。</p> | <p>・表記訂正</p>   |

◆土木工事積算基準（案）（V. 配水設備修繕工事編）改訂比較表

削 除：○○○○

第11章 準備費

追加変更：○○○○

現 行

改 正

ページ番号

V-11

-1

第11章 準備費

第11章 準備費

・表記訂正

1. 調査掘工 (m<sup>2</sup>)

(1) 適用範囲

修繕工事に伴い試験掘等を行う場合に適用する。

以下のとおり区分する。

ア. 人力 掘削深さ0.6m以下

イ. 人力 掘削深さ0.6mを超える

ウ. 機械 掘削深さ0.6m以下

エ. 機械 掘削深さ0.6mを超える

(2) 積算基準

表11-1 人力

(1.00m<sup>2</sup>当り)

| 工種名称     | 形式寸法                    | 単位             | 舗装道    |          | 備考   |
|----------|-------------------------|----------------|--------|----------|------|
|          |                         |                | 0.6m以下 | 0.6mを超える |      |
| 舗装版破砕    | As 4cmを超え10cm以下<br>障害有り | m <sup>2</sup> | 1.00   | 1.00     |      |
| 掘削工      | 人力                      | "              | 0.50   | 0.90     |      |
| 残土処分工    | 指定地処分                   | "              | 0.25   | 0.65     | 表2-1 |
| 舗装残滓等処分工 | As                      | "              | 0.10   | 0.10     | 表2-3 |
|          | 路盤廃材                    | "              | 0.25   | 0.25     | 表2-3 |
| 埋戻工      | 改良土                     | "              | 0.25   | 0.65     |      |
| 一次本復旧工   | 車道 5-30型                | "              | 1.00   | 1.00     |      |

表11-2 機械

(1.00m<sup>2</sup>当り)

| 工種名称     | 形式寸法                  | 単位             | 舗装道    |          | 備考   |
|----------|-----------------------|----------------|--------|----------|------|
|          |                       |                | 0.6m以下 | 0.6mを超える |      |
| 舗装版破砕    | As 15cm以下 障害なし        | m <sup>2</sup> | 1.00   | 1.00     |      |
| 掘削工      | BH=0.28m <sup>3</sup> | "              | 0.50   | 0.90     |      |
| 残土処分工    | 指定地処分                 | "              | 0.25   | 0.65     | 表2-1 |
| 舗装残滓等処分工 | As                    | "              | 0.10   | 0.10     | 表2-3 |
|          | 路盤廃材                  | "              | 0.25   | 0.25     | 表2-3 |
| 埋戻工      | 改良土                   | "              | 0.25   | 0.65     |      |
| 一次本復旧工   | 車道 5-30型              | "              | 1.00   | 1.00     |      |

1. 調査掘工 (m<sup>2</sup>)

(1) 適用範囲

修繕工事に伴い試験掘等を行う場合に適用する。

以下のとおり区分する。

ア. 人力 掘削深さ0.6m以下

イ. 人力 掘削深さ0.6mを超える

ウ. 機械 掘削深さ0.6m以下

エ. 機械 掘削深さ0.6mを超える

(2) 積算基準

表11-1 人力

(1.00m<sup>2</sup>当り)

| 工種名称     | 形式寸法                    | 単位             | 舗装道    |          | 備考   |
|----------|-------------------------|----------------|--------|----------|------|
|          |                         |                | 0.6m以下 | 0.6mを超える |      |
| 舗装版破砕    | As 4cmを超え10cm以下<br>障害有り | m <sup>2</sup> | 1.00   | 1.00     |      |
| 掘削工      | 人力                      | "              | 0.50   | 0.90     |      |
| 残土処分工    | 指定地処分                   | "              | 0.25   | 0.65     | 表2-1 |
| 舗装残滓等処分工 | As                      | "              | 0.10   | 0.10     | 表2-3 |
|          | 路盤廃材                    | "              | 0.25   | 0.25     | 表2-3 |
| 埋戻工      | 改良土                     | "              | 0.25   | 0.65     |      |
| 一次本復旧工   | 車道 5-30型                | "              | 1.00   | 1.00     |      |

表11-2 機械

(1.00m<sup>2</sup>当り)

| 工種名称     | 形式寸法                  | 単位             | 舗装道    |          | 備考   |
|----------|-----------------------|----------------|--------|----------|------|
|          |                       |                | 0.6m以下 | 0.6mを超える |      |
| 舗装版破砕    | As 15cm以下 障害なし        | m <sup>2</sup> | 1.00   | 1.00     |      |
| 掘削工      | BH=0.28m <sup>3</sup> | "              | 0.50   | 0.90     |      |
| 残土処分工    | 指定地処分                 | "              | 0.25   | 0.65     | 表2-1 |
| 舗装残滓等処分工 | As                    | "              | 0.10   | 0.10     | 表2-3 |
|          | 路盤廃材                  | "              | 0.25   | 0.25     | 表2-3 |
| 埋戻工      | 改良土                   | "              | 0.25   | 0.65     |      |
| 一次本復旧工   | 車道 5-30型              | "              | 1.00   | 1.00     |      |