

別表第3 設計費の労力算出歩数

| 種 類                                    | 宅地内の簡易な設計 |                  |          | 道路工事を伴う設計 |                  |             |
|--|-----------|------------------|----------|-----------|------------------|-------------|
|  | 項         | 単 位              | 歩数       | 項         | 単 位              | 歩数          |
| 給水装置工事設計費<br><br>図面作成、労力費、<br>材料費の算出含む | 1         | 40mm以下<br>1件につき  | 0.2<br>人 | 2         | 40mm以下<br>1件につき  | 0.5<br>人    |
|  | 3         | 75mm以下<br>1件につき  | 0.4      | 4         | 75mm以下<br>1件につき  | 0.9         |
|  | 5         | 150mm以下<br>1件につき | 0.5      | 6         | 150mm以下<br>1件につき | 1.1         |
|  | 7         | 200mm以上<br>1件につき | 0.6      | 8         | 200mm以上<br>1件につき | 1.5<br>又は実費 |

注1. 宅地内の簡易な設計とは、道路部分を含まないメータ前後の簡易な設計をいう。

2. 8項については、道路工事埋設調整が必要ないものについては歩数1.5人を適用し、道路工事埋設調整の必要があるものについては、設計業務委託受注者へ業務委託し、その実費を徴収する。