

道路 復旧 工	薄層カラー舗装工	加熱アスファルト 安定処理工	(1)敷均し厚さ、転圧状況	施工中	各層40m以内に1箇所(工種ごと)
			(2)整正状況	施工後	〃
			(3)幅	〃	〃
		基層工	(1)整正状況	施工後	40m以内に1箇所(工種ごと)
			(2)タックコート、プライムコート散布状況	施工中	各層ごとに1箇所(工種ごと)
			(3)厚さ	施工後	40m以内に1箇所(工種ごと)
			(4)幅	〃	各層40m以内に1箇所(工種ごと)
		ブロック舗装工	下層路盤工	(1)敷均し厚さ、転圧状況	施工中
	(2)整正状況			施工後	〃
	(3)厚さ			〃	〃
	(4)幅			〃	〃
	上層路盤工 (粒度調整路盤工)		(1)敷均し厚さ、転圧状況	施工中	各層40m以内に1箇所(工種ごと)
			(2)整正状況	施工後	〃
			(3)厚さ	〃	〃
			(4)幅	〃	〃
	上層路盤工 (セメント(砂)安定処理工)		(1)敷均し厚さ、転圧状況	施工中	各層40m以内に1箇所(工種ごと)
			(2)整正状況	施工後	〃
			(3)厚さ	〃	40m以内に1箇所(工種ごと) (コアを採取した場合は不要)
			(4)幅	〃	各層40m以内に1箇所(工種ごと)
	加熱アスファルト 安定処理工		(1)敷均し厚さ、転圧状況	施工中	各層40m以内に1箇所(工種ごと)
			(2)整正状況	施工後	〃
			(3)幅	〃	〃
			基層工	(1)整正状況	施工後
	(2)タックコート、プライムコート散布状況	施工中		各層ごとに1箇所(工種ごと)	
	路面切削工	(1)幅	施工後	1施工箇所ごとに1回	
		(2)厚さ	〃	〃	
	舗装打換え工	(1)幅	施工後	1施工箇所ごとに1回	
		(2)延長	〃	〃	
		(3)厚さ	〃	〃	
	オーバーレイ	(1)平坦性	施工後	1施工箇所ごとに1回	
		(2)タックコート	施工中	各層ごとに1箇所(工種ごと)	
		(3)整正状態状況	施工後	40m以内に1箇所(工種ごと)	
	歩道舗装	(1)コンクリートの打設状況	施工中	40m以内に1箇所(工種ごと)	
(2)平板、ブロック等の設置状況		〃	〃		
(3)仕上り状況		施工後	〃		
<u>路面標示(仮標示含む)</u> 境界石据付	(1)基礎コンクリートの打設状況	施工中	40m以内に1箇所(工種ごと)		
	(2)境界石の据付状態	〃	〃		
	(3)仕上り状態	施工後	〃		
<u>路面標示(仮標示含む)</u>	(1)施工状況	施工中	40m以内に1箇所ごと		
	(2)仕上り状態	施工後	〃		
施工者マーク	(1)仕上り状態	施工後	40mに1箇所及び種類ごと		
鉄蓋埋没防止工	(1)表層・路盤の施工状況	施工中	その都度		
	(2)表層・路盤の厚さ、幅	〃	〃		
	(3)仕上がり状態	施工後	〃		
その他	(1)抜取コア、厚さ	施工後	抜取り全数量		
	(2)アスファルト温度管理	施工中	1施工単位ごとに1回		
塗替 工事	足場及び防護工	(1)足場並びに防護シートの取付状況と完了後の状態	施工中・後	1施工単位ごとに1回(全景)	
		(2)路面(水面)からの余裕高の確認状況	施工中	〃	
		(3)制限高さ通知用の標示施設等の状況	〃	〃	
	素地調整工	(1)ケレン前の状態	施工前	10m以内に1箇所(桁及び承部等を含む)	
		(2)ケレン中の状況	施工中	1施工単位ごとに1回	
		(3)ケレン後の状態	施工後	10m以内に1箇所	
		(4)膜厚測定状況	〃	〃	
	塗装工	(1)塗装環境の状態(乾湿計を含む)	施工中	塗装工程ごとに1回	
		(2)塗装中の状況及び塗装後の状態	施工中・後	10m以内に1箇所(桁及び支承部等を含む) 塗装工程ごとに1回	
		(3)膜厚測定状況	施工後	〃	
		(4)塗料の使用量の確認	使用前・後	搬入時と施工完了後	