○○○○：追加・修正

~~○○○○~~：削除

土木工事積算基準（令和元年５月）の一部修正その１　新旧比較表

現　　行（Ⅳ－１－３２）

ク．標準数量表（鋳鉄管・矢板あり）　（10m当り）

工種	形質寸法	単位	数量			
			幹線道路	一般道路	歩道	砂利道
舗装切断工	アスファルト	m	20.00			—
舗装版直接掘削・積込工		m^2	8.50			—
管路掘削工		m^3	11.90	12.07	12.50	12.75
管路埋戻工	改良土	m^3	7.59	10.31	12.01	12.72
残土処分工		m^3	7.65	10.37	11.64	12.75
舗装残滓等処分工	アスファルト	m^3	0.85	0.68	0.26	—
舗装残滓等処分工	路盤廃材	m^3	4.25	1.70	0.85	—
矢板工（設置・撤去）	掘削幅　Ｂ≦0.9	m	20.00			
一次本復旧工		m^2	8.50			—
給水管布設工	鋳鉄管	m	10.00			
ポリエチレンスリーブ取付工	防食テープ含む	m	10.00			
ポリエチレンスリーブ	材料費	m	10.00			

給水管布設工（ビニル管）　（10m当り）

工種名称	単位	φ13	φ25	φ40	φ50	φ75
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設　据付工	m	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設　TS 継手工	口	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工	口	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00

給水管布設工（ポリエチレン管）　（10m当り）

工種名称	単位	φ25	φ40	φ50
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工　据付工	m	10.00	10.00	10.00
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工　継手工	箇所	10.00	10.00	10.00
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工	口	10.00	10.00	10.00

※ＴＳ継手工２箇所につき、１口計上する。

給水管布設工（鋳鉄管）　（10m当り）

工種名称	単位	φ75	φ100	φ150	φ200
管据付工	m	10.00	10.00	10.00	10.00
管継手工（Ｋ形継手）	箇所	6.60	6.60	5.20	5.20
管切断工（管切断のみ）	箇所	0.90	0.90	1.00	1.00

ケ．標準材料表　（１ｍ当り）

ビニル管	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管：１ｍ ＨＩビニルソケット：1個
ポリエチレン管	ポリエチレン管Ｉ種：１ｍ

修　　正

ク．標準数量表（鋳鉄管・矢板あり）　（10m当り）

工種	形質寸法	単位	数量			
			幹線道路	一般道路	歩道	砂利道
舗装切断工	アスファルト	m	20.00			—
舗装版直接掘削・積込工		m^2	8.50			—
管路掘削工		m^3	11.90	12.07	12.50	12.75
管路埋戻工	改良土	m^3	7.59	10.31	12.01	12.72
残土処分工		m^3	7.65	10.37	11.64	12.75
舗装残滓等処分工	アスファルト	m^3	0.85	0.68	0.26	—
舗装残滓等処分工	路盤廃材	m^3	4.25	1.70	0.85	—
矢板工（設置・撤去）	掘削幅　Ｂ≦0.9	m	20.00			
一次本復旧工		m^2	8.50			—
給水管布設工	鋳鉄管	m	10.00			
ポリエチレンスリーブ取付工	防食テープ含む	m	10.00			
ポリエチレンスリーブ	材料費	m	10.00			

給水管布設工（ビニル管）　（10m当り）

工種名称	単位	φ13	φ25	φ40	φ50	φ75
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設　据付工	m	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設　TS 継手工	箇所	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工	口	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00

※ＴＳ継手工２箇所につき、１口計上する。

給水管布設工（ポリエチレン管）　（10m当り）

工種名称	単位	φ25	φ40	φ50
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工　据付工	m	10.00	10.00	10.00
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工　継手工	口	10.00	10.00	10.00
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工	口	10.00	10.00	10.00

~~※ＴＳ継手工２箇所につき、１口計上する。~~

給水管布設工（鋳鉄管）　（10m当り）

工種名称	単位	φ75	φ100	φ150	φ200
管据付工	m	10.00	10.00	10.00	10.00
管継手工（Ｋ形継手）	箇所	6.60	6.60	5.20	5.20
管切断工（管切断のみ）	箇所	0.90	0.90	1.00	1.00

ケ．標準材料表　（１ｍ当り）

ビニル管	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管：１ｍ ＨＩビニルソケット：1個
ポリエチレン管	ポリエチレン管Ｉ種：１ｍ

備考（内容）

記載場所の変更