

第2章 給水装置改良工事

第1. 総 則

1. 適用基準

包括工種に含まれる各々の工種及び積算の考え方について、特段の記載がないものについては、本基準書「1 積算資料編」及び「2 基礎積算編」の他、「水道事業実務必携（全国簡易水道協議会）」又は「国土交通省土木工事標準積算基準書」に準拠する。

2. 積算の考え方

（1）単価契約の場合の積算

ア. 請負工事費明細書（単価契約）に記載の各工種（以下「各工種」という）において、別途定める共通仮設費率、現場管理費率、一般管理費等率を諸経費対象額に乗じて計上し、各工種の単価を算出する。

なお、間接工事費の算出については、工種区分を「開削工事及び小口径推進工事」、施工地域区分を「大都市」とする。

イ. 各工種における、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等は1円単位とし、1円未満は切り捨てる。

ウ. 各工種の単価は10円単位とし、10円未満は切り捨てる。

エ. 時間的制約を受ける場合の設計労務単価の補正割増については、昼間施工は「割増あり」とする。

オ. 「その他材料」は、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等計上の対象としない。

カ. 管材費については、「1 積算資料編」による。

キ. 本章に掲載している「管据付工（ポリエチレン管）」及び「ポリエチレン管継手工」は、「水道事業実務必携（全国簡易水道協議会）」のポリエチレン管布設工の据付工及び継手工によるものとする。

3. 土工適用工種、積算条件について

(1) 土工適用工種、積算条件

ア. 管工事

形 工 名 称	A・A'	B・B'	C・C'	D'
舗装版切断工	舗装版切断			—
舗装取壊掘削積込工	管路舗装版直接掘削積込 (山積0.08m ³ 、10cm以下)			—
掘削工	管路小型バックホウ掘削積込 (山積0.08m ³)			
埋戻工	管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ) (山積0.08m ³ 、A・B・C形工=改良土 A'・B'・C'・D'=流用土)			
一次本復旧工	5-55型工	5-23型工	3-5型工	路盤工(人力) (10cm、RC-30)

形 工 名 称	G・G'	H'
舗装版切断工	舗装版切断	—
舗装取壊掘削積込工	舗装版破砕 (アスファルト舗装版、障害等有、4cm超10cm以下、積込有)	—
掘削工	人力掘削 (人力床掘) (土砂、現場制約あり)	
埋戻工	人力埋戻 (現場制約あり、土砂、締固め有) (G形工=改良土 G'・H'=流用土)	
一次本復旧工	5-23型工	路盤工(人力) (10cm、RC-30)

イ. 舗装道路復旧工

種 別 名 称	As系	Co系
舗装版切断工	舗装版切断 (舗装版厚各種)	
舗装取壊掘削積込工	舗装版破砕 (舗装版厚各種、振動対策 厚15cm以下=不要 厚15cm超=必要、障害等無、積込有)	
掘削工	掘削工 (山積0.28m ³ 、床掘、砂・砂質土・礫質土・粘性土)	
舗装工	アスファルト舗装工 (舗装厚各種、平均幅員1.4m未満、砂散布無)	街渠コンクリート工、 歩道改築工
路盤工	路盤工 (路盤厚各種、使用材料各種、人力)	

種 別 名 称	平板ブロック系	インターロッキングブロック系
舗 装 版 切 断 工	—	
舗装取壊掘削積込工	舗装版破碎 (舗装版厚各種、振動対策 厚15 c m以下＝不要 厚15 c m超＝必要、障害等無、積込有)	
掘 削 工	掘削工（山積0.28m ³ 、床掘、砂・砂質土・礫質土・粘性土）	
舗 装 工	コンクリート平板工 (設置・新品)	インターロッキングブロック工 (設置・新品・施工規模100m ² 未満)
路 盤 工	路盤工 (路盤厚各種、使用材料各種、人力)	

※ア.及びイ.の表に記載している機械の機種選定（重機容量の条件）表示については、積算条件を参考に例示したものであり、受注者の使用重機を拘束するものではない。

よって、発注者から特別の定めがある場合を除き、設計変更の対象としない。

※上層路盤使用材料については、設計書等に記載のない場合は、「再生粒度調整碎石RM-25」を標準とする。

(2) 舗装道路復旧工における使用合材の積算条件

車道表層	車道中間層	車道基層	歩道表層	歩道基層
再生密粒度 A s 混合物 (13)	再生粗粒度 A s 混合物 (20)	再生粗粒度 A s 混合物 (20)	再生細粒度 A s 混合物 (13)	再生粗粒度 A s 混合物 (20)

4. 処分工について

(1) 「2 基礎積算編 第1章 土工 第4. 1. 残土処分工・舗装残滓等処分工による。

(2) 機械の機種

積込＝バックホウ山積0.08m³

運搬＝ダンプトラック 2 t 車

※ 機械の機種選定（重機容量の条件）の表示及び運搬距離については、積算条件を参考に例示したものであり、受注者の使用重機及び処分先を拘束するものではない。

よって、発注者から特別の定めがある場合を除き、設計変更の対象としない。

第2.代 価 表

1. 管 工

(1) 分水栓取付工

ア. 舗装版切断工は、「6-1 2. 基礎単価(9) 舗装版切断工」によるものとする。

イ. 標準数量表 (1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量			
			A形工 A' 形工	B形工 B' 形工	C形工 C' 形工	D' 形工
舗 装 版 切 断 工		m	2.50			—
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工		m ²	0.56			—
掘 削 工		m ³	0.75	0.76	0.79	0.80
埋 戻 工		m ³	0.47	0.65	0.76	0.75
一 次 本 復 旧 工		m ²	0.56			
サドル分水栓建込み	铸铁管150mm×25mm	箇所	1.00			
ポリエチレン管継手工	25mm	箇所	1.00			
ポリエチレンスリーブ取付工	150mm	m	1.00			
ポリエチレンスリーブ	150mm	本	0.20			
防食(粘着)テープ	50mm×10m	個	0.08			
残留塩素検査	DPD試薬	箇所	1.00			
諸 雑 費	端数処理	式	1			

(2) ビニル管用サドル付分水栓取付工

ア. 舗装版切断工は、「6-1 2. 基礎単価(9) 舗装版切断工」によるものとする。

イ. 標準数量表

50mm×25mm (1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量			
			A形工 A' 形工	B形工 B' 形工	C形工 C' 形工	D' 形工
舗 装 版 切 断 工		m	2.10			—
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工		m ²	0.42			—
掘 削 工		m ³	0.45	0.46	0.48	0.49
埋 戻 工		m ³	0.24	0.37	0.46	0.45
一 次 本 復 旧 工		m ²	0.42			
サドル分水栓建込み	ビニル管50mm×25mm	箇所	1.00			
ポリエチレン管継手工	25mm	箇所	1.00			
ポリエチレンスリーブ取付工	50mm	m	1.00			
ポリエチレンスリーブ	50mm	本	0.25			
防食(粘着)テープ	50mm×10m	個	0.05			
残留塩素検査	DPD試薬	箇所	1.00			
諸 雑 費	端数処理	式	1			

7 5 mm×2 5 mm

(1 箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量			
			A形工 A' 形工	B形工 B' 形工	C形工 C' 形工	D' 形工
舗 装 版 切 断 工		m	2.10			—
舗装取壊掘削積込工		m ²	0.42			—
掘 削 工		m ³	0.45	0.46	0.48	0.49
埋 戻 工		m ³	0.24	0.37	0.46	0.45
一 次 本 復 旧 工		m ²	0.42			
サドル分水栓建込み	ビニル管7 5 mm×2 5 mm	箇所	1.00			
ポリエチレン管継手工	2 5 mm	箇所	1.00			
ポリエチレンスリーブ取付工	7 5 mm	m	1.00			
ポリエチレンスリーブ	7 5 mm	本	0.25			
防食（粘着）テープ	5 0 mm×1 0 m	個	0.05			
残留塩素検査	DPD試薬	箇所	1.00			
諸 雑 費	端数処理	式	1			

7 5 mm×4 0 mm

(1 箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量			
			A形工 A' 形工	B形工 B' 形工	C形工 C' 形工	D' 形工
舗 装 版 切 断 工		m	2.10			—
舗装取壊掘削積込工		m ²	0.42			—
掘 削 工		m ³	0.45	0.46	0.48	0.49
埋 戻 工		m ³	0.24	0.37	0.46	0.45
一 次 本 復 旧 工		m ²	0.42			
サドル分水栓建込み	ビニル管7 5 mm×4 0 mm	箇所	1.00			
ポリエチレン管継手工	4 0 mm	箇所	1.00			
ポリエチレンスリーブ取付工	7 5 mm	m	1.00			
ポリエチレンスリーブ	7 5 mm	本	0.25			
防食（粘着）テープ	5 0 mm×1 0 m	個	0.05			
残留塩素検査	DPD試薬	箇所	1.00			
諸 雑 費	端数処理	式	1			

(3) ビニル管用サドル付分水栓取付工（人力施工）

ア．舗装版切断工は、「6－1 2．基礎単価（9）舗装版切断工」によるものとする。

イ．標準数量表

50mm×25mm

（1箇所当り）

工 種	形 質 寸 法	単位	数量	
			G形工 G'形工	H'形工
舗装版切断工		m	2.10	—
舗装取壊掘削積込工		m ²	0.42	—
掘 削 工		m ³	0.46	0.49
埋 戻 工		m ³	0.37	0.45
一 次 本 復 旧 工		m ²	0.42	
サドル分水栓建込み	ビニル管50mm×25mm	箇所	1.00	
ポリエチレン管継手工	25mm	箇所	1.00	
ポリエチレンスリーブ取付工	50mm	m	1.00	
ポリエチレンスリーブ	50mm	本	0.25	
防食（粘着）テープ	50mm×10m	個	0.05	
残留塩素検査	DPD試薬	箇所	1.00	
諸 雑 費	端数処理	式	1	

75mm×25mm

（1箇所当り）

工 種	形 質 寸 法	単位	数量	
			G形工 G'形工	H'形工
舗装版切断工		m	2.10	—
舗装取壊掘削積込工		m ²	0.42	—
掘 削 工		m ³	0.46	0.49
埋 戻 工		m ³	0.37	0.45
一 次 本 復 旧 工		m ²	0.42	
サドル分水栓建込み	ビニル管75mm×25mm	箇所	1.00	
ポリエチレン管継手工	25mm	箇所	1.00	
ポリエチレンスリーブ取付工	75mm	m	1.00	
ポリエチレンスリーブ	75mm	本	0.25	
防食（粘着）テープ	50mm×10m	個	0.05	
残留塩素検査	DPD試薬	箇所	1.00	
諸 雑 費	端数処理	式	1	

7 5 mm×4 0 mm

(1 箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量	
			G形工 G' 形工	H' 形工
舗 装 版 切 断 工		m	2.10	—
舗装取壊掘削積込工		m ²	0.42	—
掘 削 工		m ³	0.46	0.49
埋 戻 工		m ³	0.37	0.45
一 次 本 復 旧 工		m ²	0.42	
サドル分水栓建込み	ビニル管7 5 mm×4 0 mm	箇所	1.00	
ポリエチレン管継手工	4 0 mm	箇所	1.00	
ポリエチレンスリーブ取付工	7 5 mm	m	1.00	
ポリエチレンスリーブ	7 5 mm	本	0.25	
防食（粘着）テープ	5 0 mm×1 0 m	個	0.05	
残留塩素検査	DPD試薬	箇所	1.00	
諸 雑 費	端数処理	式	1	

(4) 鋳鉄管用サドル付分水栓取付工

ア. 舗装版切断工は、「6－1 2. 基礎単価（9）舗装版切断工」によるものとする。

イ. 標準数量表

1 5 0 mm以下×2 5 mm

(1 箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量			
			A形工 A' 形工	B形工 B' 形工	C形工 C' 形工	D' 形工
舗 装 版 切 断 工		m	2.10			—
舗装取壊掘削積込工		m ²	0.42			—
掘 削 工		m ³	0.56	0.56	0.58	0.60
埋 戻 工		m ³	0.35	0.48	0.56	0.56
一 次 本 復 旧 工		m ²	0.42			
サドル分水栓建込み	鋳鉄管1 5 0 mm×2 5 mm	箇所	1.00			
コ ア 取 付 工		箇所	1.00			
ポリエチレン管継手工	2 5 mm	箇所	1.00			
ポリエチレンスリーブ取付工	1 5 0 mm	m	1.00			
ポリエチレンスリーブ	1 5 0 mm	本	0.20			
防食（粘着）テープ	5 0 mm×1 0 m	個	0.08			
残留塩素検査	DPD試薬	箇所	1.00			
諸 雑 費	端数処理	式	1			

150mm以下×40・50mm

(1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量			
			A形工 A'形工	B形工 B'形工	C形工 C'形工	D'形工
舗装版切断工		m	2.10			—
舗装取壊掘削積込工		m ²	0.42			—
掘 削 工		m ³	0.56	0.56	0.58	0.60
埋 戻 工		m ³	0.35	0.48	0.56	0.56
一 次 本 復 旧 工		m ²	0.42			
サドル分水栓建込み	铸铁管150mm×40mm	箇所	1.00			
コ ア 取 付 工		箇所	1.00			
ポリエチレン管継手工	40mm	箇所	1.00			
ポリエチレンスリーブ取付工	150mm	m	1.00			
ポリエチレンスリーブ	150mm	本	0.20			
防食（粘着）テープ	50mm×10m	個	0.08			
残留塩素検査	DPD試薬	箇所	1.00			
諸 雑 費	端数処理	式	1			

200mm×25mm

(1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量			
			A形工 A'形工	B形工 B'形工	C形工 C'形工	D'形工
舗装版切断工		m	2.10			—
舗装取壊掘削積込工		m ²	0.42			—
掘 削 工		m ³	0.57	0.57	0.60	0.61
埋 戻 工		m ³	0.36	0.49	0.57	0.57
一 次 本 復 旧 工		m ²	0.42			
サドル分水栓建込み	铸铁管200mm×25mm	箇所	1.00			
コ ア 取 付 工		箇所	1.00			
ポリエチレン管継手工	25mm	箇所	1.00			
ポリエチレンスリーブ取付工	200mm	m	1.00			
ポリエチレンスリーブ	200mm	本	0.20			
防食（粘着）テープ	50mm×10m	個	0.10			
残留塩素検査	DPD試薬	箇所	1.00			
諸 雑 費	端数処理	式	1			

200mm×40・50mm

(1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量			
			A形工 A' 形工	B形工 B' 形工	C形工 C' 形工	D' 形工
舗装版切断工		m	2.10			—
舗装取壊掘削積込工		m ²	0.42			—
掘 削 工		m ³	0.57	0.57	0.60	0.61
埋 戻 工		m ³	0.36	0.49	0.57	0.57
一 次 本 復 旧 工		m ²	0.42			
サドル分水栓建込み	铸铁管200mm×40mm	箇所	1.00			
コ ア 取 付 工		箇所	1.00			
ポリエチレン管継手工	40mm	箇所	1.00			
ポリエチレンスリーブ取付工	200mm	m	1.00			
ポリエチレンスリーブ	200mm	本	0.20			
防食（粘着）テープ	50mm×10m	個	0.10			
残留塩素検査	DPD試薬	箇所	1.00			
諸 雑 費	端数処理	式	1			

300mm以上×25mm

(1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量			
			A形工 A' 形工	B形工 B' 形工	C形工 C' 形工	D' 形工
舗装版切断工		m	2.10			—
舗装取壊掘削積込工		m ²	0.42			—
掘 削 工		m ³	0.58	0.58	0.61	0.62
埋 戻 工		m ³	0.37	0.50	0.59	0.58
一 次 本 復 旧 工		m ²	0.42			
サドル分水栓建込み	铸铁管300mm×25mm	箇所	1.00			
コ ア 取 付 工		箇所	1.00			
ポリエチレン管継手工	25mm	箇所	1.00			
ポリエチレンスリーブ取付工	300mm	m	1.00			
ポリエチレンスリーブ	300mm	本	0.17			
防食（粘着）テープ	50mm×10m	個	0.15			
残留塩素検査	DPD試薬	箇所	1.00			
諸 雑 費	端数処理	式	1			

300mm以上×40・50mm

(1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量			
			A形工 A' 形工	B形工 B' 形工	C形工 C' 形工	D' 形工
舗装版切断工		m	2.10			—
舗装取壊掘削積込工		m ²	0.42			—
掘 削 工		m ³	0.58	0.58	0.61	0.62
埋 戻 工		m ³	0.37	0.50	0.59	0.58
一 次 本 復 旧 工		m ²	0.42			
サドル分水栓建込み	鑄鉄管300mm×40mm	箇所	1.00			
コ ア 取 付 工		箇所	1.00			
ポリエチレン管継手工	40mm	箇所	1.00			
ポリエチレンスリーブ取付工	300mm	m	1.00			
ポリエチレンスリーブ	300mm	本	0.17			
防食（粘着）テープ	50mm×10m	個	0.15			
残留塩素検査	DPD試薬	箇所	1.00			
諸 雑 費	端数処理	式	1			

(5) 不断水連絡工

ア. 舗装版切断工は、「6-1 2. 基礎単価(9) 舗装版切断工」によるものとする。

イ. 標準数量表

分岐口径50mm以下

(1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量			
			A形工 A' 形工	B形工 B' 形工	C形工 C' 形工	D' 形工
舗装版切断工		m	3.90			—
舗装取壊掘削積込工		m ²	1.21			—
掘 削 工		m ³	1.94	1.96	2.02	2.06
埋 戻 工		m ³	1.34	1.72	1.96	1.94
一 次 本 復 旧 工		m ²	1.21			
不 断 水 連 絡 工	150mm×40mm (外ネジ型)	箇所	1.00			
ポリエチレン管継手工	40mm	箇所	1.00			
ポリエチレンスリーブ取付工	150mm	m	1.00			
ポリエチレンスリーブ	150mm	本	0.20			
防食（粘着）テープ	50mm×10m	個	0.08			
残留塩素検査	DPD試薬	箇所	1.00			
諸 雑 費	端数処理	式	1			

分岐口径 75 mm以上

(1 箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量			
			A形工 A' 形工	B形工 B' 形工	C形工 C' 形工	D' 形工
舗 装 版 切 断 工		m	4.15			—
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工		m ²	1.43			—
掘 削 工		m ³	2.30	2.33	2.40	2.44
埋 戻 工		m ³	1.58	2.04	2.33	2.30
一 次 本 復 旧 工		m ²	1.43			
不 断 水 連 絡 工	150 mm×75 mm	箇所	1.00			
フ ラ ン ジ 継 手 工	75 mm	箇所	1.00			
ポリエチレンスリーブ取付工	150 mm	m	1.00			
ポリエチレンスリーブ	150 mm	本	0.20			
防 食 (粘 着) テ ー プ	50 mm×10 m	個	0.08			
残 留 塩 素 検 査	DPD試薬	箇所	1.00			
諸 雑 費	端数処理	式	1			

(6) 不断水連絡継手工

ア. 標準数量表

外ネジ型 50 mm

(1 箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
ポリエチレン管継手工	40 mm	箇所	-1.00
ポリエチレン管継手工	50 mm	箇所	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

(7) 分水栓取替工

ア. 舗装版切断工は、「6-1 2. 基礎単価 (9) 舗装版切断工」によるものとする。

イ. 栓止工は、「6-1 2. 基礎単価 (7) 栓止工」によるものとする。

ウ．標準数量表

(1 箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量			
			A形工	B形工	C形工	D'形工
			A'形工	B'形工	C'形工	
舗装版切断工		m	2.50			—
舗装取壊掘削積込工		m ²	0.56			—
掘 削 工		m ³	0.75	0.76	0.79	0.80
埋 戻 工		m ³	0.47	0.65	0.76	0.75
一 次 本 復 旧 工		m ²	0.56			
サドル分水栓建込み	铸铁管150mm×25mm	箇所	1.00			
栓 止 工	分水栓	箇所	1.00			
ポリエチレン管継手工	25mm	箇所	1.00			
ポリエチレンスリーブ取付工	150mm	m	1.00			
ポリエチレンスリーブ	150mm	本	0.20			
防食（粘着）テープ	50mm×10m	個	0.08			
残留塩素検査	DPD試薬	箇所	1.00			
諸 雑 費	端数処理	式	1			

(8) ビニル管用サドル付分水栓取替工

ア．舗装版切断工は、「6－1 2．基礎単価（9）舗装版切断工」によるものとする。

イ．栓止工は、「6－1 2．基礎単価（7）栓止工」によるものとする。

ウ．標準数量表

50mm×25mm

(1 箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量			
			A形工	B形工	C形工	D'形工
			A'形工	B'形工	C'形工	
舗装版切断工		m	2.10			—
舗装取壊掘削積込工		m ²	0.42			—
掘 削 工		m ³	0.45	0.46	0.48	0.49
埋 戻 工		m ³	0.24	0.37	0.46	0.45
一 次 本 復 旧 工		m ²	0.42			
サドル分水栓建込み	ビニル管50mm×25mm	箇所	1.00			
栓 止 工	サドル付分水栓	箇所	1.00			
ポリエチレン管継手工	25mm	箇所	1.00			
ポリエチレンスリーブ取付工	50mm	m	1.00			
ポリエチレンスリーブ	50mm	本	0.25			
防食（粘着）テープ	50mm×10m	個	0.05			
残留塩素検査	DPD試薬	箇所	1.00			
諸 雑 費	端数処理	式	1			

75mm×25mm

(1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量			
			A形工 A'形工	B形工 B'形工	C形工 C'形工	D'形工
舗装版切断工		m	2.10			—
舗装取壊掘削積込工		m ²	0.42			—
掘 削 工		m ³	0.45	0.46	0.48	0.49
埋 戻 工		m ³	0.24	0.37	0.46	0.45
一 次 本 復 旧 工		m ²	0.42			
サドル分水栓建込み	ビニル管75mm×25mm	箇所	1.00			
栓 止 工	サドル付分水栓	箇所	1.00			
ポリエチレン管継手工	25mm	箇所	1.00			
ポリエチレンスリーブ取付工	75mm	m	1.00			
ポリエチレンスリーブ	75mm	本	0.25			
防食（粘着）テープ	50mm×10m	個	0.05			
残留塩素検査	DPD試薬	箇所	1.00			
諸 雑 費	端数処理	式	1			

75mm×40mm

(1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量			
			A形工 A'形工	B形工 B'形工	C形工 C'形工	D'形工
舗装版切断工		m	2.10			—
舗装取壊掘削積込工		m ²	0.42			—
掘 削 工		m ³	0.45	0.46	0.48	0.49
埋 戻 工		m ³	0.24	0.37	0.46	0.45
一 次 本 復 旧 工		m ²	0.42			
サドル分水栓建込み	ビニル管75mm×40mm	箇所	1.00			
栓 止 工	サドル付分水栓	箇所	1.00			
ポリエチレン管継手工	40mm	箇所	1.00			
ポリエチレンスリーブ取付工	75mm	m	1.00			
ポリエチレンスリーブ	75mm	本	0.25			
防食（粘着）テープ	50mm×10m	個	0.05			
残留塩素検査	DPD試薬	箇所	1.00			
諸 雑 費	端数処理	式	1			

(9) ビニル管用サドル付分水栓取替工（人力施工）

ア. 舗装版切断工は、「6-1 2. 基礎単価（9）舗装版切断工」によるものとする。

イ. 栓止工は、「6-1 2. 基礎単価（7）栓止工」によるものとする。

ウ. 標準数量表

50mm×25mm

（1箇所当り）

工 種	形 質 寸 法	単位	数量	
			G形工 G'形工	H'形工
舗装版切断工		m	2.10	—
舗装取壊掘削積込工		m ²	0.42	—
掘 削 工		m ³	0.46	0.49
埋 戻 工		m ³	0.37	0.45
一 次 本 復 旧 工		m ²	0.42	
サドル分水栓建込み	ビニル管50mm×25mm	箇所	1.00	
栓 止 工	サドル付分水栓	箇所	1.00	
ポリエチレン管継手工	25mm	箇所	1.00	
ポリエチレンスリーブ取付工	50mm	m	1.00	
ポリエチレンスリーブ	50mm	本	0.25	
防食（粘着）テープ	50mm×10m	個	0.05	
残留塩素検査	DPD試薬	箇所	1.00	
諸 雑 費	端数処理	式	1	

75mm×25mm

（1箇所当り）

工 種	形 質 寸 法	単位	数量	
			G形工 G'形工	H'形工
舗装版切断工		m	2.10	—
舗装取壊掘削積込工		m ²	0.42	—
掘 削 工		m ³	0.46	0.49
埋 戻 工		m ³	0.37	0.45
一 次 本 復 旧 工		m ²	0.42	
サドル分水栓建込み	ビニル管75mm×25mm	箇所	1.00	
栓 止 工	サドル付分水栓	箇所	1.00	
ポリエチレン管継手工	25mm	箇所	1.00	
ポリエチレンスリーブ取付工	75mm	m	1.00	
ポリエチレンスリーブ	75mm	本	0.25	
防食（粘着）テープ	50mm×10m	個	0.05	
残留塩素検査	DPD試薬	箇所	1.00	
諸 雑 費	端数処理	式	1	

75mm×40mm

(1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量	
			G形工 G'形工	H'形工
舗装版切断工		m	2.10	—
舗装取壊掘削積込工		m ²	0.42	—
掘 削 工		m ³	0.46	0.49
埋 戻 工		m ³	0.37	0.45
一 次 本 復 旧 工		m ²	0.42	
サドル分水栓建込み	ビニル管75mm×40mm	箇所	1.00	
栓 止 工	サドル付分水栓	箇所	1.00	
ポリエチレン管継手工	40mm	箇所	1.00	
ポリエチレンスリーブ取付工	75mm	m	1.00	
ポリエチレンスリーブ	75mm	本	0.25	
防食（粘着）テープ	50mm×10m	個	0.05	
残留塩素検査	DPD試薬	箇所	1.00	
諸 雑 費	端数処理	式	1	

(10) 鋳鉄管用サドル付分水栓取替工

ア. 舗装版切断工は、「6-1 2. 基礎単価（9）舗装版切断工」によるものとする。

イ. 栓止工は、「6-1 2. 基礎単価（7）栓止工」によるものとする。

ウ. 標準数量表

150mm以下×25mm

(1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量			
			A形工 A'形工	B形工 B'形工	C形工 C'形工	D'形工
舗装版切断工		m	2.10			—
舗装取壊掘削積込工		m ²	0.42			—
掘 削 工		m ³	0.56	0.56	0.58	0.60
埋 戻 工		m ³	0.35	0.48	0.56	0.56
一 次 本 復 旧 工		m ²	0.42			
サドル分水栓建込み	鋳鉄管150mm×25mm	箇所	1.00			
コ ア 取 付 工		箇所	1.00			
栓 止 工	サドル付分水栓	箇所	1.00			
ポリエチレン管継手工	25mm	箇所	1.00			
ポリエチレンスリーブ取付工	150mm	m	1.00			
ポリエチレンスリーブ	150mm	本	0.20			
防食（粘着）テープ	50mm×10m	個	0.08			
残留塩素検査	DPD試薬	箇所	1.00			
諸 雑 費	端数処理	式	1			

150mm以下×40・50mm

(1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量			
			A形工 A' 形工	B形工 B' 形工	C形工 C' 形工	D' 形工
舗装版切断工		m	2.10			—
舗装取壊掘削積込工		m ²	0.42			—
掘 削 工		m ³	0.56	0.56	0.58	0.60
埋 戻 工		m ³	0.35	0.48	0.56	0.56
一 次 本 復 旧 工		m ²	0.42			
サドル分水栓建込み	鋳鉄管150mm×40mm	箇所	1.00			
コ ア 取 付 工		箇所	1.00			
栓 止 工	サドル付分水栓	箇所	1.00			
ポリエチレン管継手工	40mm	箇所	1.00			
ポリエチレンスリーブ取付工	150mm	m	1.00			
ポリエチレンスリーブ	150mm	本	0.20			
防食（粘着）テープ	50mm×10m	個	0.08			
残留塩素検査	DPD試薬	箇所	1.00			
諸 雑 費	端数処理	式	1			

200mm×25mm

(1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量			
			A形工 A' 形工	B形工 B' 形工	C形工 C' 形工	D' 形工
舗装版切断工		m	2.10			—
舗装取壊掘削積込工		m ²	0.42			—
掘 削 工		m ³	0.57	0.57	0.60	0.61
埋 戻 工		m ³	0.36	0.49	0.57	0.57
一 次 本 復 旧 工		m ²	0.42			
サドル分水栓建込み	鋳鉄管200mm×25mm	箇所	1.00			
コ ア 取 付 工		箇所	1.00			
栓 止 工	サドル付分水栓	箇所	1.00			
ポリエチレン管継手工	25mm	箇所	1.00			
ポリエチレンスリーブ取付工	200mm	m	1.00			
ポリエチレンスリーブ	200mm	本	0.20			
防食（粘着）テープ	50mm×10m	個	0.10			
残留塩素検査	DPD試薬	箇所	1.00			
諸 雑 費	端数処理	式	1			

200mm×40・50mm

(1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量			
			A形工 A' 形工	B形工 B' 形工	C形工 C' 形工	D' 形工
舗装版切断工		m	2.10			—
舗装取壊掘削積込工		m ²	0.42			—
掘 削 工		m ³	0.57	0.57	0.60	0.61
埋 戻 工		m ³	0.36	0.49	0.57	0.57
一 次 本 復 旧 工		m ²	0.42			
サドル分水栓建込み	铸铁管200mm×40mm	箇所	1.00			
コ ア 取 付 工		箇所	1.00			
栓 止 工	サドル付分水栓	箇所	1.00			
ポリエチレン管継手工	40mm	箇所	1.00			
ポリエチレンスリーブ取付工	200mm	m	1.00			
ポリエチレンスリーブ	200mm	本	0.20			
防食（粘着）テープ	50mm×10m	個	0.10			
残留塩素検査	DPD試薬	箇所	1.00			
諸 雑 費	端数処理	式	1			

300mm以上×25mm

(1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量			
			A形工 A' 形工	B形工 B' 形工	C形工 C' 形工	D' 形工
舗装版切断工		m	2.10			—
舗装取壊掘削積込工		m ²	0.42			—
掘 削 工		m ³	0.58	0.58	0.61	0.62
埋 戻 工		m ³	0.37	0.50	0.59	0.58
一 次 本 復 旧 工		m ²	0.42			
サドル分水栓建込み	铸铁管300mm×25mm	箇所	1.00			
コ ア 取 付 工		箇所	1.00			
栓 止 工	サドル付分水栓	箇所	1.00			
ポリエチレン管継手工	25mm	箇所	1.00			
ポリエチレンスリーブ取付工	300mm	m	1.00			
ポリエチレンスリーブ	300mm	本	0.17			
防食（粘着）テープ	50mm×10m	個	0.15			
残留塩素検査	DPD試薬	箇所	1.00			
諸 雑 費	端数処理	式	1			

300mm以上×40・50mm

(1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量			
			A形工 A'形工	B形工 B'形工	C形工 C'形工	D'形工
舗装版切断工		m	2.10			—
舗装取壊掘削積込工		m ²	0.42			—
掘 削 工		m ³	0.58	0.58	0.61	0.62
埋 戻 工		m ³	0.37	0.50	0.59	0.58
一 次 本 復 旧 工		m ²	0.42			
サドル分水栓建込み	铸铁管300mm×40mm	箇所	1.00			
コ ア 取 付 工		箇所	1.00			
栓 止 工	サドル付分水栓	箇所	1.00			
ポリエチレン管継手工	40mm	箇所	1.00			
ポリエチレンスリーブ取付工	300mm	m	1.00			
ポリエチレンスリーブ	300mm	本	0.17			
防食（粘着）テープ	50mm×10m	個	0.15			
残 留 塩 素 検 査	DPD試薬	箇所	1.00			
諸 雑 費	端数処理	式	1			

(11) 铸铁管用サドル付分水栓取付工・取替工 分岐口径50mm

ア. 標準数量表

(1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
サドル分水栓建込み	铸铁管150mm×40mm	箇所	-1.00
ポリエチレン管継手工	40mm	箇所	-1.00
サドル分水栓建込み	铸铁管150mm×50mm	箇所	1.00
ポリエチレン管継手工	50mm	箇所	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

(12) ビニル管布設工

ア. 舗装版切断工は、「6-1 2. 基礎単価(9) 舗装版切断工」によるものとする。

イ. 管布設工(ビニル管)は、「6-1 2. 基礎単価(3) 管布設工(ビニル管)」によるものとする。

ウ. 標準数量表

40mm以下

(1m当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量			
			A形工 A' 形工	B形工 B' 形工	C形工 C' 形工	D' 形工
舗 装 版 切 断 工		m	2.00			—
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工		m ²	0.55			—
掘 削 工		m ³	0.46	0.42	0.34	0.35
埋 戻 工		m ³	0.19	0.31	0.31	0.30
一 次 本 復 旧 工		m ²	0.55			
管 布 設 工 (ビ ニ ル 管)	25mm	m	1.00			
諸 雑 費	端数処理	式	1			

50～75mm

(1m当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量			
			A形工 A' 形工	B形工 B' 形工	C形工 C' 形工	D' 形工
舗 装 版 切 断 工		m	2.00			—
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工		m ²	0.55			—
掘 削 工		m ³	0.49	0.45	0.36	0.38
埋 戻 工		m ³	0.21	0.34	0.34	0.32
一 次 本 復 旧 工		m ²	0.55			
管 布 設 工 (ビ ニ ル 管)	50mm	m	1.00			
諸 雑 費	端数処理	式	1			

(13) ビニル管布設工 (人力施工)

ア. 舗装版切断工は、「6-1 2. 基礎単価 (9) 舗装版切断工」によるものとする。

イ. 管布設工 (ビニル管) は、「6-1 2. 基礎単価 (3) 管布設工 (ビニル管)」によるものとする。

ウ. 標準数量表

40mm以下

(1m当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量	
			G形工 G'形工	H'形工
舗 装 版 切 断 工		m	2.00	—
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工		m ²	0.55	—
掘 削 工		m ³	0.42	0.35
埋 戻 工		m ³	0.31	0.30
一 次 本 復 旧 工		m ²	0.55	
管 布 設 工 (ビニル管)	25mm	m	1.00	
諸 雑 費	端数処理	式	1	

50～75mm

(1m当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量	
			G形工 G'形工	H'形工
舗 装 版 切 断 工		m	2.00	—
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工		m ²	0.55	—
掘 削 工		m ³	0.45	0.36
埋 戻 工		m ³	0.34	0.34
一 次 本 復 旧 工		m ²	0.55	
管 布 設 工 (ビニル管)	50mm	m	1.00	
諸 雑 費	端数処理	式	1	

(14) ビニル管布設工 (宅地内)

ア. 管布設工 (ビニル管) は、「6-1 2. 基礎単価 (3) 管布設工 (ビニル管)」によるものとする。

イ. 本工種は「時間的制約を受ける場合」に該当しないものとする。

ウ. 標準数量表 (1 m 当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量	
			E 形工	F 形工
人 力 掘 削 (人 力 床 掘)	土砂、現場制約あり	m3	0.10	0.06
人 力 埋 戻	現場制約あり、土砂、 締固め有・流用土	m3	0.10	0.06
管 布 設 工 (ビ ニ ル 管)	2 5 mm	m	1.00	
土 木 一 般 世 話 役		人	0.03	
諸 雑 費	端数処理	式	1	

(15) ポリエチレン管布設工

ア. 舗装版切断工は、「6-1 2. 基礎単価 (9) 舗装版切断工」によるものとする。

イ. 標準数量表

2 5 mm (1 m 当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量			
			A 形工	B 形工	C 形工	D' 形工
			A' 形工	B' 形工	C' 形工	
舗 装 版 切 断 工		m	2.00			—
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工		m2	0.55			—
掘 削 工		m3	0.46	0.42	0.34	0.35
埋 戻 工		m3	0.19	0.31	0.31	0.30
一 次 本 復 旧 工		m2	0.55			
管据付工 (ポリエチレン管)	2 5 mm	m	1.00			
諸 雑 費	端数処理	式	1			

4 0 mm (1 m 当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量			
			A 形工	B 形工	C 形工	D' 形工
			A' 形工	B' 形工	C' 形工	
舗 装 版 切 断 工		m	2.00			—
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工		m2	0.55			—
掘 削 工		m3	0.46	0.42	0.34	0.35
埋 戻 工		m3	0.19	0.31	0.31	0.30
一 次 本 復 旧 工		m2	0.55			
管据付工 (ポリエチレン管)	4 0 mm	m	1.00			
諸 雑 費	端数処理	式	1			

50 mm

(1 m当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量			
			A形工 A' 形工	B形工 B' 形工	C形工 C' 形工	D' 形工
舗装版切断工		m	2.00			—
舗装取壊掘削積込工		m ²	0.55			—
掘 削 工		m ³	0.47	0.43	0.35	0.36
埋 戻 工		m ³	0.20	0.32	0.32	0.31
一 次 本 復 旧 工		m ²	0.55			
管据付工 (ポリエチレン管)	50 mm	m	1.00			
諸 雑 費	端数処理	式	1			

(16) ポリエチレン管布設工 (人力施工)

ア. 舗装版切断工は、「6-1 2. 基礎単価 (9) 舗装版切断工」によるものとする。

イ. 標準数量表

25 mm

(1 m当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量	
			G形工 G' 形工	H' 形工
舗装版切断工		m	2.00	—
舗装取壊掘削積込工		m ²	0.55	—
掘 削 工		m ³	0.42	0.35
埋 戻 工		m ³	0.31	0.30
一 次 本 復 旧 工		m ²	0.55	
管据付工 (ポリエチレン管)	25 mm	m	1.00	
諸 雑 費	端数処理	式	1	

40 mm

(1 m当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量	
			G形工 G' 形工	H' 形工
舗装版切断工		m	2.00	—
舗装取壊掘削積込工		m ²	0.55	—
掘 削 工		m ³	0.42	0.35
埋 戻 工		m ³	0.31	0.30
一 次 本 復 旧 工		m ²	0.55	
管据付工 (ポリエチレン管)	40 mm	m	1.00	
諸 雑 費	端数処理	式	1	

5 0 mm

(1 m 当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量	
			G 形工 G' 形工	H' 形工
舗 装 版 切 断 工		m	2.00	—
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工		m ²	0.55	—
掘 削 工		m ³	0.43	0.36
埋 戻 工		m ³	0.32	0.31
一 次 本 復 旧 工		m ²	0.55	
管据付工 (ポリエチレン管)	5 0 mm	m	1.00	
諸 雑 費	端数処理	式	1	

(17) ポリエチレン管布設工 (宅地内)

ア. 本工種は「時間的制約を受ける場合」に該当しないものとする。

イ. 標準数量表

2 5 mm

(1 m 当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
人 力 掘 削 (人 力 床 掘)	土砂、現場制約あり	m ³	0.10
人 力 埋 戻	現場制約あり、土砂、 締固め有・流用土	m ³	0.10
管据付工 (ポリエチレン管)	2 5 mm	m	1.00
土 木 一 般 世 話 役		人	0.03
諸 雑 費	端数処理	式	1

4 0 mm

(1 m 当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
人 力 掘 削 (人 力 床 掘)	土砂、現場制約あり	m ³	0.10
人 力 埋 戻	現場制約あり、土砂、 締固め有・流用土	m ³	0.10
管据付工 (ポリエチレン管)	4 0 mm	m	1.00
土 木 一 般 世 話 役		人	0.03
諸 雑 費	端数処理	式	1

50 mm

(1 m当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
人力掘削（人力床掘）	土砂、現場制約あり	m ³	0.10
人 力 埋 戻	現場制約あり、土砂、 締固め有 流用土	m ³	0.10
管据付工（ポリエチレン管）	50 mm	m	1.00
土 木 一 般 世 話 役		人	0.03
諸 雑 費	端数処理	式	1

(18) 継手工

ア. 鉛管継手工は、「6-1 2. 基礎単価（1）鉛管継手工」によるものとする。

イ. 標準数量表

(A) 25 mm

(1 箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
硬質塩化ビニル管布設（TS継手工）	25 mm	口	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

(A) 40 mm

(1 箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
硬質塩化ビニル管布設（TS継手工）	40 mm	口	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

(A) 50 mm

(1 箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
硬質塩化ビニル管布設（TS継手工）	50 mm	口	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

(B) 25 mm

(1 箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
ポリエチレン管継手工	25 mm	箇所	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

(B) 40 mm

(1 箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
ポリエチレン管継手工	40 mm	箇所	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

(B) 50mm

(1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
ポリエチレン管継手工	50mm	箇所	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

(C) 25mm以下

(1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
鉛 管 継 手 工	25mm以下	箇所	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

(C) 30～50mm

(1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
鉛 管 継 手 工	30mm～50mm	箇所	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

(19) 鋳鉄管布設工

ア. 舗装版切断工は、「6-1 2. 基礎単価(9) 舗装版切断工」によるものとする。

イ. 管布設工(鋳鉄管)は、「6-1 2. 基礎単価(4) 管布設工(鋳鉄管)」によるものとする。

ウ. 標準数量表

75mm

(1m当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量			
			A形工 A'形工	B形工 B'形工	C形工 C'形工	D'形工
舗 装 版 切 断 工		m	2.00			—
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工		m ²	0.55			—
掘 削 工		m ³	0.49	0.45	0.36	0.38
埋 戻 工		m ³	0.20	0.33	0.33	0.31
一 次 本 復 旧 工		m ²	0.55			
管 布 設 工 (鋳 鉄 管)	75mm	m	1.00			
ポリエチレンスリーブ取付工	75mm	m	1.00			
ポリエチレンスリーブ	75mm	本	0.25			
防 食 (粘 着) テ ー プ	50mm×10m	個	0.05			
明 示 テ ー プ	年号なし	個	0.05			
諸 雑 費	端数処理	式	1			

100mm以上

(1m当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量			
			A形工 A' 形工	B形工 B' 形工	C形工 C' 形工	D' 形工
舗装版切断工		m	2.00			—
舗装取壊掘削積込工		m ²	0.65			—
掘 削 工		m ³	0.60	0.55	0.45	0.47
埋 戻 工		m ³	0.29	0.41	0.41	0.39
一 次 本 復 旧 工		m ²	0.65			
管布設工（铸铁管）	100mm	m	1.00			
ポリエチレンスリーブ取付工	100mm	m	1.00			
ポリエチレンスリーブ	100mm	本	0.25			
防食（粘着）テープ	50mm×10m	個	0.06			
明 示 テ ー プ	年号なし	個	0.05			
諸 雑 費	端数処理	式	1			

(20) 割T字管撤去工

ア．舗装版切断工は、「6-1 2. 基礎単価（9）舗装版切断工」によるものとする。

イ．割T字管撤去工（100～400mm）は、「6-1 2. 基礎単価（6）割T字管撤去工（100～400mm）」によるものとする。

ウ．標準数量表

(1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量			
			A形工 A' 形工	B形工 B' 形工	C形工 C' 形工	D' 形工
舗装版切断工		m	4.60			—
舗装取壊掘削積込工		m ²	1.32			—
掘 削 工		m ³	1.88	1.91	1.98	2.02
埋 戻 工		m ³	1.22	1.65	1.91	1.88
一 次 本 復 旧 工		m ²	1.32			
割 T 字 管 撤 去 工 (100mm～400mm)		箇所	1.00			
不用撤去品等処分工	铸铁くず	t	0.013			
ポリエチレンスリーブ取付工	150mm	m	1.00			
ポリエチレンスリーブ	150mm	本	0.20			
防食（粘着）テープ	50mm×10m	個	0.08			
諸 雑 費	端数処理	式	1			

(21) 栓止工

ア. 舗装版切断工は、「6-1 2. 基礎単価(9) 舗装版切断工」によるものとする。

イ. 栓止工は、「6-1 2. 基礎単価(7) 栓止工」によるものとする。

ウ. 標準数量表

単独

(1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量			
			A形工 A'形工	B形工 B'形工	C形工 C'形工	D'形工
舗 装 版 切 断 工		m	2.60			—
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工		m ²	0.42			—
掘 削 工		m ³	0.51	0.51	0.54	0.56
埋 戻 工		m ³	0.30	0.44	0.52	0.51
一 次 本 復 旧 工		m ²	0.42			
栓 止 工	分水栓	箇所	1.00			
ポリエチレンスリーブ取付工	150mm	m	0.40			
ポリエチレンスリーブ	150mm	本	0.08			
防食(粘着)テープ	50mm×10m	個	0.03			
諸 雑 費	端数処理	式	1			

複数

(1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量			
			A形工 A'形工	B形工 B'形工	C形工 C'形工	D'形工
舗 装 版 切 断 工		m	3.60			—
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工		m ²	0.72			—
掘 削 工		m ³	0.89	0.89	0.93	0.96
埋 戻 工		m ³	0.52	0.75	0.90	0.88
一 次 本 復 旧 工		m ²	0.72			
栓 止 工	分水栓	箇所	3.00			
ポリエチレンスリーブ取付工	150mm	m	1.00			
ポリエチレンスリーブ	150mm	本	0.20			
防食(粘着)テープ	50mm×10m	個	0.08			
諸 雑 費	端数処理	式	1			

(22) 栓止調査工

ア. 舗装版切断工は、「6-1 2. 基礎単価(9) 舗装版切断工」によるものとする。

イ. 標準数量表

単独

(1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量			
			A形工 A'形工	B形工 B'形工	C形工 C'形工	D'形工
舗 装 版 切 断 工		m	2.60			—
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工		m ²	0.42			—
掘 削 工		m ³	0.51	0.51	0.54	0.56
埋 戻 工		m ³	0.30	0.44	0.52	0.51
一 次 本 復 旧 工		m ²	0.42			
諸 雑 費	端数処理	式	1			

複数

(1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量			
			A形工 A'形工	B形工 B'形工	C形工 C'形工	D'形工
舗 装 版 切 断 工		m	3.60			—
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工		m ²	0.72			—
掘 削 工		m ³	0.89	0.89	0.93	0.96
埋 戻 工		m ³	0.52	0.75	0.90	0.88
一 次 本 復 旧 工		m ²	0.72			
諸 雑 費	端数処理	式	1			

(23) サドル付分水栓栓止工

ア. 舗装版切断工は、「6-1 2. 基礎単価(9) 舗装版切断工」によるものとする。

イ. 栓止工は、「6-1 2. 基礎単価(7) 栓止工」によるものとする。

ウ. 標準数量表

単独

(1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単 位	数 量			
			A形工 A' 形工	B形工 B' 形工	C形工 C' 形工	D' 形工
舗 装 版 切 断 工		m	2.40			—
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工		m ²	0.39			—
掘 削 工		m ³	0.37	0.37	0.40	0.41
埋 戻 工		m ³	0.18	0.30	0.38	0.37
一 次 本 復 旧 工		m ²	0.39			
栓 止 工	サドル付分水栓	箇所	1.00			
ポリエチレンスリーブ取付工	75mm	m	0.40			
ポリエチレンスリーブ	75mm	本	0.10			
防食(粘着)テープ	50mm×10m	個	0.02			
諸 雑 費	端数処理	式	1			

複数

(1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単 位	数 量			
			A形工 A' 形工	B形工 B' 形工	C形工 C' 形工	D' 形工
舗 装 版 切 断 工		m	3.40			—
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工		m ²	0.66			—
掘 削 工		m ³	0.64	0.64	0.69	0.71
埋 戻 工		m ³	0.29	0.52	0.69	0.64
一 次 本 復 旧 工		m ²	0.66			
栓 止 工	サドル付分水栓	箇所	3.00			
ポリエチレンスリーブ取付工	75mm	m	1.00			
ポリエチレンスリーブ	75mm	本	0.25			
防食(粘着)テープ	50mm×10m	個	0.05			
諸 雑 費	端数処理	式	1			

(24) サドル付分水栓栓止工 (人力施工)

ア. 舗装版切断工は、「6-1 2. 基礎単価 (9) 舗装版切断工」によるものとする。

イ. 栓止工は、「6-1 2. 基礎単価 (7) 栓止工」によるものとする。

ウ. 標準数量表

単独

(1 箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量	
			G形工 G' 形工	H' 形工
舗 装 版 切 断 工		m	2.40	—
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工		m ²	0.39	—
掘 削 工		m ³	0.37	0.41
埋 戻 工		m ³	0.30	0.37
一 次 本 復 旧 工		m ²	0.39	
栓 止 工	サドル付分水栓	箇所	1.00	
ポリエチレンスリーブ取付工	75mm	m	0.40	
ポリエチレンスリーブ	75mm	本	0.10	
防食 (粘着) テープ	50mm×10m	個	0.02	
諸 雑 費	端数処理	式	1	

複数

(1 箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量	
			G形工 G' 形工	H' 形工
舗 装 版 切 断 工		m	3.40	—
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工		m ²	0.66	—
掘 削 工		m ³	0.64	0.71
埋 戻 工		m ³	0.52	0.64
一 次 本 復 旧 工		m ²	0.66	
栓 止 工	サドル付分水栓	箇所	3.00	
ポリエチレンスリーブ取付工	75mm	m	1.00	
ポリエチレンスリーブ	75mm	本	0.25	
防食 (粘着) テープ	50mm×10m	個	0.05	
諸 雑 費	端数処理	式	1	

(25) 給水管撤去工 (A)

ア. 標準数量表

(10m当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量			
			A形工	B形工	C形工	D'形工
舗装取壊掘削積込工		m2	1.00			—
掘 削 工		m3	0.82	0.74	0.59	0.62
埋 戻 工		m3	0.32	0.54	0.54	0.52
一 次 本 復 旧 工		m2	1.00			
撤去管吊上積込 (硬質塩化ビニル管)	25mm	m	10.00			
撤去管切断 (硬質塩化ビニル管)	25mm	口	10.00			
不用撤去品等処分工	鋳鉄くず	t	0.045			
ビニル管処分工	25mm	m	1.00			
諸 雑 費	端数処理	式	1			

(26) 給水管撤去工 (A) (人力施工)

ア. 標準数量表

(10m当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量	
			G形工 G'形工	H'形工
舗装取壊掘削積込工		m2	1.00	—
掘 削 工		m3	0.74	0.62
埋 戻 工		m3	0.54	0.52
一 次 本 復 旧 工		m2	1.00	
撤去管吊上積込 (硬質塩化ビニル管)	25mm	m	10.00	
撤去管切断 (硬質塩化ビニル管)	25mm	口	10.00	
不用撤去品等処分工	鋳鉄くず	t	0.045	
ビニル管処分工	25mm	m	1.00	
諸 雑 費	端数処理	式	1	

(27) 給水管撤去工 (B)

ア. 舗装版切断工は、「6-1 2. 基礎単価 (9) 舗装版切断工」によるものとする。

イ. 標準数量表

40 mm以下

(10 m当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量			
			A形工 A'形工	B形工 B'形工	C形工 C'形工	D'形工
舗 装 版 切 断 工		m	20.00			—
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工		m ²	5.50			—
掘 削 工		m ³	4.51	4.07	3.25	3.41
埋 戻 工		m ³	1.76	2.97	2.97	2.86
一 次 本 復 旧 工		m ²	5.50			
撤 去 管 吊 上 積 込 (硬質塩化ビニル管)	25 mm	m	10.00			
撤 去 管 切 断 (硬質塩化ビニル管)	25 mm	口	10.00			
不 用 撤 去 品 等 処 分 工	鋳鉄くず	t	0.045			
ビ ニ ル 管 処 分 工	25 mm	m	1.00			
諸 雑 費	端数処理	式	1			

50～75 mm

(10 m当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量			
			A形工 A'形工	B形工 B'形工	C形工 C'形工	D'形工
舗 装 版 切 断 工		m	20.00			—
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工		m ²	5.50			—
掘 削 工		m ³	4.68	4.24	3.41	3.58
埋 戻 工		m ³	1.93	3.14	3.14	3.03
一 次 本 復 旧 工		m ²	5.50			
撤 去 管 吊 上 積 込 (硬質塩化ビニル管)	50 mm	m	10.00			
撤 去 管 切 断 (硬質塩化ビニル管)	50 mm	口	10.00			
不 用 撤 去 品 等 処 分 工	鋳鉄くず	t	0.139			
ビ ニ ル 管 処 分 工	50 mm	m	1.00			
諸 雑 費	端数処理	式	1			

(28) 給水管撤去工(B) (人力施工)

ア. 舗装版切断工は、「6-1 2. 基礎単価(9) 舗装版切断工」によるものとする。

イ. 標準数量表

40mm以下

(10m当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量	
			G形工 G'形工	H'形工
舗 装 版 切 断 工		m	20.00	—
舗装取壊掘削積込工		m ²	5.50	—
掘 削 工		m ³	4.07	3.41
埋 戻 工		m ³	2.97	2.86
一 次 本 復 旧 工		m ²	5.50	
撤 去 管 吊 上 積 込 (硬質塩化ビニル管)	25mm	m	10.00	
撤 去 管 切 断 (硬質塩化ビニル管)	25mm	口	10.00	
不用撤去品等処分工	鋳鉄くず	t	0.045	
ビ ニ ル 管 処 分 工	25mm	m	1.00	
諸 雑 費	端数処理	式	1	

50～75mm

(10m当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量	
			G形工 G'形工	H'形工
舗 装 版 切 断 工		m	20.00	—
舗装取壊掘削積込工		m ²	5.50	—
掘 削 工		m ³	4.24	3.58
埋 戻 工		m ³	3.14	3.03
一 次 本 復 旧 工		m ²	5.50	
撤 去 管 吊 上 積 込 (硬質塩化ビニル管)	50mm	m	10.00	
撤 去 管 切 断 (硬質塩化ビニル管)	50mm	口	10.00	
不用撤去品等処分工	鋳鉄くず	t	0.139	
ビ ニ ル 管 処 分 工	50mm	m	1.00	
諸 雑 費	端数処理	式	1	

(29) 給水管撤去工(土工なし)

ア. 標準数量表

(10m当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
撤去管吊上積込 (硬質塩化ビニル管)	25mm	m	10.00
撤去管切断 (硬質塩化ビニル管)	25mm	口	10.00
不用撤去品等処分工	鋳鉄くず	t	0.045
ビニル管処分工	25mm	m	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

(30) 管撤去工(鋳鉄管)

ア. 舗装版切断工は、「6-1 2. 基礎単価(9) 舗装版切断工」によるものとする。

イ. 標準数量表

75mm

(1m当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量			
			A形工 A'形工	B形工 B'形工	C形工 C'形工	D'形工
舗装版切断工		m	2.00			—
舗装取壊掘削積込工		m ²	0.55			—
掘 削 工		m ³	0.51	0.52	0.55	0.57
埋 戻 工		m ³	0.26	0.43	0.54	0.53
一次本復旧工		m ²	0.55			
管 撤 去 工	75mm (FC)	m	1.00			
不用撤去品等処分工	鋳鉄くず	t	0.016			
諸 雑 費	端数処理	式	1			

100mm以上

(1m当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量			
			A形工 A'形工	B形工 B'形工	C形工 C'形工	D'形工
舗装版切断工		m	2.00			—
舗装取壊掘削積込工		m ²	0.65			—
掘 削 工		m ³	0.61	0.63	0.66	0.68
埋 戻 工		m ³	0.31	0.52	0.65	0.63
一次本復旧工		m ²	0.65			
管 撤 去 工	100mm (FC)	m	1.00			
不用撤去品等処分工	鋳鉄くず	t	0.02			
諸 雑 費	端数処理	式	1			

(31) 管撤去工（铸铁管）土工なし

ア. 標準数量表

75mm

(1m当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
管 撤 去 工	75mm (FC)	m	1.00
不 用 撤 去 品 等 処 分 工	铸铁くず	t	0.016
諸 雑 費	端数処理	式	1

100mm以上

(1m当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
管 撤 去 工	100mm (FC)	m	1.00
不 用 撤 去 品 等 処 分 工	铸铁くず	t	0.02
諸 雑 費	端数処理	式	1

(32) 管連絡工

ア. 管連絡工（ビニル管40mm～75mm）は、「6-1 2. 基礎単価（5）管連絡工（ビニル管40mm～75mm）」によるものとする。

イ. 標準数量表

管連絡工（铸铁管）

(1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
管 連 絡 工（切落連絡）	150mm	箇所	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

管連絡工（ビニル管）

(1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
管連絡工（ビニル管40mm～75mm）		箇所	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

(33) 止水栓設置工（ビニル管50mm以下）

ア. ビニル管継手工は、「6-1 2. 基礎単価（2）ビニル管継手工」によるものとする。

イ. 標準数量表

(1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
止 水 栓 取 付 け	VP用40mm 接合及び止水栓ボックス取付	箇所	1.00
ビ ニ ル 管 継 手 工	40mm	箇所	2.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

(34) 止水栓設置工 (ポリエチレン管)

ア. ビニル管継手工は、「6-1 2. 基礎単価 (2) ビニル管継手工」によるものとする。

イ. 標準数量表

25mm

(1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
止 水 栓 取 付 け	PP用25mm 接合及び止水栓ボックス取付	箇所	1.00
ポリエチレン管継手工	25mm	箇所	2.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

40mm

(1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
止 水 栓 取 付 け	PP用40mm 接合及び止水栓ボックス取付	箇所	1.00
ポリエチレン管継手工	40mm	箇所	2.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

50mm

(1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
止 水 栓 取 付 け	PP用50mm 接合及び止水栓ボックス取付	箇所	1.00
ポリエチレン管継手工	50mm	箇所	2.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

25mm (2次側VP)

(1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
止 水 栓 取 付 け	PP用25mm 接合及び止水栓ボックス取付	箇所	1.00
ビ ニ ル 管 継 手 工	25mm	箇所	1.00
ポリエチレン管継手工	25mm	箇所	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

40mm (2次側VP)

(1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
止 水 栓 取 付 け	PP用40mm 接合及び止水栓ボックス取付	箇所	1.00
ビ ニ ル 管 継 手 工	40mm	箇所	1.00
ポリエチレン管継手工	40mm	箇所	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

50mm（2次側VP）

（1箇所当り）

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
止 水 栓 取 付 け	PP用50mm 接合及び止水栓ボックス取付	箇所	1.00
ビ ニ ル 管 継 手 工	50mm	箇所	1.00
ポ リ エ チ レ ン 管 継 手 工	50mm	箇所	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

（35）弁室類築造工

ア．標準数量表

（1箇所当り）

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
弁 室 類 築 造 工	制水弁室、300mm以下（浅埋用）、 据付、基礎砕石有	箇所	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

（36）メータ室築造工

ア．本工程は「時間的制約を受ける場合」に該当しないものとする。

イ．標準数量表

（1）土工あり

（1箇所当り）

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
人 力 掘 削 （人 力 床 掘）	土砂、現場制約あり	m3	1.62
人 力 埋 戻	現場制約あり、土砂、 締固め有・流用土	m3	1.62
コ ン ク リ ー ト 工	無筋・鉄筋構造物、配合B1、 10m3/日未満かつ高さ2m以下、 一般養生	m3	0.06
基 礎 砕 石	RC-40	m3	0.06
普 通 作 業 員		人	1.00
諸 雑 費	上記の1%＋端数処理	式	1

（2）土工なし

（1箇所当り）

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
人 力 埋 戻	現場制約あり、土砂、 締固め有・流用土	m3	0.40
コ ン ク リ ー ト 工	無筋・鉄筋構造物、配合B1、 10m3/日未満かつ高さ2m以下、 一般養生	m3	0.06
基 礎 砕 石	RC-40	m3	0.06
普 通 作 業 員		人	1.00
諸 雑 費	上記の1%＋端数処理	式	1

(37) 給水管調査工

ア. 舗装版切断工は、「6-1 2. 基礎単価(9) 舗装版切断工」によるものとする。

イ. 標準数量表 (1m当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量			
			A形工 A' 形工	B形工 B' 形工	C形工 C' 形工	D' 形工
舗 装 版 切 断 工		m	2.00			—
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工		m2	0.55			—
掘 削 工		m3	0.47	0.42	0.34	0.36
埋 戻 工		m3	0.19	0.31	0.31	0.32
一 次 本 復 旧 工		m2	0.55			
諸 雑 費	端数処理	式	1			

(38) 給水管調査工(人力施工)

ア. 舗装版切断工は、「6-1 2. 基礎単価(9) 舗装版切断工」によるものとする。

イ. 標準数量表 (1m当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量	
			G形工 G' 形工	H' 形工
舗 装 版 切 断 工		m	2.00	—
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工		m2	0.55	—
掘 削 工		m3	0.42	0.34
埋 戻 工		m3	0.31	0.31
一 次 本 復 旧 工		m2	0.55	
諸 雑 費	端数処理	式	1	

(39) 給水管調査工(宅地内)

ア. 本工種は「時間的制約を受ける場合」に該当しないものとする。

イ. 標準数量表 (1m当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
人力掘削(人力床掘)	土砂、現場制約あり	m3	0.10
人 力 埋 戻	現場制約あり、土砂、 締固め有・流用土	m3	0.10
土 木 一 般 世 話 役		人	0.03
諸 雑 費	端数処理	式	1

2. 舗装道路復旧工

(1) 舗装道路復旧工

ア. 標準数量表

A 2 0 - 4 5 ~ 7 0 (既設A s 系)

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	A s 1 5 c m 超 3 0 c m 以下	m	1. 00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m 以下	m2	0. 50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 5 c m 超 3 5 c m 以下	m2	0. 50
掘 削 工		m3	0. 075
アスファルト舗装工 (車道)	表層 5 c m P K - 4 中間層 5 c m P K - 4 × 2 層 基層 5 c m P K - 3	m2	1. 00
諸 雑 費	端数処理	式	1

A 2 0 - 7 0 (排水性舗装)

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	A s 1 5 c m 超 3 0 c m 以下	m	1. 00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m 以下	m2	0. 50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 5 c m 超 3 5 c m 以下	m2	0. 50
掘 削 工		m3	0. 075
アスファルト舗装工 (車道)	中間層 5 c m P K - 4 × 2 層 基層 5 c m P K - 3	m2	1. 00
排水性舗装工 (車道)	表層 5 c m、導水パイプ設置無、ポーラスA s 混合物 (1 3) タックコートP K R (ゴム入り)	m2	1. 00
諸 雑 費	端数処理	式	1

A 2 0 - 4 5 ~ 7 0 (既設C o 系)

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	C o 1 5 c m 超 3 0 c m 以下	m	1. 00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m 以下	m2	0. 50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	C o 1 5 c m 超 3 5 c m 以下	m2	0. 50
掘 削 工		m3	0. 075
アスファルト舗装工 (車道)	表層 5 c m P K - 4 中間層 5 c m P K - 4 × 2 層 基層 5 c m P K - 3	m2	1. 00
路 盤 工	R M - 2 5、1 0 c m	m2	0. 50
諸 雑 費	端数処理	式	1

A 1 5－3 5～6 0（既設A s系）

（1 m2当り）

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	A s 1 5 c m以下	m	1. 00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	0. 50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m超 1 5 c m以下	m2	0. 50
掘 削 工		m3	0. 05
アスファルト舗装工（車道）	表層 5 c m P K－4 中間層 5 c m P K－4 基層 5 c m P K－3	m2	1. 00
諸 雑 費	端数処理	式	1

A 1 5－6 0（排水性舗装）

（1 m2当り）

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	A s 1 5 c m以下	m	1. 00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	0. 50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m超 1 5 c m以下	m2	0. 50
掘 削 工		m3	0. 05
アスファルト舗装工（車道）	中間層 5 c m P K－4 基層 5 c m P K－3	m2	1. 00
排水性舗装工（車道）	表層 5 c m、導水パイプ設置無、ポーラスA s混合物（1 3） タックコートP K R（ゴム入り）	m2	1. 00
諸 雑 費	端数処理	式	1

A 1 5－3 5～6 0（既設C o系）

（1 m2当り）

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	C o 1 5 c m超 3 0 c m以下	m	1. 00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	0. 50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	C o 1 5 c m超 3 5 c m以下	m2	0. 50
掘 削 工		m3	0. 075
アスファルト舗装工（車道）	表層 5 c m P K－4 中間層 5 c m P K－4 基層 5 c m P K－3	m2	1. 00
路 盤 工	R M－2 5、1 5 c m	m2	0. 50
諸 雑 費	端数処理	式	1

A 1 0 - 2 0 ~ 5 0 (既設A s 系)

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	A s 1 5 c m以下	m	1.00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	1.00
掘 削 工		m3	0.025
アスファルト舗装工 (車道)	表層 5 c m P K - 4 基層 5 c m P K - 3	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

A 1 0 - 5 0 (排水性舗装)

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	A s 1 5 c m以下	m	1.00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	1.00
掘 削 工		m3	0.025
アスファルト舗装工 (車道)	基層 5 c m P K - 3	m2	1.00
排水性舗装工 (車道)	表層 5 c m、導水パイプ設置無、ポーラスA s 混合物 (1 3) タックコートP K R (ゴム入り)	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

A 1 0 - 2 0 ~ 5 0 (既設C o 系)

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	C o 1 5 c m超 3 0 c m以下	m	1.00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	0.50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	C o 1 5 c m超 3 5 c m以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.025
アスファルト舗装工 (車道)	表層 5 c m P K - 4 基層 5 c m P K - 3	m2	1.00
路 盤 工	R M - 2 5、1 0 c m	m2	0.50
諸 雑 費	端数処理	式	1

A 0 8 - 3 5 (既設A s 系)

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	A s 1 5 c m以下	m	1.00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	1.00
掘 削 工		m3	0.015
アスファルト舗装工 (車道)	表層 4 c m P K - 4 基層 4 c m P K - 3	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

A08-35 (既設C o系)

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	C o 1 5 c m以下	m	1.00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	0.50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	C o 1 0 c m超 1 5 c m以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.015
アスファルト舗装工 (車道)	表層 4 c m P K-4 基層 4 c m P K-3	m2	1.00
路 盤 工	R M-2 5、7 c m	m2	0.50
諸 雑 費	端数処理	式	1

A08-20

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	A s 1 5 c m以下	m	1.00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	1.00
掘 削 工		m3	0.015
アスファルト舗装工 (車道)	表層 4 c m P K-4 基層 4 c m P K-3	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

A05-45・A05-30・A05-10

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	A s 1 5 c m以下	m	1.00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	1.00
アスファルト舗装工 (車道)	表層 5 c m P K-3	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

AF03-10

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	A s 1 5 c m以下	m	1.00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	1.00
掘 削 工		m3	0.10
アスファルト舗装工 (歩道)	表層 3 c m P K-3	m2	1.00
路 盤 工	R C-3 0、1 0 c m	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

AK05-15

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	A s 1 5 c m以下	m	1.00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	1.00
掘 削 工		m3	0.16
アスファルト舗装工(歩道)	表層5 c m P K-3	m2	1.00
路 盤 工	R C-3 0、1 5 c m	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

AK10-15

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	A s 1 5 c m以下	m	1.00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	1.00
掘 削 工		m3	0.185
アスファルト舗装工(歩道)	表層5 c m P K-4 基層5 c m P K-3	m2	1.00
路 盤 工	R C-3 0、1 5 c m	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

CK10-15

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	C o 1 5 c m以下	m	1.00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	0.50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	C o 1 0 c m以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.185
歩 道 改 築 工	厚1 0 c m、21-8-40 (高炉)	m2	1.00
路 盤 工	R C-3 0、1 5 c m	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

CK15-15

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	C o 1 5 c m以下	m	1.00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	0.50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	C o 1 0 c m超1 5 c m以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.21
歩 道 改 築 工	厚1 5 c m、21-8-40 (高炉)	m2	1.00
路 盤 工	R C-3 0、1 5 c m	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

(2) 舗装道路復旧工 (国道)

ア. 標準数量表

1号工－1

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	C o 1 5 c m超3 0 c m以下	m	1.00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	0.50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	C o 1 5 c m超3 5 c m以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.085
溶接金網設置工 (護岸用)	金網含む	m2	2.00
表 層 コ ン ク リ ー ト 工	舗装厚2 5 c m、普通C o 4.5-2.5-40	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

1号工－2

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	C o + A s 全体厚1 5 c m超3 0 c m以下 C o 厚1 5 c m超3 0 c m以下	m	1.00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	0.50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	C o 1 5 c m超3 5 c m以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.10
溶接金網設置工 (護岸用)	金網含む	m2	2.00
表 層 コ ン ク リ ー ト 工	舗装厚2 3 c m、普通C o 4.5-2.5-40	m2	1.00
アスファルト舗装工 (車道)	表層4 c m P K－4	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

1号工－3

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	A s 1 5 c m以下	m	1.00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	0.50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 5 c m超3 5 c m以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.06
アスファルト舗装工 (車道)	再生A s 混合物安定処理材1 0 c m P K 3	m2	1.00
アスファルト舗装工 (車道)	表層5 c m P K－4 基層5 c m P K－4	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

1号工－4

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	Co+As全体厚15cm超30cm以下 Co厚15cm以下	m	1.00
舗装取壊掘削積込工	As10cm以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	Co15cm超35cm以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.085
アスファルト舗装工(車道)	再生As混合物安定処理材15cm PK-3	m2	1.00
アスファルト舗装工(車道)	表層5cm PK-4 基層5cm PK-4	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

2号工－1

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	Co15cm以下	m	1.00
舗装取壊掘削積込工	As10cm以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	Co10cm以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.035
表層コンクリート工	舗装厚10cm、普通Co4.5-2.5-40	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

2号工－2

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗装取壊掘削積込工	As10cm以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	Co10cm以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.025
コンクリート平板工	設置、白色30×30×6cm、新品	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

2号工－2 (擬石平板)

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗装取壊掘削積込工	As10cm以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	Co10cm以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.025
コンクリート平板工	設置、擬石平板30×30×6cm、新品	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

2号工－3

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	A s 1 5 c m以下	m	1.00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	1.00
掘 削 工		m3	0.035
アスファルト舗装工 (歩道)	表層 5 c m P K－4 基層 5 c m P K－3	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

2号工－4

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	A s 1 5 c m以下	m	1.00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	1.00
掘 削 工		m3	0.005
アスファルト舗装工 (歩道)	表層 4 c m P K－3	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

(3) 舗装道路復旧工 (組合せブロック)

ア. 標準数量表

N11-15・N11-25

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	0.50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	C o 1 0 c m以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.045
インターロッキングブロック工	設置、新品、直線配置・標準品、t=8 c m	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

NK11-15

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	0.50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	C o 1 0 c m以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.205
路 盤 工	R C－30、15 c m	m2	1.00
インターロッキングブロック工	設置、新品、直線配置・標準品、t=8 c m	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

NK 1 1－1 5（保水性ブロック）

（1 m2当り）

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗装取壊掘削積込工	A s 1 0 c m以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	C o 1 0 c m以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.205
路 盤 工	R C－3 0、1 5 c m	m2	1.00
インターロッキングブロック工	設置、新品、保水性ブロック・波型、t=8 c m	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

NK 1 1－2 5

（1 m2当り）

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗装取壊掘削積込工	A s 1 0 c m以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	C o 1 0 c m以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.305
路 盤 工	R C－3 0、2 5 c m	m2	1.00
インターロッキングブロック工	設置、新品、直線配置・標準品、t=8 c m	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

NK 1 1－2 5（保水性ブロック）

（1 m2当り）

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗装取壊掘削積込工	A s 1 0 c m以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	C o 1 0 c m以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.305
路 盤 工	R C－3 0、2 5 c m	m2	1.00
インターロッキングブロック工	設置、新品、保水性ブロック・波型、t=8 c m	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

NF 0 9－1 0

（1 m2当り）

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗装取壊掘削積込工	A s 1 0 c m以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	C o 1 0 c m以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.145
路 盤 工	R C－3 0、1 0 c m	m2	1.00
インターロッキングブロック工	設置、新品、直線配置・標準品、t=6 c m	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

N F 0 9 - 1 0 (保水性ブロック)

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗装取壊掘削積込工	A s 1 0 c m以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	C o 1 0 c m以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.145
路 盤 工	R C - 3 0、1 0 c m	m2	1.00
インターロッキングブロック工	設置、新品、保水性ブロック・波型、t=6 c m	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

(4) 舗装道路復旧工 (平板ブロック)

ア. 標準数量表

H F 0 9 - 1 0

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗装取壊掘削積込工	A s 1 0 c m以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	C o 1 0 c m以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.145
路 盤 工	R C - 3 0、1 0 c m	m2	1.00
コンクリート平板工	設置、白色30×30×6 c m、新品	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

L F 0 9 - 1 0

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗装取壊掘削積込工	A s 1 0 c m以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	C o 1 0 c m以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.145
路 盤 工	R C - 3 0、1 0 c m	m2	1.00
コンクリート平板工	設置、カラー・珪砂入・ショット仕上げ、新品	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

L F 0 9 - 1 0 (擬石平板)

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗装取壊掘削積込工	A s 1 0 c m以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	C o 1 0 c m以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.145
路 盤 工	R C - 3 0、1 0 c m	m2	1.00
コンクリート平板工	設置、擬石平板、新品	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

六角平板

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗装取壊掘削積込工	A s 1 0 c m以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	C o 1 0 c m以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.145
路 盤 工	R C - 3 0、1 0 c m	m2	1.00
コンクリート平板工	設置、安山岩 研磨ショット 仕上げ(六角形)、新品	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

(5) 舗装道路復旧工(特殊舗装)

ア. 標準数量表

TMO9-28 (施工費のみ)

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗装版切断工	C o 1 5 c m超3 0 c m以下	m	1.00
舗装取壊掘削積込工	A s 1 5 c m以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	C o 1 5 c m以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.17
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 人力施工 低騒音・低振動対策無し	m3	0.09
表層コンクリート工	舗装厚18cm、普通C o 4.5-2.5-40	m2	1.00
溶接金網設置工(護岸用)	金網含む	m2	1.00
路 盤 工	H M S - 2 5、1 0 c m	m2	0.50
コンクリート平板工	設置、テラゾー(自然石)ブ ロック(新品)	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

※コンクリート平板工については、テラゾー(自然石)ブロックの材料費は含まない。

TM09-30（施工費のみ）

（1 m2当り）

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	C o 1 5 c m超3 0 c m以下	m	1.00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 5 c m以下	m2	0.50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	C o 1 5 c m以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.17
構 造 物 と り こ わ し 工	鉄筋構造物 人力施工 低騒音・低振動対策無し	m3	0.08
表 層 コ ン ク リ ー ト 工	舗装厚15 c m、普通C o 4.5-2.5-40	m2	1.00
溶接金網設置工（護岸用）	金網含む	m 2	1.00
路 盤 工	HMS-25、15 c m	m2	0.50
コ ン ク リ ー ト 平 板 工	設置、テラゾー（自然石）ブ ロック（新品）	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

※コンクリート平板工については、テラゾー（自然石）ブロックの材料費は含まない。

TM07-07（施工費のみ）

（1 m2当り）

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	C o 1 5 c m以下	m	1.00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 5 c m以下	m2	0.50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	C o 1 5 c m以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.06
構 造 物 と り こ わ し 工	無筋構造物 人力施工 低騒音・低振動対策無し	m3	0.04
表 層 コ ン ク リ ー ト 工	舗装厚7 c m、普通C o 4.5-2.5-40	m2	1.00
コ ン ク リ ー ト 平 板 工	設置、テラゾーブロック（新 品）	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

※コンクリート平板工については、テラゾーブロックの材料費は含まない。

LM09-10（施工費のみ）

（1 m2当り）

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	C o 1 5 c m以下	m	1.00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 5 c m以下	m2	0.50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	C o 1 5 c m以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.08
路 盤 工	RC-30、10 c m	m2	1.00
コ ン ク リ ー ト 平 板 工	設置、平板ブロック（新品）	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

※コンクリート平板工については、平板ブロックの材料費は含まない。

NM11-20（施工費のみ）

（1 m2当り）

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗装取壊掘削積込工	As 15 cm以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	Co 15 cm以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.15
路 盤 工	HMS-25、20 cm	m2	0.50
インターロッキングブロック工	設置、新品、直線配置、t=8 cm	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

※インターロッキングブロック工については、インターロッキングブロックの材料費は含まない。

NM11-15（施工費のみ）

（1 m2当り）

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗装取壊掘削積込工	As 15 cm以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	Co 15 cm以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.13
路 盤 工	HMS-25、15 cm	m2	0.50
インターロッキングブロック工	設置、新品、直線配置、t=8 cm	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

※インターロッキングブロック工については、インターロッキングブロックの材料費は含まない。

RM07-28（施工費のみ）

（1 m2当り）

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗装版切断工	Co 15 cm超30 cm以下	m	1.00
舗装取壊掘削積込工	As 15 cm以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	Co 15 cm以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.16
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 人力施工 低騒音・低振動対策無し	m3	0.09
表層コンクリート工	舗装厚18 cm、普通Co 4.5-2.5-40	m2	1.00
溶接金網設置工（護岸用）	金網含む	m2	1.00
路 盤 工	HMS-25、10 cm	m2	0.50
コンクリート平板工	設置、レンガタイル（新品）	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

※コンクリート平板工については、レンガタイルの材料費は含まない。

(6) 舗装道路復旧工（街渠）

ア. 標準数量表

CY25・CY25-10

(1m当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	C o 1 5 c m超3 0 c m以下	m	1.00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m ²	0.25
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	C o 1 5 c m超3 5 c m以下	m ²	0.25
掘 削 工		m ³	0.05
街 渠 コ ン ク リ ー ト 工	B 7、一般養生	m	1.00
プ ラ イ ム コ ー ト		m ²	0.50
諸 雑 費	端数処理	式	1

(7) 境界石・縁石据付工

各種ブロック工の歩掛、規格は「2 基礎積算編 第6章 舗装工 第7. 境界縁石工」による。

ア. 標準数量表

歩道縁石据付工 直 新品C. B

(100m当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量			
			H=300	H=250	H=200	H=150
歩車道境界ブロック（直）	寸法各種	m	100.00			
諸 雑 費	端数処理	式	1			

歩道縁石据付工 曲 新品C. B

(100m当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量			
			H=300	H=250	H=200	H=150
歩車道境界ブロック（曲）	寸法各種	m	100.00			
諸 雑 費	端数処理	式	1			

歩道縁石据付工 直・曲 在来品

(100m当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量	
			H=200~300	H=150
歩車道境界ブロック据付	再利用設置、各種（600mm以下、50kg以上100kg未満）	m	100.00	—
歩車道境界ブロック据付	再利用設置、各種（600mm以下、50kg未満）	m	—	100.00
歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	100.00	
諸 雑 費	端数処理	式	1	

道路（舗装）境界石据付工 新品C．B (100m当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
道路境界ブロック据付	18×15×100cm	m	100.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

道路（舗装）境界石据付工 新品花崗岩 (100m当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
道路境界ブロック据付	花崗岩 18×15×100cm 天面水磨き	m	100.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

道路（舗装）境界石据付工 在来品 (100m当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
道路境界ブロック据付	再設置利用、各種（600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満）	m	100.00
道路境界ブロック撤去	再利用	m	100.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

自転車道境界石据付工 新品C．B (100m当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
自転車道境界ブロック据付	25×5/8×60cm	m	100.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

自転車道境界石据付工 在来品 (100m当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
自転車道境界ブロック据付	再利用設置、各種（600mm以下、50kg未満）	m	100.00
自転車道境界ブロック撤去	再利用	m	100.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

連続植樹帯縁石据付工 直 新品C．B (100m当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
連続植樹用ブロック（直）据付	10.5/12×12×60cm	m	100.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

連続植樹帯縁石据付工 曲 新品C．B

(100m当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
連続植樹用ブロック(曲)据付	10.5/12×12×56.5cm	m	100.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

連続植樹帯縁石据付工 在来品

(100m当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
連続植樹用ブロック据付	再設置利用、各種(600mm以下、50kg未満)	m	100.00
連続植樹用ブロック撤去	再利用	m	100.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

街路樹根囲石据付工 1型 新品C．B

(100m当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
街路樹根囲石据付	I型	m	100.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

街路樹根囲石据付工 2型 新品C．B

(100m当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
街路樹根囲石据付	II型	m	100.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

街路樹根囲石据付工 3型 新品C．B

(100m当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
街路樹根囲石据付	III型	m	100.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

街路樹根囲石据付工 在来品

(100m当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
街路樹根囲石据付	再利用設置、各種(600mm以下、50kg未満)	m	100.00
街路樹根囲石撤去	再利用	m	100.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

駒止ブロック据付工 I型、II型 新品C. B (100m当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
駒 止 ブ ロ ッ ク 据 付	I型	m	100.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

駒止ブロック据付工 在来品 (100m当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
駒 止 ブ ロ ッ ク 据 付	再利用設置、各種 (600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	m	100.00
駒 止 ブ ロ ッ ク 撤 去	再利用	m	100.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

(8) 路面標示工 (材工共)

ア. 区画線設置は、土木工事標準単価による。

イ. 路面標示シール設置は、「公共事業建設資材価格調査報告書」による市場単価とする。

ウ. 標準数量表

白色 実線・破線・ゼブラ

黄色 実線・破線・ゼブラ (1m当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
区 画 線 設 置	溶融式・手動、白色、実線15cm、	m	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

白色 矢印・記号・文字 15cm換算

黄色 矢印・記号・文字 15cm換算 (1m当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
区 画 線 設 置	溶融式・手動、白色 矢印・記号・文字15cm換算、	m	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

自転車道シールφ600 (1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
路面標示シール設置 (自転車道)	φ600 (自転車道シール)	箇所	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

自転車道シール・歩行者に注意、バス停に注意

(1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
路面標示シール設置 (自転車道)	900×600mm (歩行者に注意)	箇所	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

自転車道マーク

(1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
路面標示シール設置	自転車記号 公安委員会用 (横断歩道)	箇所	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

ストップマーク (黄・白)

(1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
路面標示ストップマーク (黄・白)		箇所	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

自転車ストップシート 800×800mm・1000×1000mm

(1枚当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
自転車ストップシート	800×800mm	枚	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

自転車放置禁止シール

(1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
路面標示シール設置	自転車放置禁止シール 90×45cm	箇所	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

(9) 道路境界石工（場所打ちコンクリート）

ア. 「2 基礎積算編 第6章 舗装工 第7 境界縁石工 3. 道路境界場所打コンクリート」による。

(10) カラー舗装工

ア. 「公共事業建設資材価格調査報告書」による市場単価とする。

イ. 標準数量表

P 1. 0

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
塗布式カラー舗装工	厚1.0mm下地AS上	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

P 1. 5

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
塗布式カラー舗装工	厚1.5mm遊戯道路 下地AS上	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

P 3. 0

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
薄層カラー舗装工	ニート式 セラミック骨材： 反射骨材＝9：1、粒径1～ 2mm 可撓性エポキシ樹脂 使用	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

(11) 私設コンクリート舗装復旧工

ア. 標準数量表

C o 厚 5 c m

(100m²当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
コンクリート手練工	18N/mm ²	m ³	5.00
普通作業員		人	0.10
諸 雑 費	端数処理	式	1

C o 厚 10 c m

(100m²当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
コンクリート手練工	18N/mm ²	m ³	10.00
普通作業員		人	0.10
諸 雑 費	端数処理	式	1

C o 厚 15 c m

(100m²当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
コンクリート手練工	18N/mm ²	m ³	15.00
普通作業員		人	0.10
諸 雑 費	端数処理	式	1

(12) 砂利道路本復旧工

ア. 標準数量表

(1m²当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
路 盤 工 (人 力)	RC-30、10cm	m ²	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

(13) 表層アスファルト工

ア. 標準数量表

(1m²当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
アスファルト舗装工 (車道)	表層5cm PK-3	m ²	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

3. そ の 他

(1) 調査工

ア. 一般管理費等のみ対象とする。

イ. 標準数量表 (1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
配 管 工		人	0.25
軽 作 業 員		人	0.25
諸 雑 費	端数処理	式	1

(2) 矢板工

ア. 「2-7 第2. 矢板打設、引抜工」及び「2-7 第4. 支保工 9. 軽量金属支保工」によるものとする。

イ. 軽量鋼矢板の設置および撤去手間の他、賃料等一切を含む。

ウ. 使用重機はバックホウ山積0.08m³とする。

(3) 交通安全対策工 (A)

ア. 標準数量表 (1時間当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
交通誘導警備員 (A)		人日	0.125
諸 雑 費	端数処理	式	1

(4) 交通安全対策工 (B)

ア. 標準数量表 (1時間当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
交通誘導警備員 (B)		人日	0.125
諸 雑 費	端数処理	式	1

(5) 点字シート設置工

ア. 視覚障がい者誘導用シート設置は、「公共事業建設資材価格調査報告書」による。

イ. 標準数量表 (1m²当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
視覚障がい者誘導用シート設置	300×300×7mm 合成ゴム (接着剤共)	枚	11.11
諸 雑 費	端数処理	式	1

(6) 構造物取壊工

ア. 各工種の条件は以下のとおりとする。

構造物取壊工(1)＝無筋構造物、人力施工、低騒音・低振動対策無し

構造物取壊工(2)＝鉄筋構造物、人力施工、低騒音・低振動対策無し

構造物取壊工(3)＝無筋構造物、機械施工、低騒音・低振動対策有り

構造物取壊工(4)＝鉄筋構造物、機械施工、低騒音・低振動対策有り

(7) 試験掘工

ア. 標準数量表

イ. 現場管理費、一般管理費等のみ対象とする。

車道(幹線道路)

(1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	A s 1 5 c m以下	m	4.60
舗 装 版 破 碎	A s 舗装版、障害等有、 4 c m超1 0 c m以下、積込有	m ²	1.20
人力掘削(人力床掘)	土砂、現場制約あり	m ³	1.32
埋 戻 工 (機 械)	管路埋戻(山積0.08m ³ ・改良土)	m ³	0.72
一 次 本 復 旧 工	5－5 5型工	m ²	1.20
諸 雑 費	端数処理	式	1

車道(一般道路)

(1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	A s 1 5 c m以下	m	4.60
舗 装 版 破 碎	A s 舗装版、障害等有、 4 c m超1 0 c m以下、積込有	m ²	1.20
人力掘削(人力床掘)	土砂、現場制約あり	m ³	1.34
埋 戻 工 (機 械)	管路埋戻(山積0.08m ³ ・改良土)	m ³	1.10
一 次 本 復 旧 工	5－2 3型工	m ²	1.20
諸 雑 費	端数処理	式	1

歩道

(1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	A s 1 5 c m以下	m	4.60
舗 装 版 破 碎	A s 舗装版、障害等有、 4 c m以下、積込有	m ²	1.20
人力掘削(人力床掘)	土砂、現場制約あり	m ³	1.40
埋 戻 工 (機 械)	管路埋戻(山積0.08m ³ ・改良土)	m ³	1.34
一 次 本 復 旧 工	3－5型工	m ²	1.20
諸 雑 費	端数処理	式	1

未舗装道路

(1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
人力掘削 (人力床掘)	土砂、現場制約あり	m3	1.44
埋 戻 工 (機 械)	管路埋戻 (山積0.08m3・改良土)	m3	1.44
諸 雑 費	端数処理	式	1

(8) 木杭打工

ア. 標準数量表

栓止口径150mm以下

(1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
人 力 木 杭 打 工	末口9cm超12cm以下、 杭長1.8m、根入率80～100%	本	1.00
松 杭	12cm×1.8m	本	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

栓止口径200mm

(1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
人 力 木 杭 打 工	末口12cm超15cm以下、 杭長1.8m、根入率80～100%	本	1.00
松 杭	15cm×1.8m	本	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

栓止口径250mm以上

(1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
人 力 木 杭 打 工	末口12cm超15cm以下、 杭長1.8m、根入率80～100%	本	2.00
松 杭	15cm×1.8m	本	2.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

(9) 宅内モルタル復旧工

ア. 本工種は「時間的制約を受ける場合」に該当しないものとする。

イ. 標準数量表

(1) メータボックス部 (1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
モ ル タ ル 練 工	配合比1：3（高炉）	m3	0.01
モ ル タ ル 上 塗 工	床面	m2	0.40
諸 雑 費	端数処理	式	1

(2) 管布設部 (1m当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
モ ル タ ル 練 工	配合比1：3（高炉）	m3	0.01
モ ル タ ル 上 塗 工	床面	m2	0.20
諸 雑 費	端数処理	式	1

(10) タイル復元工

ア. 床タイル復元工は、「6－1 2. 基礎単価（10）床タイル復元工」によるものとする。

イ. 本工種は「時間的制約を受ける場合」に該当しないものとする。

ウ. 標準数量表 (1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
床 タ イ ル 復 元 工		m2	0.40
諸 雑 費	端数処理	式	1

(11) 残土処分工

本章「第1 4. 処分工について」によるものとする。

(12) 舗装残滓等処分工

本章「第1 4. 処分工について」によるものとする。

(13) コンクリート割増

ア. 「公共事業建設資材価格調査報告書」による市場単価とする。

イ. 現場管理費、一般管理費等のみ対象とする。

ウ. 標準数量表

コンクリート割増 (A)

(1 回当たり)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
生コンクリート夜間加算額 (22 時以降)		回	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

コンクリート割増 (B)

(1 回当たり)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
生コンクリート夜間加算額 (18～22 時)		回	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1