

○ ○ ○ ○ ○：追加・修正

土木工事積算基準（令和３年５月）の一部修正その１ 新旧比較表

⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊖：削除

現 行（４－１－66）										修 正（４－１－66）										備考（内容）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
（２６）試験掘工 ア．試験掘工は「Ⅰ編第１章請負工事積算概要 第２．工事費の積算 ２．間接工事費（６）準備費」のとおり、事前の地下埋設物調査のための試験掘工事に適用する。 イ．埋戻工は改良土使用を標準とする。 ウ．矢板工の計上が必要となる場合は、軽量鋼矢板Ⅰ型、矢板長 2.0m、支保工 1 段を標準とする。 エ．標準数量表（残土指定地処分）（１箇所当り） <table><tr><th rowspan="2">工種名称</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="2">幹線道路</th><th colspan="2">一般道路</th><th colspan="2">歩道</th><th colspan="2">未舗装</th></tr><tr><th>矢板なし</th><th>矢板あり</th><th>矢板なし</th><th>矢板あり</th><th>矢板なし</th><th>矢板あり</th><th>矢板なし</th><th>矢板あり</th></tr><tr><td>舗装切断工</td><td>m</td><td>4.70</td><td>5.30</td><td>4.70</td><td>5.30</td><td>4.70</td><td>5.30</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>舗装版破碎（障害有り）</td><td>m²</td><td>1.24</td><td>1.48</td><td>1.24</td><td>1.48</td><td>1.24</td><td>1.48</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>人力掘削工</td><td>m³</td><td>1.24</td><td>2.07</td><td>0.89</td><td>2.10</td><td>0.95</td><td>2.18</td><td>0.99</td><td>2.22</td></tr><tr><td>残土処分工</td><td>m³</td><td>0.62</td><td>1.33</td><td>0.64</td><td>1.80</td><td>0.83</td><td>2.03</td><td>0.99</td><td>2.22</td></tr><tr><td>管路埋戻工</td><td>m³</td><td>0.62</td><td>1.33</td><td>0.64</td><td>1.81</td><td>0.89</td><td>2.10</td><td>0.99</td><td>2.22</td></tr><tr><td>舗装残滓等処分工（アスファルト）</td><td>m³</td><td>0.12</td><td>0.15</td><td>0.10</td><td>0.12</td><td>0.04</td><td>0.04</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>舗装残滓等処分工（路盤廃材）</td><td>m³</td><td>0.62</td><td>0.74</td><td>0.25</td><td>0.30</td><td>0.12</td><td>0.15</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>矢板工（設置・撤去）</td><td>m</td><td>-</td><td>5.30</td><td>-</td><td>5.30</td><td>-</td><td>5.30</td><td>-</td><td>5.30</td></tr><tr><td>一次本復旧工</td><td>m²</td><td>1.24</td><td>1.48</td><td>1.24</td><td>1.48</td><td>1.24</td><td>1.48</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> オ．標準数量表（残土自由処分）（１箇所当り） <table><tr><th rowspan="2">工種名称</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="2">幹線道路</th><th colspan="2">一般道路</th><th colspan="2">歩道</th><th colspan="2">未舗装</th></tr><tr><th>矢板なし</th><th>矢板あり</th><th>矢板なし</th><th>矢板あり</th><th>矢板なし</th><th>矢板あり</th><th>矢板なし</th><th>矢板あり</th></tr><tr><td>舗装切断工</td><td>m</td><td>4.70</td><td>5.30</td><td>4.70</td><td>5.30</td><td>4.70</td><td>5.30</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>舗装版破碎（障害有り）</td><td>m²</td><td>1.24</td><td>1.48</td><td>1.24</td><td>1.48</td><td>1.24</td><td>1.48</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>人力掘削工</td><td>m³</td><td>1.24</td><td>2.07</td><td>0.89</td><td>2.10</td><td>0.95</td><td>2.18</td><td>0.99</td><td>2.22</td></tr><tr><td>管路埋戻工</td><td>m³</td><td>0.62</td><td>1.33</td><td>0.64</td><td>1.81</td><td>0.89</td><td>2.10</td><td>0.99</td><td>2.22</td></tr><tr><td>舗装残滓等処分工（アスファルト）</td><td>m³</td><td>0.12</td><td>0.15</td><td>0.10</td><td>0.12</td><td>0.04</td><td>0.04</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>舗装残滓等処分工（路盤廃材）</td><td>m³</td><td>0.62</td><td>0.74</td><td>0.25</td><td>0.30</td><td>0.12</td><td>0.15</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>矢板工（設置・撤去）</td><td>m</td><td>-</td><td>5.30</td><td>-</td><td>5.30</td><td>-</td><td>5.30</td><td>-</td><td>5.30</td></tr><tr><td>一次本復旧工</td><td>m²</td><td>1.24</td><td>1.48</td><td>1.24</td><td>1.48</td><td>1.24</td><td>1.48</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> ※残土運搬費及び残土処分費については、別途計上すること。											工種名称	単位	幹線道路		一般道路		歩道		未舗装		矢板なし	矢板あり	矢板なし	矢板あり	矢板なし	矢板あり	矢板なし	矢板あり	舗装切断工	m	4.70	5.30	4.70	5.30	4.70	5.30	-	-	舗装版破碎（障害有り）	m ²	1.24	1.48	1.24	1.48	1.24	1.48	-	-	人力掘削工	m ³	1.24	2.07	0.89	2.10	0.95	2.18	0.99	2.22	残土処分工	m ³	0.62	1.33	0.64	1.80	0.83	2.03	0.99	2.22	管路埋戻工	m ³	0.62	1.33	0.64	1.81	0.89	2.10	0.99	2.22	舗装残滓等処分工（アスファルト）	m ³	0.12	0.15	0.10	0.12	0.04	0.04	-	-	舗装残滓等処分工（路盤廃材）	m ³	0.62	0.74	0.25	0.30	0.12	0.15	-	-	矢板工（設置・撤去）	m	-	5.30	-	5.30	-	5.30	-	5.30	一次本復旧工	m ²	1.24	1.48	1.24	1.48	1.24	1.48	-	-	工種名称	単位	幹線道路		一般道路		歩道		未舗装		矢板なし	矢板あり	矢板なし	矢板あり	矢板なし	矢板あり	矢板なし	矢板あり	舗装切断工	m	4.70	5.30	4.70	5.30	4.70	5.30	-	-	舗装版破碎（障害有り）	m ²	1.24	1.48	1.24	1.48	1.24	1.48	-	-	人力掘削工	m ³	1.24	2.07	0.89	2.10	0.95	2.18	0.99	2.22	管路埋戻工	m ³	0.62	1.33	0.64	1.81	0.89	2.10	0.99	2.22	舗装残滓等処分工（アスファルト）	m ³	0.12	0.15	0.10	0.12	0.04	0.04	-	-	舗装残滓等処分工（路盤廃材）	m ³	0.62	0.74	0.25	0.30	0.12	0.15	-	-	矢板工（設置・撤去）	m	-	5.30	-	5.30	-	5.30	-	5.30	一次本復旧工	m ²	1.24	1.48	1.24	1.48	1.24	1.48	-	-	（２６）試験掘工 ア．試験掘工は「Ⅰ編第１章請負工事積算概要 第２．工事費の積算 ２．間接工事費（６）準備費」のとおり、事前の地下埋設物調査のための試験掘工事に適用する。 イ．埋戻工は改良土使用を標準とする。 ウ．矢板工の計上が必要となる場合は、軽量鋼矢板Ⅰ型、矢板長 2.0m、支保工 1 段を標準とする。 エ．標準数量表（残土指定・自由地処分）（１箇所当り） <table><tr><th rowspan="2">工種名称</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="2">幹線道路</th><th colspan="2">一般道路</th><th colspan="2">歩道</th><th colspan="2">未舗装</th></tr><tr><th>矢板なし</th><th>矢板あり</th><th>矢板なし</th><th>矢板あり</th><th>矢板なし</th><th>矢板あり</th><th>矢板なし</th><th>矢板あり</th></tr><tr><td>舗装切断工</td><td>m</td><td>4.70</td><td>5.30</td><td>4.70</td><td>5.30</td><td>4.70</td><td>5.30</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>舗装版破碎（障害有り）</td><td>m²</td><td>1.24</td><td>1.48</td><td>1.24</td><td>1.48</td><td>1.24</td><td>1.48</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>人力掘削工</td><td>m³</td><td>1.24</td><td>2.07</td><td>0.89</td><td>2.10</td><td>0.95</td><td>2.18</td><td>0.99</td><td>2.22</td></tr><tr><td>残土処分工</td><td>m³</td><td>0.62</td><td>1.33</td><td>0.64</td><td>1.80</td><td>0.83</td><td>2.03</td><td>0.99</td><td>2.22</td></tr><tr><td>管路埋戻工</td><td>m³</td><td>0.62</td><td>1.33</td><td>0.64</td><td>1.81</td><td>0.89</td><td>2.10</td><td>0.99</td><td>2.22</td></tr><tr><td>舗装残滓等処分工（アスファルト）</td><td>m³</td><td>0.12</td><td>0.15</td><td>0.10</td><td>0.12</td><td>0.04</td><td>0.04</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>舗装残滓等処分工（路盤廃材）</td><td>m³</td><td>0.62</td><td>0.74</td><td>0.25</td><td>0.30</td><td>0.12</td><td>0.15</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>矢板工（設置・撤去）</td><td>m</td><td>-</td><td>5.30</td><td>-</td><td>5.30</td><td>-</td><td>5.30</td><td>-</td><td>5.30</td></tr><tr><td>一次本復旧工</td><td>m²</td><td>1.24</td><td>1.48</td><td>1.24</td><td>1.48</td><td>1.24</td><td>1.48</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> オ．標準数量表（残土自由処分）（１箇所当り） <table><tr><th rowspan="2">工種名称</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="2">幹線道路</th><th colspan="2">一般道路</th><th colspan="2">歩道</th><th colspan="2">未舗装</th></tr><tr><th>矢板なし</th><th>矢板あり</th><th>矢板なし</th><th>矢板あり</th><th>矢板なし</th><th>矢板あり</th><th>矢板なし</th><th>矢板あり</th></tr><tr><td>舗装切断工</td><td>m</td><td>4.70</td><td>5.30</td><td>4.70</td><td>5.30</td><td>4.70</td><td>5.30</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>舗装版破碎（障害有り）</td><td>m²</td><td>1.24</td><td>1.48</td><td>1.24</td><td>1.48</td><td>1.24</td><td>1.48</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>人力掘削工</td><td>m³</td><td>1.24</td><td>2.07</td><td>0.89</td><td>2.10</td><td>0.95</td><td>2.18</td><td>0.99</td><td>2.22</td></tr><tr><td>管路埋戻工</td><td>m³</td><td>0.62</td><td>1.33</td><td>0.64</td><td>1.81</td><td>0.89</td><td>2.10</td><td>0.99</td><td>2.22</td></tr><tr><td>舗装残滓等処分工（アスファルト）</td><td>m³</td><td>0.12</td><td>0.15</td><td>0.10</td><td>0.12</td><td>0.04</td><td>0.04</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>舗装残滓等処分工（路盤廃材）</td><td>m³</td><td>0.62</td><td>0.74</td><td>0.25</td><td>0.30</td><td>0.12</td><td>0.15</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>矢板工（設置・撤去）</td><td>m</td><td>-</td><td>5.30</td><td>-</td><td>5.30</td><td>-</td><td>5.30</td><td>-</td><td>5.30</td></tr><tr><td>一次本復旧工</td><td>m²</td><td>1.24</td><td>1.48</td><td>1.24</td><td>1.48</td><td>1.24</td><td>1.48</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> ※残土運搬費及び残土処分費については、別途計上すること。											工種名称	単位	幹線道路		一般道路		歩道		未舗装		矢板なし	矢板あり	矢板なし	矢板あり	矢板なし	矢板あり	矢板なし	矢板あり	舗装切断工	m	4.70	5.30	4.70	5.30	4.70	5.30	-	-	舗装版破碎（障害有り）	m ²	1.24	1.48	1.24	1.48	1.24	1.48	-	-	人力掘削工	m ³	1.24	2.07	0.89	2.10	0.95	2.18	0.99	2.22	残土処分工	m ³	0.62	1.33	0.64	1.80	0.83	2.03	0.99	2.22	管路埋戻工	m ³	0.62	1.33	0.64	1.81	0.89	2.10	0.99	2.22	舗装残滓等処分工（アスファルト）	m ³	0.12	0.15	0.10	0.12	0.04	0.04	-	-	舗装残滓等処分工（路盤廃材）	m ³	0.62	0.74	0.25	0.30	0.12	0.15	-	-	矢板工（設置・撤去）	m	-	5.30	-	5.30	-	5.30	-	5.30	一次本復旧工	m ²	1.24	1.48	1.24	1.48	1.24	1.48	-	-	工種名称	単位	幹線道路		一般道路		歩道		未舗装		矢板なし	矢板あり	矢板なし	矢板あり	矢板なし	矢板あり	矢板なし	矢板あり	舗装切断工	m	4.70	5.30	4.70	5.30	4.70	5.30	-	-	舗装版破碎（障害有り）	m ²	1.24	1.48	1.24	1.48	1.24	1.48	-	-	人力掘削工	m ³	1.24	2.07	0.89	2.10	0.95	2.18	0.99	2.22	管路埋戻工	m ³	0.62	1.33	0.64	1.81	0.89	2.10	0.99	2.22	舗装残滓等処分工（アスファルト）	m ³	0.12	0.15	0.10	0.12	0.04	0.04	-	-	舗装残滓等処分工（路盤廃材）	m ³	0.62	0.74	0.25	0.30	0.12	0.15	-	-	矢板工（設置・撤去）	m	-	5.30	-	5.30	-	5.30	-	5.30	一次本復旧工	m ²	1.24	1.48	1.24	1.48	1.24	1.48	-	-	・文言追加
													工種名称	単位	幹線道路		一般道路		歩道		未舗装																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
											矢板なし	矢板あり			矢板なし	矢板あり	矢板なし	矢板あり	矢板なし	矢板あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
											舗装切断工	m	4.70	5.30	4.70	5.30	4.70	5.30	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
											舗装版破碎（障害有り）	m ²	1.24	1.48	1.24	1.48	1.24	1.48	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
人力掘削工	m ³	1.24	2.07	0.89	2.10	0.95	2.18	0.99	2.22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
残土処分工	m ³	0.62	1.33	0.64	1.80	0.83	2.03	0.99	2.22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
管路埋戻工	m ³	0.62	1.33	0.64	1.81	0.89	2.10	0.99	2.22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
舗装残滓等処分工（アスファルト）	m ³	0.12	0.15	0.10	0.12	0.04	0.04	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
舗装残滓等処分工（路盤廃材）	m ³	0.62	0.74	0.25	0.30	0.12	0.15	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
矢板工（設置・撤去）	m	-	5.30	-	5.30	-	5.30	-	5.30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
一次本復旧工	m ²	1.24	1.48	1.24	1.48	1.24	1.48	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
工種名称	単位	幹線道路		一般道路		歩道		未舗装																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		矢板なし	矢板あり	矢板なし	矢板あり	矢板なし	矢板あり	矢板なし	矢板あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
舗装切断工	m	4.70	5.30	4.70	5.30	4.70	5.30	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
舗装版破碎（障害有り）	m ²	1.24	1.48	1.24	1.48	1.24	1.48	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
人力掘削工	m ³	1.24	2.07	0.89	2.10	0.95	2.18	0.99	2.22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
管路埋戻工	m ³	0.62	1.33	0.64	1.81	0.89	2.10	0.99	2.22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
舗装残滓等処分工（アスファルト）	m ³	0.12	0.15	0.10	0.12	0.04	0.04	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
舗装残滓等処分工（路盤廃材）	m ³	0.62	0.74	0.25	0.30	0.12	0.15	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
矢板工（設置・撤去）	m	-	5.30	-	5.30	-	5.30	-	5.30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
一次本復旧工	m ²	1.24	1.48	1.24	1.48	1.24	1.48	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
工種名称	単位	幹線道路		一般道路		歩道		未舗装																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		矢板なし	矢板あり	矢板なし	矢板あり	矢板なし	矢板あり	矢板なし	矢板あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
舗装切断工	m	4.70	5.30	4.70	5.30	4.70	5.30	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
舗装版破碎（障害有り）	m ²	1.24	1.48	1.24	1.48	1.24	1.48	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
人力掘削工	m ³	1.24	2.07	0.89	2.10	0.95	2.18	0.99	2.22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
残土処分工	m ³	0.62	1.33	0.64	1.80	0.83	2.03	0.99	2.22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
管路埋戻工	m ³	0.62	1.33	0.64	1.81	0.89	2.10	0.99	2.22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
舗装残滓等処分工（アスファルト）	m ³	0.12	0.15	0.10	0.12	0.04	0.04	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
舗装残滓等処分工（路盤廃材）	m ³	0.62	0.74	0.25	0.30	0.12	0.15	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
矢板工（設置・撤去）	m	-	5.30	-	5.30	-	5.30	-	5.30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
一次本復旧工	m ²	1.24	1.48	1.24	1.48	1.24	1.48	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
工種名称	単位	幹線道路		一般道路		歩道		未舗装																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		矢板なし	矢板あり	矢板なし	矢板あり	矢板なし	矢板あり	矢板なし	矢板あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
舗装切断工	m	4.70	5.30	4.70	5.30	4.70	5.30	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
舗装版破碎（障害有り）	m ²	1.24	1.48	1.24	1.48	1.24	1.48	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
人力掘削工	m ³	1.24	2.07	0.89	2.10	0.95	2.18	0.99	2.22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
管路埋戻工	m ³	0.62	1.33	0.64	1.81	0.89	2.10	0.99	2.22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
舗装残滓等処分工（アスファルト）	m ³	0.12	0.15	0.10	0.12	0.04	0.04	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
舗装残滓等処分工（路盤廃材）	m ³	0.62	0.74	0.25	0.30	0.12	0.15	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
矢板工（設置・撤去）	m	-	5.30	-	5.30	-	5.30	-	5.30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
一次本復旧工	m ²	1.24	1.48	1.24	1.48	1.24	1.48	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									