

土木工事積算基準（令和3年5月）の一部改訂 新旧比較表

〇〇〇〇：追加・修正

⊖⊖⊖⊖：削除

現 行 (表紙)	改 正	備考 (内容)
<p data-bbox="290 527 1181 632">土木工事積算基準</p> <p data-bbox="477 1352 991 1549">令和3年5月1日 大阪市水道局</p>	<p data-bbox="1501 527 2392 632">土木工事積算基準</p> <p data-bbox="1685 1352 2199 1640">令和3年7月5日 <u>(一部改訂)</u> 大阪市水道局</p>	<p data-bbox="2561 1352 2822 1423">・5配水設備修繕工 編の臨時改訂を行う</p>

土木工事積算基準（令和3年5月）の一部改訂 新旧比較表

〇〇〇〇：追加・修正

⊖⊖⊖⊖：削除

現 行（5-1-1）	改 正	備考（内容）
<p>5 配水設備修繕工事編</p> <p>第1章 総 則</p> <p>2. 間接工事費率（共通仮設費率・現場管理費率）及び一般管理費率について</p> <p>間接工事費率及び一般管理費等については、「1-1 第2. 2. 間接工事費」及び「1-2 第1. 一般管理費等」によるものとし、工種区分は「1-1-6 表2-1-3 水道局工種区分」に記載の「一般水道工事《開削工事及び小口径推進工事》」を適用する。</p>	<p>5 配水設備修繕工事編</p> <p>第1章 総 則</p> <p>2. 間接工事費率（共通仮設費率・現場管理費率）及び一般管理費率について</p> <p>間接工事費率及び一般管理費等については、「1-1 第2. 2. 間接工事費」及び「1-2 第1. 一般管理費等」によるものとし、工種区分は「<u>1-1 第2. 2. 間接工事費</u>1-1-6表2-1-3水道局工種区分」に記載の「一般水道工事《開削工事及び小口径推進工事》」を適用する。</p>	<p>・修正</p>

○ ○ ○ ○ ○ : 追加・修正

土木工事積算基準（令和3年5月）の一部改訂 新旧比較表

○ ○ ○ ○ ○ : 削除

現 行（5-2-2）	改 正	備考（内容）																																																																																																																																																
<p>第2章 土 工</p> <p>6. 残土処分工（m3）</p> <p>（1）適用範囲 包括工種以外で残土が発生する場合に適用する。 指定地までの運搬距離は各水道センターから指定地までの距離とし、一般道の運搬費を算出する。また、自由処分における運搬費については、各水道センターが管轄する各行政区の区役所から自由処分地までの運搬距離により算出する。 処分費については、見積りとする。</p> <p>（2）積算基準</p> <p style="text-align: center;">表2-1 指定地処分 (1.00m³当り)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>工種・名称</th> <th>形式寸法</th> <th>単位</th> <th>東部</th> <th>西部</th> <th>南部</th> <th>北部</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>残土処分工</td> <td>バックホウ 0.08 m³、2 t、2 km</td> <td>m³</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>(昼間・夜間)</td> </tr> <tr> <td>掘 削 工</td> <td>積込(レーズ) 50,000 m³未満</td> <td>"</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>(昼間のみ)</td> </tr> <tr> <td>残土処分工 (10 t)</td> <td>バックホウ 0.8 m³、土砂、一般道</td> <td>"</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>(昼間のみ)</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">表2-2 自由処分 (1.00m³当り)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>工種・名称</th> <th>形式寸法</th> <th>単位</th> <th>東部</th> <th>西部</th> <th>南部</th> <th>北部</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>残土処分工</td> <td>バックホウ 0.08 m³、2 t、2 km</td> <td>m³</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>(昼間・夜間)</td> </tr> <tr> <td>掘 削 工</td> <td>積込(レーズ) 50,000 m³未満</td> <td>"</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>(昼間のみ)</td> </tr> <tr> <td>残土処分工 (10 t)</td> <td>運搬費(自由処分)</td> <td>"</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>(昼間のみ)</td> </tr> <tr> <td>残土処分費 (10 t)</td> <td>自由処分</td> <td>"</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>処分費 (昼間のみ)</td> </tr> </tbody> </table>	工種・名称	形式寸法	単位	東部	西部	南部	北部	摘 要	残土処分工	バックホウ 0.08 m ³ 、2 t、2 km	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	(昼間・夜間)	掘 削 工	積込(レーズ) 50,000 m ³ 未満	"	1.00	1.00	1.00	1.00	(昼間のみ)	残土処分工 (10 t)	バックホウ 0.8 m ³ 、土砂、一般道	"	1.00	1.00	1.00	1.00	(昼間のみ)	工種・名称	形式寸法	単位	東部	西部	南部	北部	摘 要	残土処分工	バックホウ 0.08 m ³ 、2 t、2 km	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	(昼間・夜間)	掘 削 工	積込(レーズ) 50,000 m ³ 未満	"	1.00	1.00	1.00	1.00	(昼間のみ)	残土処分工 (10 t)	運搬費(自由処分)	"	1.00	1.00	1.00	1.00	(昼間のみ)	残土処分費 (10 t)	自由処分	"	1.00	1.00	1.00	1.00	処分費 (昼間のみ)	<p>第2章 土 工</p> <p>6. 残土処分工（m3）</p> <p>（1）適用範囲 包括工種以外で残土が発生する場合に適用する。 指定地までの運搬距離は各水道センターから指定地までの距離とし、一般道の運搬費を算出する。また、自由処分における運搬費については、各水道センターが管轄する各行政区の区役所から自由処分地までの運搬距離により算出する。 処分費については、見積りとする。</p> <p>（2）積算基準 「2-1 第4-1. (5) 残土処分工」によるものとする。</p> <p style="text-align: center;">表2-1 指定地処分 (1.00m³当り)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>工種・名称</th> <th>形式寸法</th> <th>単位</th> <th>東部</th> <th>西部</th> <th>南部</th> <th>北部</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>残土処分工</td> <td>バックホウ 0.08 m³、2 t、2 km</td> <td>m³</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>(昼間・夜間)</td> </tr> <tr> <td>掘 削 工</td> <td>積込(レーズ) 50,000 m³未満</td> <td>"</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>(昼間のみ)</td> </tr> <tr> <td>残土処分工 (10 t)</td> <td>バックホウ 0.8 m³、土砂、一般道</td> <td>"</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>(昼間のみ)</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">表2-2 自由処分 (1.00m³当り)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>工種・名称</th> <th>形式寸法</th> <th>単位</th> <th>東部</th> <th>西部</th> <th>南部</th> <th>北部</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>残土処分工</td> <td>バックホウ 0.08 m³、2 t、2 km</td> <td>m³</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>(昼間・夜間)</td> </tr> <tr> <td>掘 削 工</td> <td>積込(レーズ) 50,000 m³未満</td> <td>"</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>(昼間のみ)</td> </tr> <tr> <td>残土処分工 (10 t)</td> <td>運搬費(自由処分)</td> <td>"</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>(昼間のみ)</td> </tr> <tr> <td>残土処分費 (10 t)</td> <td>自由処分</td> <td>"</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>処分費 (昼間のみ)</td> </tr> </tbody> </table>	工種・名称	形式寸法	単位	東部	西部	南部	北部	摘 要	残土処分工	バックホウ 0.08 m³、2 t、2 km	m³	1.00	1.00	1.00	1.00	(昼間・夜間)	掘 削 工	積込(レーズ) 50,000 m³未満	"	1.00	1.00	1.00	1.00	(昼間のみ)	残土処分工 (10 t)	バックホウ 0.8 m³、土砂、一般道	"	1.00	1.00	1.00	1.00	(昼間のみ)	工種・名称	形式寸法	単位	東部	西部	南部	北部	摘 要	残土処分工	バックホウ 0.08 m³、2 t、2 km	m³	1.00	1.00	1.00	1.00	(昼間・夜間)	掘 削 工	積込(レーズ) 50,000 m³未満	"	1.00	1.00	1.00	1.00	(昼間のみ)	残土処分工 (10 t)	運搬費(自由処分)	"	1.00	1.00	1.00	1.00	(昼間のみ)	残土処分費 (10 t)	自由処分	"	1.00	1.00	1.00	1.00	処分費 (昼間のみ)	<p>・基準の見直し</p> <p>・基準の見直し</p> <p>・基準の見直し</p> <p>・基準の見直し</p>
工種・名称	形式寸法	単位	東部	西部	南部	北部	摘 要																																																																																																																																											
残土処分工	バックホウ 0.08 m ³ 、2 t、2 km	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	(昼間・夜間)																																																																																																																																											
掘 削 工	積込(レーズ) 50,000 m ³ 未満	"	1.00	1.00	1.00	1.00	(昼間のみ)																																																																																																																																											
残土処分工 (10 t)	バックホウ 0.8 m ³ 、土砂、一般道	"	1.00	1.00	1.00	1.00	(昼間のみ)																																																																																																																																											
工種・名称	形式寸法	単位	東部	西部	南部	北部	摘 要																																																																																																																																											
残土処分工	バックホウ 0.08 m ³ 、2 t、2 km	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	(昼間・夜間)																																																																																																																																											
掘 削 工	積込(レーズ) 50,000 m ³ 未満	"	1.00	1.00	1.00	1.00	(昼間のみ)																																																																																																																																											
残土処分工 (10 t)	運搬費(自由処分)	"	1.00	1.00	1.00	1.00	(昼間のみ)																																																																																																																																											
残土処分費 (10 t)	自由処分	"	1.00	1.00	1.00	1.00	処分費 (昼間のみ)																																																																																																																																											
工種・名称	形式寸法	単位	東部	西部	南部	北部	摘 要																																																																																																																																											
残土処分工	バックホウ 0.08 m³、2 t、2 km	m³	1.00	1.00	1.00	1.00	(昼間・夜間)																																																																																																																																											
掘 削 工	積込(レーズ) 50,000 m³未満	"	1.00	1.00	1.00	1.00	(昼間のみ)																																																																																																																																											
残土処分工 (10 t)	バックホウ 0.8 m³、土砂、一般道	"	1.00	1.00	1.00	1.00	(昼間のみ)																																																																																																																																											
工種・名称	形式寸法	単位	東部	西部	南部	北部	摘 要																																																																																																																																											
残土処分工	バックホウ 0.08 m³、2 t、2 km	m³	1.00	1.00	1.00	1.00	(昼間・夜間)																																																																																																																																											
掘 削 工	積込(レーズ) 50,000 m³未満	"	1.00	1.00	1.00	1.00	(昼間のみ)																																																																																																																																											
残土処分工 (10 t)	運搬費(自由処分)	"	1.00	1.00	1.00	1.00	(昼間のみ)																																																																																																																																											
残土処分費 (10 t)	自由処分	"	1.00	1.00	1.00	1.00	処分費 (昼間のみ)																																																																																																																																											

○ ○ ○ ○ ○ : 追加・修正

土木工事積算基準（令和3年5月）の一部改訂 新旧比較表

○ ○ ○ ○ ○ : 削除

現 行（5-2-3）	改 正	備考（内容）																																																																																																																
<p>7. 舗装残滓等処分工（m3）</p> <p>（1）適用範囲 包括工種を適用しない修繕工事で、産業廃棄物処理法に基づくアスファルト塊・コンクリート塊・路盤廃材・鉦滓の処分が発生する場合に適用する。 処分地までの運搬費については「2-1 第4-1.（6）舗装残滓等処分工」によるものとし、ア・ウを適用する。</p> <p>（2）積算基準 表2-3 舗装残滓等処分 (1.00m³当り)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>工種・名称</th> <th>形式寸法</th> <th>単位</th> <th>東部</th> <th>西部</th> <th>南部</th> <th>北部</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>残土処分工</td> <td>バックホウ 0.08 m³、2 t、2 km</td> <td>m³</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>(昼間・夜間)</td> </tr> <tr> <td>掘 削 工</td> <td>積込(レーズ) 50,000 m³未満</td> <td>"</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>(昼間のみ)</td> </tr> <tr> <td>舗装残滓等処分工 (10 t)</td> <td>バックホウ 0.8 m³、機械積込</td> <td>"</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>(昼間のみ)</td> </tr> </tbody> </table> <p>8. 処分工（m3）</p> <p>（1）適用範囲 包括工種を適用しない修繕工事で、産業廃棄物処理法に基づく汚泥の処分が発生する場合に適用する。</p> <p>（2）積算基準 施工現場から直接、自由処分する。 運搬費については、「国土交通省土木工事標準積算基準書 泥水運搬工」によるものとし、各水道センターが管轄する各行政区の区役所から処分地までの運搬費の平均とする。 処分費については、見積もりとする。</p> <p>表2-4 汚泥処分 (1.00m³当り)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>工種・名称</th> <th>形式寸法</th> <th>単位</th> <th>東部</th> <th>西部</th> <th>南部</th> <th>北部</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>運 搬 工</td> <td>0.8 m³、汚泥吸排車</td> <td>m³</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>処 分 工</td> <td>汚泥</td> <td>"</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	工種・名称	形式寸法	単位	東部	西部	南部	北部	摘 要	残土処分工	バックホウ 0.08 m ³ 、2 t、2 km	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	(昼間・夜間)	掘 削 工	積込(レーズ) 50,000 m ³ 未満	"	1.00	1.00	1.00	1.00	(昼間のみ)	舗装残滓等処分工 (10 t)	バックホウ 0.8 m ³ 、機械積込	"	1.00	1.00	1.00	1.00	(昼間のみ)	工種・名称	形式寸法	単位	東部	西部	南部	北部	摘 要	運 搬 工	0.8 m ³ 、汚泥吸排車	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00		処 分 工	汚泥	"	1.00	1.00	1.00	1.00		<p>7. 舗装残滓等処分工（m3）</p> <p>（1）適用範囲 包括工種を適用しない修繕工事で、産業廃棄物処理法に基づくアスファルト塊・コンクリート塊・路盤廃材・鉦滓の処分が発生する場合に適用する。 処分地までの運搬費については「2-1 第4-1.（6）舗装残滓等処分工」によるものとし、ア・ウを適用する。</p> <p>（2）積算基準 「2-1 第4-1.（6）舗装残滓等処分工」によるものとする。</p> <p>表2-3 舗装残滓等処分 (1.00m³当り)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>工種・名称</th> <th>形式寸法</th> <th>単位</th> <th>東部</th> <th>西部</th> <th>南部</th> <th>北部</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>残土処分工</td> <td>バックホウ 0.08 m³、2 t、2 km</td> <td>m³</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>(昼間・夜間)</td> </tr> <tr> <td>掘 削 工</td> <td>積込(レーズ) 50,000 m³未満</td> <td>"</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>(昼間のみ)</td> </tr> <tr> <td>舗装残滓等処分工 (10 t)</td> <td>バックホウ 0.8 m³、機械積込</td> <td>"</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>(昼間のみ)</td> </tr> </tbody> </table> <p>8. 処分工（m3）</p> <p>（1）適用範囲 包括工種を適用しない修繕工事で、産業廃棄物処理法に基づく汚泥の処分が発生する場合に適用する。</p> <p>（2）積算基準 施工現場から直接、自由処分する。 運搬費については、「国土交通省土木工事標準積算基準書 泥水運搬工」によるものとし、各水道センターが管轄する各行政区の区役所から処分地までの運搬距離費の平均とする。 処分費については、見積もりとする。</p> <p>表2-1-4 汚泥処分 (1.00m³当り)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>工種・名称</th> <th>形式寸法</th> <th>単位</th> <th>東部</th> <th>西部</th> <th>南部</th> <th>北部</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>運 搬 工</td> <td>0.8 m³、汚泥吸排車</td> <td>m³</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>処 分 工</td> <td>汚泥</td> <td>"</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	工種・名称	形式寸法	単位	東部	西部	南部	北部	摘 要	残土処分工	バックホウ 0.08 m³、2 t、2 km	m³	1.00	1.00	1.00	1.00	(昼間・夜間)	掘 削 工	積込(レーズ) 50,000 m³未満	"	1.00	1.00	1.00	1.00	(昼間のみ)	舗装残滓等処分工 (10 t)	バックホウ 0.8 m³、機械積込	"	1.00	1.00	1.00	1.00	(昼間のみ)	工種・名称	形式寸法	単位	東部	西部	南部	北部	摘 要	運 搬 工	0.8 m ³ 、汚泥吸排車	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00		処 分 工	汚泥	"	1.00	1.00	1.00	1.00		<p>・基準の見直し</p> <p>・基準の見直し</p> <p>・修正</p> <p>・修正</p> <p>・修正</p>
工種・名称	形式寸法	単位	東部	西部	南部	北部	摘 要																																																																																																											
残土処分工	バックホウ 0.08 m ³ 、2 t、2 km	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00	(昼間・夜間)																																																																																																											
掘 削 工	積込(レーズ) 50,000 m ³ 未満	"	1.00	1.00	1.00	1.00	(昼間のみ)																																																																																																											
舗装残滓等処分工 (10 t)	バックホウ 0.8 m ³ 、機械積込	"	1.00	1.00	1.00	1.00	(昼間のみ)																																																																																																											
工種・名称	形式寸法	単位	東部	西部	南部	北部	摘 要																																																																																																											
運 搬 工	0.8 m ³ 、汚泥吸排車	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00																																																																																																												
処 分 工	汚泥	"	1.00	1.00	1.00	1.00																																																																																																												
工種・名称	形式寸法	単位	東部	西部	南部	北部	摘 要																																																																																																											
残土処分工	バックホウ 0.08 m³、2 t、2 km	m³	1.00	1.00	1.00	1.00	(昼間・夜間)																																																																																																											
掘 削 工	積込(レーズ) 50,000 m³未満	"	1.00	1.00	1.00	1.00	(昼間のみ)																																																																																																											
舗装残滓等処分工 (10 t)	バックホウ 0.8 m³、機械積込	"	1.00	1.00	1.00	1.00	(昼間のみ)																																																																																																											
工種・名称	形式寸法	単位	東部	西部	南部	北部	摘 要																																																																																																											
運 搬 工	0.8 m ³ 、汚泥吸排車	m ³	1.00	1.00	1.00	1.00																																																																																																												
処 分 工	汚泥	"	1.00	1.00	1.00	1.00																																																																																																												

土木工事積算基準（令和3年5月）の一部改訂 新旧比較表

現 行（5-2-4）	改 正	備考（内容）																																																																																																																																																						
<p>9. 矢板工（m）</p> <p>（1）適用範囲 配水設備修繕工事に伴い、鋼矢板を使用する場合に適用する。</p> <p>（2）積算基準 表2-5 軽量鋼矢板Ⅰ型 建込工法 (1.00m当り)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>工種・名称</th> <th>形式寸法</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>軽量鋼矢板たて込み・引抜工（機械施工）片側延長</td> <td>設置撤去、2.0m、バックホウ0.28m³</td> <td>m</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>軽量鋼矢板賃料・修理費</td> <td>1型、1.5～2.5m、賃料日数3日、転用なし</td> <td>m</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>軽量金属支保工（設置撤去手間・賃料）</td> <td>1.5m < h ≤ 2.0m（1段）、B ≤ 1.8m、設置撤去、賃料日数3日</td> <td>m</td> <td>1.00</td> <td>表2-6</td> </tr> </tbody> </table> <p>表2-6 軽量金属支保材（賃料）（片側延長） (1.00m当り)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>工種・名称</th> <th>形式寸法</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>軽量金属支保材賃料 腹起し基本料</td> <td>70～80×115～130×4000</td> <td>本</td> <td>0.25</td> <td></td> </tr> <tr> <td>軽量金属支保材賃料 腹起し</td> <td>70～80×115～130×4000</td> <td>本・日</td> <td>0.75</td> <td></td> </tr> <tr> <td>軽量金属支保材賃料 切梁材基本料</td> <td>水圧1100～1800mm</td> <td>本</td> <td>0.25</td> <td></td> </tr> <tr> <td>軽量金属支保材賃料 切梁材</td> <td>水圧1100～1800mm</td> <td>本・日</td> <td>0.75</td> <td></td> </tr> <tr> <td>軽量金属支保材賃料 水圧ポンプ基本料</td> <td>15～19L</td> <td>台</td> <td>0.02</td> <td></td> </tr> <tr> <td>軽量金属支保材賃料 水圧ポンプ</td> <td>15～19L</td> <td>台・日</td> <td>0.06</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>表2-7 軽量鋼矢板Ⅱ型 建込工法 (1.00m当り)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>工種・名称</th> <th>形式寸法</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>軽量鋼矢板たて込み・引抜工（機械施工）片側延長</td> <td>設置撤去、3.0m、バックホウ0.28m³</td> <td>m</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>軽量鋼矢板賃料・修理費</td> <td>2型、2.5～3.5m、賃料日数3日、転用なし</td> <td>m</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>軽量金属支保工（設置撤去手間・賃料）</td> <td>2.0m < h ≤ 3.5m（2段）、B ≤ 1.8m、設置撤去、賃料日数3日</td> <td>m</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	工種・名称	形式寸法	単位	数量	摘要	軽量鋼矢板たて込み・引抜工（機械施工）片側延長	設置撤去、2.0m、バックホウ0.28m ³	m	1.00		軽量鋼矢板賃料・修理費	1型、1.5～2.5m、賃料日数3日、転用なし	m	1.00		軽量金属支保工（設置撤去手間・賃料）	1.5m < h ≤ 2.0m（1段）、B ≤ 1.8m、設置撤去、賃料日数3日	m	1.00	表2-6	工種・名称	形式寸法	単位	数量	摘要	軽量金属支保材賃料 腹起し基本料	70～80×115～130×4000	本	0.25		軽量金属支保材賃料 腹起し	70～80×115～130×4000	本・日	0.75		軽量金属支保材賃料 切梁材基本料	水圧1100～1800mm	本	0.25		軽量金属支保材賃料 切梁材	水圧1100～1800mm	本・日	0.75		軽量金属支保材賃料 水圧ポンプ基本料	15～19L	台	0.02		軽量金属支保材賃料 水圧ポンプ	15～19L	台・日	0.06		工種・名称	形式寸法	単位	数量	摘要	軽量鋼矢板たて込み・引抜工（機械施工）片側延長	設置撤去、3.0m、バックホウ0.28m ³	m	1.00		軽量鋼矢板賃料・修理費	2型、2.5～3.5m、賃料日数3日、転用なし	m	1.00		軽量金属支保工（設置撤去手間・賃料）	2.0m < h ≤ 3.5m（2段）、B ≤ 1.8m、設置撤去、賃料日数3日	m	1.00		<p>9. 矢板工（m）</p> <p>（1）適用範囲 配水設備修繕工事に伴い、鋼矢板を使用する場合に適用する。</p> <p>（2）積算基準 表2-2-5 軽量鋼矢板Ⅰ型 建込工法 (1.00m当り)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>工種・名称</th> <th>形式寸法</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>軽量鋼矢板たて込み・引抜工（機械施工）片側延長</td> <td>設置撤去、2.0m、バックホウ0.28m³</td> <td>m</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>軽量鋼矢板賃料・修理費</td> <td>1型、1.5～2.5m、賃料日数3日、転用なし</td> <td>m</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>軽量金属支保工（設置撤去手間・賃料）</td> <td>1.5m < h ≤ 2.0m（1段）、B ≤ 1.8m、設置撤去、賃料日数3日</td> <td>m</td> <td>1.00</td> <td>表2-3-6</td> </tr> </tbody> </table> <p>表2-3-6 軽量金属支保材（賃料）（片側延長） (1.00m当り)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>工種・名称</th> <th>形式寸法</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>軽量金属支保材賃料 腹起し基本料</td> <td>70～80×115～130×4000</td> <td>本</td> <td>0.25</td> <td></td> </tr> <tr> <td>軽量金属支保材賃料 腹起し</td> <td>70～80×115～130×4000</td> <td>本・日</td> <td>0.75</td> <td></td> </tr> <tr> <td>軽量金属支保材賃料 切梁材基本料</td> <td>水圧1100～1800mm</td> <td>本</td> <td>0.25</td> <td></td> </tr> <tr> <td>軽量金属支保材賃料 切梁材</td> <td>水圧1100～1800mm</td> <td>本・日</td> <td>0.75</td> <td></td> </tr> <tr> <td>軽量金属支保材賃料 水圧ポンプ基本料</td> <td>15～19L</td> <td>台</td> <td>0.02</td> <td></td> </tr> <tr> <td>軽量金属支保材賃料 水圧ポンプ</td> <td>15～19L</td> <td>台・日</td> <td>0.06</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>表2-4-7 軽量鋼矢板Ⅱ型 建込工法 (1.00m当り)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>工種・名称</th> <th>形式寸法</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>軽量鋼矢板たて込み・引抜工（機械施工）片側延長</td> <td>設置撤去、3.0m、バックホウ0.28m³</td> <td>m</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>軽量鋼矢板賃料・修理費</td> <td>2型、2.5～3.5m、賃料日数3日、転用なし</td> <td>m</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>軽量金属支保工（設置撤去手間・賃料）</td> <td>2.0m < h ≤ 3.5m（2段）、B ≤ 1.8m、設置撤去、賃料日数3日</td> <td>m</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	工種・名称	形式寸法	単位	数量	摘要	軽量鋼矢板たて込み・引抜工（機械施工）片側延長	設置撤去、2.0m、バックホウ0.28m ³	m	1.00		軽量鋼矢板賃料・修理費	1型、1.5～2.5m、賃料日数3日、転用なし	m	1.00		軽量金属支保工（設置撤去手間・賃料）	1.5m < h ≤ 2.0m（1段）、B ≤ 1.8m、設置撤去、賃料日数3日	m	1.00	表2- 3-6	工種・名称	形式寸法	単位	数量	摘要	軽量金属支保材賃料 腹起し基本料	70～80×115～130×4000	本	0.25		軽量金属支保材賃料 腹起し	70～80×115～130×4000	本・日	0.75		軽量金属支保材賃料 切梁材基本料	水圧1100～1800mm	本	0.25		軽量金属支保材賃料 切梁材	水圧1100～1800mm	本・日	0.75		軽量金属支保材賃料 水圧ポンプ基本料	15～19L	台	0.02		軽量金属支保材賃料 水圧ポンプ	15～19L	台・日	0.06		工種・名称	形式寸法	単位	数量	摘要	軽量鋼矢板たて込み・引抜工（機械施工）片側延長	設置撤去、3.0m、バックホウ0.28m ³	m	1.00		軽量鋼矢板賃料・修理費	2型、2.5～3.5m、賃料日数3日、転用なし	m	1.00		軽量金属支保工（設置撤去手間・賃料）	2.0m < h ≤ 3.5m（2段）、B ≤ 1.8m、設置撤去、賃料日数3日	m	1.00		<p>・修正</p> <p>・修正</p> <p>・修正</p> <p>・修正</p>
工種・名称	形式寸法	単位	数量	摘要																																																																																																																																																				
軽量鋼矢板たて込み・引抜工（機械施工）片側延長	設置撤去、2.0m、バックホウ0.28m ³	m	1.00																																																																																																																																																					
軽量鋼矢板賃料・修理費	1型、1.5～2.5m、賃料日数3日、転用なし	m	1.00																																																																																																																																																					
軽量金属支保工（設置撤去手間・賃料）	1.5m < h ≤ 2.0m（1段）、B ≤ 1.8m、設置撤去、賃料日数3日	m	1.00	表2-6																																																																																																																																																				
工種・名称	形式寸法	単位	数量	摘要																																																																																																																																																				
軽量金属支保材賃料 腹起し基本料	70～80×115～130×4000	本	0.25																																																																																																																																																					
軽量金属支保材賃料 腹起し	70～80×115～130×4000	本・日	0.75																																																																																																																																																					
軽量金属支保材賃料 切梁材基本料	水圧1100～1800mm	本	0.25																																																																																																																																																					
軽量金属支保材賃料 切梁材	水圧1100～1800mm	本・日	0.75																																																																																																																																																					
軽量金属支保材賃料 水圧ポンプ基本料	15～19L	台	0.02																																																																																																																																																					
軽量金属支保材賃料 水圧ポンプ	15～19L	台・日	0.06																																																																																																																																																					
工種・名称	形式寸法	単位	数量	摘要																																																																																																																																																				
軽量鋼矢板たて込み・引抜工（機械施工）片側延長	設置撤去、3.0m、バックホウ0.28m ³	m	1.00																																																																																																																																																					
軽量鋼矢板賃料・修理費	2型、2.5～3.5m、賃料日数3日、転用なし	m	1.00																																																																																																																																																					
軽量金属支保工（設置撤去手間・賃料）	2.0m < h ≤ 3.5m（2段）、B ≤ 1.8m、設置撤去、賃料日数3日	m	1.00																																																																																																																																																					
工種・名称	形式寸法	単位	数量	摘要																																																																																																																																																				
軽量鋼矢板たて込み・引抜工（機械施工）片側延長	設置撤去、2.0m、バックホウ0.28m ³	m	1.00																																																																																																																																																					
軽量鋼矢板賃料・修理費	1型、1.5～2.5m、賃料日数3日、転用なし	m	1.00																																																																																																																																																					
軽量金属支保工（設置撤去手間・賃料）	1.5m < h ≤ 2.0m（1段）、B ≤ 1.8m、設置撤去、賃料日数3日	m	1.00	表2- 3-6																																																																																																																																																				
工種・名称	形式寸法	単位	数量	摘要																																																																																																																																																				
軽量金属支保材賃料 腹起し基本料	70～80×115～130×4000	本	0.25																																																																																																																																																					
軽量金属支保材賃料 腹起し	70～80×115～130×4000	本・日	0.75																																																																																																																																																					
軽量金属支保材賃料 切梁材基本料	水圧1100～1800mm	本	0.25																																																																																																																																																					
軽量金属支保材賃料 切梁材	水圧1100～1800mm	本・日	0.75																																																																																																																																																					
軽量金属支保材賃料 水圧ポンプ基本料	15～19L	台	0.02																																																																																																																																																					
軽量金属支保材賃料 水圧ポンプ	15～19L	台・日	0.06																																																																																																																																																					
工種・名称	形式寸法	単位	数量	摘要																																																																																																																																																				
軽量鋼矢板たて込み・引抜工（機械施工）片側延長	設置撤去、3.0m、バックホウ0.28m ³	m	1.00																																																																																																																																																					
軽量鋼矢板賃料・修理費	2型、2.5～3.5m、賃料日数3日、転用なし	m	1.00																																																																																																																																																					
軽量金属支保工（設置撤去手間・賃料）	2.0m < h ≤ 3.5m（2段）、B ≤ 1.8m、設置撤去、賃料日数3日	m	1.00																																																																																																																																																					

○○○○：追加・修正

⊖⊖⊖⊖：削除

土木工事積算基準（令和3年5月）の一部改訂 新旧比較表

現 行（5-2-8）	改 正	備考（内容）
<p>15. 表層工（m2）</p> <p>（1）適用範囲 配水設備修繕工事に伴い包括工種以外で表層アスファルトを打設する場合に適用する。</p> <p>（2）積算基準 「2-6 第3. アスファルト舗装工」によるものとし、条件については以下のとおりとする。</p> <p>ア. As（再生密粒度）4～5cm：再生密粒度（As）=5cmを適用する。 イ. As（再生細粒度）3cm：再生細粒度（As）=3cmを適用する。 ウ. As（開粒度）=4～5cm：開粒度（As）=5cmを適用する。 エ. As（開粒度）=3cm：開粒度（As）=3cmを適用する。</p> <p>16. 基層工（m2）</p> <p>（1）適用範囲 配水設備修繕工事に伴い包括工種以外で基層アスファルトを打設する場合に適用する。</p> <p>（2）積算基準 「2-6 第3. アスファルト舗装工」によるものとする。</p> <p>ア. As=4～5cm：再生粗粒度（As）=5cmを適用する。 イ. As=10cm：再生粗粒度（As）=10cmを適用する。 ウ. As=15cm：再生粗粒度（As）=15cmを適用する。</p> <p>17. アスファルト安定処理工（m2）</p> <p>（1）適用範囲 配水設備修繕工事に伴い包括工種以外でアスファルト安定処理を築造する場合に適用する。</p> <p>（2）積算基準 ア. 車道（1.4m以上3.0m以下） プライムコート 再生品 砂散布なし</p>	<p>15. 表層工（m2）</p> <p>（1）適用範囲 配水設備修繕工事に伴い包括工種以外で表層アスファルトを打設する場合に適用する。</p> <p>（2）積算基準 「2-6 第3. アスファルト舗装工」によるものとし、条件については以下のとおりとする。</p> <p><u>1.4m未満(人力)</u></p> <p>ア. As（再生密粒度）4～5cm：再生密粒度（As）=5cmを適用する。 イ. As（再生細粒度）3cm：再生細粒度（As）=3cmを適用する。 ウ. As（開粒度）=4～5cm：開粒度（As）=5cmを適用する。 エ. As（開粒度）=3cm：開粒度（As）=3cmを適用する。</p> <p>16. 基層工（m2）</p> <p>（1）適用範囲 配水設備修繕工事に伴い包括工種以外で基層アスファルトを打設する場合に適用する。</p> <p>（2）積算基準 「2-6 第3. アスファルト舗装工」によるものとする。</p> <p><u>1.4m未満(人力)</u></p> <p>ア. As=4～5cm：再生粗粒度（As）=5cmを適用する。 イ. As=10cm：再生粗粒度（As）=10cmを適用する。 ウ. As=15cm：再生粗粒度（As）=15cmを適用する。</p> <p>17. アスファルト安定処理工（m2）</p> <p>（1）適用範囲 配水設備修繕工事に伴い包括工種以外でアスファルト安定処理を築造する場合に適用する。</p> <p>（2）積算基準 <u>「国土交通省土木工事標準積算基準書 上層路盤（車道・路肩部）」によるものとする。</u></p> <p>ア. 車道（1.4m以上3.0m以下） プライムコート 再生品 砂散布なし</p>	<p>・基準の明確化</p> <p>・基準の明確化</p> <p>・基準の見直し</p>

土木工事積算基準（令和3年5月）の一部改訂 新旧比較表

○ ○ ○ ○ ○ : 追加・修正

⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊖ : 削除

現 行 (5-2-9)					改 正					備考 (内容)
表 2-16 アスファルト安定処理工 10 cm (100.00 m ² 当り)					表 2-16 アスファルト安定処理工 10 cm (100.00 m²当り)					
工種・名称	形式寸法	単位	数量	摘要	工種・名称	形式寸法	単位	数量	摘要	
土木一般世話役		人	0.077		土木一般世話役		人	0.077		
特殊作業員		〃	0.231		特殊作業員		〃	0.231		
普通作業員		〃	0.385		普通作業員		〃	0.385		
再生 As 安定処理路盤材	再生 As 安定処理	t	25.145		再生 As 安定処理路盤材	再生 As 安定処理	t	25.145		
アスファルト乳剤	PK-3	L	126.00		アスファルト乳剤	PK-3	L	126.00		
アスファルトフィニッシュ ヤ運転	ホイール型 1.4m~3.0m 排出ガ ス対策型 (第2次基準値)	日	0.077		アスファルトフィニッ シュヤ運転	ホイール型 1.4m~3.0m 排出 ガス対策型 (第2次基準値)	日	0.077		
振動ローラ運転	搭乗式コンバインド型 3~4 t	日	0.077		振動ローラ運転	搭乗式コンバインド型 3~4 t	日	0.077		
諸雑費	(率+まるめ)	式	1.00	労務費、機械損料 の18%	諸雑費	(率+まるめ)	式	1.00	労務費、機械損料 の18%	
表 2-17 アスファルト安定処理工 20 cm (100.00 m ² 当り)					表 2-17 アスファルト安定処理工 20 cm (100.00 m²当り)					・ 基準の見直し
工種・名称	形式寸法	単位	数量	摘要	工種・名称	形式寸法	単位	数量	摘要	
土木一般世話役		人	0.077		土木一般世話役		人	0.077		
特殊作業員		〃	0.231		特殊作業員		〃	0.231		
普通作業員		〃	0.385		普通作業員		〃	0.385		
再生 As 安定処理路盤材	再生 As 安定処理	t	50.29		再生 As 安定処理路盤材	再生 As 安定処理	t	50.29		
アスファルト乳剤	PK-3	L	126.00		アスファルト乳剤	PK-3	L	126.00		
アスファルトフィニッシュ ヤ運転	ホイール型 1.4m~3.0m 排出ガ ス対策型 (第2次基準値)	日	0.077		アスファルトフィニッ シュヤ運転	ホイール型 1.4m~3.0m 排出 ガス対策型 (第2次基準値)	日	0.077		
振動ローラ運転	搭乗式コンバインド型 3~4 t	日	0.077		振動ローラ運転	搭乗式コンバインド型 3~4 t	日	0.077		
諸雑費	(率+まるめ)	式	1.00	労務費、機械損料 の18%	諸雑費	(率+まるめ)	式	1.00	労務費、機械損料 の18%	
18. 鋼矢板圧入引抜機据付・解体工 (回)					18. 鋼矢板圧入引抜機据付・解体工 (回)					・ 修正
(1) 適用範囲 鋼矢板の圧入引抜を行う場合に適用する。					(1) 適用範囲 鋼矢板の圧入引抜を行う場合に適用する。					
(2) 積算基準 表 2-18 鋼矢板圧入引抜機据付・解体 (1.00回当り)					(2) 積算基準 表 2- 13 18 鋼矢板圧入引抜機据付・解体 (1.00回当り)					
工種・名称	形式寸法	単位	数量	摘要	工種・名称	形式寸法	単位	数量	摘要	
土木一般世話役		人	0.31	据付、解体共	土木一般世話役		人	0.31	据付、解体共	
特殊作業員		人	0.31	〃	特殊作業員		人	0.31	〃	
とび工		人	0.31	〃	とび工		人	0.31	〃	
油圧式杭圧入引抜機 (294kN級)		日	0.17	〃	油圧式杭圧入引抜機 (294kN級)		日	0.17	〃	
ラフテレーンクレーン 賃料	油圧伸縮ジブ型16 t 吊	日	0.25	〃	ラフテレーンクレーン 賃料	油圧伸縮ジブ型16 t 吊	日	0.25	〃	
諸雑費		式	1.00	〃	諸雑費	まるめ	式	1.00	〃	
・ 基準の見直し					・ 基準の見直し					

土木工事積算基準（令和3年5月）の一部改訂 新旧比較表

○ ○ ○ ○ ○ : 追加・修正

○ ○ ○ ○ ○ : 削除

現 行 (5-3-2)						改 正						備考 (内容)
第3章 管 工						第3章 管 工						・修正 ・基準の見直し ・基準の見直し ・基準の見直し
表3-1 ポリエチレンスリーブ取付工						表3-1 ポリエチレンスリーブ取付工 (10.00m当り)						
規格	適用工種	工種名称	規格	単位	数量	規格	適用工種	工種名称	規格	単位	数量	
φ150以下 φ200~300	φ150 φ300	ポリエチレンスリーブ被覆工	適用工種の口径	m	10.00	φ150以下 φ200~300	φ150 φ300	ポリエチレンスリーブ被覆工	適用工種の口径	m	10.00	
		管明示シート工		m	10.00			管明示シート工		m	10.00	
	埋設シート (年号シート付、上水用)	幅150、50m	個	0.20	埋設シート (年号シート付、上水用)		幅150、50m	個	0.20			
φ350~500 φ600~700 φ800~1000 φ1100~1200 φ1350 ~ 15000	φ400 φ600	ポリエチレンスリーブ被覆工	適用工種の口径	m	10.00	φ350~500	φ400	ポリエチレンスリーブ被覆工	適用工種の口径	m	10.00	
		管明示シート工		m	10.00			管明示シート工		m	10.00	
	埋設シート (年号シート付、上水用)	幅300、50m	個	0.20	埋設シート (年号シート付、上水用)		幅300、50m	個	0.20			
								明示テープ	年号入り	個	0.50	
								明示テープ	年号入り	個	0.50	
								明示テープ	年号入り	個	1.50	

土木工事積算基準（令和3年5月）の一部改訂 新旧比較表

〇〇〇〇：追加・修正

⊖〇〇〇：削除

現 行（5-3-4）	改 正	備考（内容）
<p>12. 空気弁設置工（基）</p> <p>(1) 適用範囲 配水設備修繕工事に伴い包括工種以外で空気弁取付を行う場合に適用する。</p> <p>(2) 積算基準 「2-2 第1. 铸铁管布設（撤去）工」によるものとし、条件については「フランジ型 φ75mm及びφ100mm、1口、副弁なし、人孔蓋なし」を適用する。</p> <p>13. 弁室類築造工（箇所）</p> <p>(1) 適用範囲 配水設備修繕工事に伴い包括工種以外で弁室類築造を行う場合に適用する。</p> <p>(2) 積算基準 ア. 鉄蓋φ600mm以下 「2-5 第1. 弁室類築造工」によるものとし、条件については「制水弁室、φ400・500, 据付, 基礎碎石有」を適用する。 イ. 鉄蓋φ900mm以上 「2-5 第1. 弁室類築造工」によるものとし、条件については「制水弁室、φ600～900, 副弁内蔵式バタフライ弁, 据付, 基礎碎石無」を適用する。</p>	<p>12. 空気弁設置工（基）</p> <p>(1) 適用範囲 配水設備修繕工事に伴い包括工種以外で空気弁取付を行う場合に適用する。</p> <p>(2) 積算基準 「2-2 第1. 铸铁管布設（撤去）工」によるものとし、条件については「フランジ型 φ75mm、及びφ100mm及びφ150mm、1口、副弁なし、人孔蓋なし」を適用する。</p> <p>13. 弁室類築造工（箇所）</p> <p>(1) 適用範囲 配水設備修繕工事に伴い包括工種以外で弁室類築造を行う場合に適用する。</p> <p>(2) 積算基準 ア. 鉄蓋φ600mm以下 「2-5 第1. 弁室類築造工2. (2) 弁室類(レジンコンクリートブロック)」によるものとし、条件については「制水弁室、φ400・500, 据付, 基礎碎石有」を適用する。 イ. 鉄蓋φ900mm以上 「2-5 第1. 弁室類築造工2. (2) 弁室類(レジンコンクリートブロック)」によるものとし、条件については「制水弁室、φ600～900, 副弁内蔵式バタフライ弁, 据付, 基礎碎石無」を適用する。</p>	<p>・基準の見直し</p> <p>・基準の明確化</p> <p>・基準の明確化</p>

土木工事積算基準（令和3年5月）の一部改訂 新旧比較表

〇〇〇〇：追加・修正

⊖〇〇〇：削除

現 行（5-4-1）	改 正	備考（内容）
<p>第4章 付 帯 工</p> <p>3. コンクリート工（m3）</p> <p>（1）適用範囲 配水設備修繕工事に伴い人力打設により無筋構造物、鉄筋構造物を築造する場合に適用する。</p> <p>（2）積算基準 「2-3 第1. コンクリート工」によるものとし、条件については以下のとおりとする。</p> <p>ア. 配合B1 「無筋・鉄筋構造物人力打設 21-15-20(高炉)」を適用する。</p> <p>イ. 配合C1 「無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-20(高炉)」を適用する。</p>	<p>第4章 付 帯 工</p> <p>3. コンクリート工（m3）</p> <p>（1）適用範囲 配水設備修繕工事に伴い人力打設により無筋構造物、鉄筋構造物を築造する場合に適用する。</p> <p>（2）積算基準 「2-3 第1. コンクリート工」によるものとし、条件については以下のとおりとする。</p> <p>ア. 配合B1 「無筋・鉄筋構造物人力打設 21-15-20(高炉) <u>一般養生</u>」を適用する。</p> <p>イ. 配合C1 「無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-20(高炉) <u>一般養生</u>」を適用する。</p>	<p>・基準の明確化</p> <p>・基準の明確化</p>

○ ○ ○ ○ ○ : 追加・修正

土木工事積算基準（令和3年5月）の一部改訂 新旧比較表

⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊖ : 削除

現 行（5-4-3）	改 正	備考（内容）																																								
<p>8. 足場工（m²）</p> <p>(1) 適用範囲 水管橋及び橋梁添架管の調査、修繕等の際に使用する足場に適用する。</p> <p>(2) 積算基準 手すり先行型枠組は、「国土交通省土木工事標準積算基準書 足場工」によるものとする。 吊足場は、「2-7 第6. 1. 足場工」によるものとし、条件については「パイプビーム形式水管橋 架設足場」を適用する。</p> <p style="text-align: center;">表4-2 (1.00m²当り)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th>工種・名称</th> <th>形式寸法</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>足場工</td> <td>手すり先行型枠組</td> <td>掛m²</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">表4-3 (1.00m²当り)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th>工種・名称</th> <th>形式寸法</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>足場工</td> <td>吊足場</td> <td>m²</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>9. 塗装工（m²）</p> <p>(1) 適用範囲 水管橋等の補修跡を塗装する場合に適用する。</p> <p>(2) 積算基準 「2-8 第1. 塗装工」によるものとし、条件については以下のとおりとする。 ア. 素地調整(3種ケレンB, 時間的制約受ける) イ. 下塗り塗装(弱溶剤形変性球キ樹脂塗料(はけ・ローラー), 200g×2層, 時間的制約受ける) ウ. 中塗り塗装(弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用(はけ・ローラー), 淡彩, 140g×1層, 時間的制約受ける) エ. 上塗り塗装(弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用(はけ・ローラー), 淡彩, 120g×1層, 時間的制約受ける)</p> <p>10. 下水道管修繕工（m）</p> <p>(1) 適用範囲 配水管漏水修繕工等に伴い下水管を修繕する場合に適用する。</p> <p>(2) 積算基準 ビニル管、ヒューム管はφ300、φ500を適用する。</p>	工種・名称	形式寸法	単位	数量	摘要	足場工	手すり先行型枠組	掛m ²	1.00		工種・名称	形式寸法	単位	数量	摘要	足場工	吊足場	m ²	1.00		<p>8. 足場工（掛m²）</p> <p>(1) 適用範囲 水管橋及び橋梁添架管の調査、修繕等の際に使用する足場に適用する。</p> <p>(2) 積算基準 手すり先行型枠組足場は、「国土交通省土木工事標準積算基準書 足場支保工」によるものとし、条件については、「安全ネット必要」とする。 吊足場は、「2-7 第6. 1. 足場工」によるものとし、条件については「パイプビーム形式水管橋 架設足場」を適用する。</p> <p style="text-align: center;">表4-2 (1.00掛m²当り)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th>工種・名称</th> <th>形式寸法</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>足場工</td> <td>手すり先行型枠組</td> <td>掛m²</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">表4-3 (1.00m²当り)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th>工種・名称</th> <th>形式寸法</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>足場工</td> <td>吊足場</td> <td>m²</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>9. 塗装工（m²）</p> <p>(1) 適用範囲 水管橋等の補修跡を塗装する場合に適用する。</p> <p>(2) 積算基準 「2-8 第1. 塗装工」によるものとし、条件については以下のとおりとする。 ア. 素地調整(3種ケレンB, 時間的制約受ける) イ. 下塗り塗装(弱溶剤形変性球キ樹脂塗料 (2層) (はけ・ローラー), 200g×2層, 時間的制約受ける) ウ. 中塗り塗装(弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(1層)用(はけ・ローラー), 淡彩, 140g×1層, 時間的制約受ける) エ. 上塗り塗装(弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(1層)用(はけ・ローラー), 淡彩, 120g×1層, 時間的制約受ける)</p> <p>10. 下水道管修繕工（m）</p> <p>(1) 適用範囲 配水管漏水修繕工等に伴い下水管を修繕する場合に適用する。</p> <p>(2) 積算基準 ビニル管、鉄筋コンクリート管ヒューム管共、φ400以下は「はφ300」、φ450～φ600は「φ500」を適用する。 硬質塩化ビニル管設置工は、「下水道工事市場単価」によるものとする。 バックホウ運転（下水・管路掘削）は、建設局「下水道工事（土木）積算基準 第2編 第2節 管布設工」によるものとする。</p>	工種・名称	形式寸法	単位	数量	摘要	足場工	手すり先行型枠組	掛m ²	1.00		工種・名称	形式寸法	単位	数量	摘要	足場工	吊足場	m²	1.00		<p>・単位表記の統一</p> <p>・基準の明確化</p> <p>・修正</p> <p>・基準の見直し</p> <p>・基準の明確化</p> <p>・基準の明確化</p> <p>・基準の明確化</p> <p>・基準の見直し</p>
工種・名称	形式寸法	単位	数量	摘要																																						
足場工	手すり先行型枠組	掛m ²	1.00																																							
工種・名称	形式寸法	単位	数量	摘要																																						
足場工	吊足場	m ²	1.00																																							
工種・名称	形式寸法	単位	数量	摘要																																						
足場工	手すり先行型枠組	掛m ²	1.00																																							
工種・名称	形式寸法	単位	数量	摘要																																						
足場工	吊足場	m²	1.00																																							

○○○○：追加・修正

土木工事積算基準（令和3年5月）の一部改訂 新旧比較表

⊖⊖⊖⊖：削除

現 行（5-4-6）	改 正	備考（内容）																																																												
<p>15. 待機工（日）</p> <p>(1) 適用範囲 夜間及び土曜日・休日（祝祭日を含む）に発生した配水設備及び給水装置等の緊急修繕時に対応するための作業員等の待機費用であり、待機当番日に適用する。</p> <p>(2) 積算基準 待機における人員構成を以下表のとおりとする。</p> <p style="text-align: center;">表4-8</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">職 種</th> <th style="width: 30%;">人数</th> <th style="width: 40%;">補正人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>軽作業員（連絡員）</td> <td style="text-align: center;">1人</td> <td style="text-align: center;">1.0人</td> </tr> <tr> <td>土木一般世話役</td> <td style="text-align: center;">1人</td> <td style="text-align: center;">0.5人</td> </tr> <tr> <td>配管工</td> <td style="text-align: center;">1人</td> <td style="text-align: center;">0.5人</td> </tr> <tr> <td>特殊作業員</td> <td style="text-align: center;">1人</td> <td style="text-align: center;">0.5人</td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td style="text-align: center;">1人</td> <td style="text-align: center;">0.5人</td> </tr> </tbody> </table> <p>待機費用算出にあたって、軽作業員（連絡員）は常時待機とし、その他は稼働実績を考慮し人員構成に補正係数（0.5）を乗じる。</p> <p>また、労務構成比は割増対象賃金比/8hとする。</p> <p style="text-align: center;">表4-9 昼間（9:00～17:30）</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">職 種</th> <th style="width: 70%;">算出式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>軽作業員（連絡員）</td> <td>労務単価×8.5h/9h×1.0人</td> </tr> <tr> <td>土木一般世話役</td> <td>労務単価×8.5h/9h×0.5人</td> </tr> <tr> <td>配管工</td> <td>労務単価×8.5h/9h×0.5人</td> </tr> <tr> <td>特殊作業員</td> <td>労務単価×8.5h/9h×0.5人</td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td>労務単価×8.5h/9h×0.5人</td> </tr> </tbody> </table> <p>本工種は、現場管理費及び一般管理費等の対象とする。</p>	職 種	人数	補正人数	軽作業員（連絡員）	1人	1.0人	土木一般世話役	1人	0.5人	配管工	1人	0.5人	特殊作業員	1人	0.5人	普通作業員	1人	0.5人	職 種	算出式	軽作業員（連絡員）	労務単価×8.5h/9h×1.0人	土木一般世話役	労務単価×8.5h/9h×0.5人	配管工	労務単価×8.5h/9h×0.5人	特殊作業員	労務単価×8.5h/9h×0.5人	普通作業員	労務単価×8.5h/9h×0.5人	<p>15. 待機工（日）</p> <p>(1) 適用範囲 夜間及び土曜日・休日（祝祭日を含む）に発生した配水設備及び給水装置等の緊急修繕時に対応するための作業員等の待機費用であり、待機当番日に適用する。</p> <p>(2) 積算基準 待機における人員構成を以下表のとおりとする。</p> <p style="text-align: center;">本工種は、現場管理費及び一般管理費等の対象とする。</p> <p style="text-align: center;">表4-78</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">職 種</th> <th style="width: 30%;">人数</th> <th style="width: 40%;">補正人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>軽作業員（連絡員）</td> <td style="text-align: center;">1人</td> <td style="text-align: center;">1.0人</td> </tr> <tr> <td>土木一般世話役</td> <td style="text-align: center;">1人</td> <td style="text-align: center;">0.5人</td> </tr> <tr> <td>配管工</td> <td style="text-align: center;">1人</td> <td style="text-align: center;">0.5人</td> </tr> <tr> <td>特殊作業員</td> <td style="text-align: center;">1人</td> <td style="text-align: center;">0.5人</td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td style="text-align: center;">1人</td> <td style="text-align: center;">0.5人</td> </tr> </tbody> </table> <p>待機費用算出にあたって、軽作業員（連絡員）は常時待機とし、その他は稼働実績を考慮し人員構成に補正係数（0.5）を乗じる。</p> <p>また、労務構成比は割増対象賃金比/8hとする。</p> <p style="text-align: center;">標準数量表（1日当り）は下表のとおりとする。</p> <p style="text-align: center;">表4-89 昼間（9:00～17:30）</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">職 種</th> <th style="width: 70%;">算出式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>軽作業員（連絡員）</td> <td>労務単価×8.5h/9h×1.0人</td> </tr> <tr> <td>土木一般世話役</td> <td>労務単価×8.5h/9h×0.5人</td> </tr> <tr> <td>配管工</td> <td>労務単価×8.5h/9h×0.5人</td> </tr> <tr> <td>特殊作業員</td> <td>労務単価×8.5h/9h×0.5人</td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td>労務単価×8.5h/9h×0.5人</td> </tr> </tbody> </table> <p>本工種は、現場管理費及び一般管理費等の対象とする。</p>	職 種	人数	補正人数	軽作業員（連絡員）	1人	1.0人	土木一般世話役	1人	0.5人	配管工	1人	0.5人	特殊作業員	1人	0.5人	普通作業員	1人	0.5人	職 種	算出式	軽作業員（連絡員）	労務単価×8.5h/9h×1.0人	土木一般世話役	労務単価×8.5h/9h×0.5人	配管工	労務単価×8.5h/9h×0.5人	特殊作業員	労務単価×8.5h/9h×0.5人	普通作業員	労務単価×8.5h/9h×0.5人	<p>・修正</p> <p>・修正</p> <p>・修正</p> <p>・修正</p> <p>・修正</p> <p>・修正</p>
職 種	人数	補正人数																																																												
軽作業員（連絡員）	1人	1.0人																																																												
土木一般世話役	1人	0.5人																																																												
配管工	1人	0.5人																																																												
特殊作業員	1人	0.5人																																																												
普通作業員	1人	0.5人																																																												
職 種	算出式																																																													
軽作業員（連絡員）	労務単価×8.5h/9h×1.0人																																																													
土木一般世話役	労務単価×8.5h/9h×0.5人																																																													
配管工	労務単価×8.5h/9h×0.5人																																																													
特殊作業員	労務単価×8.5h/9h×0.5人																																																													
普通作業員	労務単価×8.5h/9h×0.5人																																																													
職 種	人数	補正人数																																																												
軽作業員（連絡員）	1人	1.0人																																																												
土木一般世話役	1人	0.5人																																																												
配管工	1人	0.5人																																																												
特殊作業員	1人	0.5人																																																												
普通作業員	1人	0.5人																																																												
職 種	算出式																																																													
軽作業員（連絡員）	労務単価×8.5h/9h×1.0人																																																													
土木一般世話役	労務単価×8.5h/9h×0.5人																																																													
配管工	労務単価×8.5h/9h×0.5人																																																													
特殊作業員	労務単価×8.5h/9h×0.5人																																																													
普通作業員	労務単価×8.5h/9h×0.5人																																																													

○ ○ ○ ○ ○ : 追加・修正

土木工事積算基準（令和3年5月）の一部改訂 新旧比較表

○ ○ ○ ○ ○ : 削除

現 行（5-4-7）	改 正	備考（内容）																																																																								
<p>表4-10 夜間（17:30～2:30）</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">職 種</th> <th style="width: 80%;">算出式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>軽作業員（連絡員）</td> <td>労務単価×(1.0×2.5h+1.5×6.5h)/9h×1.0人</td> </tr> <tr> <td>土木一般世話役</td> <td>労務単価×(1.0×2.5h+1.5×6.5h)/9h×0.5人</td> </tr> <tr> <td>配管工</td> <td>労務単価×(1.0×2.5h+1.5×6.5h)/9h×0.5人</td> </tr> <tr> <td>特殊作業員</td> <td>労務単価×(1.0×2.5h+1.5×6.5h)/9h×0.5人</td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td>労務単価×(1.0×2.5h+1.5×6.5h)/9h×0.5人</td> </tr> </tbody> </table> <p>表4-11 夜間（2:30～5:00）</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">職 種</th> <th style="width: 80%;">算出式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>軽作業員（連絡員）</td> <td>労務単価×1.5×労務構成比×2.5h×1.0人</td> </tr> <tr> <td>土木一般世話役</td> <td>労務単価×1.5×労務構成比×2.5h×0.5人</td> </tr> <tr> <td>配管工</td> <td>労務単価×1.5×労務構成比×2.5h×0.5人</td> </tr> <tr> <td>特殊作業員</td> <td>労務単価×1.5×労務構成比×2.5h×0.5人</td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td>労務単価×1.5×労務構成比×2.5h×0.5人</td> </tr> </tbody> </table> <p>表4-12 夜間（5:00～9:00）</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">職 種</th> <th style="width: 80%;">算出式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>軽作業員（連絡員）</td> <td>労務単価×1.25×労務構成比×4.0h×1.0人</td> </tr> <tr> <td>土木一般世話役</td> <td>労務単価×1.25×労務構成比×4.0h×0.5人</td> </tr> <tr> <td>配管工</td> <td>労務単価×1.25×労務構成比×4.0h×0.5人</td> </tr> <tr> <td>特殊作業員</td> <td>労務単価×1.25×労務構成比×4.0h×0.5人</td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td>労務単価×1.25×労務構成比×4.0h×0.5人</td> </tr> </tbody> </table> <p>16. 立入り防止柵工（m）</p> <p>（1）適用範囲 立入り防止柵の設置・撤去を行う場合に適用する。</p> <p>（2）積算基準 条件については以下のとおりとする。 撤去：建設局「公共事業建設資材価格調査報告書 エキスパートフェンス撤去 柵高2m以下、支柱間隔2m（フェンス・支柱・基礎ブロック含む）」 設置：「国土交通省土木工事標準積算基準書 立入り防止柵工」 張替：表4-15 による。</p>	職 種	算出式	軽作業員（連絡員）	労務単価×(1.0×2.5h+1.5×6.5h)/9h×1.0人	土木一般世話役	労務単価×(1.0×2.5h+1.5×6.5h)/9h×0.5人	配管工	労務単価×(1.0×2.5h+1.5×6.5h)/9h×0.5人	特殊作業員	労務単価×(1.0×2.5h+1.5×6.5h)/9h×0.5人	普通作業員	労務単価×(1.0×2.5h+1.5×6.5h)/9h×0.5人	職 種	算出式	軽作業員（連絡員）	労務単価×1.5×労務構成比×2.5h×1.0人	土木一般世話役	労務単価×1.5×労務構成比×2.5h×0.5人	配管工	労務単価×1.5×労務構成比×2.5h×0.5人	特殊作業員	労務単価×1.5×労務構成比×2.5h×0.5人	普通作業員	労務単価×1.5×労務構成比×2.5h×0.5人	職 種	算出式	軽作業員（連絡員）	労務単価×1.25×労務構成比×4.0h×1.0人	土木一般世話役	労務単価×1.25×労務構成比×4.0h×0.5人	配管工	労務単価×1.25×労務構成比×4.0h×0.5人	特殊作業員	労務単価×1.25×労務構成比×4.0h×0.5人	普通作業員	労務単価×1.25×労務構成比×4.0h×0.5人	<p>表4-9-10 夜間（17:30～2:30）</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">職 種</th> <th style="width: 80%;">算出式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>軽作業員（連絡員）</td> <td>労務単価×(1.0×2.5h+1.5×6.5h)/9h×1.0人</td> </tr> <tr> <td>土木一般世話役</td> <td>労務単価×(1.0×2.5h+1.5×6.5h)/9h×0.5人</td> </tr> <tr> <td>配管工</td> <td>労務単価×(1.0×2.5h+1.5×6.5h)/9h×0.5人</td> </tr> <tr> <td>特殊作業員</td> <td>労務単価×(1.0×2.5h+1.5×6.5h)/9h×0.5人</td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td>労務単価×(1.0×2.5h+1.5×6.5h)/9h×0.5人</td> </tr> </tbody> </table> <p>表4-10-11 夜間（2:30～5:00）</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">職 種</th> <th style="width: 80%;">算出式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>軽作業員（連絡員）</td> <td>労務単価×1.5×労務構成比×2.5h×1.0人</td> </tr> <tr> <td>土木一般世話役</td> <td>労務単価×1.5×労務構成比×2.5h×0.5人</td> </tr> <tr> <td>配管工</td> <td>労務単価×1.5×労務構成比×2.5h×0.5人</td> </tr> <tr> <td>特殊作業員</td> <td>労務単価×1.5×労務構成比×2.5h×0.5人</td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td>労務単価×1.5×労務構成比×2.5h×0.5人</td> </tr> </tbody> </table> <p>表4-11-12 夜間（5:00～9:00）</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">職 種</th> <th style="width: 80%;">算出式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>軽作業員（連絡員）</td> <td>労務単価×1.25×労務構成比×4.0h×1.0人</td> </tr> <tr> <td>土木一般世話役</td> <td>労務単価×1.25×労務構成比×4.0h×0.5人</td> </tr> <tr> <td>配管工</td> <td>労務単価×1.25×労務構成比×4.0h×0.5人</td> </tr> <tr> <td>特殊作業員</td> <td>労務単価×1.25×労務構成比×4.0h×0.5人</td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td>労務単価×1.25×労務構成比×4.0h×0.5人</td> </tr> </tbody> </table> <p>16. 立入り防止柵工（m）</p> <p>（1）適用範囲 立入り防止柵の設置・撤去を行う場合に適用する。</p> <p>（2）積算基準 条件については以下のとおりとする。 撤去：建設局「公共事業建設資材価格調査報告書 エキスパートフェンス撤去 柵高2m以下、支柱間隔2m（フェンス・支柱・基礎ブロック含む）」 設置：「国土交通省土木工事標準積算基準書 立入り防止柵工」 張替：表4-14-15 による。</p>	職 種	算出式	軽作業員（連絡員）	労務単価×(1.0×2.5h+1.5×6.5h)/9h×1.0人	土木一般世話役	労務単価×(1.0×2.5h+1.5×6.5h)/9h×0.5人	配管工	労務単価×(1.0×2.5h+1.5×6.5h)/9h×0.5人	特殊作業員	労務単価×(1.0×2.5h+1.5×6.5h)/9h×0.5人	普通作業員	労務単価×(1.0×2.5h+1.5×6.5h)/9h×0.5人	職 種	算出式	軽作業員（連絡員）	労務単価×1.5×労務構成比×2.5h×1.0人	土木一般世話役	労務単価×1.5×労務構成比×2.5h×0.5人	配管工	労務単価×1.5×労務構成比×2.5h×0.5人	特殊作業員	労務単価×1.5×労務構成比×2.5h×0.5人	普通作業員	労務単価×1.5×労務構成比×2.5h×0.5人	職 種	算出式	軽作業員（連絡員）	労務単価×1.25×労務構成比×4.0h×1.0人	土木一般世話役	労務単価×1.25×労務構成比×4.0h×0.5人	配管工	労務単価×1.25×労務構成比×4.0h×0.5人	特殊作業員	労務単価×1.25×労務構成比×4.0h×0.5人	普通作業員	労務単価×1.25×労務構成比×4.0h×0.5人	<p>・修正</p> <p>・修正</p> <p>・修正</p> <p>・修正</p>
職 種	算出式																																																																									
軽作業員（連絡員）	労務単価×(1.0×2.5h+1.5×6.5h)/9h×1.0人																																																																									
土木一般世話役	労務単価×(1.0×2.5h+1.5×6.5h)/9h×0.5人																																																																									
配管工	労務単価×(1.0×2.5h+1.5×6.5h)/9h×0.5人																																																																									
特殊作業員	労務単価×(1.0×2.5h+1.5×6.5h)/9h×0.5人																																																																									
普通作業員	労務単価×(1.0×2.5h+1.5×6.5h)/9h×0.5人																																																																									
職 種	算出式																																																																									
軽作業員（連絡員）	労務単価×1.5×労務構成比×2.5h×1.0人																																																																									
土木一般世話役	労務単価×1.5×労務構成比×2.5h×0.5人																																																																									
配管工	労務単価×1.5×労務構成比×2.5h×0.5人																																																																									
特殊作業員	労務単価×1.5×労務構成比×2.5h×0.5人																																																																									
普通作業員	労務単価×1.5×労務構成比×2.5h×0.5人																																																																									
職 種	算出式																																																																									
軽作業員（連絡員）	労務単価×1.25×労務構成比×4.0h×1.0人																																																																									
土木一般世話役	労務単価×1.25×労務構成比×4.0h×0.5人																																																																									
配管工	労務単価×1.25×労務構成比×4.0h×0.5人																																																																									
特殊作業員	労務単価×1.25×労務構成比×4.0h×0.5人																																																																									
普通作業員	労務単価×1.25×労務構成比×4.0h×0.5人																																																																									
職 種	算出式																																																																									
軽作業員（連絡員）	労務単価×(1.0×2.5h+1.5×6.5h)/9h×1.0人																																																																									
土木一般世話役	労務単価×(1.0×2.5h+1.5×6.5h)/9h×0.5人																																																																									
配管工	労務単価×(1.0×2.5h+1.5×6.5h)/9h×0.5人																																																																									
特殊作業員	労務単価×(1.0×2.5h+1.5×6.5h)/9h×0.5人																																																																									
普通作業員	労務単価×(1.0×2.5h+1.5×6.5h)/9h×0.5人																																																																									
職 種	算出式																																																																									
軽作業員（連絡員）	労務単価×1.5×労務構成比×2.5h×1.0人																																																																									
土木一般世話役	労務単価×1.5×労務構成比×2.5h×0.5人																																																																									
配管工	労務単価×1.5×労務構成比×2.5h×0.5人																																																																									
特殊作業員	労務単価×1.5×労務構成比×2.5h×0.5人																																																																									
普通作業員	労務単価×1.5×労務構成比×2.5h×0.5人																																																																									
職 種	算出式																																																																									
軽作業員（連絡員）	労務単価×1.25×労務構成比×4.0h×1.0人																																																																									
土木一般世話役	労務単価×1.25×労務構成比×4.0h×0.5人																																																																									
配管工	労務単価×1.25×労務構成比×4.0h×0.5人																																																																									
特殊作業員	労務単価×1.25×労務構成比×4.0h×0.5人																																																																									
普通作業員	労務単価×1.25×労務構成比×4.0h×0.5人																																																																									

土木工事積算基準（令和3年5月）の一部改訂 新旧比較表

○ ○ ○ ○ ○ : 追加・修正

⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊖ : 削除

現 行 (5-4-8)					改 正					備考 (内容)
表4-13 立入り防止柵工 設置 H=1.8m (100.00m当り)					表4- 1213 立入り防止柵工 設置 H=1.8m (100.00m当り)					
工種名称	形式寸法	単位	数量	摘要	工種名称	形式寸法	単位	数量	摘要	
基礎ブロック、鋼管基礎	基礎ブロック、金網柵無し、 全ての費用	基	50		基礎ブロック、鋼管基礎	基礎ブロック、金網柵無し、 基礎碎石無、全ての費用	基	50		
金網・支柱(立入り防止柵)	基礎ブロック2m	m	100.00		金網・支柱(立入り防止柵)	基礎ブロック2m	m	100.00		・修正 ・基準の明確化
金網・支柱(立入り防止柵) (材料費)	フェンス H1800 塗装	m	100.00		金網・支柱(立入り防止柵) (材料費)	フェンス H1800 塗装	m	100.00		
表4-14 立入り防止柵工 設置 H=2.0m (100.00m当り)					表4- 1314 立入り防止柵工 設置 H=2.0m (100.00m当り)					
工種名称	形式寸法	単位	数量	摘要	工種名称	形式寸法	単位	数量	摘要	
基礎ブロック、鋼管基礎	基礎ブロック、金網柵無し、 全ての費用	基	50		基礎ブロック、鋼管基礎	基礎ブロック、金網柵無し、 基礎碎石無、全ての費用	基	50		・修正 ・基準の明確化
金網・支柱(立入り防止柵)	基礎ブロック2m	m	100.00		金網・支柱(立入り防止柵)	基礎ブロック2m	m	100.00		
金網・支柱(立入り防止柵) (材料費)	フェンス H2000 塗装	m	100.00		金網・支柱(立入り防止柵) (材料費)	フェンス H2000 塗装	m	100.00		
表4-15 立入り防止柵工 張替 H=2.0m以下 材工共 (100.00m当り)					表4- 1415 立入り防止柵工 張替 H=2.0m以下 材工共 (100.00m当り)					・修正 ・基準の見直し
工種名称	形式寸法	単位	数量	摘要	工種名称	形式寸法	単位	数量	摘要	
土木一般世話役		人	0.9		土木一般世話役		人	0.9		
普通作業員		人	15.2		普通作業員		人	15.2		・修正 ・基準の見直し
金網柵 (ネットフェンス)	H=2.0m アングル型 VE-GS2 3.2×50	m	100.00		金網柵 (ネットフェンス)	H=2.0m アングル型 VE-GS2 3.2×50	m	100.00		
					諸雑費	まるめ	式	1.00		
17. 門扉工 (箇所) (1) 適用範囲 門扉の設置・撤去を行う場合に適用する。 (2) 積算基準 門扉設置手間、撤去手間及び門扉、基礎ブロック等については、建設局「公共事業建設資材価格調査報告書」による。					17. 門扉工 (箇所) (1) 適用範囲 門扉の設置・撤去を行う場合に適用する。 (2) 積算基準 門扉設置手間、撤去手間及び門扉、基礎ブロック等については、建設局「公共事業建設資材価格調査報告書」による。					・修正
表4-17 門扉工 設置 H=1.8m W=2.0m (1.00箇所当り)					表4- 1517 門扉工 設置 H=1.8m W=2.0m (1.00箇所当り)					
工種名称	形式寸法	単位	数量	摘要	工種名称	形式寸法	単位	数量	摘要	
エキスパンドフェンス 門扉設置手間	H=1.8m W=2.0m	組	1.00		エキスパンドフェンス 門扉設置手間	H=1.8m W=2.0m	組	1.00		
エキスパンドフェンス 門扉	H=1.8m W=2.0m	組	1.00		エキスパンドフェンス 門扉	H=1.8m W=2.0m	組	1.00		
ネットフェンス用 基礎ブロック	コンクリートブロック 300×300×600	個	2.00		ネットフェンス用 基礎ブロック	コンクリートブロック 300×300×600	個	2.00		

○○○○：追加・修正

土木工事積算基準（令和3年5月）の一部改訂 新旧比較表

⊖○○○：削除

現 行（5-4-9）	改 正	備考（内容）																																																																																																				
<p style="text-align: center;">表4-18 門扉工 設置 H=1.8m W=3.0m (1.00箇所当り)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>工種名称</th> <th>形式寸法</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>エキスパンドフェンス 門扉設置手間</td> <td>H=1.8m W=3.0m</td> <td>組</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>エキスパンドフェンス 門扉</td> <td>H=1.8m W=3.0m</td> <td>組</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>基礎ブロック</td> <td>400×400×600</td> <td>個</td> <td>2.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">表4-19 門扉工 撤去 H=1.8m W=2.0m (1.00箇所当り)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>工種名称</th> <th>形式寸法</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>エキスパンドフェンス 門扉撤去手間</td> <td>H=1.8m W=2.0m</td> <td>組</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>プレキャスト基礎ブロック撤去</td> <td>80kg以上200kg以下</td> <td>個</td> <td>2.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">表4-20 門扉工 撤去 H=1.8m W=3.0m (1.00箇所当り)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>工種名称</th> <th>形式寸法</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>エキスパンドフェンス 門扉撤去手間</td> <td>H=1.8m W=3.0m</td> <td>組</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>プレキャスト基礎ブロック撤去</td> <td>80kg以上200kg以下</td> <td>個</td> <td>2.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>19. 調査船（日）</p> <p>(1) 適用範囲</p> <p>水管橋及び橋梁添架管等河川に架設されている水管橋及び水道施設の調査・点検に台船を用いる場合に適用する</p> <p>(2) 積算基準</p> <p>調査船は下表によるものとし、引船をチャーターする場合に適用する。</p> <p>1日当りの就業時間は8時間とする。</p>	工種名称	形式寸法	単位	数量	摘要	エキスパンドフェンス 門扉設置手間	H=1.8m W=3.0m	組	1.00		エキスパンドフェンス 門扉	H=1.8m W=3.0m	組	1.00		基礎ブロック	400×400×600	個	2.00		工種名称	形式寸法	単位	数量	摘要	エキスパンドフェンス 門扉撤去手間	H=1.8m W=2.0m	組	1.00		プレキャスト基礎ブロック撤去	80kg以上200kg以下	個	2.00		工種名称	形式寸法	単位	数量	摘要	エキスパンドフェンス 門扉撤去手間	H=1.8m W=3.0m	組	1.00		プレキャスト基礎ブロック撤去	80kg以上200kg以下	個	2.00		<p style="text-align: center;">表4-1618 門扉工 設置 H=1.8m W=3.0m (1.00箇所当り)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>工種名称</th> <th>形式寸法</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>エキスパンドフェンス 門扉設置手間</td> <td>H=1.8m W=3.0m</td> <td>組</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>エキスパンドフェンス 門扉</td> <td>H=1.8m W=3.0m</td> <td>組</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>基礎ブロック</td> <td>400×400×600</td> <td>個</td> <td>2.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">表4-1719 門扉工 撤去 H=1.8m W=2.0m (1.00箇所当り)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>工種名称</th> <th>形式寸法</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>エキスパンドフェンス 門扉撤去手間</td> <td>H=1.8m W=2.0m</td> <td>組</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>プレキャスト基礎ブロック撤去 手間</td> <td>80kg以上200kg以下</td> <td>個</td> <td>2.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">表4-1820 門扉工 撤去 H=1.8m W=3.0m (1.00箇所当り)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>工種名称</th> <th>形式寸法</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>エキスパンドフェンス 門扉撤去手間</td> <td>H=1.8m W=3.0m</td> <td>組</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>プレキャスト基礎ブロック撤去 手間</td> <td>80kg以上200kg以下</td> <td>個</td> <td>2.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>19. 調査船（日）</p> <p>(1) 適用範囲</p> <p>水管橋及び橋梁添架管等河川に架設されている水管橋及び水道施設の調査・点検に台船を用いる場合に適用する</p> <p>(2) 積算基準</p> <p>調査船は下表によるものとし、<u>調査船を借上げ</u>引船をチャーターする場合に適用する。</p> <p>1日当りの就業時間は8時間とする。</p> <p><u>本工種は、現場管理費及び一般管理費等の対象とする。</u></p>	工種名称	形式寸法	単位	数量	摘要	エキスパンドフェンス 門扉設置手間	H=1.8m W=3.0m	組	1.00		エキスパンドフェンス 門扉	H=1.8m W=3.0m	組	1.00		基礎ブロック	400×400×600	個	2.00		工種名称	形式寸法	単位	数量	摘要	エキスパンドフェンス 門扉撤去手間	H=1.8m W=2.0m	組	1.00		プレキャスト基礎ブロック撤去 手間	80kg以上200kg以下	個	2.00		工種名称	形式寸法	単位	数量	摘要	エキスパンドフェンス 門扉撤去手間	H=1.8m W=3.0m	組	1.00		プレキャスト基礎ブロック撤去 手間	80kg以上200kg以下	個	2.00		<p>・修正</p> <p>・修正</p> <p>・基準の明確化</p> <p>・修正</p> <p>・基準の明確化</p> <p>・修正</p>
工種名称	形式寸法	単位	数量	摘要																																																																																																		
エキスパンドフェンス 門扉設置手間	H=1.8m W=3.0m	組	1.00																																																																																																			
エキスパンドフェンス 門扉	H=1.8m W=3.0m	組	1.00																																																																																																			
基礎ブロック	400×400×600	個	2.00																																																																																																			
工種名称	形式寸法	単位	数量	摘要																																																																																																		
エキスパンドフェンス 門扉撤去手間	H=1.8m W=2.0m	組	1.00																																																																																																			
プレキャスト基礎ブロック撤去	80kg以上200kg以下	個	2.00																																																																																																			
工種名称	形式寸法	単位	数量	摘要																																																																																																		
エキスパンドフェンス 門扉撤去手間	H=1.8m W=3.0m	組	1.00																																																																																																			
プレキャスト基礎ブロック撤去	80kg以上200kg以下	個	2.00																																																																																																			
工種名称	形式寸法	単位	数量	摘要																																																																																																		
エキスパンドフェンス 門扉設置手間	H=1.8m W=3.0m	組	1.00																																																																																																			
エキスパンドフェンス 門扉	H=1.8m W=3.0m	組	1.00																																																																																																			
基礎ブロック	400×400×600	個	2.00																																																																																																			
工種名称	形式寸法	単位	数量	摘要																																																																																																		
エキスパンドフェンス 門扉撤去手間	H=1.8m W=2.0m	組	1.00																																																																																																			
プレキャスト基礎ブロック撤去 手間	80kg以上200kg以下	個	2.00																																																																																																			
工種名称	形式寸法	単位	数量	摘要																																																																																																		
エキスパンドフェンス 門扉撤去手間	H=1.8m W=3.0m	組	1.00																																																																																																			
プレキャスト基礎ブロック撤去 手間	80kg以上200kg以下	個	2.00																																																																																																			

土木工事積算基準（令和3年5月）の一部改訂 新旧比較表

○ ○ ○ ○ ○ : 追加・修正

○ ○ ○ ○ ○ : 削除

現 行 (5-4-10)	改 正	備考 (内容)																																																																																								
<p>表4-21 鋼製 180PS (操縦者含む) (1日当り)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名 称</th> <th>規 格</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>燃料</td> <td>A重油</td> <td>l</td> <td>115.60</td> </tr> <tr> <td>高級船員</td> <td></td> <td>人</td> <td>1.20</td> </tr> <tr> <td>運転損料</td> <td>交通船 180PS 型 18GT</td> <td>日</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>供用損料</td> <td>交通船 180PS 型 18GT</td> <td>日</td> <td>1.65</td> </tr> </tbody> </table> <p>表4-22 FRP製 70PS (操縦者含む) (1日当り)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名 称</th> <th>規 格</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>燃料</td> <td>A重油</td> <td>l</td> <td>44.00</td> </tr> <tr> <td>高級船員</td> <td></td> <td>人</td> <td>1.20</td> </tr> <tr> <td>運転損料</td> <td>交通船 70PS 型 3.0GT</td> <td>日</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>供用損料</td> <td>交通船 70PS 型 3.0GT</td> <td>日</td> <td>1.65</td> </tr> </tbody> </table>	名 称	規 格	単 位	数 量	燃料	A重油	l	115.60	高級船員		人	1.20	運転損料	交通船 180PS 型 18GT	日	1.00	供用損料	交通船 180PS 型 18GT	日	1.65	名 称	規 格	単 位	数 量	燃料	A重油	l	44.00	高級船員		人	1.20	運転損料	交通船 70PS 型 3.0GT	日	1.00	供用損料	交通船 70PS 型 3.0GT	日	1.65	<p>表4-1924 鋼製 180PS (操縦者含む) (1日当り)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名 称</th> <th>規 格</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>燃料</td> <td>A重油</td> <td>l</td> <td>115.60 116.00</td> </tr> <tr> <td>高級船員</td> <td></td> <td>人</td> <td>1.20</td> </tr> <tr> <td>運転損料</td> <td>交通船 180PS 型 18GT</td> <td>日</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>供用損料</td> <td>交通船 180PS 型 18GT</td> <td>日</td> <td>1.65</td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td>まるめ</td> <td>式</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>表4-2022 FRP製 70PS (操縦者含む) (1日当り)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名 称</th> <th>規 格</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>燃料</td> <td>A重油</td> <td>l</td> <td>44.00</td> </tr> <tr> <td>高級船員</td> <td></td> <td>人</td> <td>1.20</td> </tr> <tr> <td>運転損料</td> <td>交通船 70PS 型 3.0GT</td> <td>日</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>供用損料</td> <td>交通船 70PS 型 3.0GT</td> <td>日</td> <td>1.65</td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td>まるめ</td> <td>式</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table>	名 称	規 格	単 位	数 量	燃料	A重油	l	115.60 116.00	高級船員		人	1.20	運転損料	交通船 180PS 型 18GT	日	1.00	供用損料	交通船 180PS 型 18GT	日	1.65	諸雑費	まるめ	式	1.00	名 称	規 格	単 位	数 量	燃料	A重油	l	44.00	高級船員		人	1.20	運転損料	交通船 70PS 型 3.0GT	日	1.00	供用損料	交通船 70PS 型 3.0GT	日	1.65	諸雑費	まるめ	式	1.00	<ul style="list-style-type: none"> ・修正 ・基準の見直し ・修正
名 称	規 格	単 位	数 量																																																																																							
燃料	A重油	l	115.60																																																																																							
高級船員		人	1.20																																																																																							
運転損料	交通船 180PS 型 18GT	日	1.00																																																																																							
供用損料	交通船 180PS 型 18GT	日	1.65																																																																																							
名 称	規 格	単 位	数 量																																																																																							
燃料	A重油	l	44.00																																																																																							
高級船員		人	1.20																																																																																							
運転損料	交通船 70PS 型 3.0GT	日	1.00																																																																																							
供用損料	交通船 70PS 型 3.0GT	日	1.65																																																																																							
名 称	規 格	単 位	数 量																																																																																							
燃料	A重油	l	115.60 116.00																																																																																							
高級船員		人	1.20																																																																																							
運転損料	交通船 180PS 型 18GT	日	1.00																																																																																							
供用損料	交通船 180PS 型 18GT	日	1.65																																																																																							
諸雑費	まるめ	式	1.00																																																																																							
名 称	規 格	単 位	数 量																																																																																							
燃料	A重油	l	44.00																																																																																							
高級船員		人	1.20																																																																																							
運転損料	交通船 70PS 型 3.0GT	日	1.00																																																																																							
供用損料	交通船 70PS 型 3.0GT	日	1.65																																																																																							
諸雑費	まるめ	式	1.00																																																																																							
<p>本工種は、現場管理費及び一般管理費等の対象とする。</p>	<p>本工種は、現場管理費及び一般管理費等の対象とする。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・基準の見直し ・修正 																																																																																								

土木工事積算基準（令和3年5月）の一部改訂 新旧比較表

○ ○ ○ ○ ○ : 追加・修正

⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊖ : 削除

現 行（5-4-10）	改 正	備考（内容）																				
<p>20. 除草工（m2）</p> <p>（1）適用範囲 水道局管理用地等を除草する場合に適用するものとし、除草、集草、積込・小運搬、処分を含む。</p> <p>（2）積算基準 「国土交通省土木工事標準積算基準書 公園除草工」によるものとし、条件については「機械除草Ⅰ（肩掛式）」を適用する。</p> <p>21. 刈草運搬工（台）</p> <p>（1）適用範囲 刈り草の運搬に適用する。</p> <p>（2）積算基準 「国土交通省土木工事標準積算基準書 公園除草工」によるものとし、トラックによる公園外への運搬に適用する。 なお、運搬距離は下記の通りとする。</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>工事センター</th> <th>舞洲工場までの距離</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>東部水道センター</td> <td>14.6km</td> </tr> <tr> <td>西部水道センター</td> <td>11.1km</td> </tr> <tr> <td>南部水道センター</td> <td>15.5km</td> </tr> <tr> <td>北部水道センター</td> <td>10.2km</td> </tr> </tbody> </table>	工事センター	舞洲工場までの距離	東部水道センター	14.6km	西部水道センター	11.1km	南部水道センター	15.5km	北部水道センター	10.2km	<p>20. 除草工（m2）</p> <p>（1）適用範囲 水道局管理用地等を除草する場合に適用するものとし、除草、集草、積込・小運搬、処分、<u>刈草運搬</u>を含む。</p> <p>（2）積算基準 <u>除草作業</u>、「国土交通省土木工事標準積算基準書 公園除草工」によるものとし、条件については「機械除草Ⅰ（肩掛式）」を適用する。<u>刈草処分量は100m2当り250kgとする。</u></p> <p><u>刈草運搬</u>、「国土交通省土木工事標準積算基準書 公園除草工」によるものとし、<u>トラックによる敷地外への運搬に適用する。</u> <u>なお、運搬距離は下記の通りとする。</u></p> <p>21. 刈草運搬工（台）</p> <p>（1）適用範囲 刈り草の運搬に適用する。</p> <p>（2）積算基準 「国土交通省土木工事標準積算基準書 公園除草工」によるものとし、トラックによる公園外への運搬に適用する。 なお、運搬距離は下記の通りとする。</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>工事センター</th> <th>舞洲工場までの距離</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>東部水道センター</td> <td>14.6km</td> </tr> <tr> <td>西部水道センター</td> <td>11.1km</td> </tr> <tr> <td>南部水道センター</td> <td>15.5km</td> </tr> <tr> <td>北部水道センター</td> <td>10.2km</td> </tr> </tbody> </table>	工事センター	舞洲工場までの距離	東部水道センター	14.6km	西部水道センター	11.1km	南部水道センター	15.5km	北部水道センター	10.2km	<p>・基準の見直し</p> <p>・修正</p> <p>・基準の見直し</p> <p>・基準の見直し</p> <p>・基準の見直し</p>
工事センター	舞洲工場までの距離																					
東部水道センター	14.6km																					
西部水道センター	11.1km																					
南部水道センター	15.5km																					
北部水道センター	10.2km																					
工事センター	舞洲工場までの距離																					
東部水道センター	14.6km																					
西部水道センター	11.1km																					
南部水道センター	15.5km																					
北部水道センター	10.2km																					

土木工事積算基準（令和3年5月）の一部改訂 新旧比較表

○○○○：追加・修正

⊖⊖⊖⊖：削除

現 行（5-4-11）	改 正	備考（内容）
<p>22. 高所作業車（日）</p> <p>（1）適用範囲 水管橋等の点検及び修繕時に高所作業車を用いる場合に適用する。</p> <p>（2）積算基準 建設局「公共事業建設資材価格調査報告書」による。 積載重量200kg以下。</p>	<p><u>21</u>22. 高所作業車（日）</p> <p>（1）適用範囲 水管橋等の点検及び修繕時に高所作業車を用いる場合に適用する。</p> <p>（2）積算基準 建設局「公共事業建設資材価格調査報告書」による。 積載重量200kg以下。</p>	<p>・修正</p>

土木工事積算基準（令和3年5月）の一部改訂 新旧比較表

○ ○ ○ ○ ○ : 追加・修正

⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊖ : 削除

現 行 (5-5-2)										改 正										備考 (内容)																																																																																																																																																																																																																				
第5章 修繕工 (配水管等) ア. 管継手修繕工 (土工なし) 表5-3 (1.00箇所当り)										第5章 修繕工 (配水管等) ア. 管継手修繕工 (土工なし) 表5-3 (1.00箇所当り)										・基準の明確化																																																																																																																																																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>工種名称</th> <th>形式寸法</th> <th>単位</th> <th>φ150以下</th> <th>φ200~300</th> <th>φ350~500</th> <th>φ22"~700</th> <th>φ800~1000</th> <th>φ42"~1200</th> <th>φ1350~1500</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>適用口径</td> <td></td> <td></td> <td>φ150</td> <td>φ300</td> <td>φ400</td> <td>φ600</td> <td>φ900</td> <td>φ1100</td> <td>φ1500</td> </tr> <tr> <td>配管工</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.20</td> <td>0.36</td> <td>0.78</td> <td>1.02</td> <td>1.40</td> <td>1.58</td> <td>1.97</td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>//</td> <td>0.20</td> <td>0.36</td> <td>0.76</td> <td>0.77</td> <td>1.12</td> <td>1.26</td> <td>1.57</td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td>労務費の2%</td> <td>式</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>ポリエチレンスリーブ取付工</td> <td></td> <td>m</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>配管工歩掛=管継手標準歩掛(表5-1) × α × β (ボルト補正・人員補正:表5-2) 普通作業員歩掛=管継手標準歩掛(表5-1) × α (ボルト補正:表5-2)</p>										工種名称	形式寸法	単位	φ150以下	φ200~300	φ350~500	φ22"~700	φ800~1000	φ42"~1200	φ1350~1500		適用口径			φ150	φ300	φ400	φ600	φ900	φ1100	φ1500	配管工		人	0.20	0.36	0.78	1.02	1.40	1.58	1.97	普通作業員		//	0.20	0.36	0.76	0.77	1.12	1.26	1.57	諸雑費	労務費の2%	式	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	ポリエチレンスリーブ取付工		m	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	計										<table border="1"> <thead> <tr> <th>工種名称</th> <th>形式寸法</th> <th>単位</th> <th>φ150以下</th> <th>φ200~300</th> <th>φ350~500</th> <th>φ22"~700</th> <th>φ800~1000</th> <th>φ42"~1200</th> <th>φ1350~1500</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>適用口径</td> <td></td> <td></td> <td>φ150</td> <td>φ300</td> <td>φ400</td> <td>φ600</td> <td>φ900</td> <td>φ1100</td> <td>φ1500</td> </tr> <tr> <td>配管工</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.20</td> <td>0.36</td> <td>0.78</td> <td>1.02</td> <td>1.40</td> <td>1.58</td> <td>1.97</td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>//</td> <td>0.20</td> <td>0.36</td> <td>0.76</td> <td>0.77</td> <td>1.12</td> <td>1.26</td> <td>1.57</td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td>(率+まるめ) 労務費の2%</td> <td>式</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>ポリエチレンスリーブ取付工</td> <td></td> <td>m</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>配管工歩掛=管継手標準歩掛(表5-1) × α × β (ボルト補正・人員補正:表5-2) 普通作業員歩掛=管継手標準歩掛(表5-1) × α (ボルト補正:表5-2)</p>										工種名称	形式寸法	単位	φ150以下	φ200~300	φ350~500	φ22"~700	φ800~1000	φ42"~1200	φ1350~1500	適用口径			φ150	φ300	φ400	φ600	φ900	φ1100	φ1500	配管工		人	0.20	0.36	0.78	1.02	1.40	1.58	1.97	普通作業員		//	0.20	0.36	0.76	0.77	1.12	1.26	1.57	諸雑費	(率+まるめ) 労務費の2%	式	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	ポリエチレンスリーブ取付工		m	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	計										・基準の見直し																																																																							
工種名称	形式寸法	単位	φ150以下	φ200~300	φ350~500	φ22"~700	φ800~1000	φ42"~1200	φ1350~1500																																																																																																																																																																																																																															
適用口径			φ150	φ300	φ400	φ600	φ900	φ1100	φ1500																																																																																																																																																																																																																															
配管工		人	0.20	0.36	0.78	1.02	1.40	1.58	1.97																																																																																																																																																																																																																															
普通作業員		//	0.20	0.36	0.76	0.77	1.12	1.26	1.57																																																																																																																																																																																																																															
諸雑費	労務費の2%	式	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																																																																																																																																																																																																																															
ポリエチレンスリーブ取付工		m	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																																																																																																																																																																																																																															
計																																																																																																																																																																																																																																								
工種名称	形式寸法	単位	φ150以下	φ200~300	φ350~500	φ22"~700	φ800~1000	φ42"~1200	φ1350~1500																																																																																																																																																																																																																															
適用口径			φ150	φ300	φ400	φ600	φ900	φ1100	φ1500																																																																																																																																																																																																																															
配管工		人	0.20	0.36	0.78	1.02	1.40	1.58	1.97																																																																																																																																																																																																																															
普通作業員		//	0.20	0.36	0.76	0.77	1.12	1.26	1.57																																																																																																																																																																																																																															
諸雑費	(率+まるめ) 労務費の2%	式	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																																																																																																																																																																																																																															
ポリエチレンスリーブ取付工		m	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																																																																																																																																																																																																																															
計																																																																																																																																																																																																																																								
イ. 管継手修繕工 (土工含む) 表5-4 (1.00箇所当り)										イ. 管継手修繕工 (土工含む) 表5-4 (1.00箇所当り)										・修正 ・基準の見直し																																																																																																																																																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>工種名称</th> <th>形式寸法</th> <th>単位</th> <th>φ150以下</th> <th>φ200~300</th> <th>φ350~500</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>舗装取壊掘削積込工</td> <td>As・Co 10cm以下</td> <td>m²</td> <td>2.69</td> <td>4.03</td> <td>7.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>掘削工</td> <td>BH=0.28m³</td> <td>m³</td> <td>2.15</td> <td>3.23</td> <td>6.30</td> <td></td> </tr> <tr> <td>掘削工</td> <td>人力</td> <td>//</td> <td>2.02</td> <td>3.51</td> <td>8.60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>残土処分工</td> <td>指定地処分</td> <td>//</td> <td>3.50</td> <td>5.73</td> <td>13.15</td> <td>表2-1</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">舗装残滓等処分工</td> <td>As</td> <td>//</td> <td>0.27</td> <td>0.40</td> <td>0.70</td> <td>表2-3</td> </tr> <tr> <td>路盤廢材</td> <td>//</td> <td>0.67</td> <td>1.01</td> <td>1.75</td> <td>表2-3</td> </tr> <tr> <td>埋戻工</td> <td>改良土</td> <td>//</td> <td>3.51</td> <td>5.73</td> <td>13.15</td> <td></td> </tr> <tr> <td>一次本復旧工</td> <td>車道 5-30型</td> <td>m²</td> <td>2.69</td> <td>4.03</td> <td>7.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>管継手修繕工</td> <td></td> <td>箇所</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ポリエチレンスリーブ取付工</td> <td></td> <td>m</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">水替工 (I)</td> <td rowspan="2">作業時排水/発動発電機 1台 0以上40未満 (m³/h) 10m</td> <td>日</td> <td>0.03</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>現場</td> <td>1.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">水替工 (II)</td> <td rowspan="2">作業時排水/発動発電機 1台 0以上40未満 (m³/h)</td> <td>日</td> <td></td> <td>0.11</td> <td>0.06</td> <td></td> </tr> <tr> <td>箇所</td> <td></td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										工種名称	形式寸法	単位	φ150以下	φ200~300	φ350~500	摘要	舗装取壊掘削積込工	As・Co 10cm以下	m ²		2.69	4.03	7.00		掘削工	BH=0.28m ³	m ³	2.15	3.23	6.30		掘削工	人力	//	2.02	3.51	8.60		残土処分工	指定地処分	//	3.50	5.73	13.15	表2-1	舗装残滓等処分工	As	//	0.27	0.40	0.70	表2-3	路盤廢材	//	0.67	1.01	1.75	表2-3	埋戻工	改良土	//	3.51	5.73	13.15		一次本復旧工	車道 5-30型	m ²	2.69	4.03	7.00		管継手修繕工		箇所	1.00	1.00	1.00		ポリエチレンスリーブ取付工		m	1.00	1.00	1.00		水替工 (I)	作業時排水/発動発電機 1台 0以上40未満 (m ³ /h) 10m	日	0.03				現場	1.00				水替工 (II)	作業時排水/発動発電機 1台 0以上40未満 (m ³ /h)	日		0.11	0.06		箇所		1.00	1.00		計							<table border="1"> <thead> <tr> <th>工種名称</th> <th>形式寸法</th> <th>単位</th> <th>φ150以下</th> <th>φ200~300</th> <th>φ350~500</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>舗装取壊掘削積込工</td> <td>As・Co 10cm以下</td> <td>m²</td> <td>2.69</td> <td>4.03</td> <td>7.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>掘削工</td> <td>BH=0.28m³</td> <td>m³</td> <td>2.15</td> <td>3.23</td> <td>6.30</td> <td></td> </tr> <tr> <td>掘削工</td> <td>人力</td> <td>//</td> <td>2.02</td> <td>3.51</td> <td>8.60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>残土処分工</td> <td>指定地処分</td> <td>//</td> <td>3.50</td> <td>5.73</td> <td>13.15</td> <td>表2-1</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">舗装残滓等処分工</td> <td rowspan="2">路盤廢材</td> <td>//</td> <td>0.27</td> <td>0.40</td> <td>0.70</td> <td>表2-3</td> </tr> <tr> <td>//</td> <td>0.67</td> <td>1.01</td> <td>1.75</td> <td>表2-3</td> </tr> <tr> <td>埋戻工</td> <td>改良土</td> <td>//</td> <td>3.51</td> <td>5.73</td> <td>13.15</td> <td></td> </tr> <tr> <td>一次本復旧工</td> <td>車道 5-30型</td> <td>m²</td> <td>2.69</td> <td>4.03</td> <td>7.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>管継手修繕工</td> <td></td> <td>箇所</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>表5-3</td> </tr> <tr> <td>ポリエチレンスリーブ取付工</td> <td></td> <td>m</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">水替工 (I)</td> <td rowspan="2">作業時排水/発動発電機 1台 0以上40未満 (m³/h) 10m</td> <td>日</td> <td>0.03</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>現場</td> <td>1.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">水替工 (II)</td> <td rowspan="2">作業時排水/発動発電機 1台 0以上40未満 (m³/h)</td> <td>日</td> <td></td> <td>0.06</td> <td>0.06</td> <td></td> </tr> <tr> <td>箇所</td> <td></td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										工種名称	形式寸法	単位	φ150以下	φ200~300	φ350~500	摘要	舗装取壊掘削積込工	As・Co 10cm以下	m ²	2.69	4.03	7.00		掘削工	BH=0.28m ³	m ³	2.15	3.23	6.30		掘削工	人力	//	2.02	3.51	8.60		残土処分工	指定地処分	//	3.50	5.73	13.15	表2-1	舗装残滓等処分工	路盤廢材	//	0.27	0.40	0.70	表2-3	//	0.67	1.01	1.75	表2-3	埋戻工	改良土	//	3.51	5.73	13.15		一次本復旧工	車道 5-30型	m ²	2.69	4.03	7.00		管継手修繕工		箇所	1.00	1.00	1.00	表5-3	ポリエチレンスリーブ取付工		m	1.00	1.00	1.00		水替工 (I)	作業時排水/発動発電機 1台 0以上40未満 (m ³ /h) 10m	日	0.03				現場	1.00				水替工 (II)	作業時排水/発動発電機 1台 0以上40未満 (m ³ /h)	日		0.06	0.06		箇所		1.00	1.00		計					
工種名称	形式寸法	単位	φ150以下	φ200~300	φ350~500	摘要																																																																																																																																																																																																																																		
舗装取壊掘削積込工	As・Co 10cm以下	m ²	2.69	4.03	7.00																																																																																																																																																																																																																																			
掘削工	BH=0.28m ³	m ³	2.15	3.23	6.30																																																																																																																																																																																																																																			
掘削工	人力	//	2.02	3.51	8.60																																																																																																																																																																																																																																			
残土処分工	指定地処分	//	3.50	5.73	13.15	表2-1																																																																																																																																																																																																																																		
舗装残滓等処分工	As	//	0.27	0.40	0.70	表2-3																																																																																																																																																																																																																																		
	路盤廢材	//	0.67	1.01	1.75	表2-3																																																																																																																																																																																																																																		
埋戻工	改良土	//	3.51	5.73	13.15																																																																																																																																																																																																																																			
一次本復旧工	車道 5-30型	m ²	2.69	4.03	7.00																																																																																																																																																																																																																																			
管継手修繕工		箇所	1.00	1.00	1.00																																																																																																																																																																																																																																			
ポリエチレンスリーブ取付工		m	1.00	1.00	1.00																																																																																																																																																																																																																																			
水替工 (I)	作業時排水/発動発電機 1台 0以上40未満 (m ³ /h) 10m	日	0.03																																																																																																																																																																																																																																					
		現場	1.00																																																																																																																																																																																																																																					
水替工 (II)	作業時排水/発動発電機 1台 0以上40未満 (m ³ /h)	日		0.11	0.06																																																																																																																																																																																																																																			
		箇所		1.00	1.00																																																																																																																																																																																																																																			
計																																																																																																																																																																																																																																								
工種名称	形式寸法	単位	φ150以下	φ200~300	φ350~500	摘要																																																																																																																																																																																																																																		
舗装取壊掘削積込工	As・Co 10cm以下	m ²	2.69	4.03	7.00																																																																																																																																																																																																																																			
掘削工	BH=0.28m ³	m ³	2.15	3.23	6.30																																																																																																																																																																																																																																			
掘削工	人力	//	2.02	3.51	8.60																																																																																																																																																																																																																																			
残土処分工	指定地処分	//	3.50	5.73	13.15	表2-1																																																																																																																																																																																																																																		
舗装残滓等処分工	路盤廢材	//	0.27	0.40	0.70	表2-3																																																																																																																																																																																																																																		
		//	0.67	1.01	1.75	表2-3																																																																																																																																																																																																																																		
埋戻工	改良土	//	3.51	5.73	13.15																																																																																																																																																																																																																																			
一次本復旧工	車道 5-30型	m ²	2.69	4.03	7.00																																																																																																																																																																																																																																			
管継手修繕工		箇所	1.00	1.00	1.00	表5-3																																																																																																																																																																																																																																		
ポリエチレンスリーブ取付工		m	1.00	1.00	1.00																																																																																																																																																																																																																																			
水替工 (I)	作業時排水/発動発電機 1台 0以上40未満 (m ³ /h) 10m	日	0.03																																																																																																																																																																																																																																					
		現場	1.00																																																																																																																																																																																																																																					
水替工 (II)	作業時排水/発動発電機 1台 0以上40未満 (m ³ /h)	日		0.06	0.06																																																																																																																																																																																																																																			
		箇所		1.00	1.00																																																																																																																																																																																																																																			
計																																																																																																																																																																																																																																								

土木工事積算基準（令和3年5月）の一部改訂 新旧比較表

○ ○ ○ ○ ○ : 追加・修正

⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊖ : 削除

現 行 (5-5-3)	改 正	備考 (内容)																																																																																																																					
<p>2. 管取替修繕工 (m)</p> <p>(1) 適用範囲 管を取替えて修繕する場合に適用する。</p> <p>(2) 積算基準 管取替修繕に伴う管継手修繕工、管切断工、管据付工、管撤去工を包括したものであり、適用口径は管修繕工に準ずる。また、管据付工には、ポリエチレンスリーブ取付工及び埋設シート設置工が含まれている。</p> <p style="text-align: center;">表5-5 (1.00m当り)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>工種名称</th> <th>形式寸法</th> <th>単位</th> <th>φ150以下</th> <th>φ200~300</th> <th>φ350~500</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>適用口径</td> <td></td> <td></td> <td>φ150</td> <td>φ300</td> <td>φ400</td> <td></td> </tr> <tr> <td>管継手修繕工</td> <td></td> <td>箇所</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>管切断工</td> <td>鋳鉄: FC</td> <td>//</td> <td>0.50</td> <td>0.50</td> <td>0.50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>管据付工</td> <td></td> <td>m</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>管撤去工</td> <td>鋳鉄: FC</td> <td>//</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">埋設シート</td> <td>幅150、50m</td> <td>個</td> <td>0.02</td> <td>0.02</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>幅300、50m</td> <td>個</td> <td></td> <td></td> <td>0.02</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	工種名称	形式寸法	単位	φ150以下	φ200~300	φ350~500	摘 要	適用口径			φ150	φ300	φ400		管継手修繕工		箇所	1.00	1.00	1.00		管切断工	鋳鉄: FC	//	0.50	0.50	0.50		管据付工		m	1.00	1.00	1.00		管撤去工	鋳鉄: FC	//	1.00	1.00	1.00		埋設シート	幅150、50m	個	0.02	0.02			幅300、50m	個			0.02		<p>2. 管取替修繕工 (m)</p> <p>(1) 適用範囲 管を取替えて修繕する場合に適用する。</p> <p>(2) 積算基準 管取替修繕に伴う管継手修繕工、管切断工、管据付工、管撤去工を包括したものであり、適用口径は管修繕工に準ずる。また、管据付工には、ポリエチレンスリーブ取付工及び埋設シート設置工が含まれている。</p> <p style="text-align: center;">表5-5 (1.00m当り)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>工種名称</th> <th>形式寸法</th> <th>単位</th> <th>φ150以下</th> <th>φ200~300</th> <th>φ350~500</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>適用口径</td> <td></td> <td></td> <td>φ150</td> <td>φ300</td> <td>φ400</td> <td></td> </tr> <tr> <td>管継手修繕工</td> <td></td> <td>箇所</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>表5-3</td> </tr> <tr> <td>管切断工</td> <td>鋳鉄: FC</td> <td>//</td> <td>0.50</td> <td>0.50</td> <td>0.50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>管据付工</td> <td></td> <td>m</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>管撤去工</td> <td>鋳鉄: FC</td> <td>//</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">埋設シート</td> <td>幅150、50m</td> <td>個</td> <td>0.02</td> <td>0.02</td> <td>0.02</td> <td></td> </tr> <tr> <td>幅300、50m</td> <td>個</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ポリエチレンスリーブ取付工</td> <td></td> <td>m</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	工種名称	形式寸法	単位	φ150以下	φ200~300	φ350~500	摘 要	適用口径			φ150	φ300	φ400		管継手修繕工		箇所	1.00	1.00	1.00	表5-3	管切断工	鋳鉄: FC	//	0.50	0.50	0.50		管据付工		m	1.00	1.00	1.00		管撤去工	鋳鉄: FC	//	1.00	1.00	1.00		埋設シート	幅150、50m	個	0.02	0.02	0.02		幅300、50m	個					ポリエチレンスリーブ取付工		m	1.00	1.00	1.00		<p>・基準の見直し</p> <p>・修正</p> <p>・基準の見直し</p>
工種名称	形式寸法	単位	φ150以下	φ200~300	φ350~500	摘 要																																																																																																																	
適用口径			φ150	φ300	φ400																																																																																																																		
管継手修繕工		箇所	1.00	1.00	1.00																																																																																																																		
管切断工	鋳鉄: FC	//	0.50	0.50	0.50																																																																																																																		
管据付工		m	1.00	1.00	1.00																																																																																																																		
管撤去工	鋳鉄: FC	//	1.00	1.00	1.00																																																																																																																		
埋設シート	幅150、50m	個	0.02	0.02																																																																																																																			
	幅300、50m	個			0.02																																																																																																																		
工種名称	形式寸法	単位	φ150以下	φ200~300	φ350~500	摘 要																																																																																																																	
適用口径			φ150	φ300	φ400																																																																																																																		
管継手修繕工		箇所	1.00	1.00	1.00	表5-3																																																																																																																	
管切断工	鋳鉄: FC	//	0.50	0.50	0.50																																																																																																																		
管据付工		m	1.00	1.00	1.00																																																																																																																		
管撤去工	鋳鉄: FC	//	1.00	1.00	1.00																																																																																																																		
埋設シート	幅150、50m	個	0.02	0.02	0.02																																																																																																																		
	幅300、50m	個																																																																																																																					
ポリエチレンスリーブ取付工		m	1.00	1.00	1.00																																																																																																																		

土木工事積算基準（令和3年5月）の一部改訂 新旧比較表

〇〇〇〇：追加・修正

⊖〇〇〇：削除

現 行（5-6-1）	改 正	備考（内容）																																																																																																																												
<p>第6章 修繕工（付帯設備等）</p> <p>1. 仕切弁修繕工（箇所）</p> <p>(1) 適用範囲 仕切弁及び空気弁の部分的な修繕を行う場合に適用する。</p> <p>表6-1 (1.00箇所当り)</p> <table border="1" data-bbox="240 653 1243 850"> <thead> <tr> <th>工種名称</th> <th>形式寸法</th> <th>単位</th> <th>φ350以下 (空気弁含む)</th> <th>φ400~600</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>配管工</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.16</td> <td>0.26</td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>〃</td> <td>0.80</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td>労務費の2%</td> <td>式</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. 仕切弁取替修繕工（箇所）</p> <p>(1) 適用範囲 仕切弁の本体取替を行う場合に適用する。</p> <p>ア. φ150以下 イ. φ200~300 ウ. φ350~500</p> <p>(2) 積算基準 仕切弁取替工については、2-2 第1. 6. の制水弁据付工を1基及び表5-1の管継手修繕標準歩掛の6箇所を計上する。ただし、管継手修繕工における人員補正は適用しない。</p> <p>ア. 仕切弁取替修繕工（土工なし）</p> <p>表6-2 (1.00箇所当り)</p> <table border="1" data-bbox="240 1373 1234 1688"> <thead> <tr> <th>工種名称</th> <th>形式寸法</th> <th>単位</th> <th>φ150以下</th> <th>φ200~300</th> <th>φ350~500</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>適用口径</td> <td></td> <td></td> <td>φ150</td> <td>φ200</td> <td>φ400</td> </tr> <tr> <td>仕切弁取替工</td> <td></td> <td>箇所</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>管連絡工</td> <td></td> <td>〃</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>管明示シート工</td> <td></td> <td>m</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td>埋設シート</td> <td></td> <td>個</td> <td>0.04</td> <td>0.04</td> <td>0.04</td> </tr> <tr> <td>ポリエチレンスリーブ取付工</td> <td></td> <td>m</td> <td>3.10</td> <td>3.27</td> <td>3.39</td> </tr> </tbody> </table>	工種名称	形式寸法	単位	φ350以下 (空気弁含む)	φ400~600	配管工		人	0.16	0.26	普通作業員		〃	0.80	1.00	諸雑費	労務費の2%	式	1.00	1.00	工種名称	形式寸法	単位	φ150以下	φ200~300	φ350~500	適用口径			φ150	φ200	φ400	仕切弁取替工		箇所	1.00	1.00	1.00	管連絡工		〃	1.00	1.00	1.00	管明示シート工		m	2.00	2.00	2.00	埋設シート		個	0.04	0.04	0.04	ポリエチレンスリーブ取付工		m	3.10	3.27	3.39	<p>第6章 修繕工（付帯設備等）</p> <p>1. 仕切弁修繕工（箇所）</p> <p>(1) 適用範囲 仕切弁及び空気弁の部分的な修繕を行う場合に適用する。</p> <p>表6-1 (1.00箇所当り)</p> <table border="1" data-bbox="1445 653 2448 888"> <thead> <tr> <th>工種名称</th> <th>形式寸法</th> <th>単位</th> <th>φ350以下 (空気弁含む)</th> <th>φ400~600</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>配管工</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.16</td> <td>0.26</td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>〃</td> <td>0.80</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td>(率+まるめ) 労務費の2%</td> <td>式</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. 仕切弁取替修繕工（箇所）</p> <p>(1) 適用範囲 仕切弁の本体取替を行う場合に適用する。</p> <p>ア. φ150以下 イ. φ200~300 ウ. φ350~500</p> <p>(2) 積算基準 仕切弁取替工については、2-2 第1. <u>1. (4) 6.</u> の制水弁据付工を1基及び表5-1の管継手修繕標準歩掛の6箇所を計上する。ただし、管継手修繕標準歩掛工における人員補正は適用しない。</p> <p>ア. 仕切弁取替修繕工（土工なし）</p> <p>表6-2 (1.00箇所当り)</p> <table border="1" data-bbox="1451 1457 2442 1770"> <thead> <tr> <th>工種名称</th> <th>形式寸法</th> <th>単位</th> <th>φ150以下</th> <th>φ200~300</th> <th>φ350~500</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>適用口径</td> <td></td> <td></td> <td>φ150</td> <td>φ200</td> <td>φ400</td> </tr> <tr> <td>仕切弁取替工</td> <td></td> <td>箇所</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>管連絡工</td> <td></td> <td>〃</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>管明示シート工</td> <td></td> <td>m</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td>埋設シート</td> <td></td> <td>個</td> <td>0.04</td> <td>0.04</td> <td>0.04</td> </tr> <tr> <td>ポリエチレンスリーブ取付工</td> <td></td> <td>m</td> <td><u>2.00</u>3.10</td> <td><u>2.00</u>3.27</td> <td><u>2.00</u>3.39</td> </tr> </tbody> </table>	工種名称	形式寸法	単位	φ350以下 (空気弁含む)	φ400~600	配管工		人	0.16	0.26	普通作業員		〃	0.80	1.00	諸雑費	(率+まるめ) 労務費の2%	式	1.00	1.00	工種名称	形式寸法	単位	φ150以下	φ200~300	φ350~500	適用口径			φ150	φ200	φ400	仕切弁取替工		箇所	1.00	1.00	1.00	管連絡工		〃	1.00	1.00	1.00	管明示シート工		m	2.00	2.00	2.00	埋設シート		個	0.04	0.04	0.04	ポリエチレンスリーブ取付工		m	<u>2.00</u> 3.10	<u>2.00</u> 3.27	<u>2.00</u> 3.39	<p>・基準の明確化</p> <p>・修正</p> <p>・基準の見直し</p>
工種名称	形式寸法	単位	φ350以下 (空気弁含む)	φ400~600																																																																																																																										
配管工		人	0.16	0.26																																																																																																																										
普通作業員		〃	0.80	1.00																																																																																																																										
諸雑費	労務費の2%	式	1.00	1.00																																																																																																																										
工種名称	形式寸法	単位	φ150以下	φ200~300	φ350~500																																																																																																																									
適用口径			φ150	φ200	φ400																																																																																																																									
仕切弁取替工		箇所	1.00	1.00	1.00																																																																																																																									
管連絡工		〃	1.00	1.00	1.00																																																																																																																									
管明示シート工		m	2.00	2.00	2.00																																																																																																																									
埋設シート		個	0.04	0.04	0.04																																																																																																																									
ポリエチレンスリーブ取付工		m	3.10	3.27	3.39																																																																																																																									
工種名称	形式寸法	単位	φ350以下 (空気弁含む)	φ400~600																																																																																																																										
配管工		人	0.16	0.26																																																																																																																										
普通作業員		〃	0.80	1.00																																																																																																																										
諸雑費	(率+まるめ) 労務費の2%	式	1.00	1.00																																																																																																																										
工種名称	形式寸法	単位	φ150以下	φ200~300	φ350~500																																																																																																																									
適用口径			φ150	φ200	φ400																																																																																																																									
仕切弁取替工		箇所	1.00	1.00	1.00																																																																																																																									
管連絡工		〃	1.00	1.00	1.00																																																																																																																									
管明示シート工		m	2.00	2.00	2.00																																																																																																																									
埋設シート		個	0.04	0.04	0.04																																																																																																																									
ポリエチレンスリーブ取付工		m	<u>2.00</u> 3.10	<u>2.00</u> 3.27	<u>2.00</u> 3.39																																																																																																																									

土木工事積算基準（令和3年5月）の一部改訂 新旧比較表

○ ○ ○ ○ ○ : 追加・修正

○ ○ ○ ○ ○ : 削除

現 行 (5-6-2)							改 正							備考 (内容)
イ. 仕切弁取替修繕工 (土工含む)							イ. 仕切弁取替修繕工 (土工含む)							・ 基準の見直し
表 6-3			(1.00箇所当り)				表 6-3			(1.00箇所当り)				
工種名称	形式寸法	単位	φ150以下	φ200~300	φ350~500	摘 要	工種名称	形式寸法	単位	φ150以下	φ200~300	φ350~500	摘 要	
適用口径			φ150	φ200	φ400		適用口径			φ150	φ200	φ400		
舗装取壊掘削積込工	As・Co 10cm以下	m ²	2.24	3.03	3.01		舗装取壊掘削積込工	As・Co 10cm以下	m ²	2.24	3.03	3.01		
掘 削 工	BH=0.28m ³	m ³	3.63	5.17	6.84		掘 削 工	BH=0.28m ³	m ³	3.63	5.17	6.84		
掘 削 工	人力	〃	—	—	9.66		掘 削 工	人力	〃	—	—	9.66		
残 土 処 分 工	指定地処分	〃	3.07	4.41	6.09	表2-1	残 土 処 分 工	指定地処分	〃	3.07	4.41	6.09	表2-1	
舗装残滓等処分工	As	〃	0.22	0.30	0.30	表2-3	舗装残滓等処分工	As	〃	0.22	0.30	0.30	表2-3	
	無筋コンクリート	〃	0.02	0.02	0.01	表2-3	舗装残滓等処分工	無筋コンクリート	〃	0.02	0.02	0.01	表2-3	
	路盤廃材	〃	0.56	0.76	0.75	表2-3	舗装残滓等処分工	路盤廃材	〃	0.56	0.76	0.75	表2-3	
埋 戻 工	改良土	〃	3.09	4.62	6.72		埋 戻 工	改良土	〃	3.09	4.62	6.72		
一 次 本 復 旧 工	車道 5-30型	m ²	2.24	3.03	3.01		一 次 本 復 旧 工	車道 5-30型	m ²	2.24	3.03	3.01		
仕 切 弁 取 替 工		箇所	1.00	1.00	1.00		仕 切 弁 取 替 工		箇所	1.00	1.00	1.00		
弁 室 類 築 造 工	レジン	〃	1.00	1.00	1.00		弁 室 類 築 造 工	レジン	〃	1.00	1.00	1.00		
管 連 絡 工		〃	1.00	1.00	1.00		管 連 絡 工		〃	1.00	1.00	1.00		
管 明 示 シ ー ト 工		m	2.00	2.00	2.00		管 明 示 シ ー ト 工		〃	2.00	2.00	2.00		
埋 設 シ ー ト		個	0.04	0.04	0.04		埋 設 シ ー ト		個	0.04	0.04	0.04		
ポリエチレンスリーブ 取 付 工		m	3.10	3.27	3.39		ポリエチレンスリーブ 取 付 工		m	<u>2.00</u> 3.10	<u>2.00</u> 3.27	<u>2.00</u> 3.39		

○ ○ ○ ○ ○ : 追加・修正

土木工事積算基準（令和3年5月）の一部改訂 新旧比較表

⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊖ : 削除

現 行（5-6-3）	改 正	備考（内容）																																																																																																																																																																																																																																		
<p style="text-align: center;">表6-4 (1.00箇所当り)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>工種名称</th> <th>形式寸法</th> <th>単位</th> <th>本体取替</th> <th>部分取替</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>配管工</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.21</td> <td>0.11</td> <td></td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>〃</td> <td>0.24</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>クレーン付トラック運転費</td> <td>4t積、2.9t吊</td> <td>h</td> <td>0.47</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td>式</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>労務費の2%</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">表6-5 (1.00箇所当り)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>工種名称</th> <th>形式寸法</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>液体空気</td> <td>N80%、O20%</td> <td>ℓ</td> <td>40.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td>凍結作業含む</td> <td>式</td> <td>1.00</td> <td>上記材料費の20%</td> </tr> <tr> <td>消火栓取替工</td> <td>本体取替</td> <td>箇所</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>4. 消火栓修繕土工事（箇所）</p> <p>(1) 適用範囲 消火栓修繕（空気弁、排水栓含む）に伴い、掘削等の土工事を行う場合に適用する。</p> <p>(2) 積算基準</p> <p style="text-align: center;">表6-6 (1.00箇所当り)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>工種名称</th> <th>形式寸法</th> <th>単位</th> <th>単口</th> <th>双口</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>舗装取壊掘削積込工</td> <td>As・Co 10cm以下</td> <td>m²</td> <td>1.09</td> <td>1.29</td> <td></td> </tr> <tr> <td>掘削工</td> <td>BH=0.28m³</td> <td>m³</td> <td>1.00</td> <td>1.30</td> <td></td> </tr> <tr> <td>残土処分工</td> <td>指定地処分</td> <td>〃</td> <td>0.73</td> <td>0.98</td> <td>表2-1</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">舗装残滓等処分工</td> <td>As</td> <td>〃</td> <td>0.11</td> <td>0.13</td> <td>表2-3</td> </tr> <tr> <td>無筋コンクリート</td> <td>〃</td> <td>0.14</td> <td>0.14</td> <td>表2-3</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">舗装残滓等処分工</td> <td>路盤廃材</td> <td>〃</td> <td>0.27</td> <td>0.32</td> <td>表2-3</td> </tr> <tr> <td>改良土</td> <td>〃</td> <td>0.66</td> <td>0.85</td> <td></td> </tr> <tr> <td>埋戻工</td> <td>改良土</td> <td>〃</td> <td>0.66</td> <td>0.85</td> <td></td> </tr> <tr> <td>一次本復旧工</td> <td>車道 5-30型</td> <td>m²</td> <td>1.09</td> <td>1.29</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	工種名称	形式寸法	単位	本体取替	部分取替	摘要	配管工		人	0.21	0.11		普通作業員		〃	0.24	-		クレーン付トラック運転費	4t積、2.9t吊	h	0.47	-		諸雑費		式	1.00	1.00	労務費の2%	工種名称	形式寸法	単位	数量	摘要	液体空気	N80%、O20%	ℓ	40.00		諸雑費	凍結作業含む	式	1.00	上記材料費の20%	消火栓取替工	本体取替	箇所	1.00		工種名称	形式寸法	単位	単口	双口	摘要	舗装取壊掘削積込工	As・Co 10cm以下	m ²	1.09	1.29		掘削工	BH=0.28m ³	m ³	1.00	1.30		残土処分工	指定地処分	〃	0.73	0.98	表2-1	舗装残滓等処分工	As	〃	0.11	0.13	表2-3	無筋コンクリート	〃	0.14	0.14	表2-3	舗装残滓等処分工	路盤廃材	〃	0.27	0.32	表2-3	改良土	〃	0.66	0.85		埋戻工	改良土	〃	0.66	0.85		一次本復旧工	車道 5-30型	m ²	1.09	1.29		<p style="text-align: center;">ア. 本体取替 イ. 部分取替</p> <p style="text-align: center;">表6-4 (1.00箇所当り)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>工種名称</th> <th>形式寸法</th> <th>単位</th> <th>本体取替</th> <th>部分取替</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>配管工</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.21</td> <td>0.11</td> <td></td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>〃</td> <td>0.24</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>クレーン付トラック運転費</td> <td>4t積、2.9t吊</td> <td>h</td> <td>0.47</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td>(率+まるめ)</td> <td>式</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>労務費の2%</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">ウ. 凍結工法</p> <p style="text-align: center;">表6-5 (1.00箇所当り)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>工種名称</th> <th>形式寸法</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>液体空気</td> <td>N80%、O20%</td> <td>ℓ</td> <td>40.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td>凍結作業含む</td> <td>式</td> <td>1.00</td> <td>上記材料費の20%</td> </tr> <tr> <td>配管工</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>消火栓取替工</td> <td>本体取替</td> <td>箇所</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td>まるめ</td> <td>式</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>4. 消火栓修繕土工事（箇所）</p> <p>(1) 適用範囲 消火栓修繕（空気弁、排水栓含む）に伴い、掘削等の土工事を行う場合に適用する。</p> <p>(2) 積算基準</p> <p style="text-align: center;">表6-6 (1.00箇所当り)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>工種名称</th> <th>形式寸法</th> <th>単位</th> <th>単口</th> <th>双口</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>舗装取壊掘削積込工</td> <td>As・Co 10cm以下</td> <td>m²</td> <td>1.09</td> <td>1.29</td> <td></td> </tr> <tr> <td>掘削工</td> <td>BH=0.28m³</td> <td>m³</td> <td>1.00</td> <td>1.30</td> <td></td> </tr> <tr> <td>残土処分工</td> <td>指定地処分</td> <td>〃</td> <td>0.73</td> <td>0.98</td> <td>表2-1</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">舗装残滓等処分工</td> <td>As</td> <td>〃</td> <td>0.11</td> <td>0.13</td> <td>表2-3</td> </tr> <tr> <td>無筋コンクリート</td> <td>〃</td> <td>0.14</td> <td>0.14</td> <td>表2-3</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">舗装残滓等処分工</td> <td>路盤廃材</td> <td>〃</td> <td>0.27</td> <td>0.32</td> <td>表2-3</td> </tr> <tr> <td>路盤廃材</td> <td>〃</td> <td>0.27</td> <td>0.32</td> <td>表2-3</td> </tr> <tr> <td>埋戻工</td> <td>改良土</td> <td>〃</td> <td>0.66</td> <td>0.85</td> <td></td> </tr> <tr> <td>一次本復旧工</td> <td>車道 5-30型</td> <td>m²</td> <td>1.09</td> <td>1.29</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	工種名称	形式寸法	単位	本体取替	部分取替	摘要	配管工		人	0.21	0.11		普通作業員		〃	0.24	-		クレーン付トラック運転費	4t積、2.9t吊	h	0.47	-		諸雑費	(率+まるめ)	式	1.00	1.00	労務費の2%	工種名称	形式寸法	単位	数量	摘要	液体空気	N80%、O20%	ℓ	40.00		諸雑費	凍結作業含む	式	1.00	上記材料費の20%	配管工		人	0.5		消火栓取替工	本体取替	箇所	1.00		諸雑費	まるめ	式	1.00		工種名称	形式寸法	単位	単口	双口	摘要	舗装取壊掘削積込工	As・Co 10cm以下	m ²	1.09	1.29		掘削工	BH=0.28m ³	m ³	1.00	1.30		残土処分工	指定地処分	〃	0.73	0.98	表2-1	舗装残滓等処分工	As	〃	0.11	0.13	表2-3	無筋コンクリート	〃	0.14	0.14	表2-3	舗装残滓等処分工	路盤廃材	〃	0.27	0.32	表2-3	路盤廃材	〃	0.27	0.32	表2-3	埋戻工	改良土	〃	0.66	0.85		一次本復旧工	車道 5-30型	m ²	1.09	1.29		<p>・基準の明確化</p> <p>・基準の明確化</p> <p>・基準の明確化</p> <p>・基準の見直し</p> <p>・基準の見直し</p>
工種名称	形式寸法	単位	本体取替	部分取替	摘要																																																																																																																																																																																																																															
配管工		人	0.21	0.11																																																																																																																																																																																																																																
普通作業員		〃	0.24	-																																																																																																																																																																																																																																
クレーン付トラック運転費	4t積、2.9t吊	h	0.47	-																																																																																																																																																																																																																																
諸雑費		式	1.00	1.00	労務費の2%																																																																																																																																																																																																																															
工種名称	形式寸法	単位	数量	摘要																																																																																																																																																																																																																																
液体空気	N80%、O20%	ℓ	40.00																																																																																																																																																																																																																																	
諸雑費	凍結作業含む	式	1.00	上記材料費の20%																																																																																																																																																																																																																																
消火栓取替工	本体取替	箇所	1.00																																																																																																																																																																																																																																	
工種名称	形式寸法	単位	単口	双口	摘要																																																																																																																																																																																																																															
舗装取壊掘削積込工	As・Co 10cm以下	m ²	1.09	1.29																																																																																																																																																																																																																																
掘削工	BH=0.28m ³	m ³	1.00	1.30																																																																																																																																																																																																																																
残土処分工	指定地処分	〃	0.73	0.98	表2-1																																																																																																																																																																																																																															
舗装残滓等処分工	As	〃	0.11	0.13	表2-3																																																																																																																																																																																																																															
	無筋コンクリート	〃	0.14	0.14	表2-3																																																																																																																																																																																																																															
舗装残滓等処分工	路盤廃材	〃	0.27	0.32	表2-3																																																																																																																																																																																																																															
	改良土	〃	0.66	0.85																																																																																																																																																																																																																																
埋戻工	改良土	〃	0.66	0.85																																																																																																																																																																																																																																
一次本復旧工	車道 5-30型	m ²	1.09	1.29																																																																																																																																																																																																																																
工種名称	形式寸法	単位	本体取替	部分取替	摘要																																																																																																																																																																																																																															
配管工		人	0.21	0.11																																																																																																																																																																																																																																
普通作業員		〃	0.24	-																																																																																																																																																																																																																																
クレーン付トラック運転費	4t積、2.9t吊	h	0.47	-																																																																																																																																																																																																																																
諸雑費	(率+まるめ)	式	1.00	1.00	労務費の2%																																																																																																																																																																																																																															
工種名称	形式寸法	単位	数量	摘要																																																																																																																																																																																																																																
液体空気	N80%、O20%	ℓ	40.00																																																																																																																																																																																																																																	
諸雑費	凍結作業含む	式	1.00	上記材料費の20%																																																																																																																																																																																																																																
配管工		人	0.5																																																																																																																																																																																																																																	
消火栓取替工	本体取替	箇所	1.00																																																																																																																																																																																																																																	
諸雑費	まるめ	式	1.00																																																																																																																																																																																																																																	
工種名称	形式寸法	単位	単口	双口	摘要																																																																																																																																																																																																																															
舗装取壊掘削積込工	As・Co 10cm以下	m ²	1.09	1.29																																																																																																																																																																																																																																
掘削工	BH=0.28m ³	m ³	1.00	1.30																																																																																																																																																																																																																																
残土処分工	指定地処分	〃	0.73	0.98	表2-1																																																																																																																																																																																																																															
舗装残滓等処分工	As	〃	0.11	0.13	表2-3																																																																																																																																																																																																																															
	無筋コンクリート	〃	0.14	0.14	表2-3																																																																																																																																																																																																																															
舗装残滓等処分工	路盤廃材	〃	0.27	0.32	表2-3																																																																																																																																																																																																																															
	路盤廃材	〃	0.27	0.32	表2-3																																																																																																																																																																																																																															
埋戻工	改良土	〃	0.66	0.85																																																																																																																																																																																																																																
一次本復旧工	車道 5-30型	m ²	1.09	1.29																																																																																																																																																																																																																																

土木工事積算基準（令和3年5月）の一部改訂 新旧比較表

○○○○：追加・修正

⊖⊖⊖⊖：削除

現 行（5-6-3）	改 正	備考（内容）
<p>5. 弁室類取壊築造工（箇所）</p> <p>（1）適用範囲</p> <p>既設弁室の取壊し及び弁室築造を行う場合に適用する。</p> <p>なお、鉄蓋の大きさ、土工の有無により、以下のとおり区分する。</p> <p>ア. 鉄蓋600mm以下（土工なし、角形・円形消火栓適用）基礎碎石有</p> <p>イ. 鉄蓋900mm以上（土工なし）基礎碎石無し</p> <p>ウ. 鉄蓋250mm以下（土工含む、角形・円形消火栓適用）基礎碎石有</p> <p>エ. 鉄蓋500、600mm（土工含む、消火栓適用、単口角形以外）基礎碎石有</p> <p>オ. 鉄蓋900mm以上（土工含む）基礎碎石無し</p>	<p>5. 弁室類取壊築造工（箇所）</p> <p>（1）適用範囲</p> <p>既設弁室の取壊し及び弁室築造を行う場合に適用する。</p> <p>なお、鉄蓋の大きさ、土工の有無により、以下のとおり区分する。</p> <p>ア. 鉄蓋600mm以下（土工なし、角形・円形消火栓適用）基礎碎石有</p> <p>イ. 鉄蓋900mm以上（土工なし）基礎碎石無し</p> <p>ウ. 鉄蓋250mm以下（土工含む、単口角形・円形消火栓適用）基礎碎石有</p> <p>エ. 鉄蓋500、600mm（土工含む、円形消火栓適用、単口角形消火栓以外）基礎碎石有</p> <p>オ. 鉄蓋900mm以上（土工含む）基礎碎石無し</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・基準の明確化 ・基準の明確化

土木工事積算基準（令和3年5月）の一部改訂 新旧比較表

○ ○ ○ ○ ○ : 追加・修正

○ ○ ○ ○ ○ : 削除

現 行（5-6-4）	改 正	備考（内容）																																																																																																																																										
<p>(2) 積算基準 鉄蓋600mm以下（土工なし）、鉄蓋900mm以上（土工なし）については、「2-5 第1. 弁室類築造工」によるものとする。</p> <p>表6-7 (1.00箇所当り)</p> <table border="1" data-bbox="181 535 1317 966"> <thead> <tr> <th>工種名称</th> <th>形式寸法</th> <th>単位</th> <th>φ250以下 (単口消火栓含む)</th> <th>φ500,600 (双口消火栓含む)</th> <th>φ900以上</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>舗装取壊掘削積込工</td> <td>As・Co 10cm以下</td> <td>m²</td> <td>1.08</td> <td>1.52</td> <td>2.64</td> <td></td> </tr> <tr> <td>掘削工</td> <td>BH=0.28m³</td> <td>m³</td> <td>1.15</td> <td>1.39</td> <td>2.88</td> <td></td> </tr> <tr> <td>残土処分工</td> <td>指定地処分</td> <td>//</td> <td>0.88</td> <td>1.01</td> <td>2.22</td> <td>表2-1</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">舗装残滓等処分工</td> <td>As</td> <td>//</td> <td>0.11</td> <td>0.15</td> <td>0.26</td> <td>表2-3</td> </tr> <tr> <td>無筋コンクリート</td> <td>//</td> <td>0.02</td> <td>0.01</td> <td>0.04</td> <td>表2-3</td> </tr> <tr> <td>路盤廃材</td> <td>//</td> <td>0.27</td> <td>0.38</td> <td>0.66</td> <td>表2-3</td> </tr> <tr> <td>埋戻工</td> <td>改良土</td> <td>//</td> <td>0.82</td> <td>0.90</td> <td>1.86</td> <td></td> </tr> <tr> <td>一次本復旧工</td> <td>車道 5-30型</td> <td>m²</td> <td>1.08</td> <td>1.52</td> <td>2.64</td> <td></td> </tr> <tr> <td>弁室類築造工</td> <td>制水弁室 レジン</td> <td>箇所</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	工種名称	形式寸法	単位	φ250以下 (単口消火栓含む)	φ500,600 (双口消火栓含む)	φ900以上	摘要	舗装取壊掘削積込工	As・Co 10cm以下	m ²	1.08	1.52	2.64		掘削工	BH=0.28m ³	m ³	1.15	1.39	2.88		残土処分工	指定地処分	//	0.88	1.01	2.22	表2-1	舗装残滓等処分工	As	//	0.11	0.15	0.26	表2-3	無筋コンクリート	//	0.02	0.01	0.04	表2-3	路盤廃材	//	0.27	0.38	0.66	表2-3	埋戻工	改良土	//	0.82	0.90	1.86		一次本復旧工	車道 5-30型	m ²	1.08	1.52	2.64		弁室類築造工	制水弁室 レジン	箇所	1.00	1.00	1.00		<p>(2) 積算基準 鉄蓋600mm以下（土工なし）、鉄蓋900mm以上（土工なし）については、「2-5 第1. 弁室類築造工」によるものとする。</p> <p>表6-7 (1.00箇所当り)</p> <table border="1" data-bbox="1391 535 2528 966"> <thead> <tr> <th>工種名称</th> <th>形式寸法</th> <th>単位</th> <th>φ250以下 (単口消火栓含む)</th> <th>φ500,600 (双口消火栓含む)</th> <th>φ900以上</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>舗装取壊掘削積込工</td> <td>As・Co 10cm以下</td> <td>m²</td> <td>1.08</td> <td>1.52</td> <td>2.64</td> <td></td> </tr> <tr> <td>掘削工</td> <td>BH=0.28m³</td> <td>m³</td> <td>1.15</td> <td>1.39</td> <td>2.88</td> <td></td> </tr> <tr> <td>残土処分工</td> <td>指定地処分</td> <td>//</td> <td>0.88</td> <td>1.01</td> <td>2.22</td> <td>表2-1</td> </tr> <tr> <td>舗装残滓等処分工</td> <td>As</td> <td>//</td> <td>0.11</td> <td>0.15</td> <td>0.26</td> <td>表2-3</td> </tr> <tr> <td>舗装残滓等処分工</td> <td>無筋コンクリート</td> <td>//</td> <td>0.02</td> <td>0.01</td> <td>0.04</td> <td>表2-3</td> </tr> <tr> <td>舗装残滓等処分工</td> <td>路盤廃材</td> <td>//</td> <td>0.27</td> <td>0.38</td> <td>0.66</td> <td>表2-3</td> </tr> <tr> <td>埋戻工</td> <td>改良土</td> <td>//</td> <td>0.82</td> <td>0.90</td> <td>1.86</td> <td></td> </tr> <tr> <td>一次本復旧工</td> <td>車道 5-30型</td> <td>m²</td> <td>1.08</td> <td>1.52</td> <td>2.64</td> <td></td> </tr> <tr> <td>弁室類築造工</td> <td>制水弁室 レジン</td> <td>箇所</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	工種名称	形式寸法	単位	φ250以下 (単口消火栓含む)	φ500,600 (双口消火栓含む)	φ900以上	摘要	舗装取壊掘削積込工	As・Co 10cm以下	m ²	1.08	1.52	2.64		掘削工	BH=0.28m ³	m ³	1.15	1.39	2.88		残土処分工	指定地処分	//	0.88	1.01	2.22	表2-1	舗装残滓等処分工	As	//	0.11	0.15	0.26	表2-3	舗装残滓等処分工	無筋コンクリート	//	0.02	0.01	0.04	表2-3	舗装残滓等処分工	路盤廃材	//	0.27	0.38	0.66	表2-3	埋戻工	改良土	//	0.82	0.90	1.86		一次本復旧工	車道 5-30型	m ²	1.08	1.52	2.64		弁室類築造工	制水弁室 レジン	箇所	1.00	1.00	1.00		<p>・基準の見直し</p>
工種名称	形式寸法	単位	φ250以下 (単口消火栓含む)	φ500,600 (双口消火栓含む)	φ900以上	摘要																																																																																																																																						
舗装取壊掘削積込工	As・Co 10cm以下	m ²	1.08	1.52	2.64																																																																																																																																							
掘削工	BH=0.28m ³	m ³	1.15	1.39	2.88																																																																																																																																							
残土処分工	指定地処分	//	0.88	1.01	2.22	表2-1																																																																																																																																						
舗装残滓等処分工	As	//	0.11	0.15	0.26	表2-3																																																																																																																																						
	無筋コンクリート	//	0.02	0.01	0.04	表2-3																																																																																																																																						
	路盤廃材	//	0.27	0.38	0.66	表2-3																																																																																																																																						
埋戻工	改良土	//	0.82	0.90	1.86																																																																																																																																							
一次本復旧工	車道 5-30型	m ²	1.08	1.52	2.64																																																																																																																																							
弁室類築造工	制水弁室 レジン	箇所	1.00	1.00	1.00																																																																																																																																							
工種名称	形式寸法	単位	φ250以下 (単口消火栓含む)	φ500,600 (双口消火栓含む)	φ900以上	摘要																																																																																																																																						
舗装取壊掘削積込工	As・Co 10cm以下	m ²	1.08	1.52	2.64																																																																																																																																							
掘削工	BH=0.28m ³	m ³	1.15	1.39	2.88																																																																																																																																							
残土処分工	指定地処分	//	0.88	1.01	2.22	表2-1																																																																																																																																						
舗装残滓等処分工	As	//	0.11	0.15	0.26	表2-3																																																																																																																																						
舗装残滓等処分工	無筋コンクリート	//	0.02	0.01	0.04	表2-3																																																																																																																																						
舗装残滓等処分工	路盤廃材	//	0.27	0.38	0.66	表2-3																																																																																																																																						
埋戻工	改良土	//	0.82	0.90	1.86																																																																																																																																							
一次本復旧工	車道 5-30型	m ²	1.08	1.52	2.64																																																																																																																																							
弁室類築造工	制水弁室 レジン	箇所	1.00	1.00	1.00																																																																																																																																							
<p>6. 弁室改築工（箇所）</p> <p>(1) 適用範囲 人孔室及び仕切弁室を取壊し、直壁ブロック及び斜壁ブロック等により弁室を築造する場合に適用する。</p> <p>(2) 積算基準 表6-8 (1.00箇所当り)</p> <table border="1" data-bbox="198 1268 1317 1694"> <thead> <tr> <th>工種名称</th> <th>形式寸法</th> <th>単位</th> <th>鉄蓋φ600~1500</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>舗装取壊掘削積込工</td> <td>As・Co 10cm以下</td> <td>m²</td> <td>4.22</td> <td></td> </tr> <tr> <td>掘削工</td> <td>BH=0.28m³</td> <td>m³</td> <td>10.44</td> <td></td> </tr> <tr> <td>残土処分工</td> <td>指定地処分</td> <td>//</td> <td>9.18</td> <td>表2-1</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">舗装残滓等処分工</td> <td>As</td> <td>//</td> <td>0.42</td> <td>表2-3</td> </tr> <tr> <td>路盤廃材</td> <td>//</td> <td>1.26</td> <td>表2-3</td> </tr> <tr> <td>埋戻工</td> <td>改良土</td> <td>//</td> <td>9.18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>一次本復旧工</td> <td>車道 5-30型</td> <td>m²</td> <td>4.22</td> <td></td> </tr> <tr> <td>弁室類築造工</td> <td>φ600~φ900 副弁内蔵式バタフライ弁</td> <td>箇所</td> <td>1.00</td> <td>基礎碎石無</td> </tr> </tbody> </table>	工種名称	形式寸法	単位	鉄蓋φ600~1500	摘要	舗装取壊掘削積込工	As・Co 10cm以下	m ²	4.22		掘削工	BH=0.28m ³	m ³	10.44		残土処分工	指定地処分	//	9.18	表2-1	舗装残滓等処分工	As	//	0.42	表2-3	路盤廃材	//	1.26	表2-3	埋戻工	改良土	//	9.18		一次本復旧工	車道 5-30型	m ²	4.22		弁室類築造工	φ600~φ900 副弁内蔵式バタフライ弁	箇所	1.00	基礎碎石無	<p>6. 弁室改築工（箇所）</p> <p>(1) 適用範囲 人孔室及び仕切弁室を取壊し、直壁ブロック及び斜壁ブロック等により弁室を築造する場合に適用する。</p> <p>(2) 積算基準 表6-8 (1.00箇所当り)</p> <table border="1" data-bbox="1412 1268 2531 1730"> <thead> <tr> <th>工種名称</th> <th>形式寸法</th> <th>単位</th> <th>鉄蓋φ600~ 9001500</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>舗装取壊掘削積込工</td> <td>As・Co 10cm以下</td> <td>m²</td> <td>4.22</td> <td></td> </tr> <tr> <td>掘削工</td> <td>BH=0.28m³</td> <td>m³</td> <td>10.44</td> <td></td> </tr> <tr> <td>残土処分工</td> <td>指定地処分</td> <td>//</td> <td>9.18</td> <td>表2-1</td> </tr> <tr> <td>舗装残滓等処分工</td> <td>As</td> <td>//</td> <td>0.42</td> <td>表2-3</td> </tr> <tr> <td>舗装残滓等処分工</td> <td>路盤廃材</td> <td>//</td> <td>1.26</td> <td>表2-3</td> </tr> <tr> <td>埋戻工</td> <td>改良土</td> <td>//</td> <td>9.18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>一次本復旧工</td> <td>車道 5-30型</td> <td>m²</td> <td>4.22</td> <td></td> </tr> <tr> <td>弁室類築造工</td> <td>φ600~φ900 副弁内蔵式バタフライ弁</td> <td>箇所</td> <td>1.00</td> <td>基礎碎石無</td> </tr> </tbody> </table>	工種名称	形式寸法	単位	鉄蓋φ600~ 900 1500	摘要	舗装取壊掘削積込工	As・Co 10cm以下	m ²	4.22		掘削工	BH=0.28m ³	m ³	10.44		残土処分工	指定地処分	//	9.18	表2-1	舗装残滓等処分工	As	//	0.42	表2-3	舗装残滓等処分工	路盤廃材	//	1.26	表2-3	埋戻工	改良土	//	9.18		一次本復旧工	車道 5-30型	m ²	4.22		弁室類築造工	φ600~φ900 副弁内蔵式バタフライ弁	箇所	1.00	基礎碎石無	<p>・修正</p> <p>・基準の見直し</p>																																																	
工種名称	形式寸法	単位	鉄蓋φ600~1500	摘要																																																																																																																																								
舗装取壊掘削積込工	As・Co 10cm以下	m ²	4.22																																																																																																																																									
掘削工	BH=0.28m ³	m ³	10.44																																																																																																																																									
残土処分工	指定地処分	//	9.18	表2-1																																																																																																																																								
舗装残滓等処分工	As	//	0.42	表2-3																																																																																																																																								
	路盤廃材	//	1.26	表2-3																																																																																																																																								
埋戻工	改良土	//	9.18																																																																																																																																									
一次本復旧工	車道 5-30型	m ²	4.22																																																																																																																																									
弁室類築造工	φ600~φ900 副弁内蔵式バタフライ弁	箇所	1.00	基礎碎石無																																																																																																																																								
工種名称	形式寸法	単位	鉄蓋φ600~ 900 1500	摘要																																																																																																																																								
舗装取壊掘削積込工	As・Co 10cm以下	m ²	4.22																																																																																																																																									
掘削工	BH=0.28m ³	m ³	10.44																																																																																																																																									
残土処分工	指定地処分	//	9.18	表2-1																																																																																																																																								
舗装残滓等処分工	As	//	0.42	表2-3																																																																																																																																								
舗装残滓等処分工	路盤廃材	//	1.26	表2-3																																																																																																																																								
埋戻工	改良土	//	9.18																																																																																																																																									
一次本復旧工	車道 5-30型	m ²	4.22																																																																																																																																									
弁室類築造工	φ600~φ900 副弁内蔵式バタフライ弁	箇所	1.00	基礎碎石無																																																																																																																																								

土木工事積算基準（令和3年5月）の一部改訂 新旧比較表

〇〇〇〇：追加・修正

⊖〇〇〇：削除

現 行（5-6-5）	改 正	備考（内容）																																																																																																													
<p>7. 弁室整備工（箇所）</p> <p>(2) 積算基準</p> <p>ア. 弁室整備工・・・コンクリートブロック積み弁室</p> <p>イ. 弁室整備工・・・場所打コンクリート弁室</p> <p>表6-9 (1.00箇所当り)</p> <table border="1" data-bbox="234 562 1299 905"> <thead> <tr> <th>工種名称</th> <th>形式寸法</th> <th>単位</th> <th>コンクリートブロック積み</th> <th>場所打コンクリート</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.16</td> <td>0.48</td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td>上記労務費の2%</td> <td>式</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>ダンプ運転費(2t車)</td> <td>人力積込、2km</td> <td>日</td> <td>0.10</td> <td>0.20</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">水替工(I)</td> <td rowspan="2">作業時排水/発動 発電機1台 10m</td> <td>日</td> <td>0.10</td> <td>0.20</td> </tr> <tr> <td>現場</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>ウ. 弁室整備工・・・土砂等が多量であり、専用車を使用した場合に適用する。</p> <p>表6-10 (1.00箇所当り)</p> <table border="1" data-bbox="308 1024 1169 1228"> <thead> <tr> <th>工種名称</th> <th>形式寸法</th> <th>単位</th> <th>清掃車</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>排水管清掃車運転費</td> <td>ジェット式 5.3~5.8m³</td> <td>時間</td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td>汚泥吸排車運転費</td> <td>3,100~3,500t</td> <td>〃</td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td>散水車運転費</td> <td>3,800L</td> <td>〃</td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.50</td> </tr> </tbody> </table>	工種名称	形式寸法	単位	コンクリートブロック積み	場所打コンクリート	普通作業員		人	0.16	0.48	諸雑費	上記労務費の2%	式	1.00	1.00	ダンプ運転費(2t車)	人力積込、2km	日	0.10	0.20	水替工(I)	作業時排水/発動 発電機1台 10m	日	0.10	0.20	現場	1.00	1.00	工種名称	形式寸法	単位	清掃車	排水管清掃車運転費	ジェット式 5.3~5.8m ³	時間	2.00	汚泥吸排車運転費	3,100~3,500t	〃	2.00	散水車運転費	3,800L	〃	2.00	普通作業員		人	0.50	<p>7. 弁室整備工（箇所）</p> <p>(2) 積算基準</p> <p>ア. 弁室整備工・・・コンクリートブロック積み弁室</p> <p>イ. 弁室整備工・・・場所打コンクリート弁室</p> <p>表6-9 (1.00箇所当り)</p> <table border="1" data-bbox="1391 562 2516 1129"> <thead> <tr> <th>工種名称</th> <th>形式寸法</th> <th>単位</th> <th>コンクリートブロック積み</th> <th>場所打コンクリート</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.200.16</td> <td>0.48</td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬</td> <td>人力積込、2km以下</td> <td>m³</td> <td>0.64</td> <td>0.64</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">水替工(I)</td> <td rowspan="2">作業時排水/発動 発電機1台 10m</td> <td>日</td> <td>0.10</td> <td>0.20</td> </tr> <tr> <td>現場</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td>上記(率+まるめ)労務費の2%</td> <td>式</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>ダンプ運転費(2t車)</td> <td>人力積込、2km</td> <td>日</td> <td>0.10</td> <td>0.20</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">水替工(I)</td> <td rowspan="2">作業時排水/発動 発電機1台 10m</td> <td>日</td> <td>0.10</td> <td>0.20</td> </tr> <tr> <td>現場</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>ウ. 弁室整備工・・・土砂等が多量であり、<u>清掃専用車</u>を使用した場合に適用する。</p> <p>表6-10 (1.00箇所当り)</p> <table border="1" data-bbox="1516 1249 2377 1453"> <thead> <tr> <th>工種名称</th> <th>形式寸法</th> <th>単位</th> <th>清掃車</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>排水管清掃車運転費</td> <td>ジェット式 5.3~5.8m³</td> <td>時間</td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td>汚泥吸排車運転費</td> <td>3,100~3,500t 3,100~3,500t</td> <td>〃</td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td>散水車運転費</td> <td>3,800L</td> <td>〃</td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.50</td> </tr> </tbody> </table>	工種名称	形式寸法	単位	コンクリートブロック積み	場所打コンクリート	普通作業員		人	0.20 0.16	0.48	土砂等運搬	人力積込、2km以下	m ³	0.64	0.64	水替工(I)	作業時排水/発動 発電機1台 10m	日	0.10	0.20	現場	1.00	1.00	諸雑費	上記(率+まるめ)労務費の2%	式	1.00	1.00	ダンプ運転費(2t車)	人力積込、2km	日	0.10	0.20	水替工(I)	作業時排水/発動 発電機1台 10m	日	0.10	0.20	現場	1.00	1.00	工種名称	形式寸法	単位	清掃車	排水管清掃車運転費	ジェット式 5.3~5.8m ³	時間	2.00	汚泥吸排車運転費	3,100~3,500t 3,100~3,500t	〃	2.00	散水車運転費	3,800L	〃	2.00	普通作業員		人	0.50	<p>・基準の見直し</p> <p>・修正</p> <p>・修正</p>
工種名称	形式寸法	単位	コンクリートブロック積み	場所打コンクリート																																																																																																											
普通作業員		人	0.16	0.48																																																																																																											
諸雑費	上記労務費の2%	式	1.00	1.00																																																																																																											
ダンプ運転費(2t車)	人力積込、2km	日	0.10	0.20																																																																																																											
水替工(I)	作業時排水/発動 発電機1台 10m	日	0.10	0.20																																																																																																											
		現場	1.00	1.00																																																																																																											
工種名称	形式寸法	単位	清掃車																																																																																																												
排水管清掃車運転費	ジェット式 5.3~5.8m ³	時間	2.00																																																																																																												
汚泥吸排車運転費	3,100~3,500t	〃	2.00																																																																																																												
散水車運転費	3,800L	〃	2.00																																																																																																												
普通作業員		人	0.50																																																																																																												
工種名称	形式寸法	単位	コンクリートブロック積み	場所打コンクリート																																																																																																											
普通作業員		人	0.20 0.16	0.48																																																																																																											
土砂等運搬	人力積込、2km以下	m ³	0.64	0.64																																																																																																											
水替工(I)	作業時排水/発動 発電機1台 10m	日	0.10	0.20																																																																																																											
		現場	1.00	1.00																																																																																																											
諸雑費	上記(率+まるめ)労務費の2%	式	1.00	1.00																																																																																																											
ダンプ運転費(2t車)	人力積込、2km	日	0.10	0.20																																																																																																											
水替工(I)	作業時排水/発動 発電機1台 10m	日	0.10	0.20																																																																																																											
		現場	1.00	1.00																																																																																																											
工種名称	形式寸法	単位	清掃車																																																																																																												
排水管清掃車運転費	ジェット式 5.3~5.8m ³	時間	2.00																																																																																																												
汚泥吸排車運転費	3,100~3,500t 3,100~3,500t	〃	2.00																																																																																																												
散水車運転費	3,800L	〃	2.00																																																																																																												
普通作業員		人	0.50																																																																																																												

○ ○ ○ ○ ○ : 追加・修正

土木工事積算基準（令和3年5月）の一部改訂 新旧比較表

○ ○ ○ ○ ○ : 削除

現 行 (5-6-6)	改 正	備考 (内容)																																																																																																																																																																																																																										
<p>8. 鉄蓋調整工 (箇所) (2) 積算基準 下表のとおりとする。 ただし、基礎砕石率及び諸雑費率は除く。 表6-11 鉄蓋調整工 土工なし (1.00箇所当り)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>工種名称</th> <th>形式寸法</th> <th>単位</th> <th>鉄蓋φ250</th> <th>鉄蓋φ500</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>弁室類築造工</td> <td>φ300</td> <td>箇所</td> <td>1.50</td> <td>—</td> <td>制水弁室φ300浅層埋設用</td> </tr> <tr> <td>弁室類築造工</td> <td>φ400・500</td> <td>〃</td> <td>—</td> <td>1.50</td> <td>制水弁室φ400・500</td> </tr> </tbody> </table> <p>表6-12 鉄蓋調整工 土工含む (1.00箇所当り)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>工種名称</th> <th>形式寸法</th> <th>単位</th> <th>鉄蓋φ250</th> <th>鉄蓋φ500</th> <th>φ600~1200副弁内蔵式バタフライ弁</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>舗装取壊掘削積込工</td> <td>As・Co 10cm以下</td> <td>m²</td> <td>1.08</td> <td>1.52</td> <td>2.64</td> <td></td> </tr> <tr> <td>残土処分工</td> <td>指定地処分</td> <td>m³</td> <td>0.27</td> <td>0.38</td> <td>0.66</td> <td>表2-1</td> </tr> <tr> <td>舗装残滓等処分工</td> <td>As</td> <td>〃</td> <td>0.11</td> <td>0.15</td> <td>0.26</td> <td>表2-3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>路盤廃材</td> <td>〃</td> <td>0.27</td> <td>0.38</td> <td>0.66</td> <td>表2-3</td> </tr> <tr> <td>一次本復旧工</td> <td>車道 5-30型</td> <td>m²</td> <td>1.08</td> <td>1.52</td> <td>2.64</td> <td></td> </tr> <tr> <td>弁室類築造工</td> <td>レジンコンクリートブロック</td> <td>箇所</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>表6-13 弁室類築造工 (10.0箇所当り)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>工種名称</th> <th>形式寸法</th> <th>単位</th> <th>~φ300</th> <th>φ400・500</th> <th>φ600~</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土木一般世話役</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.10</td> <td>0.20</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>特殊作業員</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.10</td> <td>0.10</td> <td>0.30</td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.20</td> <td>0.10</td> <td>1.30</td> </tr> <tr> <td>バックハウ(クローラ)</td> <td>補正無し</td> <td>時間</td> <td>0.00</td> <td>2.60</td> <td>5.70</td> </tr> <tr> <td>標準・クレーン機能付</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>諸 雑 費</td> <td>(まるめ)</td> <td>式</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table>	工種名称	形式寸法	単位	鉄蓋φ250	鉄蓋φ500	摘 要	弁室類築造工	φ300	箇所	1.50	—	制水弁室φ300浅層埋設用	弁室類築造工	φ400・500	〃	—	1.50	制水弁室φ400・500	工種名称	形式寸法	単位	鉄蓋φ250	鉄蓋φ500	φ600~1200副弁内蔵式バタフライ弁	摘 要	舗装取壊掘削積込工	As・Co 10cm以下	m ²	1.08	1.52	2.64		残土処分工	指定地処分	m ³	0.27	0.38	0.66	表2-1	舗装残滓等処分工	As	〃	0.11	0.15	0.26	表2-3		路盤廃材	〃	0.27	0.38	0.66	表2-3	一次本復旧工	車道 5-30型	m ²	1.08	1.52	2.64		弁室類築造工	レジンコンクリートブロック	箇所	1.00	1.00	1.00		工種名称	形式寸法	単位	~φ300	φ400・500	φ600~	土木一般世話役		人	0.10	0.20	1.00	特殊作業員		人	0.10	0.10	0.30	普通作業員		人	0.20	0.10	1.30	バックハウ(クローラ)	補正無し	時間	0.00	2.60	5.70	標準・クレーン機能付						諸 雑 費	(まるめ)	式	1.00	1.00	1.00	<p>8. 鉄蓋調整工 (箇所) (2) 積算基準 下表のとおりとする。 ただし、基礎砕石率及び諸雑費率は除く。 表6-11 鉄蓋調整工 土工なし (1.00箇所当り)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>工種名称</th> <th>形式寸法</th> <th>単位</th> <th>鉄蓋φ250</th> <th>鉄蓋φ500</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>弁室類築造工</td> <td>φ300</td> <td>箇所</td> <td>1.50</td> <td>—</td> <td>制水弁室φ300浅層埋設用</td> </tr> <tr> <td>弁室類築造工</td> <td>φ400・500</td> <td>〃</td> <td>—</td> <td>1.50</td> <td>制水弁室φ400・500</td> </tr> </tbody> </table> <p>表6-12 鉄蓋調整工 土工含む (1.00箇所当り)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>工種名称</th> <th>形式寸法</th> <th>単位</th> <th>鉄蓋φ250</th> <th>鉄蓋φ500</th> <th>φ600~9001200副弁内蔵式バタフライ弁</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>舗装取壊掘削積込工</td> <td>As・Co 10cm以下</td> <td>m²</td> <td>1.08</td> <td>1.52</td> <td>2.64</td> <td></td> </tr> <tr> <td>残土処分工</td> <td>指定地処分</td> <td>m³</td> <td>0.27</td> <td>0.38</td> <td>0.66</td> <td>表2-1</td> </tr> <tr> <td>舗装残滓等処分工</td> <td>As</td> <td>〃</td> <td>0.11</td> <td>0.15</td> <td>0.26</td> <td>表2-3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>路盤廃材</td> <td>〃</td> <td>0.27</td> <td>0.38</td> <td>0.66</td> <td>表2-3</td> </tr> <tr> <td>一次本復旧工</td> <td>車道 5-30型</td> <td>m²</td> <td>1.08</td> <td>1.52</td> <td>2.64</td> <td></td> </tr> <tr> <td>弁室類築造工</td> <td>レジンコンクリートブロック</td> <td>箇所</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>表6-13</td> </tr> </tbody> </table> <p>表6-13 弁室類築造工 (10.0箇所当り)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>工種名称</th> <th>形式寸法</th> <th>単位</th> <th>~φ300</th> <th>φ400・500</th> <th>φ600~</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土木一般世話役</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.10</td> <td>0.20</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>特殊作業員</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.10</td> <td>0.10</td> <td>0.30</td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.20</td> <td>0.10</td> <td>1.30</td> </tr> <tr> <td>バックハウ(クローラ)</td> <td>補正無し</td> <td>時間</td> <td>0.00</td> <td>2.60</td> <td>5.70</td> </tr> <tr> <td>標準・クレーン機能付</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>諸 雑 費</td> <td>(率+まるめ) 2%</td> <td>式</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table>	工種名称	形式寸法	単位	鉄蓋φ250	鉄蓋φ500	摘 要	弁室類築造工	φ300	箇所	1.50	—	制水弁室φ300浅層埋設用	弁室類築造工	φ400・500	〃	—	1.50	制水弁室φ400・500	工種名称	形式寸法	単位	鉄蓋φ250	鉄蓋φ500	φ600~ 900 1200 副弁内蔵式バタフライ弁	摘 要	舗装取壊掘削積込工	As・Co 10cm以下	m ²	1.08	1.52	2.64		残土処分工	指定地処分	m³	0.27	0.38	0.66	表2-1	舗装残滓等処分工	As	〃	0.11	0.15	0.26	表2-3		路盤廃材	〃	0.27	0.38	0.66	表2-3	一次本復旧工	車道 5-30型	m ²	1.08	1.52	2.64		弁室類築造工	レジンコンクリートブロック	箇所	1.00	1.00	1.00	表6-13	工種名称	形式寸法	単位	~φ300	φ400・500	φ600~	土木一般世話役		人	0.10	0.20	1.00	特殊作業員		人	0.10	0.10	0.30	普通作業員		人	0.20	0.10	1.30	バックハウ(クローラ)	補正無し	時間	0.00	2.60	5.70	標準・クレーン機能付						諸 雑 費	(率+まるめ) 2%	式	1.00	1.00	1.00	<p>・修正</p> <p>・修正</p> <p>・修正</p> <p>・基準の見直し</p> <p>・修正</p> <p>・基準の見直し</p>
工種名称	形式寸法	単位	鉄蓋φ250	鉄蓋φ500	摘 要																																																																																																																																																																																																																							
弁室類築造工	φ300	箇所	1.50	—	制水弁室φ300浅層埋設用																																																																																																																																																																																																																							
弁室類築造工	φ400・500	〃	—	1.50	制水弁室φ400・500																																																																																																																																																																																																																							
工種名称	形式寸法	単位	鉄蓋φ250	鉄蓋φ500	φ600~1200副弁内蔵式バタフライ弁	摘 要																																																																																																																																																																																																																						
舗装取壊掘削積込工	As・Co 10cm以下	m ²	1.08	1.52	2.64																																																																																																																																																																																																																							
残土処分工	指定地処分	m ³	0.27	0.38	0.66	表2-1																																																																																																																																																																																																																						
舗装残滓等処分工	As	〃	0.11	0.15	0.26	表2-3																																																																																																																																																																																																																						
	路盤廃材	〃	0.27	0.38	0.66	表2-3																																																																																																																																																																																																																						
一次本復旧工	車道 5-30型	m ²	1.08	1.52	2.64																																																																																																																																																																																																																							
弁室類築造工	レジンコンクリートブロック	箇所	1.00	1.00	1.00																																																																																																																																																																																																																							
工種名称	形式寸法	単位	~φ300	φ400・500	φ600~																																																																																																																																																																																																																							
土木一般世話役		人	0.10	0.20	1.00																																																																																																																																																																																																																							
特殊作業員		人	0.10	0.10	0.30																																																																																																																																																																																																																							
普通作業員		人	0.20	0.10	1.30																																																																																																																																																																																																																							
バックハウ(クローラ)	補正無し	時間	0.00	2.60	5.70																																																																																																																																																																																																																							
標準・クレーン機能付																																																																																																																																																																																																																												
諸 雑 費	(まるめ)	式	1.00	1.00	1.00																																																																																																																																																																																																																							
工種名称	形式寸法	単位	鉄蓋φ250	鉄蓋φ500	摘 要																																																																																																																																																																																																																							
弁室類築造工	φ300	箇所	1.50	—	制水弁室φ300浅層埋設用																																																																																																																																																																																																																							
弁室類築造工	φ400・500	〃	—	1.50	制水弁室φ400・500																																																																																																																																																																																																																							
工種名称	形式寸法	単位	鉄蓋φ250	鉄蓋φ500	φ600~ 900 1200 副弁内蔵式バタフライ弁	摘 要																																																																																																																																																																																																																						
舗装取壊掘削積込工	As・Co 10cm以下	m ²	1.08	1.52	2.64																																																																																																																																																																																																																							
残土処分工	指定地処分	m³	0.27	0.38	0.66	表2-1																																																																																																																																																																																																																						
舗装残滓等処分工	As	〃	0.11	0.15	0.26	表2-3																																																																																																																																																																																																																						
	路盤廃材	〃	0.27	0.38	0.66	表2-3																																																																																																																																																																																																																						
一次本復旧工	車道 5-30型	m ²	1.08	1.52	2.64																																																																																																																																																																																																																							
弁室類築造工	レジンコンクリートブロック	箇所	1.00	1.00	1.00	表6-13																																																																																																																																																																																																																						
工種名称	形式寸法	単位	~φ300	φ400・500	φ600~																																																																																																																																																																																																																							
土木一般世話役		人	0.10	0.20	1.00																																																																																																																																																																																																																							
特殊作業員		人	0.10	0.10	0.30																																																																																																																																																																																																																							
普通作業員		人	0.20	0.10	1.30																																																																																																																																																																																																																							
バックハウ(クローラ)	補正無し	時間	0.00	2.60	5.70																																																																																																																																																																																																																							
標準・クレーン機能付																																																																																																																																																																																																																												
諸 雑 費	(率+まるめ) 2%	式	1.00	1.00	1.00																																																																																																																																																																																																																							

○ ○ ○ ○ ○ : 追加・修正

土木工事積算基準（令和3年5月）の一部改訂 新旧比較表

○ ○ ○ ○ ○ : 削除

現 行（5-6-7）	改 正	備考（内容）																																																																																																																																																																																																																																																																			
<p>9. 歩道修正蓋設置工（箇所）</p> <p>(1) 適用範囲 歩車道境界線上の鉄蓋（仕切弁・消火栓等）で歩道面と車道面の鉄蓋の段差が8cm以上の時に、歩道部に別途鉄蓋を設置し段差解消を図る場合に適用する。</p> <p>(2) 積算基準 表6-14 (1.00箇所当り)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>工種名称</th> <th>形式寸法</th> <th>単位</th> <th>(大)</th> <th>(中)</th> <th>(小)</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>舗装切断工</td> <td>As・t ≤ 15 cm</td> <td>m</td> <td>3.39</td> <td>2.79</td> <td>2.19</td> <td></td> </tr> <tr> <td>舗装取壊掘削積込工</td> <td>As・Co10 cm以下</td> <td>m²</td> <td>0.94</td> <td>0.73</td> <td>0.52</td> <td></td> </tr> <tr> <td>掘削積込工</td> <td>BH=0.28m³</td> <td>m³</td> <td>0.20</td> <td>0.16</td> <td>0.11</td> <td></td> </tr> <tr> <td>残土処分工</td> <td>指定地処分</td> <td>〃</td> <td>0.20</td> <td>0.16</td> <td>0.11</td> <td>表2-1</td> </tr> <tr> <td>舗装残滓等処分工</td> <td>As</td> <td>〃</td> <td>0.03</td> <td>0.02</td> <td>0.02</td> <td>表2-3</td> </tr> <tr> <td>埋 戻 工</td> <td>改良土</td> <td>〃</td> <td>0.15</td> <td>0.12</td> <td>0.08</td> <td></td> </tr> <tr> <td>一次本復旧工</td> <td>歩道3-5型</td> <td>m²</td> <td>0.94</td> <td>0.73</td> <td>0.52</td> <td></td> </tr> <tr> <td>型 枠</td> <td>均しコンクリート型枠</td> <td>〃</td> <td>0.73</td> <td>0.55</td> <td>0.37</td> <td></td> </tr> <tr> <td>コンクリート工</td> <td>18-8-40(高炉)</td> <td>m³</td> <td>0.08</td> <td>0.06</td> <td>0.04</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">弁室類築造工</td> <td>80 kg以下</td> <td>箇所</td> <td>—</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>400 kg以下</td> <td>〃</td> <td>1.00</td> <td>—</td> <td>—</td> <td></td> </tr> <tr> <td>諸 雑 費</td> <td>(まるめ)</td> <td>式</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">表6-15 弁室類築造工 (10.0箇所当り)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>工種名称</th> <th>形式寸法</th> <th>単位</th> <th>大</th> <th>中</th> <th>小</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土木一般世話役</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.20</td> <td>0.10</td> <td>0.10</td> </tr> <tr> <td>特殊作業員</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.10</td> <td>0.10</td> <td>0.10</td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.10</td> <td>0.20</td> <td>0.20</td> </tr> <tr> <td>バックハウ(クローラ)</td> <td rowspan="2">補正無し</td> <td rowspan="2">時間</td> <td rowspan="2">2.60</td> <td rowspan="2">0.00</td> <td rowspan="2">0.00</td> </tr> <tr> <td>標準・クレーン機能付</td> </tr> <tr> <td>基礎砕石費</td> <td></td> <td>式</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table>	工種名称	形式寸法	単位	(大)	(中)	(小)	摘要	舗装切断工	As・t ≤ 15 cm	m	3.39	2.79	2.19		舗装取壊掘削積込工	As・Co10 cm以下	m ²	0.94	0.73	0.52		掘削積込工	BH=0.28m ³	m ³	0.20	0.16	0.11		残土処分工	指定地処分	〃	0.20	0.16	0.11	表2-1	舗装残滓等処分工	As	〃	0.03	0.02	0.02	表2-3	埋 戻 工	改良土	〃	0.15	0.12	0.08		一次本復旧工	歩道3-5型	m ²	0.94	0.73	0.52		型 枠	均しコンクリート型枠	〃	0.73	0.55	0.37		コンクリート工	18-8-40(高炉)	m ³	0.08	0.06	0.04		弁室類築造工	80 kg以下	箇所	—	1.00	1.00		400 kg以下	〃	1.00	—	—		諸 雑 費	(まるめ)	式	1	1	1		工種名称	形式寸法	単位	大	中	小	土木一般世話役		人	0.20	0.10	0.10	特殊作業員		人	0.10	0.10	0.10	普通作業員		人	0.10	0.20	0.20	バックハウ(クローラ)	補正無し	時間	2.60	0.00	0.00	標準・クレーン機能付	基礎砕石費		式	1.00	1.00	1.00	<p>9. 歩道修正蓋設置工（箇所）</p> <p>(1) 適用範囲 歩車道境界線上の鉄蓋（仕切弁・消火栓等）で歩道面と車道面の鉄蓋の段差が8cm以上の時に、歩道部に別途鉄蓋を設置し段差解消を図る場合に適用する。</p> <p>(2) 積算基準 表6-14 (1.00箇所当り)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>工種名称</th> <th>形式寸法</th> <th>単位</th> <th>(大)</th> <th>(中)</th> <th>(小)</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>舗装切断工</td> <td>As・t ≤ 15 cm</td> <td>m</td> <td>3.39</td> <td>2.79</td> <td>2.19</td> <td></td> </tr> <tr> <td>舗装取壊掘削積込工</td> <td>As・Co10 cm以下</td> <td>m²</td> <td>0.94</td> <td>0.73</td> <td>0.52</td> <td></td> </tr> <tr> <td>掘削積込工</td> <td>BH=0.28m³</td> <td>m³</td> <td>0.20</td> <td>0.16</td> <td>0.11</td> <td></td> </tr> <tr> <td>残土処分工</td> <td>指定地処分</td> <td>〃</td> <td>0.20</td> <td>0.16</td> <td>0.11</td> <td>表2-1</td> </tr> <tr> <td>舗装残滓等処分工</td> <td>As</td> <td>〃</td> <td>0.03</td> <td>0.02</td> <td>0.02</td> <td>表2-3</td> </tr> <tr> <td>埋 戻 工</td> <td>改良土</td> <td>〃</td> <td>0.15</td> <td>0.12</td> <td>0.08</td> <td></td> </tr> <tr> <td>一次本復旧工</td> <td>歩道3-5型</td> <td>m²</td> <td>0.94</td> <td>0.73</td> <td>0.52</td> <td></td> </tr> <tr> <td>型 枠</td> <td>均しコンクリート型枠</td> <td>〃</td> <td>0.73</td> <td>0.55</td> <td>0.37</td> <td></td> </tr> <tr> <td>コンクリート工</td> <td>18-8-40(高炉)</td> <td>m³</td> <td>0.08</td> <td>0.06</td> <td>0.04</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">弁室類築造工</td> <td>80 kg以下</td> <td rowspan="2">箇所</td> <td><u>1.00</u></td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td><u>表6-15</u></td> </tr> <tr> <td>400 kg以下</td> <td>1.00</td> <td>—</td> <td>—</td> <td></td> </tr> <tr> <td>諸 雑 費</td> <td>(まるめ)</td> <td>式</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">表6-15 弁室類築造工 (10.0箇所当り)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>工種名称</th> <th>形式寸法</th> <th>単位</th> <th>大</th> <th>中</th> <th>小</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土木一般世話役</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.20</td> <td>0.10</td> <td>0.10</td> </tr> <tr> <td>特殊作業員</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.10</td> <td>0.10</td> <td>0.10</td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.10</td> <td>0.20</td> <td>0.20</td> </tr> <tr> <td>バックハウ(クローラ)</td> <td rowspan="2">補正無し</td> <td rowspan="2">時間</td> <td rowspan="2">2.60</td> <td rowspan="2">0.00</td> <td rowspan="2">0.00</td> </tr> <tr> <td>標準・クレーン機能付</td> </tr> <tr> <td>基礎砕石費</td> <td></td> <td>式</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>諸 雑 費</td> <td>(率+まるめ) 2%</td> <td>式</td> <td><u>1.00</u></td> <td><u>1.00</u></td> <td><u>1.00</u></td> </tr> </tbody> </table>	工種名称	形式寸法	単位	(大)	(中)	(小)	摘要	舗装切断工	As・t ≤ 15 cm	m	3.39	2.79	2.19		舗装取壊掘削積込工	As・Co10 cm以下	m ²	0.94	0.73	0.52		掘削積込工	BH=0.28m ³	m ³	0.20	0.16	0.11		残土処分工	指定地処分	〃	0.20	0.16	0.11	表2-1	舗装残滓等処分工	As	〃	0.03	0.02	0.02	表2-3	埋 戻 工	改良土	〃	0.15	0.12	0.08		一次本復旧工	歩道3-5型	m ²	0.94	0.73	0.52		型 枠	均しコンクリート型枠	〃	0.73	0.55	0.37		コンクリート工	18-8-40(高炉)	m ³	0.08	0.06	0.04		弁室類築造工	80 kg以下	箇所	<u>1.00</u>	1.00	1.00	<u>表6-15</u>	400 kg以下	1.00	—	—		諸 雑 費	(まるめ)	式	1	1	1		工種名称	形式寸法	単位	大	中	小	土木一般世話役		人	0.20	0.10	0.10	特殊作業員		人	0.10	0.10	0.10	普通作業員		人	0.10	0.20	0.20	バックハウ(クローラ)	補正無し	時間	2.60	0.00	0.00	標準・クレーン機能付	基礎砕石費		式	1.00	1.00	1.00	諸 雑 費	(率+まるめ) 2%	式	<u>1.00</u>	<u>1.00</u>	<u>1.00</u>	<p>・ 基準の見直し</p> <p>・ 修正</p> <p>・ 基準の見直し</p>
工種名称	形式寸法	単位	(大)	(中)	(小)	摘要																																																																																																																																																																																																																																																															
舗装切断工	As・t ≤ 15 cm	m	3.39	2.79	2.19																																																																																																																																																																																																																																																																
舗装取壊掘削積込工	As・Co10 cm以下	m ²	0.94	0.73	0.52																																																																																																																																																																																																																																																																
掘削積込工	BH=0.28m ³	m ³	0.20	0.16	0.11																																																																																																																																																																																																																																																																
残土処分工	指定地処分	〃	0.20	0.16	0.11	表2-1																																																																																																																																																																																																																																																															
舗装残滓等処分工	As	〃	0.03	0.02	0.02	表2-3																																																																																																																																																																																																																																																															
埋 戻 工	改良土	〃	0.15	0.12	0.08																																																																																																																																																																																																																																																																
一次本復旧工	歩道3-5型	m ²	0.94	0.73	0.52																																																																																																																																																																																																																																																																
型 枠	均しコンクリート型枠	〃	0.73	0.55	0.37																																																																																																																																																																																																																																																																
コンクリート工	18-8-40(高炉)	m ³	0.08	0.06	0.04																																																																																																																																																																																																																																																																
弁室類築造工	80 kg以下	箇所	—	1.00	1.00																																																																																																																																																																																																																																																																
	400 kg以下	〃	1.00	—	—																																																																																																																																																																																																																																																																
諸 雑 費	(まるめ)	式	1	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																
工種名称	形式寸法	単位	大	中	小																																																																																																																																																																																																																																																																
土木一般世話役		人	0.20	0.10	0.10																																																																																																																																																																																																																																																																
特殊作業員		人	0.10	0.10	0.10																																																																																																																																																																																																																																																																
普通作業員		人	0.10	0.20	0.20																																																																																																																																																																																																																																																																
バックハウ(クローラ)	補正無し	時間	2.60	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																
標準・クレーン機能付																																																																																																																																																																																																																																																																					
基礎砕石費		式	1.00	1.00	1.00																																																																																																																																																																																																																																																																
工種名称	形式寸法	単位	(大)	(中)	(小)	摘要																																																																																																																																																																																																																																																															
舗装切断工	As・t ≤ 15 cm	m	3.39	2.79	2.19																																																																																																																																																																																																																																																																
舗装取壊掘削積込工	As・Co10 cm以下	m ²	0.94	0.73	0.52																																																																																																																																																																																																																																																																
掘削積込工	BH=0.28m ³	m ³	0.20	0.16	0.11																																																																																																																																																																																																																																																																
残土処分工	指定地処分	〃	0.20	0.16	0.11	表2-1																																																																																																																																																																																																																																																															
舗装残滓等処分工	As	〃	0.03	0.02	0.02	表2-3																																																																																																																																																																																																																																																															
埋 戻 工	改良土	〃	0.15	0.12	0.08																																																																																																																																																																																																																																																																
一次本復旧工	歩道3-5型	m ²	0.94	0.73	0.52																																																																																																																																																																																																																																																																
型 枠	均しコンクリート型枠	〃	0.73	0.55	0.37																																																																																																																																																																																																																																																																
コンクリート工	18-8-40(高炉)	m ³	0.08	0.06	0.04																																																																																																																																																																																																																																																																
弁室類築造工	80 kg以下	箇所	<u>1.00</u>	1.00	1.00	<u>表6-15</u>																																																																																																																																																																																																																																																															
	400 kg以下		1.00	—	—																																																																																																																																																																																																																																																																
諸 雑 費	(まるめ)	式	1	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																
工種名称	形式寸法	単位	大	中	小																																																																																																																																																																																																																																																																
土木一般世話役		人	0.20	0.10	0.10																																																																																																																																																																																																																																																																
特殊作業員		人	0.10	0.10	0.10																																																																																																																																																																																																																																																																
普通作業員		人	0.10	0.20	0.20																																																																																																																																																																																																																																																																
バックハウ(クローラ)	補正無し	時間	2.60	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																
標準・クレーン機能付																																																																																																																																																																																																																																																																					
基礎砕石費		式	1.00	1.00	1.00																																																																																																																																																																																																																																																																
諸 雑 費	(率+まるめ) 2%	式	<u>1.00</u>	<u>1.00</u>	<u>1.00</u>																																																																																																																																																																																																																																																																

○ ○ ○ ○ ○ : 追加・修正

土木工事積算基準（令和3年5月）の一部改訂 新旧比較表

○ ○ ○ ○ ○ : 削除

現 行（5-7-1）	改 正	備考（内容）																																																																																																																																				
<p>第7章 修繕工（給水装置等）</p> <p>1. 給水管修繕工（箇所）</p> <p>(1) 適用範囲</p> <p>φ50mm以下の給水管漏水を修繕する場合に適用する。 口径・管種・土工の有無により以下のとおり区分する</p> <p>ア. 給水管修繕工……土工なし 50mm以下 イ. 給水管修繕工……土工含む 50mm以下 ウ. 給水管修繕工……土工なし ポリエチレン管 25mm エ. 給水管修繕工……土工含む ポリエチレン管 25mm オ. 給水管修繕工……土工なし ポリエチレン管 40mm カ. 給水管修繕工……土工含む ポリエチレン管 40mm</p> <p>(2) 積算基準</p> <p>ア. 管継手工（50mm以下）2箇所分を計上する。 イ. 給水管修繕工 50mm以下の管継手工の歩掛については、「VI-1 第1. 2. (11) 管継手工（50mm以下）」によるものとする。</p> <p style="text-align: center;">表7-1 (1.00箇所当り)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>工種名称</th> <th>形式寸法</th> <th>単位</th> <th>土工なし 50mm以下</th> <th>土工含む 50mm以下</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>舗装取壊掘削積込工</td> <td>As・Co 10cm以下</td> <td>m²</td> <td>—</td> <td>1.69</td> <td></td> </tr> <tr> <td>掘 削 工</td> <td>BH=0.28m³</td> <td>m³</td> <td>—</td> <td>1.01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>掘 削 工</td> <td>人力</td> <td>〃</td> <td>—</td> <td>0.85</td> <td></td> </tr> <tr> <td>残土処分工</td> <td>指定地処分</td> <td>〃</td> <td>—</td> <td>1.44</td> <td>表2-1</td> </tr> <tr> <td>舗装残滓等処分工</td> <td>As</td> <td>〃</td> <td>—</td> <td>0.17</td> <td>表2-3</td> </tr> <tr> <td>舗装残滓等処分工</td> <td>路盤廃材</td> <td>〃</td> <td>—</td> <td>0.42</td> <td>表2-3</td> </tr> <tr> <td>埋 戻 工</td> <td>改良土</td> <td>〃</td> <td>—</td> <td>1.44</td> <td></td> </tr> <tr> <td>一次本復旧工</td> <td>車道 5-30型</td> <td>m²</td> <td>—</td> <td>1.69</td> <td></td> </tr> <tr> <td>管 継 手 工</td> <td>φ50mm以下</td> <td>箇所</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>諸 雑 費</td> <td>管継手工の20%</td> <td>式</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	工種名称	形式寸法	単位	土工なし 50mm以下	土工含む 50mm以下	摘 要	舗装取壊掘削積込工	As・Co 10cm以下	m ²	—	1.69		掘 削 工	BH=0.28m ³	m ³	—	1.01		掘 削 工	人力	〃	—	0.85		残土処分工	指定地処分	〃	—	1.44	表2-1	舗装残滓等処分工	As	〃	—	0.17	表2-3	舗装残滓等処分工	路盤廃材	〃	—	0.42	表2-3	埋 戻 工	改良土	〃	—	1.44		一次本復旧工	車道 5-30型	m ²	—	1.69		管 継 手 工	φ50mm以下	箇所	2.00	2.00		諸 雑 費	管継手工の20%	式	1.00	1.00		<p>第7章 修繕工（給水装置等）</p> <p>1. 給水管修繕工（箇所）</p> <p>(1) 適用範囲</p> <p>φ50mm以下の給水管漏水を修繕する場合に適用する。 口径・管種・土工の有無により以下のとおり区分する</p> <p>ア. 給水管修繕工……土工なし 50mm以下 イ. 給水管修繕工……土工含む 50mm以下 ウ. 給水管修繕工……土工なし ポリエチレン管 25mm エ. 給水管修繕工……土工含む ポリエチレン管 25mm オ. 給水管修繕工……土工なし ポリエチレン管 40mm カ. 給水管修繕工……土工含む ポリエチレン管 40mm</p> <p>(2) 積算基準</p> <p>ア. 管継手工（50mm以下）2箇所分を計上する。 イ. 給水管修繕工 50mm以下の管継手工の歩掛については、「6-14VI-1 第1. 2. (11) 管継手工（50mm以下）」によるものとする。</p> <p style="text-align: center;">表7-1 (1.00箇所当り)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>工種名称</th> <th>形式寸法</th> <th>単位</th> <th>土工なし 50mm以下</th> <th>土工含む 50mm以下</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>舗装取壊掘削積込工</td> <td>As・Co 10cm以下</td> <td>m²</td> <td>—</td> <td>1.69</td> <td></td> </tr> <tr> <td>掘 削 工</td> <td>BH=0.28m³</td> <td>m³</td> <td>—</td> <td>1.01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>掘 削 工</td> <td>人力</td> <td>〃</td> <td>—</td> <td>0.85</td> <td></td> </tr> <tr> <td>残土処分工</td> <td>指定地処分</td> <td>〃</td> <td>—</td> <td>1.44</td> <td>表2-1</td> </tr> <tr> <td>舗装残滓等処分工</td> <td>As</td> <td>〃</td> <td>—</td> <td>0.17</td> <td>表2-3</td> </tr> <tr> <td>舗装残滓等処分工</td> <td>路盤廃材</td> <td>〃</td> <td>—</td> <td>0.42</td> <td>表2-3</td> </tr> <tr> <td>埋 戻 工</td> <td>改良土</td> <td>〃</td> <td>—</td> <td>1.44</td> <td></td> </tr> <tr> <td>一次本復旧工</td> <td>車道 5-30型</td> <td>m²</td> <td>—</td> <td>1.69</td> <td></td> </tr> <tr> <td>管 継 手 工</td> <td>φ50mm以下</td> <td>箇所</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>諸 雑 費</td> <td>まるめ管継手工の 20%</td> <td>式</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	工種名称	形式寸法	単位	土工なし 50mm以下	土工含む 50mm以下	摘 要	舗装取壊掘削積込工	As・Co 10cm以下	m ²	—	1.69		掘 削 工	BH=0.28m ³	m ³	—	1.01		掘 削 工	人力	〃	—	0.85		残土処分工	指定地処分	〃	—	1.44	表2-1	舗装残滓等処分工	As	〃	—	0.17	表2-3	舗装残滓等処分工	路盤廃材	〃	—	0.42	表2-3	埋 戻 工	改良土	〃	—	1.44		一次本復旧工	車道 5-30型	m ²	—	1.69		管 継 手 工	φ50mm以下	箇所	2.00	2.00		諸 雑 費	まるめ管継手工の 20%	式	1.00	1.00		<p>・修正</p> <p>・基準の見直し</p>
工種名称	形式寸法	単位	土工なし 50mm以下	土工含む 50mm以下	摘 要																																																																																																																																	
舗装取壊掘削積込工	As・Co 10cm以下	m ²	—	1.69																																																																																																																																		
掘 削 工	BH=0.28m ³	m ³	—	1.01																																																																																																																																		
掘 削 工	人力	〃	—	0.85																																																																																																																																		
残土処分工	指定地処分	〃	—	1.44	表2-1																																																																																																																																	
舗装残滓等処分工	As	〃	—	0.17	表2-3																																																																																																																																	
舗装残滓等処分工	路盤廃材	〃	—	0.42	表2-3																																																																																																																																	
埋 戻 工	改良土	〃	—	1.44																																																																																																																																		
一次本復旧工	車道 5-30型	m ²	—	1.69																																																																																																																																		
管 継 手 工	φ50mm以下	箇所	2.00	2.00																																																																																																																																		
諸 雑 費	管継手工の20%	式	1.00	1.00																																																																																																																																		
工種名称	形式寸法	単位	土工なし 50mm以下	土工含む 50mm以下	摘 要																																																																																																																																	
舗装取壊掘削積込工	As・Co 10cm以下	m ²	—	1.69																																																																																																																																		
掘 削 工	BH=0.28m ³	m ³	—	1.01																																																																																																																																		
掘 削 工	人力	〃	—	0.85																																																																																																																																		
残土処分工	指定地処分	〃	—	1.44	表2-1																																																																																																																																	
舗装残滓等処分工	As	〃	—	0.17	表2-3																																																																																																																																	
舗装残滓等処分工	路盤廃材	〃	—	0.42	表2-3																																																																																																																																	
埋 戻 工	改良土	〃	—	1.44																																																																																																																																		
一次本復旧工	車道 5-30型	m ²	—	1.69																																																																																																																																		
管 継 手 工	φ50mm以下	箇所	2.00	2.00																																																																																																																																		
諸 雑 費	まるめ管継手工の 20%	式	1.00	1.00																																																																																																																																		

○ ○ ○ ○ ○ : 追加・修正

土木工事積算基準（令和3年5月）の一部改訂 新旧比較表

○ ○ ○ ○ ○ : 削除

現 行（5-7-2）								改 正								備考（内容）																																																		
表7-2 (1.00箇所当り)								表7-2 (1.00箇所当り)								・基準の見直し ・修正 ・基準の見直し ・基準の見直し ・修正																																																		
工種名称	形式寸法	単位	土工なし PE25mm	土工含む PE25mm	土工なし PE40mm	土工含む PE40mm	摘 要	工種名称	形式寸法	単位	土工なし PE25mm	土工含む PE25mm	土工なし PE40mm	土工含む PE40mm	摘 要																																																			
舗装取壊掘削積込工	As・Co 10cm以下	m ²	—	1.69	—	1.69		舗装取壊掘削積込工	As・Co 10cm以下	m ²	—	1.69	—	1.69																																																				
掘 削 工	BH=0.28m ³	m ³	—	1.01	—	1.01		掘 削 工	BH=0.28m ³	m ³	—	1.01	—	1.01																																																				
掘 削 工	人力	〃	—	0.85	—	0.85		掘 削 工	人力	〃	—	0.85	—	0.85																																																				
残 土 処 分 工	指定地処分	〃	—	1.44	—	1.44	表2-1	残 土 処 分 工	指定地処分	〃	—	1.44	—	1.44	表2-1																																																			
舗装残滓等処分工	As	〃	—	0.17	—	0.17	表2-3	舗装残滓等処分工	As	〃	—	0.17	—	0.17	表2-3																																																			
舗装残滓等処分工	路盤廃材	〃	—	0.42	—	0.42	表2-3	舗装残滓等処分工	路盤廃材	〃	—	0.42	—	0.42	表2-3																																																			
埋 戻 工	改良土	〃	—	1.44	—	1.44		埋 戻 工	改良土	〃	—	1.44	—	1.44																																																				
一次本復旧工	車道 5-30型	m ²	—	1.69	—	1.69		一次本復旧工	車道 5-30型	m ²	—	1.69	—	1.69																																																				
管 継 手 工	ポリエチレン管	箇所	2.00	2.00	2.00	2.00		管 継 手 工	ポリエチレン管	箇所	2.00	2.00	2.00	2.00																																																				
2. 給水管凍結工（箇所） (1) 適用範囲 凍結工法による止水作業を行う場合に適用する。 (2) 積算基準 「参-2 第2. 1. (14) 凍結工 50mm以下」によるものとする。								2. 給水管凍結工（箇所） (1) 適用範囲 凍結工法による止水作業を行う場合に適用する。 (2) 積算基準 「 6-3参-2 第2. 1. (14) 凍結工 50mm以下」によるものとする。																																																										
3. 鉄蓋調整工（箇所） (1) 適用範囲 止水栓ボックス等の取替及び嵩上げ・嵩下げを行う場合に適用する。 (2) 積算基準 下表による。 表7-3 (10基当り)								3. 鉄蓋調整工（箇所） (1) 適用範囲 止水栓ボックス等の取替及び嵩上げ・嵩下げを行う場合に適用する。 (2) 積算基準 <u>止水栓取付け（筐のみ） 1.5箇所とする</u> 下表による。 表7-3 (10基当り)																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>工種・名称</th> <th>形式寸法</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土木一般世話役</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>特殊作業員</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td>(まるめ)</td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								工種・名称	形式寸法	単位	数量	摘要	土木一般世話役		人	0.10		特殊作業員		人	0.10		普通作業員		人	0.20		諸雑費	(まるめ)	式	1		<table border="1"> <thead> <tr> <th>工種・名称</th> <th>形式寸法</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土木一般世話役</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>特殊作業員</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td>(まるめ)</td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								工種・名称	形式寸法	単位	数量	摘要	土木一般世話役		人	0.10		特殊作業員		人	0.10		普通作業員		人	0.20		諸雑費	(まるめ)	式	1		
工種・名称	形式寸法	単位	数量	摘要																																																														
土木一般世話役		人	0.10																																																															
特殊作業員		人	0.10																																																															
普通作業員		人	0.20																																																															
諸雑費	(まるめ)	式	1																																																															
工種・名称	形式寸法	単位	数量	摘要																																																														
土木一般世話役		人	0.10																																																															
特殊作業員		人	0.10																																																															
普通作業員		人	0.20																																																															
諸雑費	(まるめ)	式	1																																																															
4. 止水栓部加修工（箇所） (1) 適用範囲 止水栓及び同ユニオンナットからの漏水修繕を行う場合に適用する。 (2) 積算基準 管継手工については、「参-2 第2. 1. (6) 止水栓部加修工（50mm以下）」によるものとする。								4. 止水栓部加修工（箇所） (1) 適用範囲 止水栓及び同ユニオンナットからの漏水修繕を行う場合に適用する。 (2) 積算基準 管継手工については、「 6-3参-2 第2. 1. (6) 止水栓部加修工（50mm以下）」によるものとする。																																																										

土木工事積算基準（令和3年5月）の一部改訂 新旧比較表

○○○○：追加・修正

⊖⊖⊖⊖：削除

現 行（5-7-3）	改 正	備考（内容）
<p>5. 止水栓設置工（箇所） (1) 適用範囲 修繕工事に伴い止水栓を設置する場合に適用する。 (2) 積算基準 「参-2 第2. 1. (13) 止水栓設置工」によるものとする。</p> <p>6. 分水栓取付穿孔工（箇所） (1) 適用範囲 修繕工事に伴い甲型分水栓を取付穿孔する場合に適用する。 (2) 積算基準 「参-2 第2. 1. (15) 分水栓取付工」によるものとする。</p> <p>7. 割T字管取付穿孔工（箇所） (1) 適用範囲 修繕工事に伴い割T字管を取付穿孔する場合に適用する。 (2) 積算基準 「参-2 第2. 1. (20) 不断水連絡工」によるものとする。</p> <p>8. 鋳鉄管用サドル付分水栓取付穿孔工（箇所） (1) 適用範囲 修繕工事に伴う鋳鉄管用サドル付分水栓を取付穿孔する場合に適用する。 (2) 積算基準 「参-2 第2. 1. (18) 鋳鉄管用サドル付分水栓取付工」によるものとする。</p>	<p>5. 止水栓設置工（箇所） (1) 適用範囲 修繕工事に伴い止水栓を設置する場合に適用する。 (2) 積算基準 「<u>6-3参-2</u> 第2. 1. (13) 止水栓設置工」によるものとする。</p> <p>6. 分水栓取付穿孔工（箇所） (1) 適用範囲 修繕工事に伴い甲型分水栓を取付穿孔する場合に適用する。 (2) 積算基準 「<u>6-3参-2</u> 第2. 1. (15) 分水栓取付工」によるものとする。</p> <p>7. 割T字管取付穿孔工（箇所） (1) 適用範囲 修繕工事に伴い割T字管を取付穿孔する場合に適用する。 (2) 積算基準 「<u>6-3参-2</u> 第2. 1. (20) 不断水連絡工」によるものとする。</p> <p>8. 鋳鉄管用サドル付分水栓取付穿孔工（箇所） (1) 適用範囲 修繕工事に伴う鋳鉄管用サドル付分水栓を取付穿孔する場合に適用する。 (2) 積算基準 「<u>6-3参-2</u> 第2. 1. (18) 鋳鉄管用サドル付分水栓取付工」によるものとする。</p> <p>9. <u>ビニル管用サドル付分水栓取付穿孔工（箇所）</u> (1) <u>適用範囲</u> <u>修繕工事に伴うビニル管用サドル付分水栓を取付穿孔する場合に適用する。</u> (2) <u>積算基準</u> 「<u>6-3 第2. 1. (17) ビニル管用サドル付分水栓取付工</u>」によるものとする。</p>	<p>・修正</p> <p>・修正</p> <p>・修正</p> <p>・修正</p> <p>・修正</p> <p>・基準の追加</p>

土木工事積算基準（令和3年5月）の一部改訂 新旧比較表

○○○○：追加・修正

⊖⊖⊖⊖：削除

現 行 (5-8-3)	改 正	備考 (内容)																																																												
<p>第8章 舗装工</p> <p>表8-6 車道舗装工 N11 (100.00m²当り)</p> <table border="1" data-bbox="195 489 1305 726"> <thead> <tr> <th>工 種</th> <th>形質寸法</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>舗装取壊掘削積込工</td> <td>4cmを超え10cm以下</td> <td>m²</td> <td>100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>掘削工</td> <td></td> <td>m³</td> <td>4.50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>インターロッキングブロック工</td> <td>設置 新品 t=8cm 直線配置・標準品</td> <td>m²</td> <td>100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>不陸整正</td> <td>1.4m未満 (人力)</td> <td>m²</td> <td>100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>諸雑費 (まるめ)</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要	舗装取壊掘削積込工	4cmを超え10cm以下	m ²	100.00		掘削工		m ³	4.50		インターロッキングブロック工	設置 新品 t=8cm 直線配置・標準品	m ²	100.00		不陸整正	1.4m未満 (人力)	m ²	100.00		諸雑費 (まるめ)		式	1		<p>第8章 舗装工</p> <p>表8-6 車道舗装工 N11 (100.00m²当り)</p> <table border="1" data-bbox="1412 489 2522 764"> <thead> <tr> <th>工 種</th> <th>形質寸法</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>舗装取壊掘削積込工</td> <td>4cmを超え10cm以下</td> <td>m²</td> <td>100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>掘削工</td> <td></td> <td>m³</td> <td>4.50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>インターロッキングブロック工</td> <td>設置 新品 t=8cm 直線配置・標準品 <u>100</u> m²未満</td> <td>m²</td> <td>100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>不陸整正</td> <td>1.4m未満 (人力)</td> <td>m²</td> <td>100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>諸雑費 (まるめ)</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要	舗装取壊掘削積込工	4cmを超え10cm以下	m ²	100.00		掘削工		m ³	4.50		インターロッキングブロック工	設置 新品 t=8cm 直線配置・標準品 <u>100</u> m ² 未満	m ²	100.00		不陸整正	1.4m未満 (人力)	m ²	100.00		諸雑費 (まるめ)		式	1		<p>・基準の明確化</p>
工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要																																																										
舗装取壊掘削積込工	4cmを超え10cm以下	m ²	100.00																																																											
掘削工		m ³	4.50																																																											
インターロッキングブロック工	設置 新品 t=8cm 直線配置・標準品	m ²	100.00																																																											
不陸整正	1.4m未満 (人力)	m ²	100.00																																																											
諸雑費 (まるめ)		式	1																																																											
工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要																																																										
舗装取壊掘削積込工	4cmを超え10cm以下	m ²	100.00																																																											
掘削工		m ³	4.50																																																											
インターロッキングブロック工	設置 新品 t=8cm 直線配置・標準品 <u>100</u> m ² 未満	m ²	100.00																																																											
不陸整正	1.4m未満 (人力)	m ²	100.00																																																											
諸雑費 (まるめ)		式	1																																																											

土木工事積算基準（令和3年5月）の一部改訂 新旧比較表

○○○○：追加・修正

⊖⊖⊖⊖：削除

現 行（5-8-5）					改 正					備考（内容）	
表8-13 歩道舗装工 LF09-10 (100.00㎡当り)					表8-13 歩道舗装工 LF09-10 (100.00㎡当り)					・修正	
工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要	工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要		
舗装取壊掘削積込工	4cm以下	㎡	50.00		舗装取壊掘削積込工	4cm以下	㎡	50.00			
舗装取壊掘削積込工	4cmを超え10cm以下	㎡	50.00		舗装取壊掘削積込工	4cmを超え10cm以下	㎡	50.00			
掘削工		㎧	13.00		掘削工		㎧	13.00			
コンクリート平板工	設置 カー・珪砂入・ショット仕上 新品	㎡	100.00		コンクリート平板工	設置 カー・珪砂入・ショット仕上げ 新品	㎡	100.00			
路盤工	10cm RC-30	㎡	100.00		路盤工	10cm RC-30	㎡	100.00			
諸雑費（まるめ）		式	1		諸雑費（まるめ）		式	1			
表8-14 歩道舗装工 NF09-10 (100.00㎡当り)					表8-14 歩道舗装工 NF09-10 (100.00㎡当り)						・基準の明確化
工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要	工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要		
舗装取壊掘削積込工	4cm以下	㎡	50.00		舗装取壊掘削積込工	4cm以下	㎡	50.00			
舗装取壊掘削積込工	4cmを超え10cm以下	㎡	50.00		舗装取壊掘削積込工	4cmを超え10cm以下	㎡	50.00			
掘削工		㎧	14.50		掘削工		㎧	14.50			
インターロッキングブロック工	設置 直線配置・標準品 t=6cm 新品	㎡	100.00		インターロッキングブロック工	設置 直線配置・標準品 t=6cm 新品 100㎡未満	㎡	100.00			
路盤工	10cm RC-30	㎡	100.00		路盤工	10cm RC-30	㎡	100.00			
諸雑費（まるめ）		式	1		諸雑費（まるめ）		式	1			

土木工事積算基準（令和3年5月）の一部改訂 新旧比較表

○○○○：追加・修正

⊖⊖⊖⊖：削除

現 行（5-8-6）	改 正	備考（内容）																																																																						
表8-15 歩道舗装工 NF09-10（保水性ブロック） (100.00㎡当り)	表8-15 歩道舗装工 NF09-10（保水性ブロック） (100.00㎡当り)																																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">工 種</th> <th style="width: 35%;">形質寸法</th> <th style="width: 10%;">単 位</th> <th style="width: 10%;">数 量</th> <th style="width: 30%;">摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>舗装取壊掘削積込工</td> <td>4cm以下</td> <td>㎡</td> <td>50.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>舗装取壊掘削積込工</td> <td>4cmを超え10cm以下</td> <td>㎡</td> <td>50.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>掘削工</td> <td></td> <td>㎡</td> <td>14.50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>インターロッキングブロック工</td> <td>設置 保水性ブロック・波型 t=6cm 新品</td> <td>㎡</td> <td>100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>路盤工</td> <td>10cm RC-30</td> <td>㎡</td> <td>100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>諸雑費（まるめ）</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要	舗装取壊掘削積込工	4cm以下	㎡	50.00		舗装取壊掘削積込工	4cmを超え10cm以下	㎡	50.00		掘削工		㎡	14.50		インターロッキングブロック工	設置 保水性ブロック・波型 t=6cm 新品	㎡	100.00		路盤工	10cm RC-30	㎡	100.00		諸雑費（まるめ）		式	1		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">工 種</th> <th style="width: 35%;">形質寸法</th> <th style="width: 10%;">単 位</th> <th style="width: 10%;">数 量</th> <th style="width: 30%;">摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>舗装取壊掘削積込工</td> <td>4cm以下</td> <td>㎡</td> <td>50.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>舗装取壊掘削積込工</td> <td>4cmを超え10cm以下</td> <td>㎡</td> <td>50.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>掘削工</td> <td></td> <td>㎡</td> <td>14.50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>インターロッキングブロック工</td> <td>設置 保水性ブロック・波型 t=6cm 新品 100㎡未満</td> <td>㎡</td> <td>100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>路盤工</td> <td>10cm RC-30</td> <td>㎡</td> <td>100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>諸雑費（まるめ）</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要	舗装取壊掘削積込工	4cm以下	㎡	50.00		舗装取壊掘削積込工	4cmを超え10cm以下	㎡	50.00		掘削工		㎡	14.50		インターロッキングブロック工	設置 保水性ブロック・波型 t=6cm 新品 100㎡未満	㎡	100.00		路盤工	10cm RC-30	㎡	100.00		諸雑費（まるめ）		式	1		・基準の明確化
工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要																																																																				
舗装取壊掘削積込工	4cm以下	㎡	50.00																																																																					
舗装取壊掘削積込工	4cmを超え10cm以下	㎡	50.00																																																																					
掘削工		㎡	14.50																																																																					
インターロッキングブロック工	設置 保水性ブロック・波型 t=6cm 新品	㎡	100.00																																																																					
路盤工	10cm RC-30	㎡	100.00																																																																					
諸雑費（まるめ）		式	1																																																																					
工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要																																																																				
舗装取壊掘削積込工	4cm以下	㎡	50.00																																																																					
舗装取壊掘削積込工	4cmを超え10cm以下	㎡	50.00																																																																					
掘削工		㎡	14.50																																																																					
インターロッキングブロック工	設置 保水性ブロック・波型 t=6cm 新品 100㎡未満	㎡	100.00																																																																					
路盤工	10cm RC-30	㎡	100.00																																																																					
諸雑費（まるめ）		式	1																																																																					

土木工事積算基準（令和3年5月）の一部改訂 新旧比較表

○○○○：追加・修正

⊖⊖⊖⊖：削除

現 行（5-8-7）	改 正	備考（内容）																																																																						
表 8-21 歩道改築工 NK11-15 (100.00㎡当り)	表 8-21 歩道改築工 NK11-15 (100.00㎡当り)																																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">工 種</th> <th style="width: 35%;">形質寸法</th> <th style="width: 10%;">単 位</th> <th style="width: 10%;">数 量</th> <th style="width: 30%;">摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>舗装取壊掘削積込工</td> <td>4cm以下</td> <td>㎡</td> <td>50.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>舗装取壊掘削積込工</td> <td>4cmを超え10cm以下</td> <td>㎡</td> <td>50.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>掘削工</td> <td></td> <td>㎥</td> <td>20.50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>インターロッキングブロック工</td> <td>設置 直線配置・標準品 t=8cm 新品</td> <td>㎡</td> <td>100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>路盤工</td> <td>15cm RC-30</td> <td>㎡</td> <td>100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>諸雑費（まるめ）</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要	舗装取壊掘削積込工	4cm以下	㎡	50.00		舗装取壊掘削積込工	4cmを超え10cm以下	㎡	50.00		掘削工		㎥	20.50		インターロッキングブロック工	設置 直線配置・標準品 t=8cm 新品	㎡	100.00		路盤工	15cm RC-30	㎡	100.00		諸雑費（まるめ）		式	1		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">工 種</th> <th style="width: 35%;">形質寸法</th> <th style="width: 10%;">単 位</th> <th style="width: 10%;">数 量</th> <th style="width: 30%;">摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>舗装取壊掘削積込工</td> <td>4cm以下</td> <td>㎡</td> <td>50.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>舗装取壊掘削積込工</td> <td>4cmを超え10cm以下</td> <td>㎡</td> <td>50.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>掘削工</td> <td></td> <td>㎥</td> <td>20.50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>インターロッキングブロック工</td> <td>設置 直線配置・標準品 t=8cm 新品 100㎡未満</td> <td>㎡</td> <td>100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>路盤工</td> <td>15cm RC-30</td> <td>㎡</td> <td>100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>諸雑費（まるめ）</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要	舗装取壊掘削積込工	4cm以下	㎡	50.00		舗装取壊掘削積込工	4cmを超え10cm以下	㎡	50.00		掘削工		㎥	20.50		インターロッキングブロック工	設置 直線配置・標準品 t=8cm 新品 100㎡未満	㎡	100.00		路盤工	15cm RC-30	㎡	100.00		諸雑費（まるめ）		式	1		・基準の明確化
工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要																																																																				
舗装取壊掘削積込工	4cm以下	㎡	50.00																																																																					
舗装取壊掘削積込工	4cmを超え10cm以下	㎡	50.00																																																																					
掘削工		㎥	20.50																																																																					
インターロッキングブロック工	設置 直線配置・標準品 t=8cm 新品	㎡	100.00																																																																					
路盤工	15cm RC-30	㎡	100.00																																																																					
諸雑費（まるめ）		式	1																																																																					
工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要																																																																				
舗装取壊掘削積込工	4cm以下	㎡	50.00																																																																					
舗装取壊掘削積込工	4cmを超え10cm以下	㎡	50.00																																																																					
掘削工		㎥	20.50																																																																					
インターロッキングブロック工	設置 直線配置・標準品 t=8cm 新品 100㎡未満	㎡	100.00																																																																					
路盤工	15cm RC-30	㎡	100.00																																																																					
諸雑費（まるめ）		式	1																																																																					

土木工事積算基準（令和3年5月）の一部改訂 新旧比較表

○○○○：追加・修正

⊖○○○：削除

現 行（5-8-8）					改 正					備考（内容）	
表 8-22 歩道改築工 NK11-15(保水性ブロック) (100.00㎡当り)					表 8-22 歩道改築工 NK11-15(保水性ブロック) (100.00㎡当り)					・ 基準の明確化	
工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要	工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要		
舗装取壊掘削積込工	4cm以下	㎡	50.00		舗装取壊掘削積込工	4cm以下	㎡	50.00			
舗装取壊掘削積込工	4cmを超え10cm以下	㎡	50.00		舗装取壊掘削積込工	4cmを超え10cm以下	㎡	50.00			
掘削工		㎡	20.50		掘削工		㎡	20.50			
インターロッキングブロック工	設置 保水性ブロック・波型 t=8cm 新品	㎡	100.00		インターロッキングブロック工	設置 保水性ブロック・波型 t=8cm 新品 <u>100㎡未満</u>	㎡	100.00			
路盤工	15cm RC-30	㎡	100.00		路盤工	15cm RC-30	㎡	100.00			
諸雑費（まるめ）		式	1		諸雑費（まるめ）		式	1			
表 8-23 歩道改築工 NK11-25 (100.00㎡当り)					表 8-23 歩道改築工 NK11-25 (100.00㎡当り)						・ 基準の明確化
工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要	工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要		
舗装取壊掘削積込工	4cm以下	㎡	50.00		舗装取壊掘削積込工	4cm以下	㎡	50.00			
舗装取壊掘削積込工	4cmを超え10cm以下	㎡	50.00		舗装取壊掘削積込工	4cmを超え10cm以下	㎡	50.00			
掘削工		㎡	30.50		掘削工		㎡	30.50			
インターロッキングブロック工	設置 直線配置・標準品 t=8cm 新品	㎡	100.00		インターロッキングブロック工	設置 直線配置・標準品 t=8cm 新品 <u>100㎡未満</u>	㎡	100.00			
路盤工	15cm RC-30	㎡	100.00		路盤工	15cm RC-30	㎡	100.00			
路盤工	10cm RC-30	㎡	100.00		路盤工	10cm RC-30	㎡	100.00			
諸雑費（まるめ）		式	1		諸雑費（まるめ）		式	1			
表 8-24 歩道改築工 NK11-25 (保水性ブロック) (100.00㎡当り)					表 8-24 歩道改築工 NK11-25 (保水性ブロック) (100.00㎡当り)					・ 基準の明確化	
工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要	工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要		
舗装取壊掘削積込工	4cm以下	㎡	50.00		舗装取壊掘削積込工	4cm以下	㎡	50.00			
舗装取壊掘削積込工	4cmを超え10cm以下	㎡	50.00		舗装取壊掘削積込工	4cmを超え10cm以下	㎡	50.00			
掘削工		㎡	30.50		掘削工		㎡	30.50			
インターロッキングブロック工	設置 保水性ブロック・波型 t=8cm 新品	㎡	100.00		インターロッキングブロック工	設置 保水性ブロック・波型 t=8cm 新品 <u>100㎡未満</u>	㎡	100.00			
路盤工	15cm RC-30	㎡	100.00		路盤工	15cm RC-30	㎡	100.00			
路盤工	10cm RC-30	㎡	100.00		路盤工	10cm RC-30	㎡	100.00			
諸雑費（まるめ）		式	1		諸雑費（まるめ）		式	1			

○○○○：追加・修正

土木工事積算基準（令和3年5月）の一部改訂 新旧比較表

⊖⊖⊖⊖：削除

現 行（5-8-9）	改 正																																																																																																																																													
<p style="text-align: center;">表 8-25 街渠工 CY25 (100.00m当り)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>工 種</th> <th>形質寸法</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>舗装取壊掘削積込工</td> <td>4cmを超え10cm以下</td> <td>m²</td> <td>25.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>舗装取壊掘削積込工</td> <td>15cmを超え30cm以下</td> <td>m²</td> <td>25.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>掘削工</td> <td></td> <td>m³</td> <td>5.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>街渠コンクリート工</td> <td>B7(C1) 一般養生</td> <td>m</td> <td>100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>プライムコート</td> <td></td> <td>m²</td> <td>50.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>不陸整正</td> <td>1.4m未満（人力）</td> <td>m²</td> <td>50.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>諸雑費（まるめ）</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>5. カラー舗装工（m2）</p> <p>（1）適用範囲 舗装復旧後のカラー舗装に適用する。</p> <p>（2）積算基準 塗布式カラー舗装工及び薄層カラー舗装工は、建設局「公共事業建設資材価格調査報告書」による。</p> <p style="text-align: center;">表 8-26 カラー舗装工 P.1.0（自転車道） (1.00m²当り)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>工 種</th> <th>形質寸法</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>塗布式カラー舗装工</td> <td>厚1mm 自転車道</td> <td>m²</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">表 8-27 カラー舗装工 P.1.5（遊戯道等） (1.00m²当り)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>工 種</th> <th>形質寸法</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>塗布式カラー舗装工</td> <td>厚1.5mm 遊戯道路用</td> <td>m²</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">表 8-28 薄層カラー舗装工 P.3.0（ニート式） (1.00m²当り)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>工 種</th> <th>形質寸法</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>薄層カラー舗装工</td> <td>ニート式 セラミック骨材：反射骨材=9:1 粒径1～2mm 可撓性エポキシ樹脂使用</td> <td>m²</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要	舗装取壊掘削積込工	4cmを超え10cm以下	m ²	25.00		舗装取壊掘削積込工	15cmを超え30cm以下	m ²	25.00		掘削工		m ³	5.00		街渠コンクリート工	B7(C1) 一般養生	m	100.00		プライムコート		m ²	50.00		不陸整正	1.4m未満（人力）	m ²	50.00		諸雑費（まるめ）		式	1		工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要	塗布式カラー舗装工	厚1mm 自転車道	m ²	1.00		工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要	塗布式カラー舗装工	厚1.5mm 遊戯道路用	m ²	1.00		工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要	薄層カラー舗装工	ニート式 セラミック骨材：反射骨材=9:1 粒径1～2mm 可撓性エポキシ樹脂使用	m ²	1.00		<p style="text-align: center;">表 8-25 街渠工 CY25 (100.00m当り)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>工 種</th> <th>形質寸法</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>舗装取壊掘削積込工</td> <td>4cmを超え10cm以下</td> <td>m²</td> <td>25.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>舗装取壊掘削積込工</td> <td>15cmを超え30cm以下</td> <td>m²</td> <td>25.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>掘削工</td> <td></td> <td>m³</td> <td>5.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>街渠コンクリート工</td> <td>B7(C1) 一般養生</td> <td>m</td> <td>100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>プライムコート</td> <td></td> <td>Lm²</td> <td>63.0050.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>不陸整正</td> <td>1.4m未満（人力）</td> <td>m²</td> <td>50.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>諸雑費（まるめ）</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>5. カラー舗装工（m2）</p> <p>（1）適用範囲 舗装復旧後のカラー舗装に適用する。</p> <p>（2）積算基準 塗布式カラー舗装工及び薄層カラー舗装工は、建設局「公共事業建設資材価格調査報告書」による。</p> <p style="text-align: center;">表 8-26 カラー舗装工 P.1.0 （自転車道） (1.00m²当り)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>工 種</th> <th>形質寸法</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>塗布式カラー舗装工</td> <td>厚1mm 自転車道 <u>下地As上</u></td> <td>m²</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">表 8-27 カラー舗装工 P.1.5 （遊戯道等） (1.00m²当り)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>工 種</th> <th>形質寸法</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>塗布式カラー舗装工</td> <td>厚1.5mm 遊戯道路用 <u>下地As上</u></td> <td>m²</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">表 8-28 薄層カラー舗装工 P.3.0 （ニート式） (1.00m²当り)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>工 種</th> <th>形質寸法</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>薄層カラー舗装工</td> <td>ニート式 セラミック骨材：反射骨材=9:1 粒径1～2mm 可撓性エポキシ樹脂使用</td> <td>m²</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要	舗装取壊掘削積込工	4cmを超え10cm以下	m ²	25.00		舗装取壊掘削積込工	15cmを超え30cm以下	m ²	25.00		掘削工		m ³	5.00		街渠コンクリート工	B7(C1) 一般養生	m	100.00		プライムコート		L m ²	63.00 50.00		不陸整正	1.4m未満（人力）	m ²	50.00		諸雑費（まるめ）		式	1		工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要	塗布式カラー舗装工	厚1mm 自転車道 <u>下地As上</u>	m ²	1.00		工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要	塗布式カラー舗装工	厚1.5mm 遊戯道路用 <u>下地As上</u>	m ²	1.00		工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要	薄層カラー舗装工	ニート式 セラミック骨材：反射骨材=9:1 粒径1～2mm 可撓性エポキシ樹脂使用	m ²	1.00		<p style="text-align: center;">備考（内容）</p> <p>・基準の見直し</p> <p>・基準の明確化</p> <p>・基準の明確化</p> <p>・基準の明確化</p> <p>・基準の明確化</p>
工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																										
舗装取壊掘削積込工	4cmを超え10cm以下	m ²	25.00																																																																																																																																											
舗装取壊掘削積込工	15cmを超え30cm以下	m ²	25.00																																																																																																																																											
掘削工		m ³	5.00																																																																																																																																											
街渠コンクリート工	B7(C1) 一般養生	m	100.00																																																																																																																																											
プライムコート		m ²	50.00																																																																																																																																											
不陸整正	1.4m未満（人力）	m ²	50.00																																																																																																																																											
諸雑費（まるめ）		式	1																																																																																																																																											
工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																										
塗布式カラー舗装工	厚1mm 自転車道	m ²	1.00																																																																																																																																											
工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																										
塗布式カラー舗装工	厚1.5mm 遊戯道路用	m ²	1.00																																																																																																																																											
工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																										
薄層カラー舗装工	ニート式 セラミック骨材：反射骨材=9:1 粒径1～2mm 可撓性エポキシ樹脂使用	m ²	1.00																																																																																																																																											
工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																										
舗装取壊掘削積込工	4cmを超え10cm以下	m ²	25.00																																																																																																																																											
舗装取壊掘削積込工	15cmを超え30cm以下	m ²	25.00																																																																																																																																											
掘削工		m ³	5.00																																																																																																																																											
街渠コンクリート工	B7(C1) 一般養生	m	100.00																																																																																																																																											
プライムコート		L m ²	63.00 50.00																																																																																																																																											
不陸整正	1.4m未満（人力）	m ²	50.00																																																																																																																																											
諸雑費（まるめ）		式	1																																																																																																																																											
工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																										
塗布式カラー舗装工	厚1mm 自転車道 <u>下地As上</u>	m ²	1.00																																																																																																																																											
工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																										
塗布式カラー舗装工	厚1.5mm 遊戯道路用 <u>下地As上</u>	m ²	1.00																																																																																																																																											
工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																										
薄層カラー舗装工	ニート式 セラミック骨材：反射骨材=9:1 粒径1～2mm 可撓性エポキシ樹脂使用	m ²	1.00																																																																																																																																											

○○○○：追加・修正

土木工事積算基準（令和3年5月）の一部改訂 新旧比較表

⊖⊖⊖⊖：削除

現 行（5-8-12）	改 正	備考（内容）																																																																																
<p>7. 私設舗装工（m2）</p> <p>（1）適用範囲 私設道路掘削後の復旧工事（掘削部及び影響部）を行う場合に適用する。</p> <p>（2）積算基準 「参-2 第2. 2.（1）私設コンクリート舗装復旧工」によるものとする。</p> <p>8. 道路境界石据付工（m）</p> <p>（1）適用範囲 舗装復旧工事に伴い境界石据付を行う場合に適用する。</p> <p>（2）積算基準 表8-37 道路境界石据付工 コンクリートブロック (100.00m当り)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>工 種</th> <th>形質寸法</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>地先境界ブロック</td> <td>設置 コンクリートブロック 各種（600mm超1000mm以下、50kg以上150kg 未満） 1個/m 18-8-25（高炉） 養生有り</td> <td>m</td> <td>100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>地先境界ブロック 撤去</td> <td>処分</td> <td>m</td> <td>100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>諸雑費（まるめ）</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>表8-38 道路境界石据付工 花崗岩 (100.00m当り)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>工 種</th> <th>形質寸法</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>地先境界ブロック</td> <td>設置 花崗岩 各種（600mm超1000mm以下、50kg以上150kg 未満） 1個/m 18-8-25（高炉） 養生有り</td> <td>m</td> <td>100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>地先境界ブロック 撤去</td> <td>処分</td> <td>m</td> <td>100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>諸雑費（まるめ）</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要	地先境界ブロック	設置 コンクリートブロック 各種（600mm超1000mm以下、50kg以上150kg 未満） 1個/m 18-8-25（高炉） 養生有り	m	100.00		地先境界ブロック 撤去	処分	m	100.00		諸雑費（まるめ）		式	1		工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要	地先境界ブロック	設置 花崗岩 各種（600mm超1000mm以下、50kg以上150kg 未満） 1個/m 18-8-25（高炉） 養生有り	m	100.00		地先境界ブロック 撤去	処分	m	100.00		諸雑費（まるめ）		式	1		<p>7. 私設舗装工（m2）</p> <p>（1）適用範囲 私設コンクリート舗装道路掘削後の復旧工事（掘削部及び影響部）を行う場合に適用する。</p> <p>（2）積算基準 「6-2参-2 第2. 2.（11）私設コンクリート舗装復旧工」によるものとする。</p> <p>8. 道路境界石据付工（m）</p> <p>（1）適用範囲 舗装復旧工事に伴い境界石据付道路境界石据付を行う場合に適用する。</p> <p>（2）積算基準 表8-37 道路境界石据付工 コンクリートブロック (100.00m当り)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>工 種</th> <th>形質寸法</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>地先境界ブロック</td> <td>設置 コンクリートブロック 各種（600mm超1000mm以下、50kg以上150kg 未満） 1個/m 18-8-25（高炉） 基礎碎石なし 養 生有り</td> <td>m</td> <td>100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>地先境界ブロック 撤去</td> <td>処分</td> <td>m</td> <td>100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>諸雑費（まるめ）</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>表8-38 道路境界石据付工 花崗岩 (100.00m当り)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>工 種</th> <th>形質寸法</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>地先境界ブロック</td> <td>設置 花崗岩 各種（600mm超1000mm以下、50kg以上150kg 未満） 1個/m 18-8-25（高炉） 基礎碎石なし 養 生有り</td> <td>m</td> <td>100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>地先境界ブロック 撤去</td> <td>処分</td> <td>m</td> <td>100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>諸雑費（まるめ）</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要	地先境界ブロック	設置 コンクリートブロック 各種（600mm超1000mm以下、50kg以上150kg 未満） 1個/m 18-8-25（高炉） 基礎碎石なし 養 生有り	m	100.00		地先境界ブロック 撤去	処分	m	100.00		諸雑費（まるめ）		式	1		工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要	地先境界ブロック	設置 花崗岩 各種（600mm超1000mm以下、50kg以上150kg 未満） 1個/m 18-8-25（高炉） 基礎碎石なし 養 生有り	m	100.00		地先境界ブロック 撤去	処分	m	100.00		諸雑費（まるめ）		式	1		<p>・修正</p> <p>・修正</p> <p>・修正</p> <p>・基準の明確化</p> <p>・基準の明確化</p>
工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要																																																																														
地先境界ブロック	設置 コンクリートブロック 各種（600mm超1000mm以下、50kg以上150kg 未満） 1個/m 18-8-25（高炉） 養生有り	m	100.00																																																																															
地先境界ブロック 撤去	処分	m	100.00																																																																															
諸雑費（まるめ）		式	1																																																																															
工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要																																																																														
地先境界ブロック	設置 花崗岩 各種（600mm超1000mm以下、50kg以上150kg 未満） 1個/m 18-8-25（高炉） 養生有り	m	100.00																																																																															
地先境界ブロック 撤去	処分	m	100.00																																																																															
諸雑費（まるめ）		式	1																																																																															
工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要																																																																														
地先境界ブロック	設置 コンクリートブロック 各種（600mm超1000mm以下、50kg以上150kg 未満） 1個/m 18-8-25（高炉） 基礎碎石なし 養 生有り	m	100.00																																																																															
地先境界ブロック 撤去	処分	m	100.00																																																																															
諸雑費（まるめ）		式	1																																																																															
工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要																																																																														
地先境界ブロック	設置 花崗岩 各種（600mm超1000mm以下、50kg以上150kg 未満） 1個/m 18-8-25（高炉） 基礎碎石なし 養 生有り	m	100.00																																																																															
地先境界ブロック 撤去	処分	m	100.00																																																																															
諸雑費（まるめ）		式	1																																																																															

○○○○：追加・修正

土木工事積算基準（令和3年5月）の一部改訂 新旧比較表

⊖⊖⊖⊖：削除

現 行（5-8-14）	改 正	備考（内容）																																								
表 8-43 道路縁石据付工 200直部 (100.00m当り)	表 8-43 道路縁石据付工 200直部 (100.00m当り)																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>工 種</th> <th>形質寸法</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>歩車道境界ブロック</td> <td>設置 歩車道境界ブロック200直 各種（600mm以下、50kg以上100kg未満） 1.65個/m 18-8-25（高炉） 養生有り</td> <td>m</td> <td>100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>歩車道境界ブロック 撤去</td> <td>処分</td> <td>m</td> <td>100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>諸雑費（まるめ）</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要	歩車道境界ブロック	設置 歩車道境界ブロック200直 各種（600mm以下、50kg以上100kg未満） 1.65個/m 18-8-25（高炉） 養生有り	m	100.00		歩車道境界ブロック 撤去	処分	m	100.00		諸雑費（まるめ）		式	1		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>工 種</th> <th>形質寸法</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>歩車道境界ブロック</td> <td>設置 歩車道境界ブロック200直 各種（600mm以下、50kg以上100kg未満） 1.65個/m 18-8-25（高炉） <u>基礎碎石なし</u> 養生有り</td> <td>m</td> <td>100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>歩車道境界ブロック 撤去</td> <td>処分</td> <td>m</td> <td>100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>諸雑費（まるめ）</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要	歩車道境界ブロック	設置 歩車道境界ブロック200直 各種（600mm以下、50kg以上100kg未満） 1.65個/m 18-8-25（高炉） <u>基礎碎石なし</u> 養生有り	m	100.00		歩車道境界ブロック 撤去	処分	m	100.00		諸雑費（まるめ）		式	1		<p>・基準の明確化</p>
工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要																																						
歩車道境界ブロック	設置 歩車道境界ブロック200直 各種（600mm以下、50kg以上100kg未満） 1.65個/m 18-8-25（高炉） 養生有り	m	100.00																																							
歩車道境界ブロック 撤去	処分	m	100.00																																							
諸雑費（まるめ）		式	1																																							
工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要																																						
歩車道境界ブロック	設置 歩車道境界ブロック200直 各種（600mm以下、50kg以上100kg未満） 1.65個/m 18-8-25（高炉） <u>基礎碎石なし</u> 養生有り	m	100.00																																							
歩車道境界ブロック 撤去	処分	m	100.00																																							
諸雑費（まるめ）		式	1																																							
表 8-44 道路縁石据付工 200曲部 (100.00m当り)	表 8-44 道路縁石据付工 200曲部 (100.00m当り)																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>工 種</th> <th>形質寸法</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>歩車道境界ブロック</td> <td>設置 歩車道境界ブロック200曲 各種（600mm以下、50kg以上100kg未満） 1.65個/m 18-8-25（高炉） 養生有り</td> <td>m</td> <td>100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>歩車道境界ブロック 撤去</td> <td>処分</td> <td>m</td> <td>100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>諸雑費（まるめ）</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要	歩車道境界ブロック	設置 歩車道境界ブロック200曲 各種（600mm以下、50kg以上100kg未満） 1.65個/m 18-8-25（高炉） 養生有り	m	100.00		歩車道境界ブロック 撤去	処分	m	100.00		諸雑費（まるめ）		式	1		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>工 種</th> <th>形質寸法</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>歩車道境界ブロック</td> <td>設置 歩車道境界ブロック200曲 各種（600mm以下、50kg以上100kg未満） 1.65個/m 18-8-25（高炉） <u>基礎碎石なし</u> 養生有り</td> <td>m</td> <td>100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>歩車道境界ブロック 撤去</td> <td>処分</td> <td>m</td> <td>100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>諸雑費（まるめ）</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要	歩車道境界ブロック	設置 歩車道境界ブロック200曲 各種（600mm以下、50kg以上100kg未満） 1.65個/m 18-8-25（高炉） <u>基礎碎石なし</u> 養生有り	m	100.00		歩車道境界ブロック 撤去	処分	m	100.00		諸雑費（まるめ）		式	1		<p>・基準の明確化</p>
工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要																																						
歩車道境界ブロック	設置 歩車道境界ブロック200曲 各種（600mm以下、50kg以上100kg未満） 1.65個/m 18-8-25（高炉） 養生有り	m	100.00																																							
歩車道境界ブロック 撤去	処分	m	100.00																																							
諸雑費（まるめ）		式	1																																							
工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要																																						
歩車道境界ブロック	設置 歩車道境界ブロック200曲 各種（600mm以下、50kg以上100kg未満） 1.65個/m 18-8-25（高炉） <u>基礎碎石なし</u> 養生有り	m	100.00																																							
歩車道境界ブロック 撤去	処分	m	100.00																																							
諸雑費（まるめ）		式	1																																							
表 8-45 道路縁石据付工 150直部 (100.00m当り)	表 8-45 道路縁石据付工 150直部 (100.00m当り)																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>工 種</th> <th>形質寸法</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>歩車道境界ブロック</td> <td>設置 歩車道境界ブロック150直 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個/m 18-8-25（高炉） 養生有り</td> <td>m</td> <td>100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>歩車道境界ブロック 撤去</td> <td>処分</td> <td>m</td> <td>100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>諸雑費（まるめ）</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要	歩車道境界ブロック	設置 歩車道境界ブロック150直 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個/m 18-8-25（高炉） 養生有り	m	100.00		歩車道境界ブロック 撤去	処分	m	100.00		諸雑費（まるめ）		式	1		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>工 種</th> <th>形質寸法</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>歩車道境界ブロック</td> <td>設置 歩車道境界ブロック150直 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個/m 18-8-25（高炉） <u>基礎碎石なし</u> 養生有り</td> <td>m</td> <td>100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>歩車道境界ブロック 撤去</td> <td>処分</td> <td>m</td> <td>100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>諸雑費（まるめ）</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要	歩車道境界ブロック	設置 歩車道境界ブロック150直 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個/m 18-8-25（高炉） <u>基礎碎石なし</u> 養生有り	m	100.00		歩車道境界ブロック 撤去	処分	m	100.00		諸雑費（まるめ）		式	1		<p>・基準の明確化</p>
工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要																																						
歩車道境界ブロック	設置 歩車道境界ブロック150直 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個/m 18-8-25（高炉） 養生有り	m	100.00																																							
歩車道境界ブロック 撤去	処分	m	100.00																																							
諸雑費（まるめ）		式	1																																							
工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要																																						
歩車道境界ブロック	設置 歩車道境界ブロック150直 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個/m 18-8-25（高炉） <u>基礎碎石なし</u> 養生有り	m	100.00																																							
歩車道境界ブロック 撤去	処分	m	100.00																																							
諸雑費（まるめ）		式	1																																							
表 8-46 道路縁石据付工 150曲部 (100.00m当り)	表 8-46 道路縁石据付工 150曲部 (100.00m当り)																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>工 種</th> <th>形質寸法</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>歩車道境界ブロック</td> <td>設置 歩車道境界ブロック150曲 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個/m 18-8-25（高炉） 養生有り</td> <td>m</td> <td>100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>歩車道境界ブロック 撤去</td> <td>処分</td> <td>m</td> <td>100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>諸雑費（まるめ）</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要	歩車道境界ブロック	設置 歩車道境界ブロック150曲 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個/m 18-8-25（高炉） 養生有り	m	100.00		歩車道境界ブロック 撤去	処分	m	100.00		諸雑費（まるめ）		式	1		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>工 種</th> <th>形質寸法</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>歩車道境界ブロック</td> <td>設置 歩車道境界ブロック150曲 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個/m 18-8-25（高炉） <u>基礎碎石なし</u> 養生有り</td> <td>m</td> <td>100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>歩車道境界ブロック 撤去</td> <td>処分</td> <td>m</td> <td>100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>諸雑費（まるめ）</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要	歩車道境界ブロック	設置 歩車道境界ブロック150曲 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個/m 18-8-25（高炉） <u>基礎碎石なし</u> 養生有り	m	100.00		歩車道境界ブロック 撤去	処分	m	100.00		諸雑費（まるめ）		式	1		<p>・基準の明確化</p>
工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要																																						
歩車道境界ブロック	設置 歩車道境界ブロック150曲 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個/m 18-8-25（高炉） 養生有り	m	100.00																																							
歩車道境界ブロック 撤去	処分	m	100.00																																							
諸雑費（まるめ）		式	1																																							
工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要																																						
歩車道境界ブロック	設置 歩車道境界ブロック150曲 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個/m 18-8-25（高炉） <u>基礎碎石なし</u> 養生有り	m	100.00																																							
歩車道境界ブロック 撤去	処分	m	100.00																																							
諸雑費（まるめ）		式	1																																							

○ ○ ○ ○ ○ : 追加・修正

土木工事積算基準（令和3年5月）の一部改訂 新旧比較表

⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊖ : 削除

現 行（5-8-15）	改 正	備考（内容）																																																																																																																								
<p>10. 連続植樹帯縁石据付工（m）</p> <p>（1）適用範囲 舗装復旧工事に伴い連続植樹帯縁石据付を行う場合に適用する。</p> <p>（2）積算基準 表 8-47 連続植樹帯縁石据付工 直部 (100.00m当り)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>工 種</th> <th>形質寸法</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>地先境界ブロック</td> <td>設置 連続植樹帯ブロック直 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個/m 18-8-25（高炉） 養生有り</td> <td>m</td> <td>100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>地先境界ブロック 撤去</td> <td>処分</td> <td>m</td> <td>100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>諸雑費（まるめ）</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>表 8-48 連続植樹帯縁石据付工 曲部 (100.00m当り)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>工 種</th> <th>形質寸法</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>地先境界ブロック</td> <td>設置 連続植樹帯ブロック曲 各種（600mm以下、50kg未満） 1.76個/m 18-8-25（高炉） 養生有り</td> <td>m</td> <td>100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>地先境界ブロック撤 去</td> <td>処分</td> <td>m</td> <td>100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>諸雑費（まるめ）</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>11. 自転車道境界石据付工（m）</p> <p>（1）適用範囲 舗装復旧工事に伴い自転車道境界石据付を行う場合に適用する。</p> <p>（2）積算基準 表 8-49 自転車道境界石据付工 (100.00m当り)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>工 種</th> <th>形質寸法</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>地先境界ブロック</td> <td>設置 自転車道境界石ブロック 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個/m 18-8-25（高炉） 養生有り</td> <td>m</td> <td>100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>地先境界ブロック 撤去</td> <td>処分</td> <td>m</td> <td>100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>諸雑費（まるめ）</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要	地先境界ブロック	設置 連続植樹帯ブロック直 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個/m 18-8-25（高炉） 養生有り	m	100.00		地先境界ブロック 撤去	処分	m	100.00		諸雑費（まるめ）		式	1		工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要	地先境界ブロック	設置 連続植樹帯ブロック曲 各種（600mm以下、50kg未満） 1.76個/m 18-8-25（高炉） 養生有り	m	100.00		地先境界ブロック撤 去	処分	m	100.00		諸雑費（まるめ）		式	1		工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要	地先境界ブロック	設置 自転車道境界石ブロック 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個/m 18-8-25（高炉） 養生有り	m	100.00		地先境界ブロック 撤去	処分	m	100.00		諸雑費（まるめ）		式	1		<p>10. 連続植樹帯縁石据付工（m）</p> <p>（1）適用範囲 舗装復旧工事に伴い連続植樹帯縁石据付を行う場合に適用する。</p> <p>（2）積算基準 表 8-47 連続植樹帯縁石据付工 直部 (100.00m当り)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>工 種</th> <th>形質寸法</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>地先境界ブロック</td> <td>設置 連続植樹帯ブロック直 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個/m 18-8-25（高炉） <u>基礎碎石なし</u> 養生有り</td> <td>m</td> <td>100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>地先境界ブロック 撤去</td> <td>処分</td> <td>m</td> <td>100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>諸雑費（まるめ）</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>表 8-48 連続植樹帯縁石据付工 曲部 (100.00m当り)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>工 種</th> <th>形質寸法</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>地先境界ブロック</td> <td>設置 連続植樹帯ブロック曲 各種（600mm以下、50kg未満） 1.76個/m 18-8-25（高炉） <u>基礎碎石なし</u> 養生有り</td> <td>m</td> <td>100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>地先境界ブロック撤 去</td> <td>処分</td> <td>m</td> <td>100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>諸雑費（まるめ）</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>11. 自転車道境界石据付工（m）</p> <p>（1）適用範囲 舗装復旧工事に伴い自転車道境界石据付を行う場合に適用する。</p> <p>（2）積算基準 表 8-49 自転車道境界石据付工 (100.00m当り)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>工 種</th> <th>形質寸法</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>地先境界ブロック</td> <td>設置 自転車道境界石ブロック 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個/m 18-8-25（高炉） <u>基礎碎石なし</u> 養生有り</td> <td>m</td> <td>100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>地先境界ブロック 撤去</td> <td>処分</td> <td>m</td> <td>100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>諸雑費（まるめ）</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要	地先境界ブロック	設置 連続植樹帯ブロック直 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個/m 18-8-25（高炉） <u>基礎碎石なし</u> 養生有り	m	100.00		地先境界ブロック 撤去	処分	m	100.00		諸雑費（まるめ）		式	1		工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要	地先境界ブロック	設置 連続植樹帯ブロック曲 各種（600mm以下、50kg未満） 1.76個/m 18-8-25（高炉） <u>基礎碎石なし</u> 養生有り	m	100.00		地先境界ブロック撤 去	処分	m	100.00		諸雑費（まるめ）		式	1		工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要	地先境界ブロック	設置 自転車道境界石ブロック 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個/m 18-8-25（高炉） <u>基礎碎石なし</u> 養生有り	m	100.00		地先境界ブロック 撤去	処分	m	100.00		諸雑費（まるめ）		式	1		<p>・基準の明確化</p> <p>・基準の明確化</p> <p>・修正</p> <p>・基準の明確化</p>
工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																						
地先境界ブロック	設置 連続植樹帯ブロック直 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個/m 18-8-25（高炉） 養生有り	m	100.00																																																																																																																							
地先境界ブロック 撤去	処分	m	100.00																																																																																																																							
諸雑費（まるめ）		式	1																																																																																																																							
工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																						
地先境界ブロック	設置 連続植樹帯ブロック曲 各種（600mm以下、50kg未満） 1.76個/m 18-8-25（高炉） 養生有り	m	100.00																																																																																																																							
地先境界ブロック撤 去	処分	m	100.00																																																																																																																							
諸雑費（まるめ）		式	1																																																																																																																							
工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																						
地先境界ブロック	設置 自転車道境界石ブロック 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個/m 18-8-25（高炉） 養生有り	m	100.00																																																																																																																							
地先境界ブロック 撤去	処分	m	100.00																																																																																																																							
諸雑費（まるめ）		式	1																																																																																																																							
工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																						
地先境界ブロック	設置 連続植樹帯ブロック直 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個/m 18-8-25（高炉） <u>基礎碎石なし</u> 養生有り	m	100.00																																																																																																																							
地先境界ブロック 撤去	処分	m	100.00																																																																																																																							
諸雑費（まるめ）		式	1																																																																																																																							
工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																						
地先境界ブロック	設置 連続植樹帯ブロック曲 各種（600mm以下、50kg未満） 1.76個/m 18-8-25（高炉） <u>基礎碎石なし</u> 養生有り	m	100.00																																																																																																																							
地先境界ブロック撤 去	処分	m	100.00																																																																																																																							
諸雑費（まるめ）		式	1																																																																																																																							
工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																						
地先境界ブロック	設置 自転車道境界石ブロック 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個/m 18-8-25（高炉） <u>基礎碎石なし</u> 養生有り	m	100.00																																																																																																																							
地先境界ブロック 撤去	処分	m	100.00																																																																																																																							
諸雑費（まるめ）		式	1																																																																																																																							

〇〇〇〇：追加・修正

土木工事積算基準（令和3年5月）の一部改訂 新旧比較表

⊖〇〇〇：削除

現 行（5-8-16）	改 正	備考（内容）																																																																																																																								
<p>12. 街路樹根囲石据付工（m）</p> <p>（1）適用範囲 舗装復旧工事に伴い街路樹根囲石据付を行う場合に適用する。</p> <p>（2）積算基準 表8-50 街路樹根囲石据付工 1型 (100.00m当り)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>工 種</th> <th>形質寸法</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>地先境界ブロック</td> <td>設置 街路樹根囲石ブロック1型 各種（600mm以下、50kg未満） 0.38個/m 18-8-25（高炉） 養生有り</td> <td>m</td> <td>100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>地先境界ブロック 撤去</td> <td>処分</td> <td>m</td> <td>100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>諸雑費（まるめ）</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>表8-51 街路樹根囲石据付工 2型 (100.00m当り)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>工 種</th> <th>形質寸法</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>地先境界ブロック</td> <td>設置 街路樹根囲石ブロック2型 各種（600mm以下、50kg未満） 0.29個/m 18-8-25（高炉） 養生有り</td> <td>m</td> <td>100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>地先境界ブロック 撤去</td> <td>処分</td> <td>m</td> <td>100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>諸雑費（まるめ）</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>表8-52 街路樹根囲石据付工 3型 (100.00m当り)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>工 種</th> <th>形質寸法</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>地先境界ブロック</td> <td>設置 街路樹根囲石ブロック3型 各種（600mm以下、50kg未満） 0.26個/m 18-8-25（高炉） 養生有り</td> <td>m</td> <td>100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>地先境界ブロック 撤去</td> <td>処分</td> <td>m</td> <td>100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>諸雑費（まるめ）</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要	地先境界ブロック	設置 街路樹根囲石ブロック1型 各種（600mm以下、50kg未満） 0.38個/m 18-8-25（高炉） 養生有り	m	100.00		地先境界ブロック 撤去	処分	m	100.00		諸雑費（まるめ）		式	1		工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要	地先境界ブロック	設置 街路樹根囲石ブロック2型 各種（600mm以下、50kg未満） 0.29個/m 18-8-25（高炉） 養生有り	m	100.00		地先境界ブロック 撤去	処分	m	100.00		諸雑費（まるめ）		式	1		工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要	地先境界ブロック	設置 街路樹根囲石ブロック3型 各種（600mm以下、50kg未満） 0.26個/m 18-8-25（高炉） 養生有り	m	100.00		地先境界ブロック 撤去	処分	m	100.00		諸雑費（まるめ）		式	1		<p>12. 街路樹根囲石据付工（m）</p> <p>（1）適用範囲 舗装復旧工事に伴い街路樹根囲石据付を行う場合に適用する。</p> <p>（2）積算基準 表8-50 街路樹根囲石据付工 1型 (100.00m当り)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>工 種</th> <th>形質寸法</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>地先境界ブロック</td> <td>設置 街路樹根囲石ブロック1型 各種（600mm以下、50kg未満） 0.38個^組/m 18-8-25（高炉） <u>基礎碎石なし</u> 養生有り</td> <td>m</td> <td>100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>地先境界ブロック 撤去</td> <td>処分</td> <td>m</td> <td>100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>諸雑費（まるめ）</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>表8-51 街路樹根囲石据付工 2型 (100.00m当り)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>工 種</th> <th>形質寸法</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>地先境界ブロック</td> <td>設置 街路樹根囲石ブロック2型 各種（600mm以下、50kg未満） 0.29個^組/m 18-8-25（高炉） <u>基礎碎石なし</u> 養生有り</td> <td>m</td> <td>100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>地先境界ブロック 撤去</td> <td>処分</td> <td>m</td> <td>100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>諸雑費（まるめ）</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>表8-52 街路樹根囲石据付工 3型 (100.00m当り)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>工 種</th> <th>形質寸法</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>地先境界ブロック</td> <td>設置 街路樹根囲石ブロック3型 各種（600mm以下、50kg未満） 0.26個^組/m 18-8-25（高炉） <u>基礎碎石なし</u> 養生有り</td> <td>m</td> <td>100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>地先境界ブロック 撤去</td> <td>処分</td> <td>m</td> <td>100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>諸雑費（まるめ）</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要	地先境界ブロック	設置 街路樹根囲石ブロック1型 各種（600mm以下、50kg未満） 0.38 個 ^組 /m 18-8-25（高炉） <u>基礎碎石なし</u> 養生有り	m	100.00		地先境界ブロック 撤去	処分	m	100.00		諸雑費（まるめ）		式	1		工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要	地先境界ブロック	設置 街路樹根囲石ブロック2型 各種（600mm以下、50kg未満） 0.29 個 ^組 /m 18-8-25（高炉） <u>基礎碎石なし</u> 養生有り	m	100.00		地先境界ブロック 撤去	処分	m	100.00		諸雑費（まるめ）		式	1		工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要	地先境界ブロック	設置 街路樹根囲石ブロック3型 各種（600mm以下、50kg未満） 0.26 個 ^組 /m 18-8-25（高炉） <u>基礎碎石なし</u> 養生有り	m	100.00		地先境界ブロック 撤去	処分	m	100.00		諸雑費（まるめ）		式	1		<p>・基準の明確化</p> <p>・基準の明確化</p> <p>・基準の明確化</p>
工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																						
地先境界ブロック	設置 街路樹根囲石ブロック1型 各種（600mm以下、50kg未満） 0.38個/m 18-8-25（高炉） 養生有り	m	100.00																																																																																																																							
地先境界ブロック 撤去	処分	m	100.00																																																																																																																							
諸雑費（まるめ）		式	1																																																																																																																							
工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																						
地先境界ブロック	設置 街路樹根囲石ブロック2型 各種（600mm以下、50kg未満） 0.29個/m 18-8-25（高炉） 養生有り	m	100.00																																																																																																																							
地先境界ブロック 撤去	処分	m	100.00																																																																																																																							
諸雑費（まるめ）		式	1																																																																																																																							
工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																						
地先境界ブロック	設置 街路樹根囲石ブロック3型 各種（600mm以下、50kg未満） 0.26個/m 18-8-25（高炉） 養生有り	m	100.00																																																																																																																							
地先境界ブロック 撤去	処分	m	100.00																																																																																																																							
諸雑費（まるめ）		式	1																																																																																																																							
工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																						
地先境界ブロック	設置 街路樹根囲石ブロック1型 各種（600mm以下、50kg未満） 0.38 個 ^組 /m 18-8-25（高炉） <u>基礎碎石なし</u> 養生有り	m	100.00																																																																																																																							
地先境界ブロック 撤去	処分	m	100.00																																																																																																																							
諸雑費（まるめ）		式	1																																																																																																																							
工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																						
地先境界ブロック	設置 街路樹根囲石ブロック2型 各種（600mm以下、50kg未満） 0.29 個 ^組 /m 18-8-25（高炉） <u>基礎碎石なし</u> 養生有り	m	100.00																																																																																																																							
地先境界ブロック 撤去	処分	m	100.00																																																																																																																							
諸雑費（まるめ）		式	1																																																																																																																							
工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																						
地先境界ブロック	設置 街路樹根囲石ブロック3型 各種（600mm以下、50kg未満） 0.26 個 ^組 /m 18-8-25（高炉） <u>基礎碎石なし</u> 養生有り	m	100.00																																																																																																																							
地先境界ブロック 撤去	処分	m	100.00																																																																																																																							
諸雑費（まるめ）		式	1																																																																																																																							

土木工事積算基準（令和3年5月）の一部改訂 新旧比較表

○ ○ ○ ○ ○ : 追加・修正

⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊖ : 削除

現 行 (5-8-17)	改 正	備考 (内容)																																																																																
<p>13. 駒止ブロック据付工 (m)</p> <p>(2) 積算基準</p> <p>表 8-53 駒止ブロック据付工 (100.00m当り)</p> <table border="1" data-bbox="195 489 1332 798"> <thead> <tr> <th>工 種</th> <th>形質寸法</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>歩車道境界ブロック</td> <td>設置 駒止ブロックハ型 各種 (600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満) 1.65個/m 18-8-25 (高炉) 養生有り</td> <td>m</td> <td>100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>歩車境界ブロック撤去</td> <td>処分</td> <td>m</td> <td>100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>諸雑費 (まるめ)</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>14. 路面標示工 (m・箇所)</p> <p>(1) 適用範囲</p> <p>舗装復旧工事に伴い各種路面標示工を行う場合に適用する。</p> <p>(2) 積算基準</p> <p>区画線設置は、土木工事標準単価による。</p> <p>路面標示シール設置は、建設局「公共事業建設資材価格調査報告書」による。</p> <p>表 8-54 路面標示工 実線・破線・ゼブラ、白、黄 (1.00m当り)</p> <table border="1" data-bbox="195 1157 1332 1276"> <thead> <tr> <th>工 種</th> <th>形質寸法</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>区画線設置</td> <td>熔融式・手動 実線 15cm 白 アスファルト舗装</td> <td>m</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>表 8-55 路面標示工 矢印・記号・文字、白、黄 (1.00m当り)</p> <table border="1" data-bbox="195 1367 1332 1486"> <thead> <tr> <th>工 種</th> <th>形質寸法</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>区画線設置</td> <td>熔融式・手動 矢印・記号・文字15cm換算 白 アスファルト舗装</td> <td>m</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要	歩車道境界ブロック	設置 駒止ブロックハ型 各種 (600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満) 1.65個/m 18-8-25 (高炉) 養生有り	m	100.00		歩車境界ブロック撤去	処分	m	100.00		諸雑費 (まるめ)		式	1		工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要	区画線設置	熔融式・手動 実線 15cm 白 アスファルト舗装	m	1.00		工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要	区画線設置	熔融式・手動 矢印・記号・文字15cm換算 白 アスファルト舗装	m	1.00		<p>13. 駒止ブロック据付工 (m)</p> <p>(2) 積算基準</p> <p>表 8-53 駒止ブロック据付工 (100.00m当り)</p> <table border="1" data-bbox="1412 489 2531 835"> <thead> <tr> <th>工 種</th> <th>形質寸法</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>歩車道境界ブロック</td> <td>設置 駒止ブロックハ△型 各種 (600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満) 1.65個/m 18-8-25 (高炉) <u>基礎砕石なし</u> 養生有り</td> <td>m</td> <td>100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>歩車道境界ブロック撤去</td> <td>処分</td> <td>m</td> <td>100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>諸雑費 (まるめ)</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>14. 路面標示工 (m・箇所)</p> <p>(1) 適用範囲</p> <p>舗装復旧工事に伴い各種路面標示工を行う場合に適用する。</p> <p>(2) 積算基準</p> <p>区画線設置は、土木工事標準単価による。</p> <p>路面標示シール設置は、建設局「公共事業建設資材価格調査報告書」による。</p> <p>表 8-54 路面標示工 実線・破線・ゼブラ、白、黄 (1.00m当り)</p> <table border="1" data-bbox="1412 1192 2531 1350"> <thead> <tr> <th>工 種</th> <th>形質寸法</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>区画線設置</td> <td>熔融式・手動 実線 15cm 白 <u>1.5mm</u> <u>15%~18%</u> アスファルト舗装</td> <td>m</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>表 8-55 路面標示工 矢印・記号・文字、白、黄 (1.00m当り)</p> <table border="1" data-bbox="1412 1444 2531 1560"> <thead> <tr> <th>工 種</th> <th>形質寸法</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>区画線設置</td> <td>熔融式・手動 矢印・記号・文字15cm換算 白 <u>1.5mm</u> <u>15%~18%</u> アスファルト舗装</td> <td>m</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要	歩車道境界ブロック	設置 駒止ブロック ハ △型 各種 (600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満) 1.65個/m 18-8-25 (高炉) <u>基礎砕石なし</u> 養生有り	m	100.00		歩車道境界ブロック撤去	処分	m	100.00		諸雑費 (まるめ)		式	1		工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要	区画線設置	熔融式・手動 実線 15cm 白 <u>1.5mm</u> <u>15%~18%</u> アスファルト舗装	m	1.00		工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要	区画線設置	熔融式・手動 矢印・記号・文字15cm換算 白 <u>1.5mm</u> <u>15%~18%</u> アスファルト舗装	m	1.00		<p>・基準の見直し</p> <p>・基準の明確化</p> <p>・修正</p> <p>・基準の明確化</p> <p>・基準の明確化</p>
工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要																																																																														
歩車道境界ブロック	設置 駒止ブロックハ型 各種 (600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満) 1.65個/m 18-8-25 (高炉) 養生有り	m	100.00																																																																															
歩車境界ブロック撤去	処分	m	100.00																																																																															
諸雑費 (まるめ)		式	1																																																																															
工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要																																																																														
区画線設置	熔融式・手動 実線 15cm 白 アスファルト舗装	m	1.00																																																																															
工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要																																																																														
区画線設置	熔融式・手動 矢印・記号・文字15cm換算 白 アスファルト舗装	m	1.00																																																																															
工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要																																																																														
歩車道境界ブロック	設置 駒止ブロック ハ △型 各種 (600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満) 1.65個/m 18-8-25 (高炉) <u>基礎砕石なし</u> 養生有り	m	100.00																																																																															
歩車道境界ブロック撤去	処分	m	100.00																																																																															
諸雑費 (まるめ)		式	1																																																																															
工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要																																																																														
区画線設置	熔融式・手動 実線 15cm 白 <u>1.5mm</u> <u>15%~18%</u> アスファルト舗装	m	1.00																																																																															
工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要																																																																														
区画線設置	熔融式・手動 矢印・記号・文字15cm換算 白 <u>1.5mm</u> <u>15%~18%</u> アスファルト舗装	m	1.00																																																																															

○ ○ ○ ○ ○ : 追加・修正

土木工事積算基準（令和3年5月）の一部改訂 新旧比較表

○ ○ ○ ○ ○ : 削除

現 行 (5-8-18)	改 正	備考 (内容)																																																		
<p>15. ガードレール設置撤去工 (m)</p> <p>(1) 適用範囲 舗装復旧工事に伴いガードレール一時撤去復元を行う場合に適用する。</p> <p>(2) 積算基準 ガードレール設置は市場単価を適用し、ガードレール設置工からガードレール材料費を差し引く。</p> <p>表 8-58 ガードレール設置撤去工 (1.00m当り)</p> <table border="1" data-bbox="201 667 1329 867"> <thead> <tr> <th>工 種</th> <th>形質寸法</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ガードレール設置工</td> <td>土中建込 Gr-C-4E 21m未満</td> <td>m</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ガードレール</td> <td>Gr-C-4E (塗装)</td> <td>m</td> <td>-1.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ガードレール撤去工</td> <td>土中建込 Gr-C-4E</td> <td>m</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>諸雑費 (まるめ)</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要	ガードレール設置工	土中建込 Gr-C-4E 21m未満	m	1.00		ガードレール	Gr-C-4E (塗装)	m	-1.00		ガードレール撤去工	土中建込 Gr-C-4E	m	1.00		諸雑費 (まるめ)		式	1		<p>15. ガードレール設置撤去工 (m)</p> <p>(1) 適用範囲 舗装復旧工事に伴いガードレール一時撤去復元を行う場合に適用する。</p> <p>(2) 積算基準 ガードレール設置は市場単価を適用し、ガードレール設置工からガードレール材料費を差し引く。</p> <p>表 8-58 ガードレール設置撤去工 (1.00m当り)</p> <table border="1" data-bbox="1418 667 2531 867"> <thead> <tr> <th>工 種</th> <th>形質寸法</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ガードレール設置工</td> <td>土中建込 Gr-C-4E 21m未満 <u>加算なし</u></td> <td>m</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ガードレール</td> <td>Gr-C-4E (塗装)</td> <td>m</td> <td>-1.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ガードレール撤去工</td> <td>土中建込 Gr-C-4E</td> <td>m</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>諸雑費 (まるめ)</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要	ガードレール設置工	土中建込 Gr-C-4E 21m未満 <u>加算なし</u>	m	1.00		ガードレール	Gr-C-4E (塗装)	m	-1.00		ガードレール撤去工	土中建込 Gr-C-4E	m	1.00		諸雑費 (まるめ)		式	1		<p>・基準の明確化</p>
工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要																																																
ガードレール設置工	土中建込 Gr-C-4E 21m未満	m	1.00																																																	
ガードレール	Gr-C-4E (塗装)	m	-1.00																																																	
ガードレール撤去工	土中建込 Gr-C-4E	m	1.00																																																	
諸雑費 (まるめ)		式	1																																																	
工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要																																																
ガードレール設置工	土中建込 Gr-C-4E 21m未満 <u>加算なし</u>	m	1.00																																																	
ガードレール	Gr-C-4E (塗装)	m	-1.00																																																	
ガードレール撤去工	土中建込 Gr-C-4E	m	1.00																																																	
諸雑費 (まるめ)		式	1																																																	
<p>16. 横断防護柵設置撤去工 (m)</p> <p>(1) 適用範囲 舗装復旧工事に伴い横断防護柵一時撤去復元を行う場合に適用する。</p> <p>(2) 積算基準 横断・転落防止柵設置工は市場単価を適用する。</p> <p>表 8-59 横断防護柵設置撤去工 (1.00m当り)</p> <table border="1" data-bbox="201 1182 1329 1417"> <thead> <tr> <th>工 種</th> <th>形質寸法</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>横断・転落防止柵設置工</td> <td>プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m</td> <td>m</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>横断・転落防止柵撤去工</td> <td>プレキャストコンクリートブロック建込撤去 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m</td> <td>m</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>諸雑費 (まるめ)</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要	横断・転落防止柵設置工	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	1.00		横断・転落防止柵撤去工	プレキャストコンクリートブロック建込撤去 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	1.00		諸雑費 (まるめ)		式	1		<p>16. 横断防護柵設置撤去工 (m)</p> <p>(1) 適用範囲 舗装復旧工事に伴い横断防護柵一時撤去復元を行う場合に適用する。</p> <p>(2) 積算基準 横断・転落防止柵設置工は市場単価を適用する。</p> <p>表 8-59 横断防護柵設置撤去工 (1.00m当り)</p> <table border="1" data-bbox="1418 1182 2531 1417"> <thead> <tr> <th>工 種</th> <th>形質寸法</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>横断・転落防止柵設置工</td> <td>プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 <u>100m未満</u> 支柱間隔3m</td> <td>m</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>横断・転落防止柵撤去工</td> <td>プレキャストコンクリートブロック建込撤去 ビーム式・パネル式 <u>100m未満</u> 支柱間隔3m</td> <td>m</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>諸雑費 (まるめ)</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要	横断・転落防止柵設置工	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 <u>100m未満</u> 支柱間隔3m	m	1.00		横断・転落防止柵撤去工	プレキャストコンクリートブロック建込撤去 ビーム式・パネル式 <u>100m未満</u> 支柱間隔3m	m	1.00		諸雑費 (まるめ)		式	1		<p>・基準の明確化</p>										
工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要																																																
横断・転落防止柵設置工	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	1.00																																																	
横断・転落防止柵撤去工	プレキャストコンクリートブロック建込撤去 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	1.00																																																	
諸雑費 (まるめ)		式	1																																																	
工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要																																																
横断・転落防止柵設置工	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 <u>100m未満</u> 支柱間隔3m	m	1.00																																																	
横断・転落防止柵撤去工	プレキャストコンクリートブロック建込撤去 ビーム式・パネル式 <u>100m未満</u> 支柱間隔3m	m	1.00																																																	
諸雑費 (まるめ)		式	1																																																	

土木工事積算基準（令和3年5月）の一部改訂 新旧比較表

○○○○：追加・修正

⊖○○○：削除

現 行（5-8-20）	改 正	備考（内容）																																								
<p>18. 視覚障がい者用点字誘導シート工（枚）</p> <p>（1）適用範囲 舗装復旧工事に伴い点字誘導シート設置・撤去を行う場合に適用する。</p> <p>（2）積算基準 視覚障がい者用点字誘導シート設置及び撤去は建設局「公共事業建設資材価格調査報告書」を適用する。</p> <p>表8-65 視覚障がい者用点字誘導シート工 設置・撤去 (1.00枚当り)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">工 種</th> <th style="width: 30%;">形質寸法</th> <th style="width: 10%;">単 位</th> <th style="width: 10%;">数 量</th> <th style="width: 30%;">摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>視覚障がい者誘導用シート設置</td> <td>300×300×7mm合成ゴム（接着剤共）</td> <td>枚</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>視覚障がい者誘導用シート撤去</td> <td>300×300×7mm合成ゴム</td> <td>枚</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>諸雑費（まるめ）</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要	視覚障がい者誘導用シート設置	300×300×7mm合成ゴム（接着剤共）	枚	1.00		視覚障がい者誘導用シート撤去	300×300×7mm合成ゴム	枚	1.00		諸雑費（まるめ）		式	1		<p>18. 視覚障がい者用点字誘導用シート工（枚）</p> <p>（1）適用範囲 舗装復旧工事に伴い点字誘導用シート設置・撤去を行う場合に適用する。</p> <p>（2）積算基準 視覚障がい者用点字誘導用シート設置及び撤去は建設局「公共事業建設資材価格調査報告書」を適用する。</p> <p>表8-65 視覚障がい者用点字誘導用シート工 設置・撤去 (1.00枚当り)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">工 種</th> <th style="width: 30%;">形質寸法</th> <th style="width: 10%;">単 位</th> <th style="width: 10%;">数 量</th> <th style="width: 30%;">摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>視覚障がい者誘導用シート設置</td> <td>300×300×7mm合成ゴム（接着剤共）</td> <td>枚</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>視覚障がい者誘導用シート撤去</td> <td>300×300×7mm合成ゴム</td> <td>枚</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>諸雑費（まるめ）</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要	視覚障がい者誘導用シート設置	300×300×7mm合成ゴム（接着剤共）	枚	1.00		視覚障がい者誘導用シート撤去	300×300×7mm合成ゴム	枚	1.00		諸雑費（まるめ）		式	1		<ul style="list-style-type: none"> ・修正 ・修正 ・修正 ・修正 ・基準の見直し
工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要																																						
視覚障がい者誘導用シート設置	300×300×7mm合成ゴム（接着剤共）	枚	1.00																																							
視覚障がい者誘導用シート撤去	300×300×7mm合成ゴム	枚	1.00																																							
諸雑費（まるめ）		式	1																																							
工 種	形質寸法	単 位	数 量	摘 要																																						
視覚障がい者誘導用シート設置	300×300×7mm合成ゴム（接着剤共）	枚	1.00																																							
視覚障がい者誘導用シート撤去	300×300×7mm合成ゴム	枚	1.00																																							
諸雑費（まるめ）		式	1																																							

土木工事積算基準（令和3年5月）の一部改訂 新旧比較表

○○○○○ : 追加・修正

○~~○○○○~~ : 削除

現 行 (5-9-1)	改 正	備考 (内容)
<p>第9章 材料</p> <p>1. 適用範囲</p> <p>本工事における受注者調達材料に適用する。 割T字管（外ネジ型）については、防食コア、亜鉛合金ナットを含む。</p>	<p>第9章 材料</p> <p>1. 適用範囲</p> <p>本工事における受注者調達材料に適用する。 割T字管（外ネジ型）については、防食コア、亜鉛合金ナットを含む。</p>	<p>・基準の見直し</p>

土木工事積算基準（令和3年5月）の一部改訂 新旧比較表

○ ○ ○ ○ ○ : 追加・修正

⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊖ : 削除

現 行 (5-12-1)	改 正	備考 (内容)																																																																																																																																																																																																																		
<p>第12章 準備費</p> <p>1. 調査掘工 (m2)</p> <p>(1) 適用範囲</p> <p>修繕工事に伴い試験掘等を行う場合に適用する。 以下のとおり区分する。</p> <p>ア. 人力 掘削深さ0.6m以下 イ. 人力 掘削深さ0.6mを超える ウ. 機械 掘削深さ0.6m以下 エ. 機械 掘削深さ0.6mを超える</p> <p>(2) 積算基準</p> <p>表11-1 人力 (1.00㎡当り)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">工種名称</th> <th rowspan="2">形式寸法</th> <th rowspan="2">単位</th> <th colspan="2">舗装道</th> <th rowspan="2">備考</th> </tr> <tr> <th>0.6m以下</th> <th>0.6mを超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>舗装版破碎</td> <td>As 4cmを超え10cm以下 障害有り</td> <td>㎡</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>掘削工</td> <td>人力</td> <td>〃</td> <td>0.50</td> <td>0.90</td> <td></td> </tr> <tr> <td>残土処分工</td> <td>指定地処分</td> <td>〃</td> <td>0.25</td> <td>0.65</td> <td>表2-1</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">舗装残滓等処分工</td> <td>As</td> <td>〃</td> <td>0.10</td> <td>0.10</td> <td>表2-3</td> </tr> <tr> <td>路盤廃材</td> <td>〃</td> <td>0.25</td> <td>0.25</td> <td>表2-3</td> </tr> <tr> <td>埋戻工</td> <td>改良土</td> <td>〃</td> <td>0.25</td> <td>0.65</td> <td></td> </tr> <tr> <td>一次本復旧工</td> <td>車道 5-30型</td> <td>〃</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>表11-2 機械 (1.00㎡当り)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">工種名称</th> <th rowspan="2">形式寸法</th> <th rowspan="2">単位</th> <th colspan="2">舗装道</th> <th rowspan="2">備考</th> </tr> <tr> <th>0.6m以下</th> <th>0.6mを超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>舗装版破碎</td> <td>As 15cm以下 障害なし</td> <td>㎡</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>掘削工</td> <td>BH=0.28m³</td> <td>〃</td> <td>0.50</td> <td>0.90</td> <td></td> </tr> <tr> <td>残土処分工</td> <td>指定地処分</td> <td>〃</td> <td>0.25</td> <td>0.65</td> <td>表2-1</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">舗装残滓等処分工</td> <td>As</td> <td>〃</td> <td>0.10</td> <td>0.10</td> <td>表2-3</td> </tr> <tr> <td>路盤廃材</td> <td>〃</td> <td>0.25</td> <td>0.25</td> <td>表2-3</td> </tr> <tr> <td>埋戻工</td> <td>改良土</td> <td>〃</td> <td>0.25</td> <td>0.65</td> <td></td> </tr> <tr> <td>一次本復旧工</td> <td>車道 5-30型</td> <td>〃</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	工種名称	形式寸法	単位	舗装道		備考	0.6m以下	0.6mを超える	舗装版破碎	As 4cmを超え10cm以下 障害有り	㎡	1.00	1.00		掘削工	人力	〃	0.50	0.90		残土処分工	指定地処分	〃	0.25	0.65	表2-1	舗装残滓等処分工	As	〃	0.10	0.10	表2-3	路盤廃材	〃	0.25	0.25	表2-3	埋戻工	改良土	〃	0.25	0.65		一次本復旧工	車道 5-30型	〃	1.00	1.00		工種名称	形式寸法	単位	舗装道		備考	0.6m以下	0.6mを超える	舗装版破碎	As 15cm以下 障害なし	㎡	1.00	1.00		掘削工	BH=0.28m ³	〃	0.50	0.90		残土処分工	指定地処分	〃	0.25	0.65	表2-1	舗装残滓等処分工	As	〃	0.10	0.10	表2-3	路盤廃材	〃	0.25	0.25	表2-3	埋戻工	改良土	〃	0.25	0.65		一次本復旧工	車道 5-30型	〃	1.00	1.00		<p>第12章 準備費</p> <p>1. 調査掘工 (m2)</p> <p>(1) 適用範囲</p> <p>修繕工事に伴い試験掘等を行う場合に適用する。 以下のとおり区分する。</p> <p>ア. 人力 掘削深さ0.6m以下 イ. 人力 掘削深さ0.6mを超える ウ. 機械 掘削深さ0.6m以下 エ. 機械 掘削深さ0.6mを超える</p> <p>(2) 積算基準</p> <p>表11¹²-1 人力 (1.00㎡当り)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">工種名称</th> <th rowspan="2">形式寸法</th> <th rowspan="2">単位</th> <th colspan="2">舗装道</th> <th rowspan="2">備考</th> </tr> <tr> <th>0.6m以下</th> <th>0.6mを超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>舗装版破碎</td> <td>As 4cmを超え10cm以下 障害有り <u>積込あり</u></td> <td>㎡</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>掘削工</td> <td>人力</td> <td>〃</td> <td>0.50</td> <td>0.90</td> <td></td> </tr> <tr> <td>残土処分工</td> <td>指定地処分</td> <td>〃</td> <td>0.25</td> <td>0.65</td> <td>表2-1</td> </tr> <tr> <td>舗装残滓等処分工</td> <td>As</td> <td>〃</td> <td>0.10</td> <td>0.10</td> <td>表2-3</td> </tr> <tr> <td>舗装残滓等処分工</td> <td>路盤廃材</td> <td>〃</td> <td>0.25</td> <td>0.25</td> <td>表2-3</td> </tr> <tr> <td>埋戻工</td> <td>改良土</td> <td>〃</td> <td>0.25</td> <td>0.65</td> <td></td> </tr> <tr> <td>一次本復旧工</td> <td>車道 5-30型</td> <td>〃</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>諸雑費 (まるめ)</td> <td></td> <td>式</td> <td><u>1</u></td> <td><u>1</u></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>表11¹²-2 機械 (1.00㎡当り)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">工種名称</th> <th rowspan="2">形式寸法</th> <th rowspan="2">単位</th> <th colspan="2">舗装道</th> <th rowspan="2">備考</th> </tr> <tr> <th>0.6m以下</th> <th>0.6mを超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>舗装版破碎</td> <td>As 15cm以下 障害なし <u>積込あり</u></td> <td>㎡</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>掘削工</td> <td>BH=0.28m³</td> <td>〃</td> <td>0.50</td> <td>0.90</td> <td></td> </tr> <tr> <td>残土処分工</td> <td>指定地処分</td> <td>〃</td> <td>0.25</td> <td>0.65</td> <td>表2-1</td> </tr> <tr> <td>舗装残滓等処分工</td> <td>As</td> <td>〃</td> <td>0.10</td> <td>0.10</td> <td>表2-3</td> </tr> <tr> <td>舗装残滓等処分工</td> <td>路盤廃材</td> <td>〃</td> <td>0.25</td> <td>0.25</td> <td>表2-3</td> </tr> <tr> <td>埋戻工</td> <td>改良土</td> <td>〃</td> <td>0.25</td> <td>0.65</td> <td></td> </tr> <tr> <td>一次本復旧工</td> <td>車道 5-30型</td> <td>〃</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>諸雑費 (まるめ)</td> <td></td> <td>式</td> <td><u>1</u></td> <td><u>1</u></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	工種名称	形式寸法	単位	舗装道		備考	0.6m以下	0.6mを超える	舗装版破碎	As 4cmを超え10cm以下 障害有り <u>積込あり</u>	㎡	1.00	1.00		掘削工	人力	〃	0.50	0.90		残土処分工	指定地処分	〃	0.25	0.65	表2-1	舗装残滓等処分工	As	〃	0.10	0.10	表2-3	舗装残滓等処分工	路盤廃材	〃	0.25	0.25	表2-3	埋戻工	改良土	〃	0.25	0.65		一次本復旧工	車道 5-30型	〃	1.00	1.00		諸雑費 (まるめ)		式	<u>1</u>	<u>1</u>		工種名称	形式寸法	単位	舗装道		備考	0.6m以下	0.6mを超える	舗装版破碎	As 15cm以下 障害なし <u>積込あり</u>	㎡	1.00	1.00		掘削工	BH=0.28m ³	〃	0.50	0.90		残土処分工	指定地処分	〃	0.25	0.65	表2-1	舗装残滓等処分工	As	〃	0.10	0.10	表2-3	舗装残滓等処分工	路盤廃材	〃	0.25	0.25	表2-3	埋戻工	改良土	〃	0.25	0.65		一次本復旧工	車道 5-30型	〃	1.00	1.00		諸雑費 (まるめ)		式	<u>1</u>	<u>1</u>		<p>・修正</p> <p>・基準の明確化</p> <p>・基準の見直し</p> <p>・修正</p> <p>・基準の明確化</p> <p>・基準の見直し</p>
工種名称				形式寸法	単位		舗装道		備考																																																																																																																																																																																																											
	0.6m以下	0.6mを超える																																																																																																																																																																																																																		
舗装版破碎	As 4cmを超え10cm以下 障害有り	㎡	1.00	1.00																																																																																																																																																																																																																
掘削工	人力	〃	0.50	0.90																																																																																																																																																																																																																
残土処分工	指定地処分	〃	0.25	0.65	表2-1																																																																																																																																																																																																															
舗装残滓等処分工	As	〃	0.10	0.10	表2-3																																																																																																																																																																																																															
	路盤廃材	〃	0.25	0.25	表2-3																																																																																																																																																																																																															
埋戻工	改良土	〃	0.25	0.65																																																																																																																																																																																																																
一次本復旧工	車道 5-30型	〃	1.00	1.00																																																																																																																																																																																																																
工種名称	形式寸法	単位	舗装道		備考																																																																																																																																																																																																															
			0.6m以下	0.6mを超える																																																																																																																																																																																																																
舗装版破碎	As 15cm以下 障害なし	㎡	1.00	1.00																																																																																																																																																																																																																
掘削工	BH=0.28m ³	〃	0.50	0.90																																																																																																																																																																																																																
残土処分工	指定地処分	〃	0.25	0.65	表2-1																																																																																																																																																																																																															
舗装残滓等処分工	As	〃	0.10	0.10	表2-3																																																																																																																																																																																																															
	路盤廃材	〃	0.25	0.25	表2-3																																																																																																																																																																																																															
埋戻工	改良土	〃	0.25	0.65																																																																																																																																																																																																																
一次本復旧工	車道 5-30型	〃	1.00	1.00																																																																																																																																																																																																																
工種名称	形式寸法	単位	舗装道		備考																																																																																																																																																																																																															
			0.6m以下	0.6mを超える																																																																																																																																																																																																																
舗装版破碎	As 4cmを超え10cm以下 障害有り <u>積込あり</u>	㎡	1.00	1.00																																																																																																																																																																																																																
掘削工	人力	〃	0.50	0.90																																																																																																																																																																																																																
残土処分工	指定地処分	〃	0.25	0.65	表2-1																																																																																																																																																																																																															
舗装残滓等処分工	As	〃	0.10	0.10	表2-3																																																																																																																																																																																																															
舗装残滓等処分工	路盤廃材	〃	0.25	0.25	表2-3																																																																																																																																																																																																															
埋戻工	改良土	〃	0.25	0.65																																																																																																																																																																																																																
一次本復旧工	車道 5-30型	〃	1.00	1.00																																																																																																																																																																																																																
諸雑費 (まるめ)		式	<u>1</u>	<u>1</u>																																																																																																																																																																																																																
工種名称	形式寸法	単位	舗装道		備考																																																																																																																																																																																																															
			0.6m以下	0.6mを超える																																																																																																																																																																																																																
舗装版破碎	As 15cm以下 障害なし <u>積込あり</u>	㎡	1.00	1.00																																																																																																																																																																																																																
掘削工	BH=0.28m ³	〃	0.50	0.90																																																																																																																																																																																																																
残土処分工	指定地処分	〃	0.25	0.65	表2-1																																																																																																																																																																																																															
舗装残滓等処分工	As	〃	0.10	0.10	表2-3																																																																																																																																																																																																															
舗装残滓等処分工	路盤廃材	〃	0.25	0.25	表2-3																																																																																																																																																																																																															
埋戻工	改良土	〃	0.25	0.65																																																																																																																																																																																																																
一次本復旧工	車道 5-30型	〃	1.00	1.00																																																																																																																																																																																																																
諸雑費 (まるめ)		式	<u>1</u>	<u>1</u>																																																																																																																																																																																																																