

(B) 50mm

(1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
ポリエチレン管継手工	50mm	箇所	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

(C) 25mm以下

(1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
鉛 管 継 手 工	25mm以下	箇所	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

(C) 30～50mm

(1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
鉛 管 継 手 工	30mm～50mm	箇所	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

(19) 鋳鉄管布設工

ア. 舗装版切断工は、「6-1 2. 基礎単価(9) 舗装版切断工」によるものとする。

イ. 管布設工(鋳鉄管)は、「6-1 2. 基礎単価(4) 管布設工(鋳鉄管)」によるものとする。

ウ. 標準数量表

75mm

(1m当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量			
			A形工 A'形工	B形工 B'形工	C形工 C'形工	D'形工
舗 装 版 切 断 工		m	2.00			—
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工		m ²	0.55			—
掘 削 工		m ³	0.49	0.45	0.36	0.38
埋 戻 工		m ³	0.20	0.33	0.33	0.31
一 次 本 復 旧 工		m ²	0.55			
管 布 設 工 (鋳 鉄 管)	75mm	m	1.00			
ポリエチレンスリーブ取付工	75mm	m	1.00			
ポリエチレンスリーブ	75mm	本	0.25			
防 食 (粘 着) テ ー プ	50mm×10m	個	0.05			
明 示 テ ー プ	年号なし	個	0.05			
諸 雑 費	端数処理	式	1			

100mm以上

(1m当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量			
			A形工	B形工	C形工	D'形工
			A'形工	B'形工	C'形工	
舗装版切断工		m	2.00			—
舗装取壊掘削積込工		m ²	0.65			—
掘 削 工		m ³	0.60	0.55	0.45	0.47
埋 戻 工		m ³	0.29	0.41	0.41	0.39
一 次 本 復 旧 工		m ²	0.65			
管 布 設 工 (鑄 鉄 管)	100mm	m	1.00			
ポリエチレンスリーブ取付工	100mm	m	1.00			
ポリエチレンスリーブ	100mm	本	0.25			
防食 (粘 着) テ ー プ	50mm×10m	個	0.06			
明 示 テ ー プ	年号なし	個	0.05			
諸 雑 費	端数処理	式	1			

(20) 割T字管撤去工

ア. 舗装版切断工は、「6-1 2. 基礎単価 (9) 舗装版切断工」によるものとする。

イ. 割T字管撤去工 (100～400mm) は、「6-1 2. 基礎単価 (6) 割T字管撤去工 (100～400mm)」によるものとする。

ウ. 標準数量表

(1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量			
			A形工	B形工	C形工	D'形工
			A'形工	B'形工	C'形工	
舗装版切断工		m	4.60			—
舗装取壊掘削積込工		m ²	1.32			—
掘 削 工		m ³	1.88	1.91	1.98	2.02
埋 戻 工		m ³	1.22	1.65	1.91	1.88
一 次 本 復 旧 工		m ²	1.32			
割 T 字 管 撤 去 工 (100mm～400mm)		箇所	1.00			
不用撤去品等処分工	鑄鉄くず	t	0.013			
ポリエチレンスリーブ取付工	150mm	m	1.00			
ポリエチレンスリーブ	150mm	本	0.20			
防食 (粘 着) テ ー プ	50mm×10m	個	0.08			
諸 雑 費	端数処理	式	1			

(21) 栓止工

ア. 舗装版切断工は、「6-1 2. 基礎単価(9) 舗装版切断工」によるものとする。

イ. 栓止工は、「6-1 2. 基礎単価(7) 栓止工」によるものとする。

ウ. 標準数量表

単独

(1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量			
			A形工 A'形工	B形工 B'形工	C形工 C'形工	D'形工
舗 装 版 切 断 工		m	2.60			—
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工		m ²	0.42			—
掘 削 工		m ³	0.51	0.51	0.54	0.56
埋 戻 工		m ³	0.30	0.44	0.52	0.51
一 次 本 復 旧 工		m ²	0.42			
栓 止 工	分水栓	箇所	1.00			
ポリエチレンスリーブ取付工	150mm	m	0.40			
ポリエチレンスリーブ	150mm	本	0.08			
防食(粘着)テープ	50mm×10m	個	0.03			
諸 雑 費	端数処理	式	1			

複数

(1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量			
			A形工 A'形工	B形工 B'形工	C形工 C'形工	D'形工
舗 装 版 切 断 工		m	3.60			—
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工		m ²	0.72			—
掘 削 工		m ³	0.89	0.89	0.93	0.96
埋 戻 工		m ³	0.52	0.75	0.90	0.88
一 次 本 復 旧 工		m ²	0.72			
栓 止 工	分水栓	箇所	3.00			
ポリエチレンスリーブ取付工	150mm	m	1.00			
ポリエチレンスリーブ	150mm	本	0.20			
防食(粘着)テープ	50mm×10m	個	0.08			
諸 雑 費	端数処理	式	1			

(22) 栓止調査工

ア. 舗装版切断工は、「6-1 2. 基礎単価(9) 舗装版切断工」によるものとする。

イ. 標準数量表

単独

(1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量			
			A形工 A'形工	B形工 B'形工	C形工 C'形工	D'形工
舗 装 版 切 断 工		m	2.60			—
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工		m ²	0.42			—
掘 削 工		m ³	0.51	0.51	0.54	0.56
埋 戻 工		m ³	0.30	0.44	0.52	0.51
一 次 本 復 旧 工		m ²	0.42			
諸 雑 費	端数処理	式	1			

複数

(1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量			
			A形工 A'形工	B形工 B'形工	C形工 C'形工	D'形工
舗 装 版 切 断 工		m	3.60			—
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工		m ²	0.72			—
掘 削 工		m ³	0.89	0.89	0.93	0.96
埋 戻 工		m ³	0.52	0.75	0.90	0.88
一 次 本 復 旧 工		m ²	0.72			
諸 雑 費	端数処理	式	1			

(23) サドル付分水栓栓止工

ア. 舗装版切断工は、「6-1 2. 基礎単価(9) 舗装版切断工」によるものとする。

イ. 栓止工は、「6-1 2. 基礎単価(7) 栓止工」によるものとする。

ウ. 標準数量表

単独

(1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単 位	数 量			
			A形工 A' 形工	B形工 B' 形工	C形工 C' 形工	D' 形工
舗 装 版 切 断 工		m	2.40			—
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工		m ²	0.39			—
掘 削 工		m ³	0.37	0.37	0.40	0.41
埋 戻 工		m ³	0.18	0.30	0.38	0.37
一 次 本 復 旧 工		m ²	0.39			
栓 止 工	サドル付分水栓	箇所	1.00			
ポリエチレンスリーブ取付工	75mm	m	0.40			
ポリエチレンスリーブ	75mm	本	0.10			
防食(粘着)テープ	50mm×10m	個	0.02			
諸 雑 費	端数処理	式	1			

複数

(1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単 位	数 量			
			A形工 A' 形工	B形工 B' 形工	C形工 C' 形工	D' 形工
舗 装 版 切 断 工		m	3.40			—
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工		m ²	0.66			—
掘 削 工		m ³	0.64	0.64	0.69	0.71
埋 戻 工		m ³	0.29	0.52	0.69	0.64
一 次 本 復 旧 工		m ²	0.66			
栓 止 工	サドル付分水栓	箇所	3.00			
ポリエチレンスリーブ取付工	75mm	m	1.00			
ポリエチレンスリーブ	75mm	本	0.25			
防食(粘着)テープ	50mm×10m	個	0.05			
諸 雑 費	端数処理	式	1			

(24) サドル付分水栓栓止工 (人力施工)

ア. 舗装版切断工は、「6-1 2. 基礎単価 (9) 舗装版切断工」によるものとする。

イ. 栓止工は、「6-1 2. 基礎単価 (7) 栓止工」によるものとする。

ウ. 標準数量表

単独

(1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量	
			G形工 G'形工	H'形工
舗 装 版 切 断 工		m	2.40	—
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工		m ²	0.39	—
掘 削 工		m ³	0.37	0.41
埋 戻 工		m ³	0.30	0.37
一 次 本 復 旧 工		m ²	0.39	
栓 止 工	サドル付分水栓	箇所	1.00	
ポリエチレンスリーブ取付工	75mm	m	0.40	
ポリエチレンスリーブ	75mm	本	0.10	
防食 (粘着) テープ	50mm×10m	個	0.02	
諸 雑 費	端数処理	式	1	

複数

(1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量	
			G形工 G'形工	H'形工
舗 装 版 切 断 工		m	3.40	—
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工		m ²	0.66	—
掘 削 工		m ³	0.64	0.71
埋 戻 工		m ³	0.52	0.64
一 次 本 復 旧 工		m ²	0.66	
栓 止 工	サドル付分水栓	箇所	3.00	
ポリエチレンスリーブ取付工	75mm	m	1.00	
ポリエチレンスリーブ	75mm	本	0.25	
防食 (粘着) テープ	50mm×10m	個	0.05	
諸 雑 費	端数処理	式	1	

(25) 給水管撤去工 (A)

ア. 標準数量表

(10m当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量			
			A形工	B形工	C形工	D'形工
舗装取壊掘削積込工		m2	1.00			—
掘 削 工		m3	0.82	0.74	0.59	0.62
埋 戻 工		m3	0.32	0.54	0.54	0.52
一 次 本 復 旧 工		m2	1.00			
撤去管吊上積込 (硬質塩化ビニル管)	25mm	m	10.00			
撤去管切断 (硬質塩化ビニル管)	25mm	口	10.00			
不用撤去品等処分工	鋳鉄くず	t	0.045			
ビニル管処分工	25mm	m	1.00			
諸 雑 費	端数処理	式	1			

(26) 給水管撤去工 (A) (人力施工)

ア. 標準数量表

(10m当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量	
			G形工 G'形工	H'形工
舗装取壊掘削積込工		m2	1.00	—
掘 削 工		m3	0.74	0.62
埋 戻 工		m3	0.54	0.52
一 次 本 復 旧 工		m2	1.00	
撤去管吊上積込 (硬質塩化ビニル管)	25mm	m	10.00	
撤去管切断 (硬質塩化ビニル管)	25mm	口	10.00	
不用撤去品等処分工	鋳鉄くず	t	0.045	
ビニル管処分工	25mm	m	1.00	
諸 雑 費	端数処理	式	1	

(27) 給水管撤去工 (B)

ア. 舗装版切断工は、「6-1 2. 基礎単価 (9) 舗装版切断工」によるものとする。

イ. 標準数量表

40mm以下

(10m当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量			
			A形工 A'形工	B形工 B'形工	C形工 C'形工	D'形工
舗 装 版 切 断 工		m	20.00			—
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工		m ²	5.50			—
掘 削 工		m ³	4.51	4.07	3.25	3.41
埋 戻 工		m ³	1.76	2.97	2.97	2.86
一 次 本 復 旧 工		m ²	5.50			
撤 去 管 吊 上 積 込 (硬質塩化ビニル管)	25mm	m	10.00			
撤 去 管 切 断 (硬質塩化ビニル管)	25mm	口	10.00			
不 用 撤 去 品 等 処 分 工	鋳鉄くず	t	0.045			
ビ ニ ル 管 処 分 工	25mm	m	1.00			
諸 雑 費	端数処理	式	1			

50～75mm

(10m当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量			
			A形工 A'形工	B形工 B'形工	C形工 C'形工	D'形工
舗 装 版 切 断 工		m	20.00			—
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工		m ²	5.50			—
掘 削 工		m ³	4.68	4.24	3.41	3.58
埋 戻 工		m ³	1.93	3.14	3.14	3.03
一 次 本 復 旧 工		m ²	5.50			
撤 去 管 吊 上 積 込 (硬質塩化ビニル管)	50mm	m	10.00			
撤 去 管 切 断 (硬質塩化ビニル管)	50mm	口	10.00			
不 用 撤 去 品 等 処 分 工	鋳鉄くず	t	0.139			
ビ ニ ル 管 処 分 工	50mm	m	1.00			
諸 雑 費	端数処理	式	1			

(28) 給水管撤去工(B) (人力施工)

ア. 舗装版切断工は、「6-1 2. 基礎単価(9) 舗装版切断工」によるものとする。

イ. 標準数量表

40mm以下

(10m当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量	
			G形工 G'形工	H'形工
舗 装 版 切 断 工		m	20.00	—
舗装取壊掘削積込工		m ²	5.50	—
掘 削 工		m ³	4.07	3.41
埋 戻 工		m ³	2.97	2.86
一 次 本 復 旧 工		m ²	5.50	
撤 去 管 吊 上 積 込 (硬質塩化ビニル管)	25mm	m	10.00	
撤 去 管 切 断 (硬質塩化ビニル管)	25mm	口	10.00	
不用撤去品等処分工	鋳鉄くず	t	0.045	
ビ ニ ル 管 処 分 工	25mm	m	1.00	
諸 雑 費	端数処理	式	1	

50～75mm

(10m当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量	
			G形工 G'形工	H'形工
舗 装 版 切 断 工		m	20.00	—
舗装取壊掘削積込工		m ²	5.50	—
掘 削 工		m ³	4.24	3.58
埋 戻 工		m ³	3.14	3.03
一 次 本 復 旧 工		m ²	5.50	
撤 去 管 吊 上 積 込 (硬質塩化ビニル管)	50mm	m	10.00	
撤 去 管 切 断 (硬質塩化ビニル管)	50mm	口	10.00	
不用撤去品等処分工	鋳鉄くず	t	0.139	
ビ ニ ル 管 処 分 工	50mm	m	1.00	
諸 雑 費	端数処理	式	1	

(29) 給水管撤去工(土工なし)

ア. 標準数量表

(10m当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
撤去管吊上積込 (硬質塩化ビニル管)	25mm	m	10.00
撤去管切断 (硬質塩化ビニル管)	25mm	口	10.00
不用撤去品等処分工	鋳鉄くず	t	0.045
ビニル管処分工	25mm	m	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

(30) 管撤去工(鋳鉄管)

ア. 舗装版切断工は、「6-1 2. 基礎単価(9) 舗装版切断工」によるものとする。

イ. 標準数量表

75mm

(1m当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量			
			A形工 A'形工	B形工 B'形工	C形工 C'形工	D'形工
舗装版切断工		m	2.00			—
舗装取壊掘削積込工		m ²	0.55			—
掘 削 工		m ³	0.51	0.52	0.55	0.57
埋 戻 工		m ³	0.26	0.43	0.54	0.53
一 次 本 復 旧 工		m ²	0.55			
管 撤 去 工	75mm (FC)	m	1.00			
不用撤去品等処分工	鋳鉄くず	t	0.016			
諸 雑 費	端数処理	式	1			

100mm以上

(1m当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量			
			A形工 A'形工	B形工 B'形工	C形工 C'形工	D'形工
舗装版切断工		m	2.00			—
舗装取壊掘削積込工		m ²	0.65			—
掘 削 工		m ³	0.61	0.63	0.66	0.68
埋 戻 工		m ³	0.31	0.52	0.65	0.63
一 次 本 復 旧 工		m ²	0.65			
管 撤 去 工	100mm (FC)	m	1.00			
不用撤去品等処分工	鋳鉄くず	t	0.02			
諸 雑 費	端数処理	式	1			

(31) 管撤去工(铸铁管) 土工なし

ア. 標準数量表

75mm

(1m当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
管 撤 去 工	75mm (FC)	m	1.00
不 用 撤 去 品 等 処 分 工	铸铁くず	t	0.016
諸 雑 費	端数処理	式	1

100mm以上

(1m当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
管 撤 去 工	100mm (FC)	m	1.00
不 用 撤 去 品 等 処 分 工	铸铁くず	t	0.02
諸 雑 費	端数処理	式	1

(32) 管連絡工

ア. 管連絡工(ビニル管40mm～75mm)は、「6-1 2. 基礎単価(5) 管連絡工(ビニル管40mm～75mm)」によるものとする。

イ. 標準数量表

管連絡工(铸铁管)

(1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
管 連 絡 工 (切 落 連 絡)	150mm	箇所	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

管連絡工(ビニル管)

(1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
管 連 絡 工 (ビ ニ ル 管 4 0 m m ～ 7 5 m m)		箇所	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

(33) 止水栓設置工(ビニル管50mm以下)

ア. ビニル管継手工は、「6-1 2. 基礎単価(2) ビニル管継手工」によるものとする。

イ. 標準数量表

(1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
止 水 栓 取 付 け	VP用40mm 接合及び止水栓ボックス取付	箇所	1.00
ビ ニ ル 管 継 手 工	40mm	箇所	2.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

(34) 止水栓設置工 (ポリエチレン管)

ア. ビニル管継手工は、「6-1 2. 基礎単価 (2) ビニル管継手工」によるものとする。

イ. 標準数量表

25mm

(1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
止 水 栓 取 付 け	PP用25mm 接合及び止水栓ボックス取付	箇所	1.00
ポリエチレン管継手工	25mm	箇所	2.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

40mm

(1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
止 水 栓 取 付 け	PP用40mm 接合及び止水栓ボックス取付	箇所	1.00
ポリエチレン管継手工	40mm	箇所	2.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

50mm

(1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
止 水 栓 取 付 け	PP用50mm 接合及び止水栓ボックス取付	箇所	1.00
ポリエチレン管継手工	50mm	箇所	2.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

25mm (2次側VP)

(1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
止 水 栓 取 付 け	PP用25mm 接合及び止水栓ボックス取付	箇所	1.00
ビ ニ ル 管 継 手 工	25mm	箇所	1.00
ポリエチレン管継手工	25mm	箇所	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

40mm (2次側VP)

(1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
止 水 栓 取 付 け	PP用40mm 接合及び止水栓ボックス取付	箇所	1.00
ビ ニ ル 管 継 手 工	40mm	箇所	1.00
ポリエチレン管継手工	40mm	箇所	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

50mm（2次側VP）

（1箇所当り）

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
止 水 栓 取 付 け	PP用50mm 接合及び止水栓ボックス取付	箇所	1.00
ビ ニ ル 管 継 手 工	50mm	箇所	1.00
ポ リ エ チ レ ン 管 継 手 工	50mm	箇所	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

（35）弁室類築造工

ア．標準数量表

（1箇所当り）

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
弁 室 類 築 造 工	制水弁室、300mm以下（浅埋用）、 据付、基礎碎石有	箇所	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

（36）メータ室築造工

ア．本工程は「時間的制約を受ける場合」に該当しないものとする。

イ．標準数量表

（1）土工あり

（1箇所当り）

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
人 力 掘 削 （人 力 床 掘）	土砂、現場制約あり	m3	1.62
人 力 埋 戻	現場制約あり、土砂、 締固め有・流用土	m3	1.62
コ ン ク リ ー ト 工	無筋・鉄筋構造物、配合B1、 10m3/日未満かつ高さ2m以下、 一般養生	m3	0.06
基 礎 砕 石	RC-40	m3	0.06
普 通 作 業 員		人	1.00
諸 雑 費	上記の1%＋端数処理	式	1

（2）土工なし

（1箇所当り）

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
人 力 埋 戻	現場制約あり、土砂、 締固め有・流用土	m3	0.40
コ ン ク リ ー ト 工	無筋・鉄筋構造物、配合B1、 10m3/日未満かつ高さ2m以下、 一般養生	m3	0.06
基 礎 砕 石	RC-40	m3	0.06
普 通 作 業 員		人	1.00
諸 雑 費	上記の1%＋端数処理	式	1

(37) 給水管調査工

ア. 舗装版切断工は、「6-1 2. 基礎単価(9) 舗装版切断工」によるものとする。

イ. 標準数量表 (1m当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量			
			A形工 A' 形工	B形工 B' 形工	C形工 C' 形工	D' 形工
舗 装 版 切 断 工		m	2.00			—
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工		m ²	0.55			—
掘 削 工		m ³	0.47	0.42	0.34	0.36
埋 戻 工		m ³	0.19	0.31	0.31	0.32
一 次 本 復 旧 工		m ²	0.55			
諸 雑 費	端数処理	式	1			

(38) 給水管調査工(人力施工)

ア. 舗装版切断工は、「6-1 2. 基礎単価(9) 舗装版切断工」によるものとする。

イ. 標準数量表 (1m当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量	
			G形工 G' 形工	H' 形工
舗 装 版 切 断 工		m	2.00	—
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工		m ²	0.55	—
掘 削 工		m ³	0.42	0.34
埋 戻 工		m ³	0.31	0.31
一 次 本 復 旧 工		m ²	0.55	
諸 雑 費	端数処理	式	1	

(39) 給水管調査工(宅地内)

ア. 本工種は「時間的制約を受ける場合」に該当しないものとする。

イ. 標準数量表 (1m当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
人力掘削(人力床掘)	土砂、現場制約あり	m ³	0.10
人 力 埋 戻	現場制約あり、土砂、 締固め有・流用土	m ³	0.10
土 木 一 般 世 話 役		人	0.03
諸 雑 費	端数処理	式	1

2. 舗装道路復旧工

(1) 舗装道路復旧工

ア. 標準数量表

A 2 0 - 4 5 ~ 7 0 (既設A s 系)

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	A s 1 5 c m 超 3 0 c m 以下	m	1. 00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m 以下	m2	0. 50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 5 c m 超 3 5 c m 以下	m2	0. 50
掘 削 工		m3	0. 075
アスファルト舗装工 (車道)	表層 5 c m P K - 4 中間層 5 c m P K - 4 × 2 層 基層 5 c m P K - 3	m2	1. 00
諸 雑 費	端数処理	式	1

A 2 0 - 7 0 (排水性舗装)

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	A s 1 5 c m 超 3 0 c m 以下	m	1. 00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m 以下	m2	0. 50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 5 c m 超 3 5 c m 以下	m2	0. 50
掘 削 工		m3	0. 075
アスファルト舗装工 (車道)	中間層 5 c m P K - 4 × 2 層 基層 5 c m P K - 3	m2	1. 00
排水性舗装工 (車道)	表層 5 c m、導水パイプ設置無、ポー ラスA s 混合物 (1 3) タックコートP K R (ゴム入り)	m2	1. 00
諸 雑 費	端数処理	式	1

A 2 0 - 4 5 ~ 7 0 (既設C o 系)

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	C o 1 5 c m 超 3 0 c m 以下	m	1. 00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m 以下	m2	0. 50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	C o 1 5 c m 超 3 5 c m 以下	m2	0. 50
掘 削 工		m3	0. 075
アスファルト舗装工 (車道)	表層 5 c m P K - 4 中間層 5 c m P K - 4 × 2 層 基層 5 c m P K - 3	m2	1. 00
路 盤 工	R M - 2 5、1 0 c m	m2	0. 50
諸 雑 費	端数処理	式	1

A 1 5－3 5～6 0（既設A s系）

（1 m2当り）

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	A s 1 5 c m以下	m	1. 00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	0. 50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m超 1 5 c m以下	m2	0. 50
掘 削 工		m3	0. 05
アスファルト舗装工（車道）	表層 5 c m P K－4 中間層 5 c m P K－4 基層 5 c m P K－3	m2	1. 00
諸 雑 費	端数処理	式	1

A 1 5－6 0（排水性舗装）

（1 m2当り）

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	A s 1 5 c m以下	m	1. 00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	0. 50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m超 1 5 c m以下	m2	0. 50
掘 削 工		m3	0. 05
アスファルト舗装工（車道）	中間層 5 c m P K－4 基層 5 c m P K－3	m2	1. 00
排水性舗装工（車道）	表層 5 c m、導水パイプ設置無、ポーラスA s混合物（1 3） タックコートP K R（ゴム入り）	m2	1. 00
諸 雑 費	端数処理	式	1

A 1 5－3 5～6 0（既設C o系）

（1 m2当り）

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	C o 1 5 c m超 3 0 c m以下	m	1. 00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	0. 50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	C o 1 5 c m超 3 5 c m以下	m2	0. 50
掘 削 工		m3	0. 075
アスファルト舗装工（車道）	表層 5 c m P K－4 中間層 5 c m P K－4 基層 5 c m P K－3	m2	1. 00
路 盤 工	R M－2 5、1 5 c m	m2	0. 50
諸 雑 費	端数処理	式	1

A 1 0－2 0～5 0（既設A s 系）

（1 m2当り）

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	A s 1 5 c m以下	m	1. 00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	1. 00
掘 削 工		m3	0. 025
アスファルト舗装工（車道）	表層5 c m P K－4 基層5 c m P K－3	m2	1. 00
諸 雑 費	端数処理	式	1

A 1 0－5 0（排水性舗装）

（1 m2当り）

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	A s 1 5 c m以下	m	1. 00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	1. 00
掘 削 工		m3	0. 025
アスファルト舗装工（車道）	基層5 c m P K－3	m2	1. 00
排水性舗装工（車道）	表層5 c m、導水パイプ設置無、ポーラスA s 混合物（1 3） タックコートP K R（ゴム入り）	m2	1. 00
諸 雑 費	端数処理	式	1

A 1 0－2 0～5 0（既設C o 系）

（1 m2当り）

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	C o 1 5 c m超3 0 c m以下	m	1. 00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	0. 50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	C o 1 5 c m超3 5 c m以下	m2	0. 50
掘 削 工		m3	0. 025
アスファルト舗装工（車道）	表層5 c m P K－4 基層5 c m P K－3	m2	1. 00
路 盤 工	R M－2 5、1 0 c m	m2	0. 50
諸 雑 費	端数処理	式	1

A 0 8－3 5（既設A s 系）

（1 m2当り）

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	A s 1 5 c m以下	m	1. 00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	1. 00
掘 削 工		m3	0. 015
アスファルト舗装工（車道）	表層4 c m P K－4 基層4 c m P K－3	m2	1. 00
諸 雑 費	端数処理	式	1

A08-35 (既設C o系)

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	C o 1 5 c m以下	m	1.00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	0.50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	C o 1 0 c m超 1 5 c m以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.015
アスファルト舗装工 (車道)	表層 4 c m P K-4 基層 4 c m P K-3	m2	1.00
路 盤 工	R M-2 5、7 c m	m2	0.50
諸 雑 費	端数処理	式	1

A08-20

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	A s 1 5 c m以下	m	1.00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	1.00
掘 削 工		m3	0.015
アスファルト舗装工 (車道)	表層 4 c m P K-4 基層 4 c m P K-3	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

A05-45・A05-30・A05-10

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	A s 1 5 c m以下	m	1.00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	1.00
アスファルト舗装工 (車道)	表層 5 c m P K-3	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

AF03-10

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	A s 1 5 c m以下	m	1.00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	1.00
掘 削 工		m3	0.10
アスファルト舗装工 (歩道)	表層 3 c m P K-3	m2	1.00
路 盤 工	R C-3 0、1 0 c m	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

AK05-15

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	A s 1 5 c m以下	m	1.00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	1.00
掘 削 工		m3	0.16
アスファルト舗装工(歩道)	表層5 c m P K-3	m2	1.00
路 盤 工	R C-3 0、1 5 c m	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

AK10-15

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	A s 1 5 c m以下	m	1.00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	1.00
掘 削 工		m3	0.185
アスファルト舗装工(歩道)	表層5 c m P K-4 基層5 c m P K-3	m2	1.00
路 盤 工	R C-3 0、1 5 c m	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

CK10-15

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	C o 1 5 c m以下	m	1.00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	0.50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	C o 1 0 c m以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.185
歩 道 改 築 工	厚1 0 c m、21-8-40 (高炉)	m2	1.00
路 盤 工	R C-3 0、1 5 c m	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

CK15-15

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	C o 1 5 c m以下	m	1.00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	0.50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	C o 1 0 c m超1 5 c m以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.21
歩 道 改 築 工	厚1 5 c m、21-8-40 (高炉)	m2	1.00
路 盤 工	R C-3 0、1 5 c m	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

(2) 舗装道路復旧工 (国道)

ア. 標準数量表

1号工-1

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	C o 1 5 c m超 3 0 c m以下	m	1.00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	0.50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	C o 1 5 c m超 3 5 c m以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.085
表 層 コ ン ク リ ー ト 工	舗装厚 2 5 c m、普通 C o 4.5-2.5-40	m2	1.00
溶 接 金 網	φ 6 × 150 × 150	m2	2.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

1号工-2

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	C o + A s 全 体 厚 1 5 c m超 3 0 c m以下 C o 厚 1 5 c m超 3 0 c m以下	m	1.00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	0.50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	C o 1 5 c m超 3 5 c m以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.10
表 層 コ ン ク リ ー ト 工	舗装厚 2 3 c m、普通 C o 4.5-2.5-40	m2	1.00
溶 接 金 網	φ 6 × 150 × 150	m2	2.00
アスファルト舗装工 (車道)	表層 5 c m P K - 4	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

1号工-3

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	A s 1 5 c m以下	m	1.00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	0.50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 5 c m超 3 5 c m以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.06
アスファルト舗装工 (車道)	再生 A s 混合物安定処理材 1 0 c m P K 3	m2	1.00
アスファルト舗装工 (車道)	表層 5 c m P K - 4 基層 5 c m P K - 4	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

1号工－4

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	C o + A s 全体厚15 c m超30 c m以下 C o 厚15 c m以下	m	1.00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 10 c m以下	m2	0.50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	C o 15 c m超35 c m以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.085
アスファルト舗装工 (車道)	再生A s 混合物安定処理材15 c m PK-3	m2	1.00
アスファルト舗装工 (車道)	表層5 c m PK-4 基層5 c m PK-4	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

2号工－1

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	C o 15 c m以下	m	1.00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 10 c m以下	m2	0.50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	C o 10 c m以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.035
表層コンクリート工	舗装厚10 c m、普通C o 4.5-2.5-40	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

2号工－2

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 10 c m以下	m2	0.50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	C o 10 c m以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.025
コンクリート平板工	設置、白色珪砂入・ショット仕上げ、新品	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

2号工－2 (擬石平板)

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 10 c m以下	m2	0.50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	C o 10 c m以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.025
コンクリート平板工	設置、擬石平板30×30×6 c m、新品	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

2号工－3

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	A s 1 5 c m以下	m	1.00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	1.00
掘 削 工		m3	0.035
アスファルト舗装工 (歩道)	表層 5 c m P K－4 基層 5 c m P K－3	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

2号工－4

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	A s 1 5 c m以下	m	1.00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	1.00
掘 削 工		m3	0.005
アスファルト舗装工 (歩道)	表層 4 c m P K－3	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

(3) 舗装道路復旧工 (組合せブロック)

ア. 標準数量表

N11-15・N11-25

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	0.50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	C o 1 0 c m以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.045
インターロッキングブロック工	設置、新品、直線配置・標準品、t=8 c m	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

NK11-15

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	0.50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	C o 1 0 c m以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.205
路 盤 工	R C－30、15 c m	m2	1.00
インターロッキングブロック工	設置、新品、直線配置・標準品、t=8 c m	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

NK 1 1－1 5（保水性ブロック）

（1 m2当り）

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗装取壊掘削積込工	A s 1 0 c m以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	C o 1 0 c m以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.205
路 盤 工	R C－3 0、1 5 c m	m2	1.00
インターロッキングブロック工	設置、新品、保水性ブロック・波型、t=8 c m	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

NK 1 1－2 5

（1 m2当り）

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗装取壊掘削積込工	A s 1 0 c m以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	C o 1 0 c m以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.305
路 盤 工	R C－3 0、2 5 c m	m2	1.00
インターロッキングブロック工	設置、新品、直線配置・標準品、t=8 c m	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

NK 1 1－2 5（保水性ブロック）

（1 m2当り）

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗装取壊掘削積込工	A s 1 0 c m以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	C o 1 0 c m以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.305
路 盤 工	R C－3 0、2 5 c m	m2	1.00
インターロッキングブロック工	設置、新品、保水性ブロック・波型、t=8 c m	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

NF 0 9－1 0

（1 m2当り）

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗装取壊掘削積込工	A s 1 0 c m以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	C o 1 0 c m以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.145
路 盤 工	R C－3 0、1 0 c m	m2	1.00
インターロッキングブロック工	設置、新品、直線配置・標準品、t=6 c m	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

N F 0 9 - 1 0 (保水性ブロック)

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗装取壊掘削積込工	A s 1 0 c m以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	C o 1 0 c m以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.145
路 盤 工	R C - 3 0、1 0 c m	m2	1.00
インターロッキングブロック工	設置、新品、保水性ブロック・波型、t=6 c m	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

(4) 舗装道路復旧工 (平板ブロック)

ア. 標準数量表

H F 0 9 - 1 0

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗装取壊掘削積込工	A s 1 0 c m以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	C o 1 0 c m以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.145
路 盤 工	R C - 3 0、1 0 c m	m2	1.00
コンクリート平板工	設置、白色珪砂入・ショット仕上げ、新品	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

L F 0 9 - 1 0

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗装取壊掘削積込工	A s 1 0 c m以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	C o 1 0 c m以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.145
路 盤 工	R C - 3 0、1 0 c m	m2	1.00
コンクリート平板工	設置、カラー・珪砂入・ショット仕上げ、新品	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

L F 0 9 - 1 0 (擬石平板)

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗装取壊掘削積込工	A s 1 0 c m以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	C o 1 0 c m以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.145
路 盤 工	R C - 3 0、1 0 c m	m2	1.00
コンクリート平板工	設置、擬石平板、新品	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

六角平板

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗装取壊掘削積込工	As 10 cm以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	Co 10 cm以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.145
路 盤 工	RC-30、10 cm	m2	1.00
コンクリート平板工	設置、安山岩 研磨ショット 仕上げ(六角形)、新品	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

(5) 舗装道路復旧工(特殊舗装)

ア. 標準数量表

TM09-28 (施工費のみ)

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗装版切断工	Co 15 cm超30 cm以下	m	1.00
舗装取壊掘削積込工	As 15 cm以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	Co 15 cm以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.17
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 人力施工 低騒音・低振動対策無し	m3	0.09
表層コンクリート工	舗装厚18 cm、普通Co 4.5-2.5-40	m2	1.00
溶 接 金 網	φ6×150×150	m2	1.00
路 盤 工	HMS-25、10 cm	m2	0.50
コンクリート平板工	設置、テラゾー(自然石)ブ ロック(新品)	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

※コンクリート平板工については、テラゾー(自然石)ブロックの材料費は含まない。