

200mm×40・50mm

(1箇所当り)

| 工 種           | 形 質 寸 法       | 単位             | 数量           |              |              |       |
|---------------|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-------|
|               |               |                | A形工<br>A' 形工 | B形工<br>B' 形工 | C形工<br>C' 形工 | D' 形工 |
| 舗装版切断工        |               | m              | 2.00         |              |              | —     |
| 舗装取壊掘削積込工     |               | m <sup>2</sup> | 0.42         |              |              | —     |
| 掘 削 工         |               | m <sup>3</sup> | 0.57         | 0.57         | 0.60         | 0.61  |
| 埋 戻 工         |               | m <sup>3</sup> | 0.36         | 0.49         | 0.57         | 0.57  |
| 一 次 本 復 旧 工   |               | m <sup>2</sup> | 0.42         |              |              |       |
| サドル分水栓建込み     | 铸铁管200mm×40mm | 箇所             | 1.00         |              |              |       |
| コ ア 取 付 工     |               | 箇所             | 1.00         |              |              |       |
| 栓 止 工         | サドル付分水栓       | 箇所             | 1.00         |              |              |       |
| ポリエチレン管継手工    | 40mm          | 箇所             | 1.00         |              |              |       |
| ポリエチレンスリーブ取付工 | 200mm         | m              | 1.00         |              |              |       |
| ポリエチレンスリーブ    | 200mm         | 本              | 0.20         |              |              |       |
| 防食（粘着）テープ     | 50mm×10m      | 個              | 0.10         |              |              |       |
| 残留塩素検査        | DPD試薬         | 箇所             | 1.00         |              |              |       |
| 諸 雑 費         | 端数処理          | 式              | 1            |              |              |       |

300mm以上×25mm

(1箇所当り)

| 工 種           | 形 質 寸 法       | 単位             | 数量           |              |              |       |
|---------------|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-------|
|               |               |                | A形工<br>A' 形工 | B形工<br>B' 形工 | C形工<br>C' 形工 | D' 形工 |
| 舗装版切断工        |               | m              | 2.00         |              |              | —     |
| 舗装取壊掘削積込工     |               | m <sup>2</sup> | 0.42         |              |              | —     |
| 掘 削 工         |               | m <sup>3</sup> | 0.58         | 0.59         | 0.61         | 0.62  |
| 埋 戻 工         |               | m <sup>3</sup> | 0.37         | 0.50         | 0.59         | 0.58  |
| 一 次 本 復 旧 工   |               | m <sup>2</sup> | 0.42         |              |              |       |
| サドル分水栓建込み     | 铸铁管300mm×25mm | 箇所             | 1.00         |              |              |       |
| コ ア 取 付 工     |               | 箇所             | 1.00         |              |              |       |
| 栓 止 工         | サドル付分水栓       | 箇所             | 1.00         |              |              |       |
| ポリエチレン管継手工    | 25mm          | 箇所             | 1.00         |              |              |       |
| ポリエチレンスリーブ取付工 | 300mm         | m              | 1.00         |              |              |       |
| ポリエチレンスリーブ    | 300mm         | 本              | 0.17         |              |              |       |
| 防食（粘着）テープ     | 50mm×10m      | 個              | 0.15         |              |              |       |
| 残留塩素検査        | DPD試薬         | 箇所             | 1.00         |              |              |       |
| 諸 雑 費         | 端数処理          | 式              | 1            |              |              |       |

300mm以上×40・50mm

(1箇所当り)

| 工 種           | 形 質 寸 法       | 単位             | 数量          |             |             |      |
|---------------|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------|
|               |               |                | A形工<br>A'形工 | B形工<br>B'形工 | C形工<br>C'形工 | D'形工 |
| 舗装版切断工        |               | m              | 2.00        |             |             | —    |
| 舗装取壊掘削積込工     |               | m <sup>2</sup> | 0.42        |             |             | —    |
| 掘 削 工         |               | m <sup>3</sup> | 0.58        | 0.59        | 0.61        | 0.62 |
| 埋 戻 工         |               | m <sup>3</sup> | 0.37        | 0.50        | 0.59        | 0.58 |
| 一 次 本 復 旧 工   |               | m <sup>2</sup> | 0.42        |             |             |      |
| サドル分水栓建込み     | 铸铁管300mm×40mm | 箇所             | 1.00        |             |             |      |
| コ ア 取 付 工     |               | 箇所             | 1.00        |             |             |      |
| 栓 止 工         | サドル付分水栓       | 箇所             | 1.00        |             |             |      |
| ポリエチレン管継手工    | 40mm          | 箇所             | 1.00        |             |             |      |
| ポリエチレンスリーブ取付工 | 300mm         | m              | 1.00        |             |             |      |
| ポリエチレンスリーブ    | 300mm         | 本              | 0.17        |             |             |      |
| 防食（粘着）テープ     | 50mm×10m      | 個              | 0.15        |             |             |      |
| 残 留 塩 素 検 査   | DPD試薬         | 箇所             | 1.00        |             |             |      |
| 諸 雑 費         | 端数処理          | 式              | 1           |             |             |      |

(11) 铸铁管用サドル付分水栓取付工・取替工 分岐口径50mm

ア. 標準数量表

(1箇所当り)

| 工 種        | 形 質 寸 法       | 単位 | 数量    |
|------------|---------------|----|-------|
| サドル分水栓建込み  | 铸铁管150mm×40mm | 箇所 | -1.00 |
| ポリエチレン管継手工 | 40mm          | 箇所 | -1.00 |
| サドル分水栓建込み  | 铸铁管150mm×50mm | 箇所 | 1.00  |
| ポリエチレン管継手工 | 50mm          | 箇所 | 1.00  |
| 諸 雑 費      | 端数処理          | 式  | 1     |

(12) ビニル管布設工

ア. 舗装版切断工は、「6-1 2. 基礎単価(9) 舗装版切断工」によるものとする。

イ. 管布設工(ビニル管)は、「6-1 2. 基礎単価(3) 管布設工(ビニル管)」によるものとする。

ウ. 標準数量表

40mm以下

(1m当り)

| 工 種                 | 形 質 寸 法 | 単位             | 数量           |              |              |       |
|---------------------|---------|----------------|--------------|--------------|--------------|-------|
|                     |         |                | A形工<br>A' 形工 | B形工<br>B' 形工 | C形工<br>C' 形工 | D' 形工 |
| 舗 装 版 切 断 工         |         | m              | 2.00         |              |              | —     |
| 舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工   |         | m <sup>2</sup> | 0.60         |              |              | —     |
| 掘 削 工               |         | m <sup>3</sup> | 0.50         | 0.46         | 0.37         | 0.38  |
| 埋 戻 工               |         | m <sup>3</sup> | 0.20         | 0.34         | 0.34         | 0.32  |
| 一 次 本 復 旧 工         |         | m <sup>2</sup> | 0.60         |              |              |       |
| 管 布 設 工 ( ビ ニ ル 管 ) | 25mm    | m              | 1.00         |              |              |       |
| 諸 雑 費               | 端数処理    | 式              | 1            |              |              |       |

50～75mm

(1m当り)

| 工 種                 | 形 質 寸 法 | 単位             | 数量           |              |              |       |
|---------------------|---------|----------------|--------------|--------------|--------------|-------|
|                     |         |                | A形工<br>A' 形工 | B形工<br>B' 形工 | C形工<br>C' 形工 | D' 形工 |
| 舗 装 版 切 断 工         |         | m              | 2.00         |              |              | —     |
| 舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工   |         | m <sup>2</sup> | 0.60         |              |              | —     |
| 掘 削 工               |         | m <sup>3</sup> | 0.53         | 0.49         | 0.40         | 0.41  |
| 埋 戻 工               |         | m <sup>3</sup> | 0.23         | 0.37         | 0.37         | 0.35  |
| 一 次 本 復 旧 工         |         | m <sup>2</sup> | 0.60         |              |              |       |
| 管 布 設 工 ( ビ ニ ル 管 ) | 50mm    | m              | 1.00         |              |              |       |
| 諸 雑 費               | 端数処理    | 式              | 1            |              |              |       |

(13) ビニル管布設工 (人力施工)

ア. 舗装版切断工は、「6-1 2. 基礎単価 (9) 舗装版切断工」によるものとする。

イ. 管布設工 (ビニル管) は、「6-1 2. 基礎単価 (3) 管布設工 (ビニル管)」によるものとする。

ウ. 標準数量表

40mm以下

(1m当り)

| 工 種               | 形 質 寸 法 | 単位             | 数量          |      |
|-------------------|---------|----------------|-------------|------|
|                   |         |                | G形工<br>G'形工 | H'形工 |
| 舗 装 版 切 断 工       |         | m              | 2.00        | —    |
| 舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工 |         | m <sup>2</sup> | 0.60        | —    |
| 掘 削 工             |         | m <sup>3</sup> | 0.46        | 0.38 |
| 埋 戻 工             |         | m <sup>3</sup> | 0.34        | 0.32 |
| 一 次 本 復 旧 工       |         | m <sup>2</sup> | 0.60        |      |
| 管 布 設 工 (ビニル管)    | 25mm    | m              | 1.00        |      |
| 諸 雑 費             | 端数処理    | 式              | 1           |      |

50～75mm

(1m当り)

| 工 種               | 形 質 寸 法 | 単位             | 数量          |      |
|-------------------|---------|----------------|-------------|------|
|                   |         |                | G形工<br>G'形工 | H'形工 |
| 舗 装 版 切 断 工       |         | m              | 2.00        | —    |
| 舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工 |         | m <sup>2</sup> | 0.60        | —    |
| 掘 削 工             |         | m <sup>3</sup> | 0.49        | 0.41 |
| 埋 戻 工             |         | m <sup>3</sup> | 0.37        | 0.35 |
| 一 次 本 復 旧 工       |         | m <sup>2</sup> | 0.60        |      |
| 管 布 設 工 (ビニル管)    | 50mm    | m              | 1.00        |      |
| 諸 雑 費             | 端数処理    | 式              | 1           |      |

(14) ビニル管布設工 (宅地内)

ア. 管布設工 (ビニル管) は、「6-1 2. 基礎単価 (3) 管布設工 (ビニル管)」によるものとする。

イ. 本工種は「時間的制約を受ける場合」に該当しないものとする。

ウ. 標準数量表 (1 m 当り)

| 工 種               | 形 質 寸 法                | 単位 | 数量   |      |
|-------------------|------------------------|----|------|------|
|                   |                        |    | E 形工 | F 形工 |
| 人 力 掘 削 (人 力 床 掘) | 土砂、現場制約あり              | m3 | 0.10 | 0.06 |
| 人 力 埋 戻           | 現場制約あり、土砂、<br>締固め有・流用土 | m3 | 0.10 | 0.06 |
| 管 布 設 工 (ビ ニ ル 管) | 2 5 mm                 | m  | 1.00 |      |
| 土 木 一 般 世 話 役     |                        | 人  | 0.03 |      |
| 諸 雑 費             | 端数処理                   | 式  | 1    |      |

(15) ポリエチレン管布設工

ア. 舗装版切断工は、「6-1 2. 基礎単価 (9) 舗装版切断工」によるものとする。

イ. 標準数量表

2 5 mm (1 m 当り)

| 工 種               | 形 質 寸 法 | 単位 | 数量    |       |       |       |
|-------------------|---------|----|-------|-------|-------|-------|
|                   |         |    | A 形工  | B 形工  | C 形工  | D' 形工 |
|                   |         |    | A' 形工 | B' 形工 | C' 形工 |       |
| 舗 装 版 切 断 工       |         | m  | 2.00  |       |       | —     |
| 舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工 |         | m2 | 0.60  |       |       | —     |
| 掘 削 工             |         | m3 | 0.50  | 0.46  | 0.37  | 0.38  |
| 埋 戻 工             |         | m3 | 0.20  | 0.34  | 0.34  | 0.32  |
| 一 次 本 復 旧 工       |         | m2 | 0.60  |       |       |       |
| 管据付工 (ポリエチレン管)    | 2 5 mm  | m  | 1.00  |       |       |       |
| 諸 雑 費             | 端数処理    | 式  | 1     |       |       |       |

4 0 mm (1 m 当り)

| 工 種               | 形 質 寸 法 | 単位 | 数量    |       |       |       |
|-------------------|---------|----|-------|-------|-------|-------|
|                   |         |    | A 形工  | B 形工  | C 形工  | D' 形工 |
|                   |         |    | A' 形工 | B' 形工 | C' 形工 |       |
| 舗 装 版 切 断 工       |         | m  | 2.00  |       |       | —     |
| 舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工 |         | m2 | 0.60  |       |       | —     |
| 掘 削 工             |         | m3 | 0.50  | 0.46  | 0.37  | 0.38  |
| 埋 戻 工             |         | m3 | 0.20  | 0.34  | 0.34  | 0.32  |
| 一 次 本 復 旧 工       |         | m2 | 0.60  |       |       |       |
| 管据付工 (ポリエチレン管)    | 4 0 mm  | m  | 1.00  |       |       |       |
| 諸 雑 費             | 端数処理    | 式  | 1     |       |       |       |

50mm

(1m当り)

| 工 種            | 形 質 寸 法 | 単位             | 数量           |              |              |       |
|----------------|---------|----------------|--------------|--------------|--------------|-------|
|                |         |                | A形工<br>A' 形工 | B形工<br>B' 形工 | C形工<br>C' 形工 | D' 形工 |
| 舗装版切断工         |         | m              | 2.00         |              |              | —     |
| 舗装取壊掘削積込工      |         | m <sup>2</sup> | 0.60         |              |              | —     |
| 掘 削 工          |         | m <sup>3</sup> | 0.52         | 0.47         | 0.38         | 0.40  |
| 埋 戻 工          |         | m <sup>3</sup> | 0.22         | 0.35         | 0.35         | 0.34  |
| 一 次 本 復 旧 工    |         | m <sup>2</sup> | 0.60         |              |              |       |
| 管据付工 (ポリエチレン管) | 50mm    | m              | 1.00         |              |              |       |
| 諸 雑 費          | 端数処理    | 式              | 1            |              |              |       |

(16) ポリエチレン管布設工 (人力施工)

ア. 舗装版切断工は、「6-1 2. 基礎単価 (9) 舗装版切断工」によるものとする。

イ. 標準数量表

25mm

(1m当り)

| 工 種            | 形 質 寸 法 | 単位             | 数量           |       |
|----------------|---------|----------------|--------------|-------|
|                |         |                | G形工<br>G' 形工 | H' 形工 |
| 舗装版切断工         |         | m              | 2.00         | —     |
| 舗装取壊掘削積込工      |         | m <sup>2</sup> | 0.60         | —     |
| 掘 削 工          |         | m <sup>3</sup> | 0.46         | 0.38  |
| 埋 戻 工          |         | m <sup>3</sup> | 0.34         | 0.32  |
| 一 次 本 復 旧 工    |         | m <sup>2</sup> | 0.60         |       |
| 管据付工 (ポリエチレン管) | 25mm    | m              | 1.00         |       |
| 諸 雑 費          | 端数処理    | 式              | 1            |       |

40mm

(1m当り)

| 工 種            | 形 質 寸 法 | 単位             | 数量           |       |
|----------------|---------|----------------|--------------|-------|
|                |         |                | G形工<br>G' 形工 | H' 形工 |
| 舗装版切断工         |         | m              | 2.00         | —     |
| 舗装取壊掘削積込工      |         | m <sup>2</sup> | 0.60         | —     |
| 掘 削 工          |         | m <sup>3</sup> | 0.46         | 0.38  |
| 埋 戻 工          |         | m <sup>3</sup> | 0.34         | 0.32  |
| 一 次 本 復 旧 工    |         | m <sup>2</sup> | 0.60         |       |
| 管据付工 (ポリエチレン管) | 40mm    | m              | 1.00         |       |
| 諸 雑 費          | 端数処理    | 式              | 1            |       |

5 0 mm

(1 m 当り)

| 工 種               | 形 質 寸 法 | 単位             | 数量            |       |
|-------------------|---------|----------------|---------------|-------|
|                   |         |                | G 形工<br>G' 形工 | H' 形工 |
| 舗 装 版 切 断 工       |         | m              | 2.00          | —     |
| 舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工 |         | m <sup>2</sup> | 0.60          | —     |
| 掘 削 工             |         | m <sup>3</sup> | 0.47          | 0.40  |
| 埋 戻 工             |         | m <sup>3</sup> | 0.35          | 0.34  |
| 一 次 本 復 旧 工       |         | m <sup>2</sup> | 0.60          |       |
| 管据付工 (ポリエチレン管)    | 5 0 mm  | m              | 1.00          |       |
| 諸 雑 費             | 端数処理    | 式              | 1             |       |

## (17) ポリエチレン管布設工 (宅地内)

ア. 本工種は「時間的制約を受ける場合」に該当しないものとする。

イ. 標準数量表

2 5 mm

(1 m 当り)

| 工 種            | 形 質 寸 法                | 単位             | 数量   |
|----------------|------------------------|----------------|------|
| 人力掘削 (人力床掘)    | 土砂、現場制約あり              | m <sup>3</sup> | 0.10 |
| 人 力 埋 戻        | 現場制約あり、土砂、<br>締固め有・流用土 | m <sup>3</sup> | 0.10 |
| 管据付工 (ポリエチレン管) | 2 5 mm                 | m              | 1.00 |
| 土 木 一 般 世 話 役  |                        | 人              | 0.03 |
| 諸 雑 費          | 端数処理                   | 式              | 1    |

4 0 mm

(1 m 当り)

| 工 種            | 形 質 寸 法                | 単位             | 数量   |
|----------------|------------------------|----------------|------|
| 人力掘削 (人力床掘)    | 土砂、現場制約あり              | m <sup>3</sup> | 0.10 |
| 人 力 埋 戻        | 現場制約あり、土砂、<br>締固め有・流用土 | m <sup>3</sup> | 0.10 |
| 管据付工 (ポリエチレン管) | 4 0 mm                 | m              | 1.00 |
| 土 木 一 般 世 話 役  |                        | 人              | 0.03 |
| 諸 雑 費          | 端数処理                   | 式              | 1    |

50 mm

(1 m当り)

| 工 種           | 形 質 寸 法                | 単位             | 数量   |
|---------------|------------------------|----------------|------|
| 人力掘削（人力床掘）    | 土砂、現場制約あり              | m <sup>3</sup> | 0.10 |
| 人 力 埋 戻       | 現場制約あり、土砂、<br>締固め有 流用土 | m <sup>3</sup> | 0.10 |
| 管据付工（ポリエチレン管） | 50 mm                  | m              | 1.00 |
| 土 木 一 般 世 話 役 |                        | 人              | 0.03 |
| 諸 雑 費         | 端数処理                   | 式              | 1    |

## (18) 継手工

ア. 鉛管継手工は、「6-1 2. 基礎単価（1）鉛管継手工」によるものとする。

イ. 標準数量表

## (A) 25 mm

(1 箇所当り)

| 工 種               | 形 質 寸 法 | 単位 | 数量   |
|-------------------|---------|----|------|
| 硬質塩化ビニル管布設（TS継手工） | 25 mm   | 口  | 1.00 |
| 諸 雑 費             | 端数処理    | 式  | 1    |

## (A) 40 mm

(1 箇所当り)

| 工 種               | 形 質 寸 法 | 単位 | 数量   |
|-------------------|---------|----|------|
| 硬質塩化ビニル管布設（TS継手工） | 40 mm   | 口  | 1.00 |
| 諸 雑 費             | 端数処理    | 式  | 1    |

## (A) 50 mm

(1 箇所当り)

| 工 種               | 形 質 寸 法 | 単位 | 数量   |
|-------------------|---------|----|------|
| 硬質塩化ビニル管布設（TS継手工） | 50 mm   | 口  | 1.00 |
| 諸 雑 費             | 端数処理    | 式  | 1    |

## (B) 25 mm

(1 箇所当り)

| 工 種        | 形 質 寸 法 | 単位 | 数量   |
|------------|---------|----|------|
| ポリエチレン管継手工 | 25 mm   | 箇所 | 1.00 |
| 諸 雑 費      | 端数処理    | 式  | 1    |

## (B) 40 mm

(1 箇所当り)

| 工 種        | 形 質 寸 法 | 単位 | 数量   |
|------------|---------|----|------|
| ポリエチレン管継手工 | 40 mm   | 箇所 | 1.00 |
| 諸 雑 費      | 端数処理    | 式  | 1    |

(B) 50mm

(1箇所当り)

| 工 種        | 形 質 寸 法 | 単位 | 数量   |
|------------|---------|----|------|
| ポリエチレン管継手工 | 50mm    | 箇所 | 1.00 |
| 諸 雑 費      | 端数処理    | 式  | 1    |

(C) 25mm以下

(1箇所当り)

| 工 種       | 形 質 寸 法 | 単位 | 数量   |
|-----------|---------|----|------|
| 鉛 管 継 手 工 | 25mm以下  | 箇所 | 1.00 |
| 諸 雑 費     | 端数処理    | 式  | 1    |

(C) 30～50mm

(1箇所当り)

| 工 種       | 形 質 寸 法   | 単位 | 数量   |
|-----------|-----------|----|------|
| 鉛 管 継 手 工 | 30mm～50mm | 箇所 | 1.00 |
| 諸 雑 費     | 端数処理      | 式  | 1    |

## (19) 鋳鉄管布設工

ア. 舗装版切断工は、「6-1 2. 基礎単価(9) 舗装版切断工」によるものとする。

イ. 管布設工(鋳鉄管)は、「6-1 2. 基礎単価(4) 管布設工(鋳鉄管)(KS形)」によるものとする。

ウ. 標準数量表

75mm

(1m当り)

| 工 種               | 形 質 寸 法    | 単位             | 数量          |             |             |      |
|-------------------|------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------|
|                   |            |                | A形工<br>A'形工 | B形工<br>B'形工 | C形工<br>C'形工 | D'形工 |
| 舗 装 版 切 断 工       |            | m              | 2.00        |             |             | —    |
| 舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工 |            | m <sup>2</sup> | 0.60        |             |             | —    |
| 掘 削 工             |            | m <sup>3</sup> | 0.53        | 0.49        | 0.40        | 0.41 |
| 埋 戻 工             |            | m <sup>3</sup> | 0.22        | 0.36        | 0.36        | 0.34 |
| 一 次 本 復 旧 工       |            | m <sup>2</sup> | 0.60        |             |             |      |
| 管 布 設 工 ( 鋳 鉄 管 ) | 75mm (KS形) | m              | 1.00        |             |             |      |
| ポリエチレンスリーブ取付工     | 75mm       | m              | 1.00        |             |             |      |
| ポリエチレンスリーブ        | 75mm       | 本              | 0.25        |             |             |      |
| 防 食 ( 粘 着 ) テ ー プ | 50mm×10m   | 個              | 0.05        |             |             |      |
| 明 示 テ ー プ         | 年号なし       | 個              | 0.05        |             |             |      |
| 諸 雑 費             | 端数処理       | 式              | 1           |             |             |      |

100mm以上

(1m当り)

| 工 種           | 形 質 寸 法    | 単位             | 数量   |      |      |      |
|---------------|------------|----------------|------|------|------|------|
|               |            |                | A形工  | B形工  | C形工  | D'形工 |
|               |            |                | A'形工 | B'形工 | C'形工 |      |
| 舗装版切断工        |            | m              | 2.00 |      |      | —    |
| 舗装取壊掘削積込工     |            | m <sup>2</sup> | 0.65 |      |      | —    |
| 掘 削 工         |            | m <sup>3</sup> | 0.60 | 0.55 | 0.45 | 0.47 |
| 埋 戻 工         |            | m <sup>3</sup> | 0.29 | 0.41 | 0.41 | 0.39 |
| 一 次 本 復 旧 工   |            | m <sup>2</sup> | 0.65 |      |      |      |
| 管布設工（铸铁管）     | 100mm（KS形） | m              | 1.00 |      |      |      |
| ポリエチレンスリーブ取付工 | 100mm      | m              | 1.00 |      |      |      |
| ポリエチレンスリーブ    | 100mm      | 本              | 0.25 |      |      |      |
| 防食（粘着）テープ     | 50mm×10m   | 個              | 0.06 |      |      |      |
| 明 示 テ ー プ     | 年号なし       | 個              | 0.05 |      |      |      |
| 諸 雑 費         | 端数処理       | 式              | 1    |      |      |      |

## (20) 割T字管撤去工

ア．舗装版切断工は、「6-1 2. 基礎単価（9）舗装版切断工」によるものとする。

イ．割T字管撤去工（100～400mm）は、「6-1 2. 基礎単価（6）割T字管撤去工（100～400mm）」によるものとする。

ウ．標準数量表

(1箇所当り)

| 工 種                            | 形 質 寸 法  | 単位             | 数量    |      |      |      |
|--------------------------------|----------|----------------|-------|------|------|------|
|                                |          |                | A形工   | B形工  | C形工  | D'形工 |
|                                |          |                | A'形工  | B'形工 | C'形工 |      |
| 舗装版切断工                         |          | m              | 4.60  |      |      | —    |
| 舗装取壊掘削積込工                      |          | m <sup>2</sup> | 1.32  |      |      | —    |
| 掘 削 工                          |          | m <sup>3</sup> | 1.88  | 1.91 | 1.98 | 2.02 |
| 埋 戻 工                          |          | m <sup>3</sup> | 1.22  | 1.65 | 1.91 | 1.88 |
| 一 次 本 復 旧 工                    |          | m <sup>2</sup> | 1.32  |      |      |      |
| 割 T 字 管 撤 去 工<br>(100mm～400mm) |          | 箇所             | 1.00  |      |      |      |
| 不用撤去品等処分工                      | 铸铁くず     | t              | 0.013 |      |      |      |
| ポリエチレンスリーブ取付工                  | 150mm    | m              | 1.00  |      |      |      |
| ポリエチレンスリーブ                     | 150mm    | 本              | 0.20  |      |      |      |
| 防食（粘着）テープ                      | 50mm×10m | 個              | 0.08  |      |      |      |
| 諸 雑 費                          | 端数処理     | 式              | 1     |      |      |      |

(21) 栓止工

ア. 舗装版切断工は、「6-1 2. 基礎単価(9) 舗装版切断工」によるものとする。

イ. 栓止工は、「6-1 2. 基礎単価(7) 栓止工」によるものとする。

ウ. 標準数量表

単独

(1箇所当り)

| 工 種               | 形 質 寸 法  | 単位             | 数量          |             |             |      |
|-------------------|----------|----------------|-------------|-------------|-------------|------|
|                   |          |                | A形工<br>A'形工 | B形工<br>B'形工 | C形工<br>C'形工 | D'形工 |
| 舗 装 版 切 断 工       |          | m              | 2.60        |             |             | —    |
| 舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工 |          | m <sup>2</sup> | 0.42        |             |             | —    |
| 掘 削 工             |          | m <sup>3</sup> | 0.51        | 0.51        | 0.54        | 0.56 |
| 埋 戻 工             |          | m <sup>3</sup> | 0.30        | 0.44        | 0.52        | 0.51 |
| 一 次 本 復 旧 工       |          | m <sup>2</sup> | 0.42        |             |             |      |
| 栓 止 工             | 分水栓      | 箇所             | 1.00        |             |             |      |
| ポリエチレンスリーブ取付工     | 150mm    | m              | 0.40        |             |             |      |
| ポリエチレンスリーブ        | 150mm    | 本              | 0.08        |             |             |      |
| 防食(粘着)テープ         | 50mm×10m | 個              | 0.03        |             |             |      |
| 諸 雑 費             | 端数処理     | 式              | 1           |             |             |      |

複数

(1箇所当り)

| 工 種               | 形 質 寸 法  | 単位             | 数量          |             |             |      |
|-------------------|----------|----------------|-------------|-------------|-------------|------|
|                   |          |                | A形工<br>A'形工 | B形工<br>B'形工 | C形工<br>C'形工 | D'形工 |
| 舗 装 版 切 断 工       |          | m              | 3.60        |             |             | —    |
| 舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工 |          | m <sup>2</sup> | 0.72        |             |             | —    |
| 掘 削 工             |          | m <sup>3</sup> | 0.89        | 0.89        | 0.93        | 0.96 |
| 埋 戻 工             |          | m <sup>3</sup> | 0.52        | 0.75        | 0.90        | 0.88 |
| 一 次 本 復 旧 工       |          | m <sup>2</sup> | 0.72        |             |             |      |
| 栓 止 工             | 分水栓      | 箇所             | 3.00        |             |             |      |
| ポリエチレンスリーブ取付工     | 150mm    | m              | 1.00        |             |             |      |
| ポリエチレンスリーブ        | 150mm    | 本              | 0.20        |             |             |      |
| 防食(粘着)テープ         | 50mm×10m | 個              | 0.08        |             |             |      |
| 諸 雑 費             | 端数処理     | 式              | 1           |             |             |      |

(22) 栓止調査工

ア. 舗装版切断工は、「6-1 2. 基礎単価(9) 舗装版切断工」によるものとする。

イ. 標準数量表

単独

(1箇所当り)

| 工 種               | 形 質 寸 法 | 単位             | 数量          |             |             |      |
|-------------------|---------|----------------|-------------|-------------|-------------|------|
|                   |         |                | A形工<br>A'形工 | B形工<br>B'形工 | C形工<br>C'形工 | D'形工 |
| 舗 装 版 切 断 工       |         | m              | 2.60        |             |             | —    |
| 舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工 |         | m <sup>2</sup> | 0.42        |             |             | —    |
| 掘 削 工             |         | m <sup>3</sup> | 0.51        | 0.51        | 0.54        | 0.56 |
| 埋 戻 工             |         | m <sup>3</sup> | 0.30        | 0.44        | 0.52        | 0.51 |
| 一 次 本 復 旧 工       |         | m <sup>2</sup> | 0.42        |             |             |      |
| 諸 雑 費             | 端数処理    | 式              | 1           |             |             |      |

複数

(1箇所当り)

| 工 種               | 形 質 寸 法 | 単位             | 数量          |             |             |      |
|-------------------|---------|----------------|-------------|-------------|-------------|------|
|                   |         |                | A形工<br>A'形工 | B形工<br>B'形工 | C形工<br>C'形工 | D'形工 |
| 舗 装 版 切 断 工       |         | m              | 3.60        |             |             | —    |
| 舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工 |         | m <sup>2</sup> | 0.72        |             |             | —    |
| 掘 削 工             |         | m <sup>3</sup> | 0.89        | 0.89        | 0.93        | 0.96 |
| 埋 戻 工             |         | m <sup>3</sup> | 0.52        | 0.75        | 0.90        | 0.88 |
| 一 次 本 復 旧 工       |         | m <sup>2</sup> | 0.72        |             |             |      |
| 諸 雑 費             | 端数処理    | 式              | 1           |             |             |      |

(23) サドル付分水栓栓止工

ア. 舗装版切断工は、「6-1 2. 基礎単価(9) 舗装版切断工」によるものとする。

イ. 栓止工は、「6-1 2. 基礎単価(7) 栓止工」によるものとする。

ウ. 標準数量表

単独

(1箇所当り)

| 工 種               | 形 質 寸 法  | 単 位            | 数 量          |              |              |       |
|-------------------|----------|----------------|--------------|--------------|--------------|-------|
|                   |          |                | A形工<br>A' 形工 | B形工<br>B' 形工 | C形工<br>C' 形工 | D' 形工 |
| 舗 装 版 切 断 工       |          | m              | 2.60         |              |              | —     |
| 舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工 |          | m <sup>2</sup> | 0.42         |              |              | —     |
| 掘 削 工             |          | m <sup>3</sup> | 0.41         | 0.41         | 0.44         | 0.45  |
| 埋 戻 工             |          | m <sup>3</sup> | 0.20         | 0.33         | 0.41         | 0.41  |
| 一 次 本 復 旧 工       |          | m <sup>2</sup> | 0.42         |              |              |       |
| 栓 止 工             | サドル付分水栓  | 箇所             | 1.00         |              |              |       |
| ポリエチレンスリーブ取付工     | 75mm     | m              | 0.40         |              |              |       |
| ポリエチレンスリーブ        | 75mm     | 本              | 0.10         |              |              |       |
| 防食(粘着)テープ         | 50mm×10m | 個              | 0.02         |              |              |       |
| 諸 雑 費             | 端数処理     | 式              | 1            |              |              |       |

複数

(1箇所当り)

| 工 種               | 形 質 寸 法  | 単 位            | 数 量          |              |              |       |
|-------------------|----------|----------------|--------------|--------------|--------------|-------|
|                   |          |                | A形工<br>A' 形工 | B形工<br>B' 形工 | C形工<br>C' 形工 | D' 形工 |
| 舗 装 版 切 断 工       |          | m              | 3.60         |              |              | —     |
| 舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工 |          | m <sup>2</sup> | 0.72         |              |              | —     |
| 掘 削 工             |          | m <sup>3</sup> | 0.70         | 0.70         | 0.75         | 0.77  |
| 埋 戻 工             |          | m <sup>3</sup> | 0.34         | 0.57         | 0.72         | 0.70  |
| 一 次 本 復 旧 工       |          | m <sup>2</sup> | 0.72         |              |              |       |
| 栓 止 工             | サドル付分水栓  | 箇所             | 3.00         |              |              |       |
| ポリエチレンスリーブ取付工     | 75mm     | m              | 1.00         |              |              |       |
| ポリエチレンスリーブ        | 75mm     | 本              | 0.25         |              |              |       |
| 防食(粘着)テープ         | 50mm×10m | 個              | 0.05         |              |              |       |
| 諸 雑 費             | 端数処理     | 式              | 1            |              |              |       |

(24) サドル付分水栓栓止工 (人力施工)

ア. 舗装版切断工は、「6-1 2. 基礎単価 (9) 舗装版切断工」によるものとする。

イ. 栓止工は、「6-1 2. 基礎単価 (7) 栓止工」によるものとする。

ウ. 標準数量表

単独

(1 箇所当り)

| 工 種               | 形 質 寸 法  | 単位             | 数量          |      |
|-------------------|----------|----------------|-------------|------|
|                   |          |                | G形工<br>G'形工 | H'形工 |
| 舗 装 版 切 断 工       |          | m              | 2.60        | —    |
| 舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工 |          | m <sup>2</sup> | 0.42        | —    |
| 掘 削 工             |          | m <sup>3</sup> | 0.41        | 0.45 |
| 埋 戻 工             |          | m <sup>3</sup> | 0.33        | 0.41 |
| 一 次 本 復 旧 工       |          | m <sup>2</sup> | 0.42        |      |
| 栓 止 工             | サドル付分水栓  | 箇所             | 1.00        |      |
| ポリエチレンスリーブ取付工     | 75mm     | m              | 0.40        |      |
| ポリエチレンスリーブ        | 75mm     | 本              | 0.10        |      |
| 防食 (粘着) テープ       | 50mm×10m | 個              | 0.02        |      |
| 諸 雑 費             | 端数処理     | 式              | 1           |      |

複数

(1 箇所当り)

| 工 種               | 形 質 寸 法  | 単位             | 数量          |      |
|-------------------|----------|----------------|-------------|------|
|                   |          |                | G形工<br>G'形工 | H'形工 |
| 舗 装 版 切 断 工       |          | m              | 3.60        | —    |
| 舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工 |          | m <sup>2</sup> | 0.72        | —    |
| 掘 削 工             |          | m <sup>3</sup> | 0.72        | 0.77 |
| 埋 戻 工             |          | m <sup>3</sup> | 0.57        | 0.70 |
| 一 次 本 復 旧 工       |          | m <sup>2</sup> | 0.72        |      |
| 栓 止 工             | サドル付分水栓  | 箇所             | 3.00        |      |
| ポリエチレンスリーブ取付工     | 75mm     | m              | 1.00        |      |
| ポリエチレンスリーブ        | 75mm     | 本              | 0.25        |      |
| 防食 (粘着) テープ       | 50mm×10m | 個              | 0.05        |      |
| 諸 雑 費             | 端数処理     | 式              | 1           |      |

## (25) 給水管撤去工 (A)

ア. 標準数量表

(10m当り)

| 工 種                   | 形 質 寸 法 | 単位 | 数量    |      |      |      |
|-----------------------|---------|----|-------|------|------|------|
|                       |         |    | A形工   | B形工  | C形工  | D'形工 |
| 舗装取壊掘削積込工             |         | m2 | 1.00  |      |      | —    |
| 掘 削 工                 |         | m3 | 0.82  | 0.74 | 0.59 | 0.62 |
| 埋 戻 工                 |         | m3 | 0.32  | 0.54 | 0.54 | 0.52 |
| 一 次 本 復 旧 工           |         | m2 | 1.00  |      |      |      |
| 撤去管吊上積込<br>(硬質塩化ビニル管) | 25mm    | m  | 10.00 |      |      |      |
| 撤去管切断<br>(硬質塩化ビニル管)   | 25mm    | 口  | 10.00 |      |      |      |
| 不用撤去品等処分工             | 鋳鉄くず    | t  | 0.045 |      |      |      |
| ビニル管処分工               | 25mm    | m  | 1.00  |      |      |      |
| 諸 雑 費                 | 端数処理    | 式  | 1     |      |      |      |

## (26) 給水管撤去工 (A) (人力施工)

ア. 標準数量表

(10m当り)

| 工 種                   | 形 質 寸 法 | 単位 | 数量          |      |
|-----------------------|---------|----|-------------|------|
|                       |         |    | G形工<br>G'形工 | H'形工 |
| 舗装取壊掘削積込工             |         | m2 | 1.00        | —    |
| 掘 削 工                 |         | m3 | 0.74        | 0.62 |
| 埋 戻 工                 |         | m3 | 0.54        | 0.52 |
| 一 次 本 復 旧 工           |         | m2 | 1.00        |      |
| 撤去管吊上積込<br>(硬質塩化ビニル管) | 25mm    | m  | 10.00       |      |
| 撤去管切断<br>(硬質塩化ビニル管)   | 25mm    | 口  | 10.00       |      |
| 不用撤去品等処分工             | 鋳鉄くず    | t  | 0.045       |      |
| ビニル管処分工               | 25mm    | m  | 1.00        |      |
| 諸 雑 費                 | 端数処理    | 式  | 1           |      |

(27) 給水管撤去工 (B)

ア. 舗装版切断工は、「6-1 2. 基礎単価 (9) 舗装版切断工」によるものとする。

イ. 標準数量表

40mm以下

(10m当り)

| 工 種                         | 形 質 寸 法 | 単位             | 数量          |             |             |      |
|-----------------------------|---------|----------------|-------------|-------------|-------------|------|
|                             |         |                | A形工<br>A'形工 | B形工<br>B'形工 | C形工<br>C'形工 | D'形工 |
| 舗 装 版 切 断 工                 |         | m              | 20.00       |             |             | —    |
| 舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工           |         | m <sup>2</sup> | 6.00        |             |             | —    |
| 掘 削 工                       |         | m <sup>3</sup> | 4.92        | 4.44        | 3.54        | 3.72 |
| 埋 戻 工                       |         | m <sup>3</sup> | 1.92        | 3.24        | 3.24        | 3.12 |
| 一 次 本 復 旧 工                 |         | m <sup>2</sup> | 6.00        |             |             |      |
| 撤 去 管 吊 上 積 込<br>(硬質塩化ビニル管) | 25mm    | m              | 10.00       |             |             |      |
| 撤 去 管 切 断<br>(硬質塩化ビニル管)     | 25mm    | 口              | 10.00       |             |             |      |
| 不 用 撤 去 品 等 処 分 工           | 鋳鉄くず    | t              | 0.045       |             |             |      |
| ビ ニ ル 管 処 分 工               | 25mm    | m              | 1.00        |             |             |      |
| 諸 雑 費                       | 端数処理    | 式              | 1           |             |             |      |

50～75mm

(10m当り)

| 工 種                         | 形 質 寸 法 | 単位             | 数量          |             |             |      |
|-----------------------------|---------|----------------|-------------|-------------|-------------|------|
|                             |         |                | A形工<br>A'形工 | B形工<br>B'形工 | C形工<br>C'形工 | D'形工 |
| 舗 装 版 切 断 工                 |         | m              | 20.00       |             |             | —    |
| 舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工           |         | m <sup>2</sup> | 6.00        |             |             | —    |
| 掘 削 工                       |         | m <sup>3</sup> | 5.10        | 4.62        | 3.72        | 3.90 |
| 埋 戻 工                       |         | m <sup>3</sup> | 2.10        | 3.42        | 3.42        | 3.30 |
| 一 次 本 復 旧 工                 |         | m <sup>2</sup> | 6.00        |             |             |      |
| 撤 去 管 吊 上 積 込<br>(硬質塩化ビニル管) | 50mm    | m              | 10.00       |             |             |      |
| 撤 去 管 切 断<br>(硬質塩化ビニル管)     | 50mm    | 口              | 10.00       |             |             |      |
| 不 用 撤 去 品 等 処 分 工           | 鋳鉄くず    | t              | 0.139       |             |             |      |
| ビ ニ ル 管 処 分 工               | 50mm    | m              | 1.00        |             |             |      |
| 諸 雑 費                       | 端数処理    | 式              | 1           |             |             |      |

(28) 給水管撤去工 (B) (人力施工)

ア. 舗装版切断工は、「6-1 2. 基礎単価 (9) 舗装版切断工」によるものとする。

イ. 標準数量表

40 mm以下

(10 m当り)

| 工 種                         | 形 質 寸 法 | 単位             | 数量          |      |
|-----------------------------|---------|----------------|-------------|------|
|                             |         |                | G形工<br>G'形工 | H'形工 |
| 舗 装 版 切 断 工                 |         | m              | 20.00       | —    |
| 舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工           |         | m <sup>2</sup> | 6.00        | —    |
| 掘 削 工                       |         | m <sup>3</sup> | 4.44        | 3.72 |
| 埋 戻 工                       |         | m <sup>3</sup> | 3.24        | 3.12 |
| 一 次 本 復 旧 工                 |         | m <sup>2</sup> | 6.00        |      |
| 撤 去 管 吊 上 積 込<br>(硬質塩化ビニル管) | 25 mm   | m              | 10.00       |      |
| 撤 去 管 切 断<br>(硬質塩化ビニル管)     | 25 mm   | 口              | 10.00       |      |
| 不 用 撤 去 品 等 処 分 工           | 鋳鉄くず    | t              | 0.045       |      |
| ビ ニ ル 管 処 分 工               | 25 mm   | m              | 1.00        |      |
| 諸 雑 費                       | 端数処理    | 式              | 1           |      |

50～75 mm

(10 m当り)

| 工 種                         | 形 質 寸 法 | 単位             | 数量          |      |
|-----------------------------|---------|----------------|-------------|------|
|                             |         |                | G形工<br>G'形工 | H'形工 |
| 舗 装 版 切 断 工                 |         | m              | 20.00       | —    |
| 舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工           |         | m <sup>2</sup> | 6.00        | —    |
| 掘 削 工                       |         | m <sup>3</sup> | 4.62        | 3.90 |
| 埋 戻 工                       |         | m <sup>3</sup> | 3.42        | 3.30 |
| 一 次 本 復 旧 工                 |         | m <sup>2</sup> | 6.00        |      |
| 撤 去 管 吊 上 積 込<br>(硬質塩化ビニル管) | 50 mm   | m              | 10.00       |      |
| 撤 去 管 切 断<br>(硬質塩化ビニル管)     | 50 mm   | 口              | 10.00       |      |
| 不 用 撤 去 品 等 処 分 工           | 鋳鉄くず    | t              | 0.139       |      |
| ビ ニ ル 管 処 分 工               | 50 mm   | m              | 1.00        |      |
| 諸 雑 費                       | 端数処理    | 式              | 1           |      |