

(29) 給水管撤去工 (土工なし)

ア. 標準数量表

(10m当り)

工 種	形 質 寸 法	単 位	数 量
撤去管吊上積込 (硬質塩化ビニル管)	25mm	m	10.00
撤去管切断 (硬質塩化ビニル管)	25mm	口	10.00
不用撤去品等処分工	鑄鉄くず	t	0.045
ビニル管処分工	25mm	m	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

(30) 管撤去工 (鑄鉄管)

ア. 舗装版切断工は、「6-1 2. 基礎単価(9) 舗装版切断工」によるものとする。

イ. 標準数量表

75mm

(1m当り)

工 種	形 質 寸 法	単 位	数 量			
			A形工 A'形工	B形工 B'形工	C形工 C'形工	D'形工
舗装版切断工		m	2.00			—
舗装取壊掘削積込工		m ²	0.60			—
掘 削 工		m ³	0.56	0.57	0.60	0.62
埋 戻 工		m ³	0.28	0.47	0.59	0.58
一 次 本 復 旧 工		m ²	0.60			
管 撤 去 工	75mm (FC)	m	1.00			
不用撤去品等処分工	鑄鉄くず	t	0.016			
諸 雑 費	端数処理	式	1			

100mm以上

(1m当り)

工 種	形 質 寸 法	単 位	数 量			
			A形工 A'形工	B形工 B'形工	C形工 C'形工	D'形工
舗装版切断工		m	2.00			—
舗装取壊掘削積込工		m ²	0.65			—
掘 削 工		m ³	0.61	0.63	0.66	0.68
埋 戻 工		m ³	0.31	0.52	0.65	0.63
一 次 本 復 旧 工		m ²	0.65			
管 撤 去 工	100mm (FC)	m	1.00			
不用撤去品等処分工	鑄鉄くず	t	0.02			
諸 雑 費	端数処理	式	1			

(31) 管撤去工(鋳鉄管) 土工なし

ア. 標準数量表

75mm

(1m当り)

工 種	形 質 寸 法	単 位	数 量
管 撤 去 工	75mm (FC)	m	1.00
不 用 撤 去 品 等 処 分 工	鋳鉄くず	t	0.016
諸 雑 費	端数処理	式	1

100mm以上

(1m当り)

工 種	形 質 寸 法	単 位	数 量
管 撤 去 工	100mm (FC)	m	1.00
不 用 撤 去 品 等 処 分 工	鋳鉄くず	t	0.02
諸 雑 費	端数処理	式	1

(32) 管連絡工

ア. 管連絡工(ビニル管40mm~75mm)は、「6-1 2. 基礎単価(5) 管連絡工(ビニル管40mm~75mm)」によるものとする。

イ. 標準数量表

管連絡工(鋳鉄管)

(1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単 位	数 量
管 連 絡 工 (切 落 連 絡)	150mm	箇所	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

管連絡工(ビニル管)

(1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単 位	数 量
管 連 絡 工 (ビ ニ ル 管 4 0 m m ~ 7 5 m m)		箇所	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

(33) 止水栓設置工(ビニル管50mm以下)

ア. ビニル管継手工は、「6-1 2. 基礎単価(2) ビニル管継手工」によるものとする。

イ. 標準数量表

(1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単 位	数 量
止 水 栓 取 付 け	VP用40mm 接合及び止水栓ボックス取付	箇所	1.00
ビ ニ ル 管 継 手 工	40mm	箇所	2.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

(34) 止水栓設置工 (ポリエチレン管)

ア. ビニル管継手工は、「6-1 2. 基礎単価 (2) ビニル管継手工」によるものとする。

イ. 標準数量表

25mm

(1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単 位	数 量
止 水 栓 取 付 け	PP用25mm 接合及び止水栓ボックス取付	箇所	1.00
ポリエチレン管継手工	25mm	箇所	2.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

40mm

(1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単 位	数 量
止 水 栓 取 付 け	PP用40mm 接合及び止水栓ボックス取付	箇所	1.00
ポリエチレン管継手工	40mm	箇所	2.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

50mm

(1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単 位	数 量
止 水 栓 取 付 け	PP用50mm 接合及び止水栓ボックス取付	箇所	1.00
ポリエチレン管継手工	50mm	箇所	2.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

25mm (2次側VP)

(1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単 位	数 量
止 水 栓 取 付 け	PP用25mm 接合及び止水栓ボックス取付	箇所	1.00
ビニル管継手工	25mm	箇所	1.00
ポリエチレン管継手工	25mm	箇所	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

40mm (2次側VP)

(1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単 位	数 量
止 水 栓 取 付 け	PP用40mm 接合及び止水栓ボックス取付	箇所	1.00
ビニル管継手工	40mm	箇所	1.00
ポリエチレン管継手工	40mm	箇所	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

50 mm (2次側VP)

(1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単 位	数 量
止 水 栓 取 付 け	PP用50 mm 接合及び止水栓ボックス取付	箇所	1.00
ビ ニ ル 管 継 手 工	50 mm	箇所	1.00
ポ リ エ チ レ ン 管 継 手 工	50 mm	箇所	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

(35) 弁室類築造工

ア. 標準数量表

(1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単 位	数 量
弁 室 類 築 造 工	制水弁室、300 mm以下(浅埋用)、 据付、基礎砕石有	箇所	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

(36) メータ室築造工

ア. 本工程種は「時間的制約を受ける場合」に該当しないものとする。

イ. 標準数量表

(1) 土工あり

(1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単 位	数 量
人 力 掘 削 (人 力 床 掘)	土砂、現場制約あり	m ³	1.62
人 力 埋 戻	現場制約あり、土砂、 締固め有・流用土	m ³	1.62
コ ン ク リ ー ト 工	無筋・鉄筋構造物、配合B1、 10 m ³ /日未滿かつ高さ2 m以下、 一般養生	m ³	0.06
基 礎 砕 石	RC-40	m ³	0.06
普 通 作 業 員		人	1.00
諸 雑 費	上記の1%+端数処理	式	1

(2) 土工なし

(1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単 位	数 量
人 力 埋 戻	現場制約あり、土砂、 締固め有・流用土	m ³	0.40
コ ン ク リ ー ト 工	無筋・鉄筋構造物、配合B1、 10 m ³ /日未滿かつ高さ2 m以下、 一般養生	m ³	0.06
基 礎 砕 石	RC-40	m ³	0.06
普 通 作 業 員		人	1.00
諸 雑 費	上記の1%+端数処理	式	1

(37) 給水管調査工

ア. 舗装版切断工は、「6-1 2. 基礎単価(9) 舗装版切断工」によるものとする。

イ. 標準数量表 (1m当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量			
			A形工 A' 形工	B形工 B' 形工	C形工 C' 形工	D' 形工
舗 装 版 切 断 工		m	2.00			—
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工		m ²	0.60			—
掘 削 工		m ³	0.51	0.46	0.37	0.39
埋 戻 工		m ³	0.21	0.34	0.34	0.33
一 次 本 復 旧 工		m ²	0.60			
諸 雑 費	端数処理	式	1			

(38) 給水管調査工(人力施工)

ア. 舗装版切断工は、「6-1 2. 基礎単価(9) 舗装版切断工」によるものとする。

イ. 標準数量表 (1m当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量	
			G形工 G' 形工	H' 形工
舗 装 版 切 断 工		m	2.00	—
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工		m ²	0.60	—
掘 削 工		m ³	0.46	0.39
埋 戻 工		m ³	0.34	0.33
一 次 本 復 旧 工		m ²	0.60	
諸 雑 費	端数処理	式	1	

(39) 給水管調査工(宅地内)

ア. 本工種は「時間的制約を受ける場合」に該当しないものとする。

イ. 標準数量表 (1m当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
人力掘削(人力床掘)	土砂、現場制約あり	m ³	0.10
人 力 埋 戻	現場制約あり、土砂、 締固め有・流用土	m ³	0.10
土 木 一 般 世 話 役		人	0.03
諸 雑 費	端数処理	式	1

2. 舗装道路復旧工

(1) 舗装道路復旧工

ア. 標準数量表

A20-45～70 (既設As系)

(1m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単 位	数 量
舗 装 版 切 断 工	As 15cm超30cm以下	m	1.00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	As 10cm以下	m2	0.50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	As 15cm超35cm以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.075
アスファルト舗装工 (車道)	表層5cm PK-4 中間層5cm PK-4×2層 基層5cm PK-3	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

A20-70 (排水性舗装)

(1m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単 位	数 量
舗 装 版 切 断 工	As 15cm超30cm以下	m	1.00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	As 10cm以下	m2	0.50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	As 15cm超35cm以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.075
アスファルト舗装工 (車道)	中間層5cm PK-4×2層 基層5cm PK-3	m2	1.00
排水性舗装工 (車道)	表層5cm、導水パイプ設置無、 ポーラスアスコン (13) タックコートPKR (ゴム入り)	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

A20-45～70 (既設Co系)

(1m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単 位	数 量
舗 装 版 切 断 工	Co 15cm超30cm以下	m	1.00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	As 10cm以下	m2	0.50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	Co 15cm超35cm以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.075
アスファルト舗装工 (車道)	表層5cm PK-4 中間層5cm PK-4×2層 基層5cm PK-3	m2	1.00
路 盤 工	RM-25、10cm	m2	0.50
諸 雑 費	端数処理	式	1

A 1 5 - 3 5 ~ 6 0 (既設A s系)

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単 位	数 量
舗 装 版 切 断 工	A s 1 5 c m以下	m	1.00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	0.50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m超 1 5 c m以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.05
アスファルト舗装工 (車道)	表層 5 c m P K - 4 中間層 5 c m P K - 4 基層 5 c m P K - 3	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

A 1 5 - 6 0 (排水性舗装)

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単 位	数 量
舗 装 版 切 断 工	A s 1 5 c m以下	m	1.00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	0.50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m超 1 5 c m以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.05
アスファルト舗装工 (車道)	中間層 5 c m P K - 4 基層 5 c m P K - 3	m2	1.00
排水性舗装工 (車道)	表層 5 c m、導水パイプ設置無、 ポーラスアスコン (1 3) タックコート P K R (ゴム入り)	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

A 1 5 - 3 5 ~ 6 0 (既設C o系)

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単 位	数 量
舗 装 版 切 断 工	C o 1 5 c m超 3 0 c m以下	m	1.00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	0.50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	C o 1 5 c m超 3 5 c m以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.075
アスファルト舗装工 (車道)	表層 5 c m P K - 4 中間層 5 c m P K - 4 基層 5 c m P K - 3	m2	1.00
路 盤 工	R M - 2 5、1 5 c m	m2	0.50
諸 雑 費	端数処理	式	1

A10-20~50 (既設As系)

(1m2当り)

工種	形質寸法	単位	数量
舗装版切断工	As15cm以下	m	1.00
舗装取壊掘削積込工	As10cm以下	m2	1.00
掘削工		m3	0.025
アスファルト舗装工(車道)	表層5cm PK-4 基層5cm PK-3	m2	1.00
諸雑費	端数処理	式	1

A10-50 (排水性舗装)

(1m2当り)

工種	形質寸法	単位	数量
舗装版切断工	As15cm以下	m	1.00
舗装取壊掘削積込工	As10cm以下	m2	1.00
掘削工		m3	0.025
アスファルト舗装工(車道)	基層5cm PK-3	m2	1.00
排水性舗装工(車道)	表層5cm、導水パイプ設置無、 ポーラスアスコン(13) タックコートPKR(ゴム入り)	m2	1.00
諸雑費	端数処理	式	1

A10-20~50 (既設Co系)

(1m2当り)

工種	形質寸法	単位	数量
舗装版切断工	Co15cm超30cm以下	m	1.00
舗装取壊掘削積込工	As10cm以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	Co15cm超35cm以下	m2	0.50
掘削工		m3	0.025
アスファルト舗装工(車道)	表層5cm PK-4 基層5cm PK-3	m2	1.00
路盤工	RM-25、10cm	m2	0.50
諸雑費	端数処理	式	1

A08-35 (既設As系)

(1m2当り)

工種	形質寸法	単位	数量
舗装版切断工	As15cm以下	m	1.00
舗装取壊掘削積込工	As10cm以下	m2	1.00
掘削工		m3	0.015
アスファルト舗装工(車道)	表層4cm PK-4 基層4cm PK-3	m2	1.00
諸雑費	端数処理	式	1

A08-35 (既設C系)

(1m2当り)

工種	形質寸法	単位	数量
舗装版切断工	C o 15 c m以下	m	1.00
舗装取壊掘削積込工	A s 10 c m以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	C o 10 c m超15 c m以下	m2	0.50
掘削工		m3	0.015
アスファルト舗装工(車道)	表層4 c m PK-4 基層4 c m PK-3	m2	1.00
路盤工	RM-25、7 c m	m2	0.50
諸雑費	端数処理	式	1

A08-20

(1m2当り)

工種	形質寸法	単位	数量
舗装版切断工	A s 15 c m以下	m	1.00
舗装取壊掘削積込工	A s 10 c m以下	m2	1.00
掘削工		m3	0.015
アスファルト舗装工(車道)	表層4 c m PK-4 基層4 c m PK-3	m2	1.00
諸雑費	端数処理	式	1

A05-45・A05-30・A05-10

(1m2当り)

工種	形質寸法	単位	数量
舗装版切断工	A s 15 c m以下	m	1.00
舗装取壊掘削積込工	A s 10 c m以下	m2	1.00
アスファルト舗装工(車道)	表層5 c m PK-3	m2	1.00
諸雑費	端数処理	式	1

AF03-10

(1m2当り)

工種	形質寸法	単位	数量
舗装版切断工	A s 15 c m以下	m	1.00
舗装取壊掘削積込工	A s 10 c m以下	m2	1.00
掘削工		m3	0.10
アスファルト舗装工(歩道)	表層3 c m PK-3	m2	1.00
路盤工	RC-30、10 c m	m2	1.00
諸雑費	端数処理	式	1

AK05-15

(1m2当り)

工種	形質寸法	単位	数量
舗装版切断工	As15cm以下	m	1.00
舗装取壊掘削積込工	As10cm以下	m2	1.00
掘削工		m3	0.16
アスファルト舗装工(歩道)	表層5cm PK-3	m2	1.00
路盤工	RC-30、15cm	m2	1.00
諸雑費	端数処理	式	1

AK10-15

(1m2当り)

工種	形質寸法	単位	数量
舗装版切断工	As15cm以下	m	1.00
舗装取壊掘削積込工	As10cm以下	m2	1.00
掘削工		m3	0.185
アスファルト舗装工(歩道)	表層5cm PK-4 基層5cm PK-3	m2	1.00
路盤工	RC-30、15cm	m2	1.00
諸雑費	端数処理	式	1

CK10-15

(1m2当り)

工種	形質寸法	単位	数量
舗装版切断工	Co15cm以下	m	1.00
舗装取壊掘削積込工	As10cm以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	Co10cm以下	m2	0.50
掘削工		m3	0.185
歩道改築工	厚10cm、21-8-40(高炉)	m2	1.00
路盤工	RC-30、15cm	m2	1.00
諸雑費	端数処理	式	1

CK15-15

(1m2当り)

工種	形質寸法	単位	数量
舗装版切断工	Co15cm以下	m	1.00
舗装取壊掘削積込工	As10cm以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	Co10cm超15cm以下	m2	0.50
掘削工		m3	0.21
歩道改築工	厚15cm、21-8-40(高炉)	m2	1.00
路盤工	RC-30、15cm	m2	1.00
諸雑費	端数処理	式	1

(2) 舗装道路復旧工 (国道)

ア. 標準数量表

1号工-1

(1m²当り)

工 種	形 質 寸 法	単 位	数 量
舗 装 版 切 断 工	C o 1 5 c m超 3 0 c m以下	m	1.00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m ²	0.50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	C o 1 5 c m超 3 5 c m以下	m ²	0.50
掘 削 工		m ³	0.085
表 層 コ ン ク リ ー ト 工	舗 装 厚 2 5 c m、普通 C o 4.5-6.5-40	m ²	1.00
溶 接 金 網	φ 6 × 150 × 150	m ²	2.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

1号工-2

(1m²当り)

工 種	形 質 寸 法	単 位	数 量
舗 装 版 切 断 工	C o + A s 全 体 厚 1 5 c m超 3 0 c m以下 C o 厚 1 5 c m超 3 0 c m以下	m	1.00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m ²	0.50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	C o 1 5 c m超 3 5 c m以下	m ²	0.50
掘 削 工		m ³	0.10
表 層 コ ン ク リ ー ト 工	舗 装 厚 2 3 c m、普通 C o 4.5-6.5-40	m ²	1.00
溶 接 金 網	φ 6 × 150 × 150	m ²	2.00
アスファルト舗装工 (車道)	表層 5 c m P K - 4	m ²	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

1号工-3

(1m²当り)

工 種	形 質 寸 法	単 位	数 量
舗 装 版 切 断 工	A s 1 5 c m以下	m	1.00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m ²	0.50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 5 c m超 3 5 c m以下	m ²	0.50
掘 削 工		m ³	0.06
アスファルト舗装工 (車道)	再生瀝青安定処理材 1 0 c m P K 3	m ²	1.00
アスファルト舗装工 (車道)	表層 5 c m P K - 4 基層 5 c m P K - 4	m ²	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

1号工-4

(1m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単 位	数 量
舗 装 版 切 断 工	Co+As全体厚15cm超30cm以下 Co厚15cm以下	m	1.00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	As10cm以下	m2	0.50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	Co15cm超35cm以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.085
アスファルト舗装工(車道)	再生瀝青安定処理材15cm PK-3	m2	1.00
アスファルト舗装工(車道)	表層5cm PK-4 基層5cm PK-4	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

2号工-1

(1m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単 位	数 量
舗 装 版 切 断 工	Co15cm以下	m	1.00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	As10cm以下	m2	0.50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	Co10cm以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.035
表層コンクリート工	舗装厚10cm、普通Co4.5-6.5-40	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

2号工-2

(1m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単 位	数 量
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	As10cm以下	m2	0.50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	Co10cm以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.025
コンクリート平板工	設置、白色珪砂入・ショット仕上げ、新品	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

2号工-2 (擬石平板)

(1m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単 位	数 量
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	As10cm以下	m2	0.50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	Co10cm以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.025
コンクリート平板工	設置、擬石平板30×30×6cm、新品	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

2号工-3

(1m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単 位	数 量
舗 装 版 切 断 工	A s 1 5 c m以下	m	1.00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	1.00
掘 削 工		m3	0.035
アスファルト舗装工(歩道)	表層5cm PK-4 基層5cm PK-3	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

2号工-4

(1m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単 位	数 量
舗 装 版 切 断 工	A s 1 5 c m以下	m	1.00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	1.00
掘 削 工		m3	0.005
アスファルト舗装工(歩道)	表層4cm PK-3	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

(3) 舗装道路復旧工(組合せブロック)

ア. 標準数量表

N11-15・N11-25

(1m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単 位	数 量
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	0.50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	C o 1 0 c m以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.045
インターロッキングブロック工	設置、新品、直線配置・標準品、t=8cm	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

NK11-15

(1m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単 位	数 量
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	0.50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	C o 1 0 c m以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.205
路 盤 工	R C - 3 0、1 5 c m	m2	1.00
インターロッキングブロック工	設置、新品、直線配置・標準品、t=8cm	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

NK11-15 (保水性ブロック)

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単 位	数 量
舗装取壊掘削積込工	As10cm以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	Co10cm以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.205
路 盤 工	RC-30、15cm	m2	1.00
インターロッキングブロック工	設置、新品、保水性ブロック・波型、t=8cm	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

NK11-25

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単 位	数 量
舗装取壊掘削積込工	As10cm以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	Co10cm以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.305
路 盤 工	RC-30、25cm	m2	1.00
インターロッキングブロック工	設置、新品、直線配置・標準品、t=8cm	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

NK11-25 (保水性ブロック)

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単 位	数 量
舗装取壊掘削積込工	As10cm以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	Co10cm以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.305
路 盤 工	RC-30、25cm	m2	1.00
インターロッキングブロック工	設置、新品、保水性ブロック・波型、t=8cm	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

NF09-10

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単 位	数 量
舗装取壊掘削積込工	As10cm以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	Co10cm以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.145
路 盤 工	RC-30、10cm	m2	1.00
インターロッキングブロック工	設置、新品、直線配置・標準品、t=6cm	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

NF09-10 (保水性ブロック)

(1m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単 位	数 量
舗装取壊掘削積込工	As10cm以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	Co10cm以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.145
路 盤 工	RC-30、10cm	m2	1.00
インターロッキングブロック工	設置、新品、保水性ブロック・波型、t=6cm	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

(4) 舗装道路復旧工 (平板ブロック)

ア. 標準数量表

HF09-10

(1m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単 位	数 量
舗装取壊掘削積込工	As10cm以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	Co10cm以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.145
路 盤 工	RC-30、10cm	m2	1.00
コンクリート平板工	設置、白色珪砂入・ショット仕上げ、新品	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

LF09-10

(1m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単 位	数 量
舗装取壊掘削積込工	As10cm以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	Co10cm以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.145
路 盤 工	RC-30、10cm	m2	1.00
コンクリート平板工	設置、カラー・珪砂入・ショット仕上げ、新品	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

LF09-10 (擬石平板)

(1m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単 位	数 量
舗装取壊掘削積込工	As10cm以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	Co10cm以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.145
路 盤 工	RC-30、10cm	m2	1.00
コンクリート平板工	設置、擬石平板、新品	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

六角平板

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単 位	数 量
舗装取壊掘削積込工	As 10 cm以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	Co 10 cm以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.145
路 盤 工	RC-30、10 cm	m2	1.00
コンクリート平板工	設置、安山岩 研磨ショット 仕上げ(六角形)、新品	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

(5) 舗装道路復旧工(特殊舗装)

ア. 標準数量表

TM09-28 (施工費のみ)

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単 位	数 量
舗装版切断工	Co 15 cm超30 cm以下	m	1.00
舗装取壊掘削積込工	As 15 cm以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	Co 15 cm以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.17
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 人力施工 低騒音・低振動対策無し	m3	0.09
表層コンクリート工	舗装厚18 cm、普通Co 4.5-6.5-40	m2	1.00
溶 接 金 網	φ6×150×150	m2	1.00
路 盤 工	HMS-25、10 cm	m2	0.50
コンクリート平板工	設置、テラゾー(自然石)ブ ロック(新品)	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

※コンクリート平板工については、テラゾー(自然石)ブロックの材料費は含まない。

TM09-30 (施工費のみ)

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単 位	数 量
舗装版切断工	C o 1 5 c m超3 0 c m以下	m	1.00
舗装取壊掘削積込工	A s 1 5 c m以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	C o 1 5 c m以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.17
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 人力施工 低騒音・低振動対策無し	m3	0.08
表層コンクリート工	舗装厚15cm、普通C o 4.5-6.5-40	m2	1.00
溶 接 金 網	φ 6 × 150 × 150	m 2	1.00
路 盤 工	HMS - 2 5、1 5 c m	m2	0.50
コンクリート平板工	設置、テラゾー(自然石)ブ ロック(新品)	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

※コンクリート平板工については、テラゾー(自然石)ブロックの材料費は含まない。

TM07-07 (施工費のみ)

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単 位	数 量
舗装版切断工	C o 1 5 c m以下	m	1.00
舗装取壊掘削積込工	A s 1 5 c m以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	C o 1 5 c m以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.06
構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工 低騒音・低振動対策無し	m3	0.04
表層コンクリート工	舗装厚7cm、普通C o 4.5-6.5-40	m2	1.00
コンクリート平板工	設置、テラゾーブロック(新 品)	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

※コンクリート平板工については、テラゾーブロックの材料費は含まない。

LM09-10 (施工費のみ)

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単 位	数 量
舗装版切断工	C o 1 5 c m以下	m	1.00
舗装取壊掘削積込工	A s 1 5 c m以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	C o 1 5 c m以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.08
路 盤 工	RC - 3 0、1 0 c m	m2	1.00
コンクリート平板工	設置、平板ブロック(新品)	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

※コンクリート平板工については、平板ブロックの材料費は含まない。