

給水装置改良工事【単価契約】積算資料（令和5年3月）

令和5年3月

給水課

【工事費の算出に際しては、次の内容について十分にご注意ください。】

●設計書の工種・材料等の項目は、発注ごとに見直しを行っておりますので設計書の請負工事費明細書（単価契約）の工種を確認してください。

●令和4年度発注分と比較して、一部積算基準の改定を行っておりますので「土木工事積算基準（令和4年11月）」を参照してください。
※主に最小掘削幅を55 c mから60 c mに改定したことから該当する工種の土工数量が変更となっています。

●本案件における「残土処分工」については、全て自由地処分としています。

●休日作業の労務単価の割増については、適用除外としています。

●間接工事費率（共通仮設費率・現場管理費率）及び一般管理費等率については、案件ごとに異なりますので次表を参照してください。

○給水装置改良工事における間接工事費率（共通仮設費率・現場管理費率）及び一般管理費等率

案件名称	共通仮設費率	現場管理費率	一般管理費等率
令和5年度 給水装置改良工事（天王寺・阿倍野・住吉・東住吉）【単価契約】	13.88%	37.22%	17.58%
令和5年度 給水装置改良工事（淀川・東淀川）【単価契約】	13.94%	37.31%	17.62%
令和5年度 給水装置改良工事（住之江・西成）【単価契約】	14.19%	37.62%	17.78%
令和5年度 給水装置改良工事（北・都島・城東）【単価契約】	14.25%	37.70%	17.82%
令和5年度 給水装置改良工事（生野）【単価契約】	14.46%	37.98%	17.95%
令和5年度 給水装置改良工事（福島・此花・西淀川）【単価契約】	15.11%	38.80%	18.35%
令和5年度 給水装置改良工事（平野）【単価契約】	15.20%	38.90%	18.41%
令和5年度 給水装置改良工事（東成・旭・鶴見）【単価契約】	15.60%	39.41%	18.65%
令和5年度 給水装置改良工事（西・港・大正・浪速）【単価契約】	15.83%	39.68%	18.78%
令和5年度 給水装置改良工事（中央）【単価契約】	17.15%	41.26%	19.50%

○「管路資材等価格調査報告書」等、各種資料に掲載されていない材料等の単価について

次表のとおりとする。

名称 / 規格	単位	単価	名称 / 規格	単位	単価
割T字管（材料費） 外ネジ型 75×40 亜鉛合金ナット・コア含む	組	51,270	割T字管（材料費） F型 150×75 亜鉛合金ナット・コア含む	組	106,040
割T字管（材料費） 外ネジ型 100×40 亜鉛合金ナット・コア含む	組	54,950	割T字管（材料費） F型 200×75 亜鉛合金ナット・コア含む	組	143,110
割T字管（材料費） 外ネジ型 150×40 亜鉛合金ナット・コア含む	組	59,690	割T字管（材料費） F型 300×75 亜鉛合金ナット・コア含む	組	184,600
割T字管（材料費） 外ネジ型 200×40 亜鉛合金ナット・コア含む	組	71,040	割T字管（材料費） F型 150×100 亜鉛合金ナット・コア含む	組	111,830
割T字管（材料費） 外ネジ型 300×40 亜鉛合金ナット・コア含む	組	89,980	割T字管（材料費） F型 200×100 亜鉛合金ナット・コア含む	組	148,640
割T字管（材料費） 外ネジ型 400×40 亜鉛合金ナット・コア含む	組	106,200	割T字管（材料費） F型 300×100 亜鉛合金ナット・コア含む	組	190,360
割T字管（材料費） 外ネジ型 100×50 亜鉛合金ナット・コア含む	組	58,290	空洞コンクリートブロック 100×190×390	個	105
割T字管（材料費） 外ネジ型 150×50 亜鉛合金ナット・コア含む	組	62,970	その他材料	組	10
割T字管（材料費） 外ネジ型 200×50 亜鉛合金ナット・コア含む	組	74,130			
割T字管（材料費） 外ネジ型 300×50 亜鉛合金ナット・コア含む	組	91,150			
割T字管（材料費） 外ネジ型 400×50 亜鉛合金ナット・コア含む	組	109,620			