

2. 舗装道路復旧工

(1) 舗装道路復旧工

ア. 標準数量表

A 2 0 - 4 5 ~ 7 0 (既設A s 系)

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	A s 1 5 c m超3 0 c m以下	m	1. 00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	0. 50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 5 c m超3 5 c m以下	m2	0. 50
掘 削 工		m3	0. 075
アスファルト舗装工 (車道)	表層5 c m P K - 4 中間層5 c m P K - 4 × 2 層 基層5 c m P K - 3	m2	1. 00
諸 雑 費	端数処理	式	1

A 2 0 - 7 0 (排水性舗装)

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	A s 1 5 c m超3 0 c m以下	m	1. 00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	0. 50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 5 c m超3 5 c m以下	m2	0. 50
掘 削 工		m3	0. 075
アスファルト舗装工 (車道)	中間層5 c m P K - 4 × 2 層 基層5 c m P K - 3	m2	1. 00
排水性舗装工 (車道)	表層5 c m、導水パイプ設置無、 ポーラスアスコン (1 3) タックコートP K R (ゴム入り)	m2	1. 00
諸 雑 費	端数処理	式	1

A 2 0 - 4 5 ~ 7 0 (既設C o 系)

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	C o 1 5 c m超3 0 c m以下	m	1. 00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	0. 50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	C o 1 5 c m超3 5 c m以下	m2	0. 50
掘 削 工		m3	0. 075
アスファルト舗装工 (車道)	表層5 c m P K - 4 中間層5 c m P K - 4 × 2 層 基層5 c m P K - 3	m2	1. 00
路 盤 工	R M - 2 5、1 0 c m	m2	0. 50
諸 雑 費	端数処理	式	1

A 1 5－3 5～6 0（既設A s系）

（1 m2当り）

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	A s 1 5 c m以下	m	1. 00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	0. 50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m超 1 5 c m以下	m2	0. 50
掘 削 工		m3	0. 05
アスファルト舗装工（車道）	表層 5 c m P K－4 中間層 5 c m P K－4 基層 5 c m P K－3	m2	1. 00
諸 雑 費	端数処理	式	1

A 1 5－6 0（排水性舗装）

（1 m2当り）

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	A s 1 5 c m以下	m	1. 00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	0. 50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m超 1 5 c m以下	m2	0. 50
掘 削 工		m3	0. 05
アスファルト舗装工（車道）	中間層 5 c m P K－4 基層 5 c m P K－3	m2	1. 00
排水性舗装工（車道）	表層 5 c m、導水パイプ設置無、 ポーラスアスコン（1 3） タックコート P K R（ゴム入り）	m2	1. 00
諸 雑 費	端数処理	式	1

A 1 5－3 5～6 0（既設C o系）

（1 m2当り）

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	C o 1 5 c m超 3 0 c m以下	m	1. 00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	0. 50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	C o 1 5 c m超 3 5 c m以下	m2	0. 50
掘 削 工		m3	0. 075
アスファルト舗装工（車道）	表層 5 c m P K－4 中間層 5 c m P K－4 基層 5 c m P K－3	m2	1. 00
路 盤 工	R M－2 5、1 5 c m	m2	0. 50
諸 雑 費	端数処理	式	1

A 1 0 - 2 0 ~ 5 0 (既設A s 系)

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	A s 1 5 c m以下	m	1.00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	1.00
掘 削 工		m3	0.025
アスファルト舗装工 (車道)	表層 5 c m P K - 4 基層 5 c m P K - 3	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

A 1 0 - 5 0 (排水性舗装)

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	A s 1 5 c m以下	m	1.00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	1.00
掘 削 工		m3	0.025
アスファルト舗装工 (車道)	基層 5 c m P K - 3	m2	1.00
排水性舗装工 (車道)	表層 5 c m、導水パイプ設置無、 ポーラスアスコン (1 3) タックコート P K R (ゴム入り)	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

A 1 0 - 2 0 ~ 5 0 (既設C o 系)

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	C o 1 5 c m超 3 0 c m以下	m	1.00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	0.50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	C o 1 5 c m超 3 5 c m以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.025
アスファルト舗装工 (車道)	表層 5 c m P K - 4 基層 5 c m P K - 3	m2	1.00
路 盤 工	R M - 2 5、1 0 c m	m2	0.50
諸 雑 費	端数処理	式	1

A 0 8 - 3 5 (既設A s 系)

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	A s 1 5 c m以下	m	1.00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	1.00
掘 削 工		m3	0.015
アスファルト舗装工 (車道)	表層 4 c m P K - 4 基層 4 c m P K - 3	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

A08-35 (既設C o系)

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	C o 1 5 c m以下	m	1.00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	0.50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	C o 1 0 c m超 1 5 c m以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.015
アスファルト舗装工 (車道)	表層 4 c m P K-4 基層 4 c m P K-3	m2	1.00
路 盤 工	R M-2 5、7 c m	m2	0.50
諸 雑 費	端数処理	式	1

A08-20

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	A s 1 5 c m以下	m	1.00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	1.00
掘 削 工		m3	0.015
アスファルト舗装工 (車道)	表層 4 c m P K-4 基層 4 c m P K-3	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

A05-45・A05-30・A05-10

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	A s 1 5 c m以下	m	1.00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	1.00
アスファルト舗装工 (車道)	表層 5 c m P K-3	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

AF03-10

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	A s 1 5 c m以下	m	1.00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	1.00
掘 削 工		m3	0.10
アスファルト舗装工 (歩道)	表層 3 c m P K-3	m2	1.00
路 盤 工	R C-3 0、1 0 c m	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

AK05-15

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	A s 1 5 c m以下	m	1.00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	1.00
掘 削 工		m3	0.16
アスファルト舗装工(歩道)	表層5 c m P K-3	m2	1.00
路 盤 工	R C-3 0、1 5 c m	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

AK10-15

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	A s 1 5 c m以下	m	1.00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	1.00
掘 削 工		m3	0.185
アスファルト舗装工(歩道)	表層5 c m P K-4 基層5 c m P K-3	m2	1.00
路 盤 工	R C-3 0、1 5 c m	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

CK10-15

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	C o 1 5 c m以下	m	1.00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	0.50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	C o 1 0 c m以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.185
歩 道 改 築 工	厚1 0 c m、21-8-40 (高炉)	m2	1.00
路 盤 工	R C-3 0、1 5 c m	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

CK15-15

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	C o 1 5 c m以下	m	1.00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	0.50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	C o 1 0 c m超1 5 c m以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.21
歩 道 改 築 工	厚1 5 c m、21-8-40 (高炉)	m2	1.00
路 盤 工	R C-3 0、1 5 c m	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

(2) 舗装道路復旧工 (国道)

ア. 標準数量表

1号工-1

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	C o 1 5 c m超 3 0 c m以下	m	1.00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	0.50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	C o 1 5 c m超 3 5 c m以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.085
表 層 コ ン ク リ ー ト 工	舗装厚 2 5 c m、普通 C o 4.5-6.5-40	m2	1.00
溶 接 金 網	φ 6 × 150 × 150	m2	2.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

1号工-2

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	C o + A s 全 体 厚 1 5 c m超 3 0 c m以下 C o 厚 1 5 c m超 3 0 c m以下	m	1.00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	0.50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	C o 1 5 c m超 3 5 c m以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.10
表 層 コ ン ク リ ー ト 工	舗装厚 2 3 c m、普通 C o 4.5-6.5-40	m2	1.00
溶 接 金 網	φ 6 × 150 × 150	m2	2.00
アスファルト舗装工 (車道)	表層 5 c m P K - 4	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

1号工-3

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	A s 1 5 c m以下	m	1.00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	0.50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 5 c m超 3 5 c m以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.06
アスファルト舗装工 (車道)	再生瀝青安定処理材 1 0 c m P K - 3	m2	1.00
アスファルト舗装工 (車道)	表層 5 c m P K - 4 基層 5 c m P K - 4	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

1号工－4

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	Co+As全体厚15cm超30cm以下 Co厚15cm以下	m	1.00
舗装取壊掘削積込工	As10cm以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	Co15cm超35cm以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.085
アスファルト舗装工(車道)	再生瀝青安定処理材15cm PK-3	m2	1.00
アスファルト舗装工(車道)	表層5cm PK-4 基層5cm PK-4	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

2号工－1

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	Co15cm以下	m	1.00
舗装取壊掘削積込工	As10cm以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	Co10cm以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.035
表層コンクリート工	舗装厚10cm、普通Co4.5-6.5-40	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

2号工－2

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗装取壊掘削積込工	As10cm以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	Co10cm以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.025
コンクリート平板工	設置、白色珪砂入・ショット仕上げ、新品	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

2号工－2 (擬石平板)

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗装取壊掘削積込工	As10cm以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	Co10cm以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.025
コンクリート平板工	設置、擬石平板30×30×6cm、新品	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

2号工－3

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	A s 1 5 c m以下	m	1.00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	1.00
掘 削 工		m3	0.035
アスファルト舗装工 (歩道)	表層 5 c m P K－4 基層 5 c m P K－3	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

2号工－4

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	A s 1 5 c m以下	m	1.00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	1.00
掘 削 工		m3	0.005
アスファルト舗装工 (歩道)	表層 4 c m P K－3	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

(3) 舗装道路復旧工 (組合せブロック)

ア. 標準数量表

N11-15・N11-25

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	0.50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	C o 1 0 c m以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.045
インターロッキングブロック工	設置、新品、直線配置・標準品、t=8 c m	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

NK11-15

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m2	0.50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	C o 1 0 c m以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.205
路 盤 工	R C－30、15 c m	m2	1.00
インターロッキングブロック工	設置、新品、直線配置・標準品、t=8 c m	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

NK 1 1－1 5（保水性ブロック）

（1 m2当り）

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗装取壊掘削積込工	A s 1 0 c m以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	C o 1 0 c m以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.205
路 盤 工	R C－3 0、1 5 c m	m2	1.00
インターロッキングブロック工	設置、新品、保水性ブロック・波型、t=8 c m	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

NK 1 1－2 5

（1 m2当り）

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗装取壊掘削積込工	A s 1 0 c m以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	C o 1 0 c m以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.305
路 盤 工	R C－3 0、2 5 c m	m2	1.00
インターロッキングブロック工	設置、新品、直線配置・標準品、t=8 c m	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

NK 1 1－2 5（保水性ブロック）

（1 m2当り）

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗装取壊掘削積込工	A s 1 0 c m以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	C o 1 0 c m以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.305
路 盤 工	R C－3 0、2 5 c m	m2	1.00
インターロッキングブロック工	設置、新品、保水性ブロック・波型、t=8 c m	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

NF 0 9－1 0

（1 m2当り）

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗装取壊掘削積込工	A s 1 0 c m以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	C o 1 0 c m以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.145
路 盤 工	R C－3 0、1 0 c m	m2	1.00
インターロッキングブロック工	設置、新品、直線配置・標準品、t=6 c m	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

N F 0 9 - 1 0 (保水性ブロック)

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗装取壊掘削積込工	A s 1 0 c m以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	C o 1 0 c m以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.13
路 盤 工	R C - 3 0、1 0 c m	m2	1.00
インターロッキングブロック工	設置、新品、保水性ブロック・波型、t=6 c m	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

(4) 舗装道路復旧工 (平板ブロック)

ア. 標準数量表

H F 0 9 - 1 0

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗装取壊掘削積込工	A s 1 0 c m以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	C o 1 0 c m以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.13
路 盤 工	R C - 3 0、1 0 c m	m2	1.00
コンクリート平板工	設置、白色珪砂入・ショット仕上げ、新品	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

L F 0 9 - 1 0

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗装取壊掘削積込工	A s 1 0 c m以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	C o 1 0 c m以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.13
路 盤 工	R C - 3 0、1 0 c m	m2	1.00
コンクリート平板工	設置、カラー・珪砂入・ショット仕上げ、新品	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

L F 0 9 - 1 0 (擬石平板)

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗装取壊掘削積込工	A s 1 0 c m以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	C o 1 0 c m以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.13
路 盤 工	R C - 3 0、1 0 c m	m2	1.00
コンクリート平板工	設置、擬石平板、新品	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

六角平板

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗装取壊掘削積込工	As 10 cm以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	Co 10 cm以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.13
路 盤 工	RC-30、10 cm	m2	1.00
コンクリート平板工	設置、安山岩 研磨ショット 仕上げ(六角形)、新品	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

点字ブロック

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗装取壊掘削積込工	As 10 cm以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	Co 10 cm以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.13
路 盤 工	RC-30、10 cm	m2	1.00
コンクリート平板工	設置、点字カラーブロック線 状・点状、新品	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

つたい石設置撤去工(材工共)

(1 箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
型枠式カラータイル舗装	つたい石設置 2色配置 下地含む	箇所	0.50
型枠式カラータイル舗装	つたい石設置 3色配置 下地含む	箇所	0.50
特殊ブロック舗装工	つたい石撤去	枚	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

※型枠式カラータイル舗装、特殊ブロック舗装工については「公共事業建設資材価格調査報告書」による市場単価とする。昼間施工においては「時間的制約を受ける」を適用とする。

つたい石設置撤去工(施工費のみ)

(1 箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
特殊ブロック舗装工	つたい石設置	枚	1.00
特殊ブロック舗装工	つたい石撤去	枚	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

※特殊ブロック舗装工については「公共事業建設資材価格調査報告書」による市場単価とする。昼間施工においては「時間的制約を受ける」を適用とする。

(5) 舗装道路復旧工（特殊舗装）

ア. 標準数量表

TM09-28（施工費のみ）

（1m²当り）

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	C o 1 5 c m超3 0 c m以下	m	1.00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 5 c m以下	m ²	0.50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	C o 1 5 c m以下	m ²	0.50
掘 削 工		m ³	0.17
構 造 物 と り こ わ し 工	鉄筋構造物、人力施工、 低騒音・低振動対策無し	m ³	0.09
表 層 コ ン ク リ ー ト 工	舗装厚18cm、普通C o 4.5-6.5-40	m ²	1.00
溶 接 金 網	φ 6 × 150 × 150	m ²	1.00
路 盤 工	HMS-25、10cm	m ²	0.50
コ ン ク リ ー ト 平 板 工	設置、テラゾー（自然石）ブ ロック（新品）	m ²	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

※コンクリート平板工については、テラゾー（自然石）ブロックの材料費は含まない。

TM09-30（施工費のみ）

（1m²当り）

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	C o 1 5 c m超3 0 c m以下	m	1.00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 5 c m以下	m ²	0.50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	C o 1 5 c m以下	m ²	0.50
掘 削 工		m ³	0.17
構 造 物 と り こ わ し 工	鉄筋構造物、人力施工、 低騒音・低振動対策無し	m ³	0.08
表 層 コ ン ク リ ー ト 工	舗装厚15cm、普通C o 4.5-6.5-40	m ²	1.00
溶 接 金 網	φ 6 × 150 × 150	m ²	1.00
路 盤 工	HMS-25、15cm	m ²	0.50
コ ン ク リ ー ト 平 板 工	設置、テラゾー（自然石）ブ ロック（新品）	m ²	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

※コンクリート平板工については、テラゾー（自然石）ブロックの材料費は含まない。

TMO7-07（施工費のみ）

（1 m2当り）

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	C o 1 5 c m以下	m	1.00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 5 c m以下	m2	0.50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	C o 1 5 c m以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.06
構 造 物 と り こ わ し 工	無筋構造物、人力施工、 低騒音・低振動対策無し	m3	0.04
表 層 コ ン ク リ ー ト 工	舗装厚7 c m、普通C o 4.5-6.5-40	m2	1.00
コ ン ク リ ー ト 平 板 工	設置、テラゾーブロック（新品）	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

※コンクリート平板工については、テラゾーブロックの材料費は含まない。

LM09-10（施工費のみ）

（1 m2当り）

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	C o 1 5 c m以下	m	1.00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 5 c m以下	m2	0.50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	C o 1 5 c m以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.08
路 盤 工	R C - 3 0、1 0 c m	m2	1.00
コ ン ク リ ー ト 平 板 工	設置、平板ブロック（新品）	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

※コンクリート平板工については、平板ブロックの材料費は含まない。

NM11-20（施工費のみ）

（1 m2当り）

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 5 c m以下	m2	0.50
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	C o 1 5 c m以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.15
路 盤 工	H M S - 2 5、2 0 c m	m2	0.50
インターロッキングブロック工	設置、新品、直線配置、t = 8 c m	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

※インターロッキングブロック工については、インターロッキングブロックの材料費は含まない。

NM11-15（施工費のみ）

（1m2当り）

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗装取壊掘削積込工	As15cm以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	Co15cm以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.13
路 盤 工	HMS-25、15cm	m2	0.50
インターロッキングブロック工	設置、新品、直線配置、t=8cm	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

※インターロッキングブロック工については、インターロッキングブロックの材料費は含まない。

RM07-28（施工費のみ）

（1m2当り）

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗装版切断工	Co15cm超30cm以下	m	1.00
舗装取壊掘削積込工	As15cm以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	Co15cm以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.16
構造物とりこわし工	鉄筋構造物、人力施工、 低騒音・低振動対策無し	m3	0.09
表層コンクリート工	舗装厚18cm、普通Co4.5-6.5-40	m2	1.00
溶 接 金 網	φ6×150×150	m2	1.00
路 盤 工	HMS-25、10cm	m2	0.50
コンクリート平板工	設置、レンガタイル（新品）	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

※コンクリート平板工については、レンガタイルの材料費は含まない。

RF09-10（施工費のみ）

（1m2当り）

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗装取壊掘削積込工	As15cm以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	Co15cm以下	m2	0.50
掘 削 工		m3	0.145
路 盤 工	RC-30、10cm	m2	1.00
インターロッキングブロック工	設置、新品、直線配置、t=6cm	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

※インターロッキングブロック工については、レンガブロックの材料費は含まない。

(6) 舗装道路復旧工 (街渠)

ア. 標準数量表

CY25・CY25-10

(1m当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	C o 1 5 c m超3 0 c m以下	m	1.00
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	A s 1 0 c m以下	m ²	0.25
舗 装 取 壊 掘 削 積 込 工	C o 1 5 c m超3 5 c m以下	m ²	0.25
掘 削 工		m ³	0.05
街 渠 コ ン ク リ ー ト 工	B 7、一般養生	m	1.00
プ ラ イ ム コ ー ト		L	0.63
諸 雑 費	端数処理	式	1

(7) 境界石・縁石据付工

各種ブロック工の歩掛、規格は「2 基礎積算編 第6章 舗装工 第6. 境界縁石工」による。

ア. 標準数量表

歩道縁石据付工 直 新品C. B

(100m当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量			
			H=300	H=250	H=200	H=150
歩車道境界ブロック (直)	寸法各種	m	100.00			
諸 雑 費	端数処理	式	1			

歩道縁石据付工 曲 新品C. B

(100m当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量			
			H=300	H=250	H=200	H=150
歩車道境界ブロック (曲)	寸法各種	m	100.00			
諸 雑 費	端数処理	式	1			

歩道縁石据付工 直・曲 在来品

(100m当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量	
			H=200~300	H=150
歩車道境界ブロック据付	再利用設置、各種 (600mm以下、50kg以上100kg未満)	m	100.00	—
歩車道境界ブロック据付	再利用設置、各種 (600mm以下、50kg未満)	m	—	100.00
歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	100.00	
諸 雑 費	端数処理	式	1	

道路（舗装）境界石据付工 新品C．B (100m当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
道路境界ブロック据付	18×15×100cm	m	100.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

道路（舗装）境界石据付工 新品花崗岩 (100m当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
道路境界ブロック据付	花崗岩 18×15×100cm 天面水磨き	m	100.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

道路（舗装）境界石据付工 在来品 (100m当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
道路境界ブロック据付	再設置利用、各種（600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満）	m	100.00
道路境界ブロック撤去	再利用	m	100.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

連続植樹帯縁石据付工 直 新品C．B (100m当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
連続植樹用ブロック（直）据付	10.5/12×12×60cm	m	100.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

連続植樹帯縁石据付工 曲 新品C．B (100m当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
連続植樹用ブロック（曲）据付	10.5/12×12×56.5cm	m	100.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

連続植樹帯縁石据付工 在来品 (100m当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
連続植樹用ブロック据付	再設置利用、各種（600mm以下、50kg未満）	m	100.00
連続植樹用ブロック撤去	再利用	m	100.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

街路樹根囲石据付工 1型 新品C. B (100m当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
街 路 樹 根 囲 石 据 付	I型	m	100.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

街路樹根囲石据付工 2型 新品C. B (100m当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
街 路 樹 根 囲 石 据 付	II型	m	100.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

街路樹根囲石据付工 3型 新品C. B (100m当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
街 路 樹 根 囲 石 据 付	III型	m	100.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

街路樹根囲石据付工 在来品 (100m当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
街 路 樹 根 囲 石 据 付	再利用設置、各種 (600mm以下、50kg未満)	m	100.00
街 路 樹 根 囲 石 撤 去	再利用	m	100.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

駒止ブロック据付工 新品C. B (100m当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
歩 車 道 境 界 ブ ロ ッ ク	両面B 18/23×25×60cm中間部 各種 (600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 18-8-25 (高炉)、基礎碎石無し、養生有り	m	100.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

ブロック材料費は、「公共事業建設資材価格調査報告書」による市場単価とする。

駒止ブロック据付工 在来品

(100m当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
歩 車 道 境 界 ブ ロ ッ ク	再設置利用、各種（600mm以下、50kg以上100kg未満）、基礎碎石無し、均し基礎コンクリート無し	m	100.00
歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	100.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

(8) 路面標示工 (材工共)

ア. 区画線設置は、土木工事標準単価による。

イ. ア. 以外については、「公共事業建設資材価格調査報告書」による市場単価とする。

ウ. 標準数量表

白色 実線・破線・ゼブラ

黄色 実線・破線・ゼブラ

(1m当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
区 画 線 設 置	溶融式・手動、白色、実線15cm、	m	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

白色 矢印・記号・文字 15cm換算

黄色 矢印・記号・文字 15cm換算

(1m当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
区 画 線 設 置	溶融式・手動、白色 矢印・記号・文字15cm換算、	m	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

緑色 実線20cm

(1m当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
溶 融 式 区 画 線 設 置	実線20cm、厚1.5mm (緑色) 鉛フリー	m	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

自転車道シールφ600

(1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
路面標示シール設置 (自転車道)	φ600 (自転車道シール)	箇所	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

自転車道シール・歩行者に注意、バス停に注意

(1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
路面標示シール設置(自転車道)	900×600mm(歩行者に注意)	箇所	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

自転車道マーク

(1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
路面標示シール設置	自転車記号 公安委員会用(横断歩道)	箇所	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

ストップマーク(黄・白)

(1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
路面標示ストップマーク (黄・白)		箇所	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

自転車ストップシート 800×800mm・1000×1000mm

(1枚当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
自転車ストップシート	800×800mm	枚	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

自転車放置禁止シール

(1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
路面標示シール設置	自転車放置禁止シール 90×45cm	箇所	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

(9) 道路境界石工(場所打ちコンクリート)


ア. 境界縁石工における場所打ちコンクリート工の打設歩掛は、「国土交通省土木工事標準積算基準書 II-4-①コンクリート工の小型構造物人力打設」を適用する。

イ. 標準数量表

道路境界石数量表

(100m当り)

種 別	細 別	単位	数量	摘要
場所打ちコンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	5.4	
型 枠		m ²	60.0	



(10) カラー舗装工

ア. 「公共事業建設資材価格調査報告書」による市場単価とする。

イ. 標準数量表

P 1. 0

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
塗 布 式 カ ラ ー 舗 装 工	厚 1.0mm下地AS上	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

P 1. 5

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
塗 布 式 カ ラ ー 舗 装 工	厚 1.5mm遊戯道路 下地AS上	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

P 3. 0

(1 m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
薄 層 カ ラ ー 舗 装 工	ニート式 セラミック骨材： 反射骨材＝9：1、粒径1～ 2mm 可撓性エポキシ樹脂 使用	m2	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

(11) 私設コンクリート舗装復旧工

ア. 標準数量表

C o 厚 5 c m

(100m²当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
コンクリート手練工	18N/mm ²	m ³	5.00
普通作業員		人	0.10
プライムコート		L	126.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

C o 厚 10 c m

(100m²当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
コンクリート手練工	18N/mm ²	m ³	10.00
普通作業員		人	0.10
プライムコート		L	126.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

C o 厚 15 c m

(100m²当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
コンクリート手練工	18N/mm ²	m ³	15.00
普通作業員		人	0.10
プライムコート		L	126.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

(12) 砂利道路本復旧工

ア. 標準数量表

(1m²当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
路 盤 工 (人 力)	RC-30、10cm	m ²	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

(13) 表層アスファルト工

ア. 標準数量表

(1m²当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
アスファルト舗装工 (車道)	表層 5cm PK-3	m ²	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

3. そ の 他

(1) 調査工

ア. 一般管理費等のみ対象とする。

イ. 標準数量表 (1 箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
配 管 工		人	0.25
軽 作 業 員		人	0.25
諸 雑 費	端数処理	式	1

(2) 矢板工

ア. 「2-7 第2. 矢板打設、引抜工」及び「2-7 第4. 支保工 9. 軽量金属支保工」によるものとする。

イ. 矢板種別はアルミ矢板とし、矢板設置及び撤去手間の他、賃料等一切を含む。

ウ. 使用重機はバックホウ山積0.08m³とする。

(3) 交通安全対策工 (A)

ア. 標準数量表 (1 時間当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
交通誘導警備員 (A)		人日	0.125
諸 雑 費	端数処理	式	1

(4) 交通安全対策工 (B)

ア. 標準数量表 (1 時間当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
交通誘導警備員 (B)		人日	0.125
諸 雑 費	端数処理	式	1

(5) 点字シート設置工

ア. 視覚障がい者誘導用シート設置は、「公共事業建設資材価格調査報告書」による。

イ. 標準数量表 (1 m²当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
視覚障がい者誘導用シート設置	300×300×7mm 合成ゴム (接着剤共)	枚	11.11
諸 雑 費	端数処理	式	1

(6) 構造物取壊工

ア. 各工種の条件は以下のとおりとする。

構造物取壊工(1)＝無筋構造物、人力施工、低騒音・低振動対策無し

構造物取壊工(2)＝鉄筋構造物、人力施工、低騒音・低振動対策無し

構造物取壊工(3)＝無筋構造物、機械施工、低騒音・低振動対策有り

構造物取壊工(4)＝鉄筋構造物、機械施工、低騒音・低振動対策有り

(7) 試験掘工

ア. 標準数量表

イ. 現場管理費、一般管理費等のみ対象とする。

車道

(1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	A s 1 5 c m以下	m	4.80
舗 装 版 破 砕	A s 舗装版、障害等有、 4 c m超 1 0 c m以下、積込有	m ²	1.28
人力掘削(人力床掘)	土砂、現場制約あり	m ³	1.43
埋 戻 工 (機 械)	管路埋戻(山積0.08m ³ ・改良土)	m ³	1.18
一 次 本 復 旧 工	5－23型工	m ²	1.28
諸 雑 費	端数処理	式	1

歩道

(1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
舗 装 版 切 断 工	A s 1 5 c m以下	m	4.80
舗 装 版 破 砕	A s 舗装版、障害等有、 4 c m以下、積込有	m ²	1.28
人力掘削(人力床掘)	土砂、現場制約あり	m ³	1.50
埋 戻 工 (機 械)	管路埋戻(山積0.08m ³ ・改良土)	m ³	1.43
一 次 本 復 旧 工	3－5型工	m ²	1.28
諸 雑 費	端数処理	式	1

未舗装道路

(1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
人力掘削(人力床掘)	土砂、現場制約あり	m ³	1.54
埋 戻 工 (機 械)	管路埋戻(山積0.08m ³ ・改良土)	m ³	1.54
諸 雑 費	端数処理	式	1

(8) 木杭打工

ア. 標準数量表

栓止口径150mm以下

(1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
人 力 木 杭 打 工	末口9cm超12cm以下、 杭長1.8m、根入率80~100%	本	1.00
松 杭	12cm×1.8m	本	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

栓止口径200mm

(1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
人 力 木 杭 打 工	末口12cm超15cm以下、 杭長1.8m、根入率80~100%	本	1.00
松 杭	15cm×1.8m	本	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

栓止口径250mm以上

(1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
人 力 木 杭 打 工	末口12cm超15cm以下、 杭長1.8m、根入率80~100%	本	2.00
松 杭	15cm×1.8m	本	2.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

(9) 宅内モルタル復旧工

ア. 本工種は「時間的制約を受ける場合」に該当しないものとする。

イ. 標準数量表

メータボックス部

(1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
モ ル タ ル 練 工	配合比1：3（高炉）	m3	0.01
モ ル タ ル 上 塗 工	床面	m2	0.40
諸 雑 費	端数処理	式	1

管布設部

(1m当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
モ ル タ ル 練 工	配合比1：3（高炉）	m3	0.01
モ ル タ ル 上 塗 工	床面	m2	0.20
諸 雑 費	端数処理	式	1

(10) タイル復元工

ア. 床タイル復元工は、「6-1 2. 基礎単価(10) 床タイル復元工」によるものとする。

イ. 本工種は「時間的制約を受ける場合」に該当しないものとする。

ウ. 標準数量表 (1箇所当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
床 タ イ ル 復 元 工		m2	0.40
諸 雑 費	端数処理	式	1

(11) コンクリート割増

ア. 「公共事業建設資材価格調査報告書」による市場単価とする。

イ. 現場管理費、一般管理費等のみ対象とする。

ウ. 標準数量表

コンクリート割増(A) (1回当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
生コンクリート夜間加算額 (2 2 時 以 降)		回	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

コンクリート割増(B) (1回当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
生コンクリート夜間加算額 (1 8 ~ 2 2 時)		回	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

(12) 特殊舗装用土工(管工事用)

ア. 標準数量表 (1m2当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
構 造 物 と り こ わ し 工	鉄筋構造物、人力施工、 低騒音・低振動対策無し	m3	0.18
掘 削 工 (機 械)	管路掘削(山積0.08m3)	m3	-0.18
諸 雑 費	端数処理	式	1

(13) ガードレール設置撤去工

「5-8 14. (2) 積算基準」によるものとする。

(14) 横断防止柵設置撤去工

「5-8 15. (2) 積算基準」によるものとする。

(15) 車止めポスト設置工

「5-8 16. (2) 積算基準 表8-59」によるものとする。

(16) U型側溝

ア. 「国土交通省土木工事標準積算基準書 VI-1-⑥-1 排水構造物工」を適用し、歩掛は次のとおりとする。

イ. 標準数量表 (10m当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
U 型 側 溝	据付、L600、 60kg/個以下	m	10.00
鉄筋コンクリートU形	240×240×60	個	16.50
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.516
諸 雑 費	端数処理	式	1

(17) 現場打ち側溝

ア. 「国土交通省土木工事標準積算基準書 II-4-①コンクリート工」を適用し、歩掛は次のとおりとする。

イ. 標準数量表 (100m当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
コ ン ク リ ー ト	小型構造物、人力打設、 一般養生、現場内小運搬有 り、18-8-25 (高炉)	m ³	1.50
型 枠	一般型枠、小型構造物	m ²	30.00
モ ル タ ル 練 工	配合比1:3 (高炉)	m ³	0.54
諸 雑 費	端数処理	式	1

(18) 樹木伐採工

ア. 「公共事業建設資材価格調査報告書」による市場単価とする。

イ. 標準数量表

樹高100cm未満

(1本当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
中低木伐採 歩道・街園・交通島	樹高100cm未満	本	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

樹高100cm以上200cm未満

(1本当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
中低木伐採 歩道・街園・交通島	樹高100cm以上200cm未満	本	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

樹高200cm以上300cm未満

(1本当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
中低木伐採 歩道・街園・交通島	樹高200cm以上300cm未満	本	1.00
諸 雑 費	端数処理	式	1

(19) 樹木処分工

ア. 標準数量表

樹木処分工(低木)

(1kg当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
樹木処分費(低木)	行政区共通	t	0.001
諸 雑 費	端数処理	式	1

樹木処分工(中・高木)

(1kg当り)

工 種	形 質 寸 法	単位	数量
樹木処分費(中・高木)	行政区共通	t	0.001
諸 雑 費	端数処理	式	1