単－1130号　　D020201100

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125
普通作業員		人	0.63			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 単－　2319号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1131号　　D020201100

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路舗装版直接掘削・積込	10cm超え15cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.51			R0125
普通作業員		人	0.76			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	4.05			D020201102 単－　2320号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	10cm超え15cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
コンクリート圧砕装置（大割機）	開口幅７３５～８５０mm破砕力５５０～９８０ｋN	%				M000907002
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型・超低騒音]	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%				L001010012
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	必要					

単－1132号　　CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15㎝を超え35㎝以下 有り 全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15㎝を超え35㎝以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
コンクリート圧砕装置（大割機）	開口幅７３５～８５０mm破砕力５５０～９８０ｋN	%				M000907002
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型・超低騒音]	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%				L001010012
J01 舗装版種別	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	必要					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 必要 15㎝を超え35㎝以下 有り 全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15㎝を超え35㎝以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

単－1135号　　D020201016

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1136号　　D020201029

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1137号　　D020201030

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－1138号　　D020201029

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1139号　　D020201030

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

タンパ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-00000020

建設副産物･産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．２８ｍ３　４ｔ車 8.3km(一般) 昼間	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 9.0km以下	ｍ３	100			CB210110 単－　2321号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．２８ｍ３ ４ｔ車 8.3 km(一般)					
J04 昼夜間	昼間					

単－1141号　　D040110110

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000020

建設副産物･産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．２８ｍ３　４ｔ車　10.1㎞(一般) 昼間	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 12.0㎞以下	ｍ３	100			CB210110 単－　2322号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．２８ｍ３ ４ｔ車 10.1 ㎞(一般)					
J04 昼夜間	昼間					

大阪市水道局

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-00000020

建設副産物･産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．２８ｍ３　４ｔ車 9.8km(一般) 昼間	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 12.0km以下	ｍ３	100			CB210110 単－　2323号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．２８ｍ３ ４ｔ車 9.8 km(一般)					
J04 昼夜間	昼間					

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-00000020

建設副産物･産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．２８ｍ３　４ｔ車　20.8㎞(一般) 昼間	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 27.0㎞以下	ｍ３	100			CB210110 単－　2324号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．２８ｍ３ ４ｔ車 20.8 ㎞(一般)					
J04 昼夜間	昼間					

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-00000020

建設副産物･産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．２８ｍ３　４ｔ車　10.1㎞(一般) 昼間	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 12.0㎞以下	ｍ３	100			CB210110 単－　2325号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．２８ｍ３ ４ｔ車 10.1 ㎞(一般)					
J04 昼夜間	昼間					

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000020

建設副産物･産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．２８ｍ３　４ｔ車　16.2㎞(一般) 昼間	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 17.0㎞以下	ｍ３	100			CB210110 単－　2326号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．２８ｍ３ ４ｔ車 16.2 ㎞(一般)					
J04 昼夜間	昼間					

単－1146号　　WB232010

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000020

側溝清掃車運搬	14.0ｋｍ以下	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	10.417			R0102
側溝清掃車運転		日	10.417			WK230370 単－　2327号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 運搬距離	14.0ｋｍ以下					

単－1147号　　D040915020

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ｱﾙﾐ矢板たて込み･引抜工(機械施工)(軽量金属支保工含む)	設置撤去 2.0m以下 2.0m以下(1段) B≦1.8m ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾙﾐ矢板たて込み･引抜工(機械施工)片側延長	設置撤去 2.0m以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m	1			D020301030 単－ 2328号
ｱﾙﾐ矢板賃料(基本料含む)	1.5～2.5m 1m 転用なし	m	1			D040915030 単－ 2329号
軽量金属支保工(設置撤去手間･賃料)(片側延長)	2m以下(1段) B≦１．８m 設置・撤去	m	1			D030106010 単－ 2330号
計						
単価						
J01 施工範囲 J02 掘削深 J03 掘削深(設置段数)	設置撤去 2.0m以下 2.0m以下(1段)					
J04 掘削幅 J05 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格(設置時) J06 機械規格(撤去時)	B≦1.8m ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊					
J07 全工区の賃借期間計 J08 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種(設置時)	3 日 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

軽量鋼矢板たて込み･引抜工(機械施工)(軽量金属支保工含む)	3.0m以下 3.5m以下（2段） B≦１．８m 設置撤去 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.2m3) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊【標準】	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料・修理費	２型 2.5～3.5m 1m 転用なし	m	1			D040915014 単－　2331号
軽量鋼矢板たて込み･引抜き工(機械施工)片側延長	設置撤去 3.0m以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊【標準】 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m	1			D020301020 単－　2332号
軽量金属支保工(設置撤去手間･賃料)(片側延長)	3.5m以下(2段) B≦１．８m 設置・撤去	m	1			D030106010 単－　2333号
計						
単価						
J01 掘削深 J02 掘削深(設置段数) J03 掘削幅	3.0m以下 3.5m以下（2段） B≦１．８m					
J04 設置･撤去 J05 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格(設置時) J06 機械規格(撤去時)	設置撤去 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.2m3) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊【標準】					
J07 全工区の賃借期間計 J08 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種(設置時) J10 矢板型式	3 日 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) Ⅱ型					

単－1149号　　D040905050

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】横矢板設置･撤去工	H≦1.5m 設置･撤去	単位	m２	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125
普通作業員		人	1.8			R0102
雑矢板	２．０m×３～４．５cm×１２cm	m３	0.45			Z006110001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 深度区分 J02 作業区分	H≦1.5m 設置･撤去					

単－1150号　　D040905050

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】横矢板設置･撤去工		単位	m２	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4			R0125
普通作業員		人	1.2			R0102
雑矢板	２．０m×３～４．５cm×１２cm	m３	0.45			Z006110001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 深度区分	1.5＜H≦3.0m					

大阪市水道局

単－1151号　　WB251920

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

覆工板賃料	覆工板（鋼製 補強型） 有	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板　鋼製	補強型　９０日以内	m2・月	1			L002211002
修理費及び損耗費（覆工板）		m２	1			Y000450008-
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 仮設材区分 J02 供用月数（実数入力） J04 修理費及び損耗費の計上	覆工板（鋼製 補強型） 1 月 有					
J05 仮設材（覆工板、山留材）整備費（実 J06 一現場での使用回数（実数入力）	1 回					

単－1152号　　WB251920

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

覆工板賃料	覆工板受桁及受桁桁受（面700m2下 有	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留材）（賃料）	２５０～４００型（供用９０日以内）	t・日	0.134			Z011045005
修理費及び損耗費（受桁・桁受）		t	0.134			Y000450005-
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 仮設材区分 J03 供用日数（実数入力） J04 修理費及び損耗費の計上	覆工板受桁及受桁桁受（面700m2下 30 日 有					
J05 仮設材（覆工板、山留材）整備費（実 J06 一現場での使用回数（実数入力）	1 回					

単－1153号　　WB251990

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

覆工板・覆工板受桁設置・撤去　（覆工板設置面積７００ｍ２以下）	設置・撤去 標準（1.0）	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板・覆工板受桁設置　（覆工板設置面積７００ｍ２以下）	標準（1.0）	ｍ２	100			WB251991 単－　2334号
覆工板・覆工板受桁撤去　（覆工板設置面積７００ｍ２以下）	標準（1.0）	ｍ２	100			WB251992 単－　2335号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 作業区分 J02 ラフテレーンクレーン賃料補正	設置・撤去 標準（1.0）					

大阪市水道局

単－1154号　　WB440200

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

覆工板開閉工	標準	単位	m2	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8			R0125
とび工		人	5.5			R0106
普通作業員		人	3.3			R0102
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2.6			L001130006
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ラフテレーンクレーン賃料補正係数	標準					

大阪市水道局

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－1156号　　D040825016

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

市道一次本復旧工(車道)	５－２０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 単－　2336号
路盤工(人力)	２０ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 単－　2337号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－２０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					

単－1157号　　D040825016

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

市道一次本復旧工(車道)	５－４５型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 単－　2338号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 単－　2339号
路盤工(人力)	３０ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 単－　2340号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－４５型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

単－1158号　　D040825016

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

市道一次本復旧工(車道)	５－７０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 単－　2341号
路盤工(人力)	３５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 単－　2342号
路盤工(人力)	３５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 単－　2343号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－７０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

単－1159号　　D040825018

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

市道一次本復旧工(歩道)	３－５型工　１．４m未満(人力)　プライムコート　RC-30（標準）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)歩道	歩道 3cm 再生品(標準)	m２	1			D040840021 単－　2344号
路盤工(人力)	５ｃｍ RC-30	m２	1			D040830111 単－　2345号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 乳剤	３－５型工 １．４m未満(人力) プライムコート					
J04 上層路盤材	RC-30（標準）					

単－1160号　　D040830111

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	１０ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３	12.7			Z002125001
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　2346号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１０ｃｍ RM-25					

単－1161号　　D040830111

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	２０ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３	25.4			Z002125001
普通作業員		人	1.56			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.9			D020201040 単－　2347号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	２０ｃｍ RM-25					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－1162号　　CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－1163号　　CB410261

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　30mm　再生細粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（１３）	%				Z004101005
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－1163号　　CB410261

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生細粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30 mm					
J05 材料	再生細粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－1164号　　CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－1164号　　CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－1165号　　CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－1166号　　CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－1169号　　CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－1169号　　CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－1170号　　CB410040

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種）　1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 100mm　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生加熱ＡＳ混合物（安定処理材）	再生ＡＳ安定処理２５	%				Z004111001
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－1170号　　CB410040

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種）　1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 100mm　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 材料 J02 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 100 mm					
J08 瀝青材料種類 J09 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

単－1171号　　CB410040

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種）　1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 75mm　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生加熱ＡＳ混合物（安定処理材）	再生ＡＳ安定処理２５	%				Z004111001
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－1171号　　CB410040

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種）　1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 75mm　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 材料 J02 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 75 mm					
J08 瀝青材料種類 J09 費用の内訳	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用					

単－1172号　　CB410040

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種）　1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 75mm　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生加熱ＡＳ混合物（安定処理材）	再生ＡＳ安定処理２５	%				Z004111001
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－1172号　　CB410040

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種）　1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 75mm　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 材料 J02 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 75 mm					
J08 瀝青材料種類 J09 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

単－1173号　　D020201100

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125 夜間
普通作業員		人	0.63			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 夜間 単－　2348号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1174号　　D020201100

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路舗装版直接掘削・積込	10cm超え15cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.51			R0125 夜間
普通作業員		人	0.76			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	4.05			D020201102 夜間 単－　2349号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	10cm超え15cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
コンクリート圧砕装置（大割機）	開口幅７３５～８５０mm破砕力５５０～９８０ｋN	%				M000907002
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型・超低騒音]	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%				L001010012
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	必要					

単－1175号　　CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15㎝を超え35㎝以下 有り 全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15㎝を超え35㎝以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
コンクリート圧砕装置（大割機）	開口幅７３５～８５０mm破砕力５５０～９８０ｋN	%				M000907002
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型・超低騒音]	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%				L001010012
J01 舗装版種別	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	必要					

単－1176号　　CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 必要 15㎝を超え35㎝以下 有り 全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15㎝を超え35㎝以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－1177号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

大阪市水道局

単－1178号　　D020201016

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1179号　　D020201029

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1180号　　D020201030

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 夜間
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1182号　　D020201030

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

タンパ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 夜間
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

単－1183号　　D040110110

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

建設副産物･産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．２８ｍ３　４ｔ車　19.5㎞(一般) 夜間	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 27.0㎞以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　2350号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．２８ｍ３ ４ｔ車 19.5 ㎞(一般)					
J04 昼夜間	夜間					

単－1184号　　D040110110

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

建設副産物･産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．２８ｍ３　４ｔ車　10.1㎞(一般) 夜間	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 12.0㎞以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　2351号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．２８ｍ３ ４ｔ車 10.1 ㎞(一般)					
J04 昼夜間	夜間					

単－1185号　　D040110110

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

建設副産物･産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．２８ｍ３　４ｔ車　11.4㎞(一般) 夜間	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 12.0㎞以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　2352号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．２８ｍ３ ４ｔ車 11.4 ㎞(一般)					
J04 昼夜間	夜間					

単－1186号　　D040110110

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

建設副産物･産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．２８ｍ３　４ｔ車　22.9㎞(一般) 夜間	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 27.0㎞以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　2353号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．２８ｍ３ ４ｔ車 22.9 ㎞(一般)					
J04 昼夜間	夜間					

単－1187号　　D040110110

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

建設副産物･産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．２８ｍ３　４ｔ車　11.4㎞(一般) 夜間	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 12.0㎞以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　2354号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．２８ｍ３ ４ｔ車 11.4 ㎞(一般)					
J04 昼夜間	夜間					

単－1188号　　D040110110

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

建設副産物･産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積　０．２８ｍ３　４ｔ車　21.9㎞(一般) 夜間	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 27.0㎞以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－　2355号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積　０．２８ｍ３ ４ｔ車 21.9 ㎞(一般)					
J04 昼夜間	夜間					

単－1189号　　WB232010

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

側溝清掃車運搬	14.0ｋm以下	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	10.417			R0102 夜間
側溝清掃車運転		日	10.417			WK230370 夜間 単－　2356号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 運搬距離	14.0ｋm以下					

大阪市水道局

単－1190号　　D040915020

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ｱﾙﾐ矢板たて込み･引抜工(機械施工)(軽量金属支保工含む)	設置撤去 2.0m以下 2.0m以下(1段) B≦1.8m ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾙﾐ矢板たて込み･引抜工(機械施工)片側延長	設置撤去 2.0m以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m	1			D020301030 夜間 単－ 2357号
ｱﾙﾐ矢板賃料(基本料含む)	1.5～2.5m 1m 転用なし	m	1			D040915030 夜間 単－ 2358号
軽量金属支保工(設置撤去手間･賃料)(片側延長)	2m以下(1段) B≦１．８m 設置・撤去	m	1			D030106010 夜間 単－ 2359号
計						
単価						
J01 施工範囲 J02 掘削深 J03 掘削深(設置段数)	設置撤去 2.0m以下 2.0m以下(1段)					
J04 掘削幅 J05 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格(設置時) J06 機械規格(撤去時)	B≦1.8m ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊					
J07 全工区の賃借期間計 J08 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種(設置時)	3 日 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

軽量鋼矢板たて込み･引抜工(機械施工)(軽量金属支保工含む)	3.0m以下 3.5m以下（2段） B≦１．８m 設置撤去 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.2m3) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊【標準】	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料・修理費	２型 2.5～3.5m 1m 転用なし	m	1			D040915014 夜間 単－　2360号
軽量鋼矢板たて込み･引抜き工(機械施工)片側延長	設置撤去 3.0m以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊【標準】 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m	1			D020301020 夜間 単－　2361号
軽量金属支保工(設置撤去手間･賃料)(片側延長)	3.5m以下(2段) B≦１．８m 設置・撤去	m	1			D030106010 夜間 単－　2362号
計						
単価						
J01 掘削深 J02 掘削深(設置段数) J03 掘削幅	3.0m以下 3.5m以下（2段） B≦１．８m					
J04 設置･撤去 J05 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格(設置時) J06 機械規格(撤去時)	設置撤去 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.2m3) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊【標準】					
J07 全工区の賃借期間計 J08 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種(設置時) J10 矢板型式	3 日 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) Ⅱ型					

単－1192号　　D040905050

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】横矢板設置･撤去工	H≦1.5m 設置･撤去	単位	m２	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 夜間
普通作業員		人	1.8			R0102 夜間
雑矢板	２．０m×３～４．５cm×１２cm	m３	0.45			Z006110001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 深度区分 J02 作業区分	H≦1.5m 設置･撤去					

単－1193号　　D040905050

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】横矢板設置･撤去工		単位	ｍ２	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4			R0125 夜間
普通作業員		人	1.2			R0102 夜間
雑矢板	２．０ｍ×３～４．５㎝×１２㎝	ｍ３	0.45			Z006110001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 深度区分	1.5＜H≦3.0m					

単－1194号　　WB251920

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

覆工板賃料	覆工板（鋼製 補強型） 有	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板　鋼製	補強型　９０日以内	m2・月	1			L002211002 夜間
修理費及び損耗費（覆工板）		m２	1			Y000450008- 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 仮設材区分 J02 供用月数（実数入力） J04 修理費及び損耗費の計上	覆工板（鋼製 補強型） 1 月 有					
J05 仮設材（覆工板、山留材）整備費（実 J06 一現場での使用回数（実数入力）	1 回					

単－1195号　　WB251920

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

覆工板賃料	覆工板受桁及受桁桁受（面700m2下 有	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留材）（賃料）	２５０～４００型（供用９０日以内）	t・日	0.134			Z011045005 夜間
修理費及び損耗費（受桁・桁受）		t	0.134			Y000450005- 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 仮設材区分 J03 供用日数（実数入力） J04 修理費及び損耗費の計上	覆工板受桁及受桁桁受（面700m2下 30 日 有					
J05 仮設材（覆工板、山留材）整備費（実 J06 一現場での使用回数（実数入力）	1 回					

単－1196号　　WB251990

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

覆工板・覆工板受桁設置・撤去　（覆工板設置面積７００ｍ２以下）	設置・撤去 標準（1.0）	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板・覆工板受桁設置　（覆工板設置面積７００ｍ２以下）	標準（1.0）	ｍ２	100			WB251991 夜間 単－　2363号
覆工板・覆工板受桁撤去　（覆工板設置面積７００ｍ２以下）	標準（1.0）	ｍ２	100			WB251992 夜間 単－　2364号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 作業区分 J02 ラフテレーンクレーン賃料補正	設置・撤去 標準（1.0）					

大阪市水道局

単－1197号　　WB440200

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

覆工板開閉工	標準	単位	m2	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8			R0125 夜間
とび工		人	5.5			R0106 夜間
普通作業員		人	3.3			R0102 夜間
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2.6			L001130006 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ラフテレーンクレーン賃料補正係数	標準					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－1198号　　CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

大阪市水道局

単－1199号　　D040825016

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

市道一次本復旧工(車道)	５－２０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 夜間 単－　2365号
路盤工(人力)	２０ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 夜間 単－　2366号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－２０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					

単－1200号　　D040825016

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

市道一次本復旧工(車道)	５－４５型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 夜間 単－　2367号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 夜間 単－　2368号
路盤工(人力)	３０ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 夜間 単－　2369号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－４５型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

単－1201号　　D040825016

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

市道一次本復旧工(車道)	５－７０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 夜間 単－　2370号
路盤工(人力)	３５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 夜間 単－　2371号
路盤工(人力)	３５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 夜間 単－　2372号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－７０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

単－1202号　　D040825018

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

市道一次本復旧工(歩道)	３－５型工　１．４m未満(人力)　プライムコート　RC-30（標準）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)歩道	歩道 3cm 再生品(標準)	m２	1			D040840021 夜間 単－　2373号
路盤工(人力)	５ｃｍ RC-30	m２	1			D040830111 夜間 単－　2374号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 乳剤	３－５型工 １．４m未満(人力) プライムコート					
J04 上層路盤材	RC-30（標準）					

単－1203号　　D040830111

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	１０ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３	12.7			Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　2375号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１０ｃｍ RM-25					

単－1204号　　D040830111

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	２０ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３	25.4			Z002125001 夜間
普通作業員		人	1.56			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.9			D020201040 夜間 単－　2376号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	２０ｃｍ RM-25					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生細粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（１３）	%				Z004101005
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生細粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30 mm					
J05 材料	再生細粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－1208号　　CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－1209号　　CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－1209号　　CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

大阪市水道局

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－1210号　　CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－1211号　　CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－1211号　　CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

大阪市水道局

単－1212号　　CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－1212号　　CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－1213号　　CB410040

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種）　1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 100mm　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生加熱ＡＳ混合物（安定処理材）	再生ＡＳ安定処理２５	%				Z004111001
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種）　1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 100mm　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 材料 J02 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 100 mm					
J08 瀝青材料種類 J09 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

単－1214号　　CB410040

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種）　1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 75mm　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生加熱ＡＳ混合物（安定処理材）	再生ＡＳ安定処理２５	%				Z004111001
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種）　1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 75mm　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 材料 J02 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 75 mm					
J08 瀝青材料種類 J09 費用の内訳	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用					

単－1215号　　CB410040

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種）　1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 75mm　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生加熱ＡＳ混合物（安定処理材）	再生ＡＳ安定処理２５	%				Z004111001
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－1215号　　CB410040

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種）　1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 75mm　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 材料 J02 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 75 mm					
J08 瀝青材料種類 J09 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

単－1216号　　D020302020

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

鋳鉄管布設 吊込み据付工 機械	150㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.09			R0136
普通作業員		人	0.15			R0102
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	1.34			D090000120 単－　2377号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 呼び径	150㎜					

単－1217号　　D020302020

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

鋳鉄管布設 吊込み据付工 機械	300㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.13			R0136
普通作業員		人	0.19			R0102
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	1.54			D090000120 単－　2378号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 呼び径	300㎜					

単－1218号　　D020302020

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

鋳鉄管布設 吊込み据付工 機械	400㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.21			R0136
普通作業員		人	0.31			R0102
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.29			L001120001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 呼び径	400㎜					

単－1219号　　D020302020

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

鋳鉄管布設 吊込み据付工 機械	600㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.36			R0136
普通作業員		人	0.55			R0102
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.34			L001120001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 呼び径	600㎜					

単－1220号　　D020302020

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

鋳鉄管布設 吊込み据付工 機械	900㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.63			R0136
普通作業員		人	0.92			R0102
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.41			L001120001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 呼び径	900㎜					

単－1221号　　D020302020

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

鋳鉄管布設 吊込み据付工 機械	1100㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.93			R0136
普通作業員		人	1.38			R0102
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	0.48			L001130004
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 呼び径	1100㎜					

単－1222号　　D020302020

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

鋳鉄管布設 吊込み据付工 機械	1500㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	1.72			R0136
普通作業員		人	2.58			R0102
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	0.61			L001130004
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 呼び径	1500㎜					

単－1223号　　D020304010

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 据付工	25㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07			R0136
普通作業員		人	0.12			R0102
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 呼び径	25㎜					

単－1224号　　D020304020

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工	25㎜	単位	口	数量	2	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02			R0136
普通作業員		人	0.02			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	25㎜					

大阪市水道局

単－1225号　　D020304040

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工	25㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.01			R0136
普通作業員		人	0.01			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	25㎜					

単－1226号　　D020304010

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 据付工	40㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.08			R0136
普通作業員		人	0.14			R0102
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 呼び径	40㎜					

単－1227号　　D020304020

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工	40㎜	単位	口	数量	2	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.03			R0136
普通作業員		人	0.03			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	40㎜					

単－1228号　　D020304040

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工	40㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.01			R0136
普通作業員		人	0.01			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	40㎜					

単－1229号　　D020304010

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 据付工	50㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1			R0136
普通作業員		人	0.18			R0102
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 呼び径	50㎜					

単－1230号　　D020304020

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工	50㎜	単位	口	数量	2	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.04			R0136
普通作業員		人	0.04			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	50㎜					

単－1231号　　D020304040

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工	50㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.01			R0136
普通作業員		人	0.01			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	50㎜					

単－1232号　　D020304010

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 据付工	75㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1			R0136
普通作業員		人	0.18			R0102
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 呼び径	75㎜					

単－1233号　　D020304020

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工	75㎜	単位	口	数量	2	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.04			R0136
普通作業員		人	0.04			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	75㎜					

単－1234号　　D020304040

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工	75㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02			R0136
普通作業員		人	0.02			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	75㎜					

単－1235号　　D020302130

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管明示ｼｰﾄ工		単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－1236号　　D044005051

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工【接合替】〈下位代価〉	25㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07			R0136
普通作業員		人	0.12			R0102
計						
単価						
J01 口径	25㎜					

単－1237号　　D044005052

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ポリエチレン管継手工【接合替】〈下位代価〉	25㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02			R0136
普通作業員		人	0.02			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 口径	25㎜					

単－1238号　　D044005053

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ポリエチレン管切断工【接合替】〈下位代価〉	25㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.01			R0136
普通作業員		人	0.01			R0102
雑材料		式	1			ZS7S80400
計						
単価						
J01 口径	25㎜					

単－1239号　　D044005051

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工【接合替】〈下位代価〉	40㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.08			R0136
普通作業員		人	0.14			R0102
計						
単価						
J01 口径	40㎜					

単－1240号　　D044005052

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ポリエチレン管継手工【接合替】〈下位代価〉	40㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.03			R0136
普通作業員		人	0.03			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 口径	40㎜					

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ポリエチレン管切断工【接合替】〈下位代価〉	40㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.01			R0136
普通作業員		人	0.01			R0102
雑材料		式	1			ZS7S80400
計						
単価						
J01 口径	40㎜					

単－1242号　　D320000322

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	150㎜	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.35			R0136
普通作業員		人	0.35			R0102
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	１５０×６	本	20			Q30410155
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	8.36			Q30400031
計						
単価						
J01 呼び径	150㎜					

単－1243号　　D020302130

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管明示ｼｰﾄ工		単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.4			R0102	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							

大阪市水道局

単－1244号　　D320000322

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	300㎜	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.59			R0136
普通作業員		人	0.59			R0102
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	３００×７	本	16.67			Q30413303
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	14.79			Q30400031
計						
単価						
J01 呼び径	300㎜					

単－1245号　　D020302130

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管明示ｼｰﾄ工		単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－1246号　　D320000322

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	400㎜	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.75			R0136
普通作業員		人	0.75			R0102
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	４００×７	本	16.67			Q30413401
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	19.04			Q30400031
計						
単価						
J01 呼び径	400㎜					

単－1247号　　D020302130

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管明示ｼｰﾄ工		単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－1248号　　D060020035

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共)	φ600～700	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	1			R0136
普通作業員		人	1			R0102
ポリエチレンスリーブ	６００×７．５	本	15.56			Q30400601
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	27.54			Q30400031
計						
単価						
J01 呼び径	φ600～700					

単－1249号　　D020302130

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制	1.040-00000026

管明示ｼｰﾄ工		単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－1250号　　D060020035

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共)	φ800～1000	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	1.5			R0136
普通作業員		人	1.5			R0102
ポリエチレンスリーブ	９００×７．５	本	16.67			Q30400902
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	40.46			Q30400031
計						
単価						
J01 呼び径	φ800～1000					

単－1251号　　D020302130

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管明示ｼｰﾄ工		単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－1252号　　D060020035

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共)	φ1100～1200	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	1.83			R0136
普通作業員		人	1.83			R0102
ポリエチレンスリーブ	１１００×７．５	本	16.67			Q30401101
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	48.96			Q30400031
計						
単価						
J01 呼び径	φ1100～1200					

単－1253号　　D020302130

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管明示ｼｰﾄ工		単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－1254号　　D060020035

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共)	φ1350～1500	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	2.5			R0136
普通作業員		人	2.5			R0102
ポリエチレンスリーブ	１５００×７．５	本	16.67			Q30401500
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	65.96			Q30400031
計						
単価						
J01 呼び径	φ1350～1500					

単－1255号　　D020302130

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管明示ｼｰﾄ工		単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－1256号　　D040205560

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 150㎜	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	150㎜	m	1			D040205561 単－ 2379号
撤去管切断	鋳鉄(FC) 150㎜	m	1			D040205370 単－ 2380号
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 150㎜					

単－1257号　　D040205560

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 300㎜	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	300㎜	m	1			D040205561 単－ 2381号
撤去管切断	鋳鉄(FC) 300㎜	m	1			D040205370 単－ 2382号
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 300㎜					

単－1258号　　D040205560

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 400㎜	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	400㎜	m	1			D040205561 単－ 2383号
撤去管切断	鋳鉄(FC) 400㎜	m	1			D040205370 単－ 2384号
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 400㎜					

単－1259号　　D040205560

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 600㎜	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	600㎜	m	1			D040205561 単－　2385号
撤去管切断	鋳鉄(FC) 600㎜	m	1			D040205370 単－　2386号
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 600㎜					

単－1260号　　D040205560

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 900㎜	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	900㎜	m	1			D040205561 単－ 2387号
撤去管切断	鋳鉄(FC) 900㎜	m	1			D040205370 単－ 2388号
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 900㎜					

単－1261号　　D040205560

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 1100㎜	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	1100㎜	m	1			D040205561 単－ 2389号
撤去管切断	鋳鉄(FC) 1100㎜	m	1			D040205370 単－ 2390号
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 1100㎜					

単－1262号　　D040205560

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 1500㎜	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	1500㎜	m	1			D040205561 単－　2391号
撤去管切断	鋳鉄(FC) 1500㎜	m	1			D040205370 単－　2392号
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 1500㎜					

単－1263号　　D020304010

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 据付工	25㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07			R0136
普通作業員		人	0.12			R0102
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 呼び径	25㎜					

単－1264号　　D020304070

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

撤去管切断（硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管）	25㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.003			R0136
普通作業員		人	0.003			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	25㎜					

単－1265号　　D020304010

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 据付工	40㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.08			R0136
普通作業員		人	0.14			R0102
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 呼び径	40㎜					

単－1266号　　D020304070

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

撤去管切断（硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管）	40㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.003			R0136
普通作業員		人	0.003			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	40㎜					

単－1267号　　D020304010

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 据付工	50㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1			R0136
普通作業員		人	0.18			R0102
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 呼び径	50㎜					

単－1268号　　D020304070

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

撤去管切断（硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管）	50㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.003			R0136
普通作業員		人	0.003			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	50㎜					

単－1269号　　D020304010

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 据付工	75㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1			R0136
普通作業員		人	0.18			R0102
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 呼び径	75㎜					

単－1270号　　D020304070

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

撤去管切断（硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管）	75㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.005			R0136
普通作業員		人	0.005			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	75㎜					

単－1271号　　D020307010

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

鋳鉄製仕切弁設置工 機械	設置 150㎜ ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.04			R0136
普通作業員		人	0.06			R0102
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.49			D090000120 単－　2393号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 作業区分 J02 呼び径 J04 使用機械	設置 150㎜ ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)					

単－1272号　　D020307010

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

鋳鉄製仕切弁設置工 機械	設置 300㎜ ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.11			R0136
普通作業員		人	0.17			R0102
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.91			D090000120 単－　2394号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 作業区分 J02 呼び径 J04 使用機械	設置 300㎜ ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)					

単－1273号　　D020307010

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

鋳鉄製仕切弁設置工 機械	設置 400㎜ 立型（標準） 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.41			R0136
普通作業員		人	1.13			R0102
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.29			L001120001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 作業区分 J02 呼び径 J03 仕切弁種類	設置 400㎜ 立型（標準）					
J06 ｸﾚｰﾝ賃料補正	標準(1.0)					

単－1274号　　D020307040

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置工 機械	設置 600㎜ 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	1.13			R0136
普通作業員		人	2.95			R0102
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.32			L001120001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 作業区分 J02 呼び径 J06 ｸﾚｰﾝ賃料補正	設置 600㎜ 標準(1.0)					

単－1275号　　D020307040

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置工 機械	設置 900㎜ 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	1.85			R0136
普通作業員		人	4.44			R0102
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.35			L001120001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 作業区分 J02 呼び径 J06 ｸﾚｰﾝ賃料補正	設置 900㎜ 標準(1.0)					

単－1276号　　D020307040

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置工 機械	設置 1100㎜ たて型(標準) 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	2.16			R0136
普通作業員		人	5.46			R0102
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	0.39			L001130004
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 作業区分 J02 呼び径 J03 設置方法	設置 1100㎜ たて型(標準)					
J06 ｸﾚｰﾝ賃料補正	標準(1.0)					

単－1277号　　D020307040

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置工 機械	設置 1500㎜ たて型(標準) 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	2.78			R0136
普通作業員		人	7.52			R0102
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	0.45			L001130004
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 作業区分 J02 呼び径 J03 設置方法	設置 1500㎜ たて型(標準)					
J06 ｸﾚｰﾝ賃料補正	標準(1.0)					

単－1278号　　D020308011

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管切断工(新管･管端面防食工含む)	150㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.04			R0101
普通作業員		人	0.08			R0102
エンジンカッター	ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下	供用日	0.04			M1152001105
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	150㎜					

単－1279号　　D020308011

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管切断工(新管･管端面防食工含む)	300㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.06			R0101
普通作業員		人	0.18			R0102
エンジンカッター	ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下	供用日	0.06			M1152001105
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	300㎜					

大阪市水道局

単－1280号　　D020308011

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管切断工(新管･管端面防食工含む)	400㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.07			R0101
普通作業員		人	0.22			R0102
エンジンカッター	ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下	供用日	0.07			M1152001105
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	400㎜					

単－1281号　　D020306010

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管切断工（新管）〈ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機使用〉	600㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.39			R0101
普通作業員		人	1.52			R0102
パイプ切削切断機	φ６００	供用日	0.34			M1153002215
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	600㎜					

単－1282号　　D020306010

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管切断工（新管）〈ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機使用〉	900㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.52			R0101
普通作業員		人	2.33			R0102
パイプ切削切断機	φ９００	供用日	0.5			M1153002230
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	900㎜					

単－1283号　　D020306010

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管切断工（新管）〈ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機使用〉	1100㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.61			R0101
普通作業員		人	2.86			R0102
パイプ切削切断機	φ１１００	供用日	0.6			M1153002305
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	1100㎜					

単－1284号　　D020306010

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管切断工（新管）〈ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機使用〉	1500㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.77			R0101
普通作業員		人	4.16			R0102
パイプ切削切断機	φ１５００	供用日	0.82			M1153002320
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	1500㎜					

単－1285号　　D040205015

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ＫＳ形継手工	150㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.069			R0136
普通作業員		人	0.069			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	150㎜					

大阪市水道局

単－1286号　　D040205015

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ＫＳ形継手工	300㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.117			R0136
普通作業員		人	0.117			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	300㎜					

単－1287号　　D040205015

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ＫＳ形継手工	400㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.13			R0136
普通作業員		人	0.13			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	400㎜					

単－1288号　　D040205015

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ＫＳ形継手工	600㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.182			R0136
普通作業員		人	0.182			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	600㎜					

単－1289号　　D040205015

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ＫＳ形継手工	900㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.312			R0136
普通作業員		人	0.312			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	900㎜					

単－1290号　　D040205015

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ＫＳ形継手工	1100㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.429			R0136
普通作業員		人	0.429			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	1100㎜					

単－1291号　　D040205015

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ＫＳ形継手工	1500㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.767			R0136
普通作業員		人	0.767			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	1500㎜					

単－1292号　　D040205181

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

K形継手離脱工【H25.7～】	150㎜ 普通押輪	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.036			R0136
普通作業員		人	0.036			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径 J02 押輪区分	150㎜ 普通押輪					

単－1293号　　D040205181

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

K形継手離脱工【H25.7～】	300㎜ 普通押輪	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.054			R0136
普通作業員		人	0.054			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径 J02 押輪区分	300㎜ 普通押輪					

単－1294号　　D040205181

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

K形継手離脱工【H25.7～】	400㎜ 普通押輪	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06			R0136
普通作業員		人	0.06			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径 J02 押輪区分	400㎜ 普通押輪					

単－1295号　　D040205181

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

K形継手離脱工【H25.7～】	600㎜ 普通押輪	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.084			R0136
普通作業員		人	0.084			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径 J02 押輪区分	600㎜ 普通押輪					

単－1296号　　D040205181

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

K形継手離脱工【H25.7～】	900㎜ 普通押輪	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.144			R0136
普通作業員		人	0.144			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径 J02 押輪区分	900㎜ 普通押輪					

単－1297号　　D040205181

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

K形継手離脱工【H25.7～】	1100㎜ 普通押輪	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.198			R0136
普通作業員		人	0.198			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径 J02 押輪区分	1100㎜ 普通押輪					

単－1298号　　D040205181

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

K形継手離脱工【H25.7～】	1500㎜ 普通押輪	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.354			R0136
普通作業員		人	0.354			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径 J02 押輪区分	1500㎜ 普通押輪					

単－1299号　　D020307070

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

消火栓設置工(F継手1か所含む)	設置 機械施工（標準） 単口	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.08			R0136
普通作業員		人	0.1			R0102
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.31			D090000120 単－　2395号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 作業区分 J02 施工条件 J03 消火栓規格	設置 機械施工（標準） 単口					

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

消火栓設置工(F継手1か所含む)	設置 機械施工（標準） 双口	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.09			R0136
普通作業員		人	0.11			R0102
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.31			D090000120 単－　2396号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 作業区分 J02 施工条件 J03 消火栓規格	設置 機械施工（標準） 双口					

単－1301号　　D020307060

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

空気弁設置工	フランジ形 人力施工 75㎜ 1口 副弁なし 設置	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁及び空気弁座設置工〈下位代価〉	設置 人力施工 75㎜ 空気弁設置	基	1			D020307065 単－　2397号
F形継手工	75㎜	箇所	0			D040205090 単－　2398号
計						
単価						
J01 空気弁形式 J02 施工条件 J03 空気弁呼び径	フランジ形 人力施工 75㎜					
J04 フランジ継手数(弁のみは1口) J05 副弁設置 J08 作業区分	1口 副弁なし 設置					

単－1302号　　D020307060

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

空気弁設置工	フランジ形 人力施工 100㎜ 1口 副弁なし　人孔蓋なし 設置	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁及び空気弁座設置工〈下位代価〉	設置 人力施工 100㎜ 空気弁設置	基	1			D020307065 単－　2399号
F形継手工	100㎜	箇所	0			D040205090 単－　2400号
計						
単価						
J01 空気弁形式	フランジ形					
J02 施工条件	人力施工					
J03 空気弁呼び径	100㎜					
J04 フランジ継手数(弁のみは1口)	1口					
J05 副弁設置	副弁なし					
J07 人孔蓋設置	人孔蓋なし					
J08 作業区分	設置					

単－1303号　　D020307060

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

空気弁設置工	フランジ形 人力施工 150㎜ 1口 副弁なし　人孔蓋なし 設置	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁及び空気弁座設置工〈下位代価〉	設置 人力施工 150㎜ 空気弁設置	基	1			D020307065 単－　2401号
F形継手工	150㎜	箇所	0			D040205090 単－　2402号
計						
単価						
J01 空気弁形式	フランジ形					
J02 施工条件	人力施工					
J03 空気弁呼び径	150㎜					
J04 フランジ継手数(弁のみは1口)	1口					
J05 副弁設置	副弁なし					
J07 人孔蓋設置	人孔蓋なし					
J08 作業区分	設置					

単－1304号　　D040705000

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室　φ400・500 据付 有	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	基	1			CB222800 単－　2403号
計						
単価						
J01 弁室類区分	制水弁室					
J02 弁室類規格（制水弁）	φ400・500					
J04 作業区分	据付					
J05 基礎砕石	有					

単－1305号　　D040705000

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室　φ600～900（副弁内蔵式ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁）　据付　無	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	基	1			CB222800 単－　2404号
計						
単価						
J01 弁室類区分 J02 弁室類規格（制水弁） J04 作業区分	制水弁室 φ600～900（副弁内蔵式ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁） 据付					
J05 基礎砕石	無					

単－1306号　　D040205550

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管連絡工	150㎜ エンジンカッター使用	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.29			R0125
配管工		人	0.58			R0136
普通作業員		人	0.58			R0102
管切断工(新管･管端面防食工含む)	150㎜	口	2			D020308011 単－　2405号
水替工(1)	作業時排水／発動発電機 2台　5ｍ	式	1			D040610011 単－　2406号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 口径 J02 使用機器の選択	150㎜ エンジンカッター使用					

大阪市水道局

単－1307号　　D040205550

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管連絡工	300㎜ エンジンカッター使用	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.38			R0125
配管工		人	1.5			R0136
普通作業員		人	1.5			R0102
管切断工(新管･管端面防食工含む)	300㎜	口	3			D020308011 単－　2407号
ポンプ運転	作業時排水	日	0.11			WB252310 単－　2408号
ポンプ設置・撤去		箇所	1			WB252320 単－　2409号
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	3			D090000120 単－　2410号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 口径 J02 使用機器の選択	300㎜ エンジンカッター使用					

単－1308号　　D040205550

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管連絡工	400㎜ エンジンカッター使用	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.45			R0125
配管工		人	1.8			R0136
とび工		人	0.45			R0106
普通作業員		人	1.8			R0102
管切断工(新管･管端面防食工含む)	400㎜	口	3			D020308011 単－　2411号
ポンプ運転	作業時排水	日	0.06			WB252310 単－　2412号
ポンプ設置・撤去		箇所	1			WB252320 単－　2413号
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.45			L001120001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－1308号　　D040205550

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管連絡工	400㎜ エンジンカッター使用	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
J01 口径 J02 使用機器の選択	400㎜ エンジンカッター使用					

単－1309号　　D090000611

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000020

運搬工・現場発生品・支給品(片道)	ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊 10Km以内	単位	t	数量	2.96	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.264			R0102
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	1.407			D090000120 単－　2414号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾄﾗｯｸ機種 J02 運搬距離	ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊 10Km以内					

単－1310号　　D010101011

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000020

運搬工･仮設材･鋼材(片道)	12m以内 10Km以下 有	単位	t	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材運搬費	１０ｋｍ・12m以内	t	1			Z041050505
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し（片道分）	t	1			WB010030 単－　2415号
計						
単価						
J01 貨物の種類 J02 距離（片道） J03 積込	12m以内 10Km以下 有					

単－1311号　　D020302020

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

鋳鉄管布設 吊込み据付工 機械	150㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.09			R0136 夜間
普通作業員		人	0.15			R0102 夜間
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	1.34			D090000120 夜間 単－　2416号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	150㎜					

単－1312号　　D020302020

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

鋳鉄管布設 吊込み据付工 機械	300㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.13			R0136 夜間
普通作業員		人	0.19			R0102 夜間
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	1.54			D090000120 夜間 単－　2417号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	300㎜					

単－1313号　　D020302020

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

鋳鉄管布設 吊込み据付工 機械	400㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.21			R0136 夜間
普通作業員		人	0.31			R0102 夜間
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.29			L001120001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	400㎜					

単－1314号　　D020302020

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

鋳鉄管布設 吊込み据付工 機械	600㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.36			R0136 夜間
普通作業員		人	0.55			R0102 夜間
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.34			L001120001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	600㎜					

単－1315号　　D020302020

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

鋳鉄管布設 吊込み据付工 機械	900㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.63			R0136 夜間
普通作業員		人	0.92			R0102 夜間
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.41			L001120001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	900㎜					

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

鋳鉄管布設 吊込み据付工 機械	1100㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.93			R0136 夜間
普通作業員		人	1.38			R0102 夜間
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	0.48			L001130004 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	1100㎜					

単－1317号　　D020302020

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

鋳鉄管布設 吊込み据付工 機械	1500㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	1.72			R0136 夜間
普通作業員		人	2.58			R0102 夜間
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	0.61			L001130004 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	1500㎜					

単－1318号　　D020304010

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 据付工	25㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07			R0136 夜間
普通作業員		人	0.12			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	25㎜					

単－1319号　　D020304020

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工	25㎜	単位	口	数量	2	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02			R0136 夜間
普通作業員		人	0.02			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	25㎜					

単－1320号　　D020304040

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工	25㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.01			R0136 夜間
普通作業員		人	0.01			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	25㎜					

単－1321号　　D020304010

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 据付工	40㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.08			R0136 夜間
普通作業員		人	0.14			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	40㎜					

単－1322号　　D020304020

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工	40㎜	単位	口	数量	2	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.03			R0136 夜間
普通作業員		人	0.03			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	40㎜					

単－1323号　　D020304040

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工	40㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.01			R0136 夜間
普通作業員		人	0.01			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	40㎜					

単－1324号　　D020304010

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 据付工	50㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1			R0136 夜間
普通作業員		人	0.18			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	50㎜					

単－1325号　　D020304020

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工	50㎜	単位	口	数量	2	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.04			R0136 夜間
普通作業員		人	0.04			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	50㎜					

大阪市水道局

単－1326号　　D020304040

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工	50㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.01			R0136 夜間
普通作業員		人	0.01			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	50㎜					

大阪市水道局

単－1327号　　D020304010

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 据付工	75㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1			R0136 夜間
普通作業員		人	0.18			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	75㎜					

単－1328号　　D020304020

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工	75㎜	単位	口	数量	2	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.04			R0136 夜間
普通作業員		人	0.04			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	75㎜					

大阪市水道局

単－1329号　　D020304040

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工	75㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02			R0136 夜間
普通作業員		人	0.02			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	75㎜					

大阪市水道局

単－1330号　　D020302130

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管明示ｼｰﾄ工		単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.4			R0102 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							

単－1331号　　D044005051

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工【接合替】〈下位代価〉	25㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07			R0136 夜間
普通作業員		人	0.12			R0102 夜間
計						
単価						
J01 口径	25㎜					

単－1332号　　D044005052

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ポリエチレン管継手工【接合替】〈下位代価〉	25㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02			R0136 夜間
普通作業員		人	0.02			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 口径	25㎜					

単－1333号　　D044005053

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ポリエチレン管切断工【接合替】〈下位代価〉	25㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.01			R0136 夜間
普通作業員		人	0.01			R0102 夜間
雑材料		式	1			ZS7S80400 夜間
計						
単価						
J01 口径	25㎜					

単－1334号　　D044005051

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工【接合替】〈下位代価〉	40㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.08			R0136 夜間
普通作業員		人	0.14			R0102 夜間
計						
単価						
J01 口径	40㎜					

単－1335号　　D044005052

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ポリエチレン管継手工【接合替】〈下位代価〉	40㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.03			R0136 夜間
普通作業員		人	0.03			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 口径	40㎜					

単－1336号　　D044005053

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ポリエチレン管切断工【接合替】〈下位代価〉	40㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.01			R0136 夜間
普通作業員		人	0.01			R0102 夜間
雑材料		式	1			ZS7S80400 夜間
計						
単価						
J01 口径	40㎜					

単－1337号　　D320000322

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	150㎜	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.35			R0136 夜間
普通作業員		人	0.35			R0102 夜間
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	１５０×６	本	20			Q30410155 夜間
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	8.36			Q30400031 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	150㎜					

単－1338号　　D020302130

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管明示ｼｰﾄ工		単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－1339号　　D320000322

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	300㎜	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.59			R0136 夜間
普通作業員		人	0.59			R0102 夜間
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	３００×７	本	16.67			Q30413303 夜間
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	14.79			Q30400031 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	300㎜					

単－1340号　　D020302130

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管明示ｼｰﾄ工		単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	400㎜	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.75			R0136 夜間
普通作業員		人	0.75			R0102 夜間
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	４００×７	本	16.67			Q30413401 夜間
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	19.04			Q30400031 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	400㎜					

単－1342号　　D020302130

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管明示ｼｰﾄ工		単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－1343号　　D060020035

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共)	φ600～700	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	1			R0136 夜間
普通作業員		人	1			R0102 夜間
ポリエチレンスリーブ	６００×７．５	本	15.56			Q30400601 夜間
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	27.54			Q30400031 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	φ600～700					

単－1344号　　D020302130

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管明示ｼｰﾄ工		単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.4			R0102 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							

大阪市水道局

単－1345号　　D060020035

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共)	φ800～1000	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	1.5			R0136 夜間
普通作業員		人	1.5			R0102 夜間
ポリエチレンスリーブ	９００×７．５	本	16.67			Q30400902 夜間
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	40.46			Q30400031 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	φ800～1000					

単－1346号　　D020302130

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管明示ｼｰﾄ工		単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－1347号　　D060020035

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共)	φ1100～1200	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	1.83			R0136 夜間
普通作業員		人	1.83			R0102 夜間
ポリエチレンスリーブ	１１００×７．５	本	16.67			Q30401101 夜間
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	48.96			Q30400031 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	φ1100～1200					

単－1348号　　D020302130

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管明示ｼｰﾄ工		単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－1349号　　D060020035

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共)	φ1350～1500	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	2.5			R0136 夜間
普通作業員		人	2.5			R0102 夜間
ポリエチレンスリーブ	１５００×７．５	本	16.67			Q30401500 夜間
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	65.96			Q30400031 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	φ1350～1500					

単－1350号　　D020302130

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管明示ｼｰﾄ工		単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

単－1351号　　D040205560

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 150㎜	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	150㎜	m	1			D040205561 夜間 単－ 2418号
撤去管切断	鋳鉄(FC) 150㎜	m	1			D040205370 夜間 単－ 2419号
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 150㎜					

単－1352号　　D040205560

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 300㎜	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	300㎜	m	1			D040205561 夜間 単－　2420号
撤去管切断	鋳鉄(FC) 300㎜	m	1			D040205370 夜間 単－　2421号
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 300㎜					

単－1353号　　D040205560

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 400㎜	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	400㎜	m	1			D040205561 夜間 単－　2422号
撤去管切断	鋳鉄(FC) 400㎜	m	1			D040205370 夜間 単－　2423号
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 400㎜					

単－1354号　　D040205560

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 600㎜	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	600㎜	m	1			D040205561 夜間 単－ 2424号
撤去管切断	鋳鉄(FC) 600㎜	m	1			D040205370 夜間 単－ 2425号
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 600㎜					

単－1355号　　D040205560

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 900㎜	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	900㎜	m	1			D040205561 夜間 単－　2426号
撤去管切断	鋳鉄(FC) 900㎜	m	1			D040205370 夜間 単－　2427号
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 900㎜					

単－1356号　　D040205560

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 1100㎜	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	1100㎜	m	1			D040205561 夜間 単－ 2428号
撤去管切断	鋳鉄(FC) 1100㎜	m	1			D040205370 夜間 単－ 2429号
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 1100㎜					

単－1357号　　D040205560

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 1500㎜	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	1500㎜	m	1			D040205561 夜間 単－ 2430号
撤去管切断	鋳鉄(FC) 1500㎜	m	1			D040205370 夜間 単－ 2431号
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 1500㎜					

単－1358号　　D020304010

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 据付工	25㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07			R0136 夜間
普通作業員		人	0.12			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	25㎜					

単－1359号　　D020304070

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

撤去管切断（硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管）	25㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.003			R0136 夜間
普通作業員		人	0.003			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	25㎜					

単－1360号　　D020304010

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 据付工	40㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.08			R0136 夜間
普通作業員		人	0.14			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	40㎜					

単－1361号　　D020304070

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

撤去管切断（硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管）	40㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.003			R0136 夜間
普通作業員		人	0.003			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	40㎜					

単－1362号　　D020304010

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 据付工	50㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1			R0136 夜間
普通作業員		人	0.18			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	50㎜					

単－1363号　　D020304070

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

撤去管切断（硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管）	50㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.003			R0136 夜間
普通作業員		人	0.003			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	50㎜					

単－1364号　　D020304010

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 据付工	75㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1			R0136 夜間
普通作業員		人	0.18			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	75㎜					

単－1365号　　D020304070

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

撤去管切断（硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管）	75㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.005			R0136 夜間
普通作業員		人	0.005			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	75㎜					

単－1366号　　D020307010

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

鋳鉄製仕切弁設置工 機械	設置 150㎜ ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.04			R0136 夜間
普通作業員		人	0.06			R0102 夜間
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.49			D090000120 夜間 単－　2432号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 作業区分 J02 呼び径 J04 使用機械	設置 150㎜ ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)					

単－1367号　　D020307010

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

鋳鉄製仕切弁設置工 機械	設置 300㎜ ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.11			R0136 夜間
普通作業員		人	0.17			R0102 夜間
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.91			D090000120 夜間 単－　2433号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 作業区分 J02 呼び径 J04 使用機械	設置 300㎜ ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)					

単－1368号　　D020307010

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

鋳鉄製仕切弁設置工 機械	設置 400㎜ 立型（標準） 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.41			R0136 夜間
普通作業員		人	1.13			R0102 夜間
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.29			L001120001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 作業区分 J02 呼び径 J03 仕切弁種類	設置 400㎜ 立型（標準）					
J06 ｸﾚｰﾝ賃料補正	標準(1.0)					

単－1369号　　D020307040

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置工 機械	設置 600㎜ 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	1.13			R0136 夜間
普通作業員		人	2.95			R0102 夜間
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.32			L001120001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 作業区分 J02 呼び径 J06 ｸﾚｰﾝ賃料補正	設置 600㎜ 標準(1.0)					

単－1370号　　D020307040

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置工 機械	設置 900㎜ 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	1.85			R0136 夜間
普通作業員		人	4.44			R0102 夜間
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.35			L001120001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 作業区分 J02 呼び径 J06 ｸﾚｰﾝ賃料補正	設置 900㎜ 標準(1.0)					

単－1371号　　D020307040

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置工 機械	設置 1100㎜ たて型(標準) 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	2.16			R0136 夜間
普通作業員		人	5.46			R0102 夜間
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	0.39			L001130004 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 作業区分 J02 呼び径 J03 設置方法	設置 1100㎜ たて型(標準)					
J06 ｸﾚｰﾝ賃料補正	標準(1.0)					

大阪市水道局

単－1372号　　D020307040

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置工 機械	設置 1500㎜ たて型(標準) 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	2.78			R0136 夜間
普通作業員		人	7.52			R0102 夜間
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	0.45			L001130004 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 作業区分 J02 呼び径 J03 設置方法	設置 1500㎜ たて型(標準)					
J06 ｸﾚｰﾝ賃料補正	標準(1.0)					

大阪市水道局

単－1373号　　D020308011

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管切断工(新管･管端面防食工含む)	150㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.04			R0101 夜間
普通作業員		人	0.08			R0102 夜間
エンジンカッター	ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下	供用日	0.04			M1152001105 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	150㎜					

大阪市水道局

単－1374号　　D020308011

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管切断工(新管･管端面防食工含む)	300㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.06			R0101 夜間
普通作業員		人	0.18			R0102 夜間
エンジンカッター	ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下	供用日	0.06			M1152001105 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	300㎜					

単－1375号　　D020308011

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管切断工(新管･管端面防食工含む)	400㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.07			R0101 夜間
普通作業員		人	0.22			R0102 夜間
エンジンカッター	ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下	供用日	0.07			M1152001105 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	400㎜					

単－1376号　　D020306010

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管切断工（新管）〈ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機使用〉	600㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.39			R0101 夜間
普通作業員		人	1.52			R0102 夜間
パイプ切削切断機	φ６００	供用日	0.34			M1153002215 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	600㎜					

大阪市水道局

単－1377号　　D020306010

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管切断工（新管）〈ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機使用〉	900㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.52			R0101 夜間
普通作業員		人	2.33			R0102 夜間
パイプ切削切断機	φ９００	供用日	0.5			M1153002230 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	900㎜					

単－1378号　　D020306010

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管切断工（新管）〈ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機使用〉	1100㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.61			R0101 夜間
普通作業員		人	2.86			R0102 夜間
パイプ切削切断機	φ１１００	供用日	0.6			M1153002305 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	1100㎜					

大阪市水道局

単－1379号　　D020306010

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管切断工（新管）〈ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機使用〉	1500㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.77			R0101 夜間
普通作業員		人	4.16			R0102 夜間
パイプ切削切断機	φ１５００	供用日	0.82			M1153002320 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	1500㎜					

単－1380号　　D040205015

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ＫＳ形継手工	150㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.069			R0136 夜間
普通作業員		人	0.069			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	150㎜					

単－1381号　　D040205015

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ＫＳ形継手工	300㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.117			R0136 夜間
普通作業員		人	0.117			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	300㎜					

大阪市水道局

単－1382号　　D040205015

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ＫＳ形継手工	400㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.13			R0136 夜間
普通作業員		人	0.13			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	400㎜					

大阪市水道局

単－1383号　　D040205015

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ＫＳ形継手工	600㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.182			R0136 夜間
普通作業員		人	0.182			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	600㎜					

大阪市水道局

単－1384号　　D040205015

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ＫＳ形継手工	900㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.312			R0136 夜間
普通作業員		人	0.312			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	900㎜					

大阪市水道局

単－1385号　　D040205015

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ＫＳ形継手工	1100㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.429			R0136 夜間
普通作業員		人	0.429			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	1100㎜					

単－1386号　　D040205015

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ＫＳ形継手工	1500㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.767			R0136 夜間
普通作業員		人	0.767			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	1500㎜					

単－1387号　　D040205181

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

K形継手離脱工【H25.7～】	150㎜ 普通押輪	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.036			R0136 夜間
普通作業員		人	0.036			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径 J02 押輪区分	150㎜ 普通押輪					

単－1388号　　D040205181

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

K形継手離脱工【H25.7～】	300㎜ 普通押輪	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.054			R0136 夜間
普通作業員		人	0.054			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径 J02 押輪区分	300㎜ 普通押輪					

単－1389号　　D040205181

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

K形継手離脱工【H25.7～】	400㎜ 普通押輪	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06			R0136 夜間
普通作業員		人	0.06			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径 J02 押輪区分	400㎜ 普通押輪					

単－1390号　　D040205181

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

K形継手離脱工【H25.7～】	600㎜ 普通押輪	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.084			R0136 夜間
普通作業員		人	0.084			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径 J02 押輪区分	600㎜ 普通押輪					

単－1391号　　D040205181

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

K形継手離脱工【H25.7～】	900㎜ 普通押輪	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.144			R0136 夜間
普通作業員		人	0.144			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径 J02 押輪区分	900㎜ 普通押輪					

単－1392号　　D040205181

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

K形継手離脱工【H25.7～】	1100㎜ 普通押輪	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.198			R0136 夜間
普通作業員		人	0.198			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径 J02 押輪区分	1100㎜ 普通押輪					

単－1393号　　D040205181

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

K形継手離脱工【H25.7～】	1500㎜ 普通押輪	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.354			R0136 夜間
普通作業員		人	0.354			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径 J02 押輪区分	1500㎜ 普通押輪					

単－1394号　　D020307070

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

消火栓設置工(F継手1か所含む)	設置 機械施工（標準） 単口	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.08			R0136 夜間
普通作業員		人	0.1			R0102 夜間
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.31			D090000120 夜間 単－　2434号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 作業区分 J02 施工条件 J03 消火栓規格	設置 機械施工（標準） 単口					

単－1395号　　D020307070

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

消火栓設置工(F継手1か所含む)	設置 機械施工（標準） 双口	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.09			R0136 夜間
普通作業員		人	0.11			R0102 夜間
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.31			D090000120 夜間 単－　2435号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 作業区分 J02 施工条件 J03 消火栓規格	設置 機械施工（標準） 双口					

単－1396号　　D020307060

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

空気弁設置工	フランジ形 人力施工 75㎜ 1口 副弁なし 設置	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁及び空気弁座設置工〈下位代価〉	設置 人力施工 75㎜ 空気弁設置	基	1			D020307065 夜間 単－　2436号
F形継手工	75㎜	箇所	0			D040205090 夜間 単－　2437号
計						
単価						
J01 空気弁形式	フランジ形					
J02 施工条件	人力施工					
J03 空気弁呼び径	75㎜					
J04 フランジ継手数(弁のみは1口)	1口					
J05 副弁設置	副弁なし					
J08 作業区分	設置					

単－1397号　　D020307060

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

空気弁設置工	フランジ形 人力施工 100㎜ 1口 副弁なし　人孔蓋なし 設置	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁及び空気弁座設置工〈下位代価〉	設置 人力施工 100㎜ 空気弁設置	基	1			D020307065 夜間 単－　2438号
F形継手工	100㎜	箇所	0			D040205090 夜間 単－　2439号
計						
単価						
J01 空気弁形式	フランジ形					
J02 施工条件	人力施工					
J03 空気弁呼び径	100㎜					
J04 フランジ継手数(弁のみは1口)	1口					
J05 副弁設置	副弁なし					
J07 人孔蓋設置	人孔蓋なし					
J08 作業区分	設置					

単－1398号　　D020307060

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

空気弁設置工	フランジ形 人力施工 150㎜ 1口 副弁なし　人孔蓋なし 設置	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁及び空気弁座設置工〈下位代価〉	設置 人力施工 150㎜ 空気弁設置	基	1			D020307065 夜間 単－　2440号
F形継手工	150㎜	箇所	0			D040205090 夜間 単－　2441号
計						
単価						
J01 空気弁形式	フランジ形					
J02 施工条件	人力施工					
J03 空気弁呼び径	150㎜					
J04 フランジ継手数(弁のみは1口)	1口					
J05 副弁設置	副弁なし					
J07 人孔蓋設置	人孔蓋なし					
J08 作業区分	設置					

単－1399号　　D040705000

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室 φ400・500 据付 有	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	基	1			CB222800 夜間 単－ 2442号
計						
単価						
J01 弁室類区分	制水弁室					
J02 弁室類規格（制水弁）	φ400・500					
J04 作業区分	据付					
J05 基礎砕石	有					

単－1400号　　D040705000

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室　φ600～900（副弁内蔵式ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁）　据付　無	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	基	1			CB222800 夜間 単－　2443号
計						
単価						
J01 弁室類区分	制水弁室					
J02 弁室類規格（制水弁）	φ600～900（副弁内蔵式ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁）					
J04 作業区分	据付					
J05 基礎砕石	無					

単－1401号　　D040205550

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管連絡工	150㎜ エンジンカッター使用	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.29			R0125 夜間
配管工		人	0.58			R0136 夜間
普通作業員		人	0.58			R0102 夜間
管切断工(新管･管端面防食工含む)	150㎜	口	2			D020308011 夜間 単－　2444号
水替工(1)	作業時排水／発動発電機 2台　5ｍ	式	1			D040610011 夜間 単－　2445号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 口径 J02 使用機器の選択	150㎜ エンジンカッター使用					

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管連絡工	300㎜ エンジンカッター使用	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.38			R0125 夜間
配管工		人	1.5			R0136 夜間
普通作業員		人	1.5			R0102 夜間
管切断工(新管･管端面防食工含む)	300㎜	口	3			D020308011 夜間 単－　2446号
ポンプ運転	作業時排水	日	0.11			WB252310 夜間 単－　2447号
ポンプ設置・撤去		箇所	1			WB252320 夜間 単－　2448号
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	3			D090000120 夜間 単－　2449号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 口径 J02 使用機器の選択	300㎜ エンジンカッター使用					

単－1403号　　D040205550

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管連絡工	400㎜ エンジンカッター使用	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.45			R0125 夜間
配管工		人	1.8			R0136 夜間
とび工		人	0.45			R0106 夜間
普通作業員		人	1.8			R0102 夜間
管切断工(新管･管端面防食工含む)	400㎜	口	3			D020308011 夜間 単－　2450号
ポンプ運転	作業時排水	日	0.06			WB252310 夜間 単－　2451号
ポンプ設置・撤去		箇所	1			WB252320 夜間 単－　2452号
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.45			L001120001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

単－1403号　　D040205550

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管連絡工	400㎜ エンジンカッター使用	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
J01 口径 J02 使用機器の選択	400㎜ エンジンカッター使用					

単－1404号　　D012701011

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

鉄筋工市場単価(単位:kg)	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	ｋｇ	数量	1,000	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５Ａ　Ｄ１３	t	1.03			Z001102009
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1			Q001001002
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 鉄筋材料規格･径 J02 規格･仕様 J03 施工規模	SD295 D13 一般構造物 10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)					

大阪市水道局

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し　全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
特殊作業員		%				R0101
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
生コンクリート　高炉	配合Ｂ１　２１－１５－２５（２０）　Ｂ種	%				Z001060535
J01 構造物種別	無筋･鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	各種					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
特殊作業員		%				R0101
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉	%				Z002012001
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

基礎砕石	7.5㎝を超え12.5㎝以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
特殊作業員		%				R0101
運転手（特殊）		%				R0114
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%				L001010007

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

基礎砕石	7.5㎝を超え12.5㎝以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5㎝を超え12.5㎝以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

基礎砕石	17.5㎝を超え20.0㎝以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
特殊作業員		%				R0101
運転手（特殊）		%				R0114
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%				L001010007

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

単－1410号　　WB253610

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295			R0125
とび工		人	0.295			R0106
普通作業員		人	0.295			R0102
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295			WK250590 単－　2453号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 作業区分	設置・撤去					

単－1411号　　WB253630

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(㎜) 無 無	単位	枚	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料		枚・日	1			L002410001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 敷鉄板の種類	22×1,524×3,048(㎜)					
J02 不足分弁償金の有無	無					
J04 供用日数（日）（実数入力）	1 日					
J05 整備費の有無	無					

単－1412号　　D040610011

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

水替工(1)	作業時排水／発動発電機 1台 １０ｍ	単位	式	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 1台 １０ｍ	日	1			D040610012 単－　2454号
ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価)		現場	1			D040610013 単－　2455号
計						
単価						
J01 排水駆動方法	作業時排水／発動発電機					
J02 潜水ポンプ台数	1 台					
J03 全揚程	１０ｍ					
J04 ポンプ運転日数	1 日					

単－1413号　　WB252110

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準（1.0）	単位	掛m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6			R0125
とび工		人	8.5			R0106
普通作業員		人	1.3			R0102
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4			L001130006
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	手摺先行型枠組足場 必要 標準（1.0）					

単－1414号　　D046005181

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】下水道管修繕工(下位代価) ﾋﾞﾆﾙ管	φ400以下　ﾋﾞﾆﾙ管 昼間	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工（下水道工事）	300㎜（材工共）20m未満　(昼)	m	10			Q001700001
ビニル管処分工（VU管）	φ３００mm　２０ｋm以下	m	10			Z045030037
計						
単価						
J01 管径 J02 昼夜	φ400以下　ﾋﾞﾆﾙ管 昼間					

単－1415号　　D046005181

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】下水道管修繕工(下位代価) ﾋﾞﾆﾙ管	φ600以下　ﾋﾞﾆﾙ管 昼間	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.28			R0125
特殊作業員		人	0.56			R0101
普通作業員		人	0.56			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(下水･管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.28m3 1.7t吊	日	0.28			D020201103 単－　2456号
下水道用硬質塩化ビニル管（ＳＲＡ）	直管　500×4	本	2.45			Z002012710
下水道用硬質塩化ビニル管	継手・上流用　500×500	本	0.2			Z002012740
下水道用硬質塩化ビニル管	継手・下流用　500×1000	本	0.2			Z002012750
ビニル管処分工（VU管）	φ５００mm　２０ｋm以下	m	10			Z045030039
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						

単－1415号　　D046005181

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】下水道管修繕工(下位代価) ﾋﾞﾆﾙ管	φ600以下　ﾋﾞﾆﾙ管 昼間	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
J01 管径 J02 昼夜	φ600以下　ﾋﾞﾆﾙ管 昼間					

大阪市水道局

単－1416号　　D046005182

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】下水道管修繕工(下位代価) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	φ400以下 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.32			R0125
特殊作業員		人	0.64			R0101
普通作業員		人	0.64			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(下水・管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.28m3 1.7t吊	日	0.32			D020201103 単－　2457号
ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形	３００×３０×２０００	本	5			Z002500004
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 管径	φ400以下 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管					

大阪市水道局

単－1417号　　D046005182

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】下水道管修繕工(下位代価) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	φ600以下 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.35			R0125
特殊作業員		人	0.7			R0101
普通作業員		人	0.7			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(下水・管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.45m3 2.9t吊	日	0.35			D020201103 単－　2458号
ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形	５００×４２×２４３０	本	4.12			Z002500008
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 管径	φ600以下 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管					

単－1418号　　D046005900

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】排水管清掃車運転費(下位代価)		単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	1			M001106005
運転手（一般）		人	0.17			R0115
軽油	１．２号	L	6.7			Z006702002
計						
単価						

単－1419号　　D046005950

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】側溝清掃車運転費(下位代価)		単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1			M007500133
運転手（一般）		人	0.17			R0115
軽油	１．２号	L	9.7			Z006702002
計						
単価						

単－1420号　　D046005900

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】排水管清掃車運転費(下位代価)		単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	1			M001106005
運転手（一般）		人	0.17			R0115
軽油	１．２号	L	6.7			Z006702002
計						
単価						

単－1421号　　D046005950

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】側溝清掃車運転費(下位代価)		単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1			M007500133
運転手（一般）		人	0.17			R0115
軽油	１．２号	L	9.7			Z006702002
計						
単価						

単－1422号　　D046005900

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】排水管清掃車運転費(下位代価)		単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	1			M001106005
運転手（一般）		人	0.17			R0115
軽油	１．２号	L	6.7			Z006702002
計						
単価						

大阪市水道局

単－1423号　　D046005950

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】側溝清掃車運転費(下位代価)		単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1			M007500133
運転手（一般）		人	0.17			R0115
軽油	１．２号	L	9.7			Z006702002
計						
単価						

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【設計】私有境界鋲引照測量	1～20点/指示	単位	点	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
測量主任技師		人	0.0175			R0602
測量技師		人	0.0715			R0603
測量技師補		人	0.07			R0604
測量助手		人	0.041			R0605
機械経費		式	1			ZS7S10400
通信運搬費等		式	1			ZS7S10500
材料費		式	1			ZS7S10600
精度管理費		式	1			ZS7S20700
計						
単価						
J01 作業量	1～20点/指示					

単－1425号　　DT90000C12

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【設計】私有境界鋲復元測量	1～20点/指示	単位	点	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
測量主任技師		人	0.0188			R0602
測量技師		人	0.0741			R0603
測量技師補		人	0.0726			R0604
測量助手		人	0.0473			R0605
測量補助員		人	0.0241			R0612
機械経費		式	1			ZS7S10400
材料費		式	1			ZS7S10600
精度管理費		式	1			ZS7S20700
計						
単価						
J01 作業量	1～20点/指示					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

基礎ブロック，鋼管基礎	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 金網柵 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
ネットフェンス用基礎ブロック	コンクリートブロック　１８０×５５０×４５０	%				Z070000055
J01 基礎種別 J02 構造物種別 J04 基礎砕石	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 金網柵 無し					
J05 費用の内訳	全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

金網・支柱（立入防止柵）	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
J01 基礎種別 J03 支柱間隔	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

金網・支柱（立入防止柵）（材料費）		単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
金網柵(ネットフェンス）H=1800	アングル型　VE-GS2、3.5×50	%				Z070000045

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

基礎ブロック，鋼管基礎	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 金網柵 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
ネットフェンス用基礎ブロック	コンクリートブロック　１８０×５５０×４５０	%				Z070000055
J01 基礎種別 J02 構造物種別 J04 基礎砕石	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 金網柵 無し					
J05 費用の内訳	全ての費用					

単－1430号　　CB420840

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

金網・支柱（立入防止柵）	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
J01 基礎種別 J03 支柱間隔	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

金網・支柱（立入防止柵）（材料費）		単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
金網柵（ネットフェンス）	H=2.0アングル型　VE-GS2　3.2×５０	%				Z070000040

単－1432号　　WB610180

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

総合歩掛（除草、集草、積込・運搬）	機械除草I（肩掛式）	単位	m２	数量	1,000	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.49			R0125
特殊作業員		人	0.9			R0101
普通作業員		人	1.1			R0102
軽作業員		人	0.07			R0103
草刈機［肩掛式］	カッタ径２５５mm	日	0.9			M002031005
トラック［普通型］	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通　交替制を適用しない 0無 しない	時間	1.6			K0302002 単－　2459号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 作業区分	機械除草I（肩掛式）					

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

トラック2tによる公園外への運搬	有 11.2㎞以下	単位	台	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［普通型］	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通　交替制を適用しない 0無 しない	時間	0.8			K0302002 単－　2460号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 DID区間の有無 J02 運搬距離	有 11.2㎞以下					

単－1434号　　D012701011

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

鉄筋工市場単価(単位:kg)	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 有 無 無　補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	ｋｇ	数量	1,000	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５Ａ　Ｄ１３	t	1.03			Z001102009 夜間
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1			Q001001002 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 鉄筋材料規格･径	SD295 D13					
J02 規格･仕様	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	有					
J06 ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無(鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無(一般構造物)					

単－1435号　　CB240210

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋･無筋構造物					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し　全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
特殊作業員		%				R0101
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
生コンクリート　高炉	配合Ｂ１　２１－１５－２５（２０）　Ｂ種	%				Z001060535
J01 構造物種別	無筋･鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	各種					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
特殊作業員		%				R0101
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉	%				Z002012001
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

基礎砕石	7.5㎝を超え12.5㎝以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
特殊作業員		%				R0101
運転手（特殊）		%				R0114
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%				L001010007

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

基礎砕石	7.5㎝を超え12.5㎝以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5㎝を超え12.5㎝以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

基礎砕石	17.5㎝を超え20.0㎝以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
特殊作業員		%				R0101
運転手（特殊）		%				R0114
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%				L001010007

単－1439号　　CB221110

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 砕石の厚さ	17.5cmを超え20.0cm以下					
J02 砕石の種類	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

単－1440号　　WB253610

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295			R0125 夜間
とび工		人	0.295			R0106 夜間
普通作業員		人	0.295			R0102 夜間
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295			WK250590 夜間 単－　2461号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 作業区分	設置・撤去					

大阪市水道局

単－1441号　　WB253630

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(㎜) 無 無	単位	枚	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料		枚・日	1			L002410001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 敷鉄板の種類 J02 不足分弁償金の有無 J04 供用日数（日）（実数入力）	22×1,524×3,048(㎜) 無 1 日					
J05 整備費の有無	無					

単－1442号　　D040610011

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

水替工(1)	作業時排水／発動発電機 1台 １０m	単位	式	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 1台 １０m	日	1			D040610012 夜間 単－　2462号
ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価)		現場	1			D040610013 夜間 単－　2463号
計						
単価						
J01 排水駆動方法 J02 潜水ポンプ台数 J03 全揚程	作業時排水／発動発電機 １ 台 １０m					
J04 ポンプ運転日数	１ 日					

単－1443号　　WB252110

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準（1.0）	単位	掛m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6			R0125 夜間
とび工		人	8.5			R0106 夜間
普通作業員		人	1.3			R0102 夜間
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4			L001130006 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	手摺先行型枠組足場 必要 標準（1.0）					

単－1444号　　D046005181

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】下水道管修繕工(下位代価) ﾋﾞﾆﾙ管	φ400以下　ﾋﾞﾆﾙ管 夜間	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工（下水道工事）	300㎜（材工共）20m未満　(夜)	m	10			Q001700002 夜間
ビニル管処分工（VU管）	φ３００mm　２０ｋm以下	m	10			Z045030037 夜間
計						
単価						
J01 管径 J02 昼夜	φ400以下　ﾋﾞﾆﾙ管 夜間					

大阪市水道局

単－1445号　　D046005181

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】下水道管修繕工(下位代価) ﾋﾞﾆﾙ管	φ600以下　ﾋﾞﾆﾙ管 夜間	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.28			R0125 夜間
特殊作業員		人	0.56			R0101 夜間
普通作業員		人	0.56			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(下水･管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.28m3 1.7t吊	日	0.28			D020201103 夜間 単－　2464号
下水道用硬質塩化ビニル管（ＳＲＡ）	直管　500×4	本	2.45			Z002012710 夜間
下水道用硬質塩化ビニル管	継手・上流用　500×500	本	0.2			Z002012740 夜間
下水道用硬質塩化ビニル管	継手・下流用　500×1000	本	0.2			Z002012750 夜間
ビニル管処分工（VU管）	φ５００mm　２０ｋm以下	m	10			Z045030039 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						

単－1445号　　D046005181

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】下水道管修繕工(下位代価) ﾋﾞﾆﾙ管	φ600以下　ﾋﾞﾆﾙ管 夜間	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
J01 管径 J02 昼夜	φ600以下　ﾋﾞﾆﾙ管 夜間					

大阪市水道局

単－1446号　　D046005182

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】下水道管修繕工(下位代価) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	φ400以下 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.32			R0125 夜間
特殊作業員		人	0.64			R0101 夜間
普通作業員		人	0.64			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(下水・管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.28m3 1.7t吊	日	0.32			D020201103 夜間 単－　2465号
ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形	３００×３０×２０００	本	5			Z002500004 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 管径	φ400以下 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管					

単－1447号　　D046005182

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】下水道管修繕工(下位代価) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	φ600以下 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.35			R0125 夜間
特殊作業員		人	0.7			R0101 夜間
普通作業員		人	0.7			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(下水・管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.45m3 2.9t吊	日	0.35			D020201103 夜間 単－　2466号
ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形	５００×４２×２４３０	本	4.12			Z002500008 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 管径	φ600以下 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管					

単－1448号　　D046005900

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】排水管清掃車運転費(下位代価)		単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	1			M001106005 夜間		
運転手（一般）		人	0.17			R0115 夜間		
軽油	１．２号	L	6.7			Z006702002 夜間		
計								
単価								

単－1449号　　D046005950

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】側溝清掃車運転費(下位代価)		単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1			M007500133 夜間		
運転手（一般）		人	0.17			R0115 夜間		
軽油	１．２号	L	9.7			Z006702002 夜間		
計								
単価								

大阪市水道局

単－1450号　　D046005900

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】排水管清掃車運転費(下位代価)		単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	1			M001106005 夜間
運転手（一般）		人	0.17			R0115 夜間
軽油	１．２号	L	6.7			Z006702002 夜間
計						
単価						

単－1451号　　D046005950

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】側溝清掃車運転費(下位代価)		単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1			M007500133 夜間		
運転手（一般）		人	0.17			R0115 夜間		
軽油	１．２号	L	9.7			Z006702002 夜間		
計								
単価								

単－1452号　　D046005900

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】排水管清掃車運転費(下位代価)		単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	1			M001106005 夜間
運転手（一般）		人	0.17			R0115 夜間
軽油	１．２号	L	6.7			Z006702002 夜間
計						
単価						

単－1453号　　D046005950

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】側溝清掃車運転費(下位代価)		単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1					M007500133 夜間
運転手（一般）		人	0.17					R0115 夜間
軽油	１．２号	L	9.7					Z006702002 夜間
計								
単価								

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

基礎ブロック，鋼管基礎	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 金網柵 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
ネットフェンス用基礎ブロック	コンクリートブロック　１８０×５５０×４５０	%				Z070000055
J01 基礎種別 J02 構造物種別 J04 基礎砕石	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 金網柵 無し					
J05 費用の内訳	全ての費用					

単－1455号　　CB420840

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

金網・支柱（立入防止柵）	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
J01 基礎種別 J03 支柱間隔	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

金網・支柱（立入防止柵）（材料費）		単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
金網柵(ネットフェンス）H=1800	アングル型　VE-GS2、3.5×50	%				Z070000045

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

基礎ブロック，鋼管基礎	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 金網柵 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
ネットフェンス用基礎ブロック	コンクリートブロック　１８０×５５０×４５０	%				Z070000055
J01 基礎種別 J02 構造物種別 J04 基礎砕石	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 金網柵 無し					
J05 費用の内訳	全ての費用					

単－1458号　　CB420840

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

金網・支柱（立入防止柵）	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
J01 基礎種別 J03 支柱間隔	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

金網・支柱（立入防止柵）（材料費）		単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
金網柵（ネットフェンス）	H=2.0アングル型　VE-GS2　3.2×５０	%				Z070000040

単－1460号　　D046005490

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ１５０以下	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.2			R0136
普通作業員		人	0.2			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 管径	φ１５０以下					

単－1461号　　D060020030

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ150以下	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	150㎜	m	10			D320000322 単－　2467号
管明示ｼｰﾄ工		m	10			D020302130 単－　2468号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅１５０，５０ｍ	個	0.2			Q30402409
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074
計						
単価						
J01 条件	φ150以下					

単－1462号　　D046005490

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ２００～３００	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.36			R0136
普通作業員		人	0.36			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 管径	φ２００～３００					

単－1463号　　D060020030

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ200～300	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	300㎜	m	10			D320000322 単－　2469号
管明示ｼｰﾄ工		m	10			D020302130 単－　2470号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅１５０，５０ｍ	個	0.2			Q30402409
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074
計						
単価						
J01 条件	φ200～300					

単－1464号　　D046005490

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ３５０～５００	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.78			R0136
普通作業員		人	0.76			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 管径	φ３５０～５００					

単－1465号　　D060020030

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ350～500	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	400㎜	m	10			D320000322 単－　2471号
管明示ｼｰﾄ工		m	10			D020302130 単－　2472号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅３００，５０ｍ	個	0.2			Q30402506
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074
計						
単価						
J01 条件	φ350～500					

単－1466号　　D046005490

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ２２インチ～７００	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	1.02			R0136
普通作業員		人	0.77			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 管径	φ２２インチ～７００					

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ600～700	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共)	φ600～700	m	10			D060020035 単－　2473号
管明示ｼｰﾄ工		m	10			D020302130 単－　2474号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅３００，５０ｍ	個	0.2			Q30402506
明示テープ	年号入り	個	1.5			Q30400074
計						
単価						
J01 条件	φ600～700					

単－1468号　　D046005490

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ８００～１０００	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	1.4			R0136
普通作業員		人	1.12			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 管径	φ８００～１０００					

単－1469号　　D060020030

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ800～1000	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共)	φ800～1000	m	10			D060020035 単－　2475号
管明示ｼｰﾄ工		m	10			D020302130 単－　2476号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅３００，５０ｍ	個	0.2			Q30402506
明示テープ	年号入り	個	1.5			Q30400074
計						
単価						
J01 条件	φ800～1000					

単－1470号　　D046005490

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ４２インチ～１２００	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	1.58			R0136
普通作業員		人	1.26			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 管径	φ４２インチ～１２００					

単－1471号　　D060020030

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ1100～1200	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共)	φ1100～1200	m	10			D060020035 単－　2477号
管明示ｼｰﾄ工		m	10			D020302130 単－　2478号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅３００，５０ｍ	個	0.2			Q30402506
明示テープ	年号入り	個	1.5			Q30400074
計						
単価						
J01 条件	φ1100～1200					

単－1472号　　D046005490

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ１３５０～１５００	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	1.97			R0136
普通作業員		人	1.57			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 管径	φ１３５０～１５００					

単－1473号　　D060020030

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ1350～1500	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共)	φ1350～1500	m	10			D060020035 単－　2479号
管明示ｼｰﾄ工		m	10			D020302130 単－　2480号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅３００，５０ｍ	個	0.2			Q30402506
明示テープ	年号入り	個	1.5			Q30400074
計						
単価						
J01 条件	φ1350～1500					

単－1474号　　D046005490

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ１５０以下	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.2			R0136
普通作業員		人	0.2			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 管径	φ１５０以下					

単－1475号　　D020201100

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125
普通作業員		人	0.63			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 単－　2481号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1476号　　D020201015

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125
普通作業員		人	5			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016 単－　2482号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1477号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

大阪市水道局

単－1478号　　D020201025

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125
普通作業員		人	6.8			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 単－　2483号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		日	3			D020201030 単－　2484号
改良土	現場渡し（市内・庭窪浄水場）	m3	133			Z001075505
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1479号　　D040825016

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 単－　2485号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 単－　2486号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 単－　2487号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

単－1480号　　D060020030

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ150以下	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	150㎜	m	10			D320000322 単－　2488号
管明示ｼｰﾄ工		m	10			D020302130 単－　2489号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅１５０，５０ｍ	個	0.2			Q30402409
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074
計						
単価						
J01 条件	φ150以下					

大阪市水道局

単－1481号　　D040610011

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

水替工(1)	作業時排水／発動発電機 1台 １０ｍ	単位	式	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 1台 １０ｍ	日	0.03			D040610012 単－　2490号
ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価)		現場	1			D040610013 単－　2491号
計						
単価						
J01 排水駆動方法 J02 潜水ポンプ台数 J03 全揚程	作業時排水／発動発電機 １ 台 １０ｍ					
J04 ポンプ運転日数	0.03 日					

単－1482号　　D046005490

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ２００～３００	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.36			R0136
普通作業員		人	0.36			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 管径	φ２００～３００					

単－1483号　　D020201100

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125
普通作業員		人	0.63			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 単－　2492号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1484号　　D020201015

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125
普通作業員		人	5			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016 単－　2493号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1485号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

大阪市水道局

単－1486号　　D020201025

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125
普通作業員		人	6.8			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 単－　2494号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		日	3			D020201030 単－　2495号
改良土	現場渡し（市内・庭窪浄水場）	m3	133			Z001075505
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1487号　　D040825016

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 単－　2496号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 単－　2497号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 単－　2498号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

単－1488号　　D060020030

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ200～300	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	300㎜	m	10			D320000322 単－　2499号
管明示ｼｰﾄ工		m	10			D020302130 単－　2500号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅１５０，５０ｍ	個	0.2			Q30402409
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074
計						
単価						
J01 条件	φ200～300					

単－1489号　　WB252320

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125
特殊作業員		人	0.1			R0101
普通作業員		人	2			R0102
バックホウ運転		日	0.5			WK250540 単－　2501号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－1490号　　WB252310

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ポンプ運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.14			R0101
工事用水中ポンプ運転	作業時排水	日	1			WK250400 単－　2502号
発動発電機運転	作業時排水	日	1			WK250410 単－　2503号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40（m3／h）未満 作業時排水					

単－1491号　　D046005490

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ３５０～５００	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.78			R0136
普通作業員		人	0.76			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 管径	φ３５０～５００					

単－1492号　　D020201100

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125
普通作業員		人	0.63			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 単－　2504号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1493号　　D020201015

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125
普通作業員		人	5			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016 単－　2505号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1494号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

単－1495号　　D020201025

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125
普通作業員		人	6.8			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 単－　2506号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		日	3			D020201030 単－　2507号
改良土	現場渡し（市内・庭窪浄水場）	m3	133			Z001075505
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1496号　　D040825016

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 単－　2508号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 単－　2509号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 単－　2510号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

単－1497号　　D060020030

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ350～500	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	400㎜	m	10			D320000322 単－　2511号
管明示ｼｰﾄ工		m	10			D020302130 単－　2512号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅３００，５０ｍ	個	0.2			Q30402506
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074
計						
単価						
J01 条件	φ350～500					

単－1498号　　WB252320

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125
特殊作業員		人	0.1			R0101
普通作業員		人	2			R0102
バックホウ運転		日	0.5			WK250540 単－　2513号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－1499号　　WB252310

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ポンプ運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.14			R0101
工事用水中ポンプ運転	作業時排水	日	1			WK250400 単－　2514号
発動発電機運転	作業時排水	日	1			WK250410 単－　2515号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40（m3／h）未満 作業時排水					

単－1500号　　D046005490

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ１５０以下	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.2			R0136
普通作業員		人	0.2			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 管径	φ１５０以下					

単－1501号　　D020308012

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管切断工(既設管)	鋳鉄(FC) 150㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.01			R0101
普通作業員		人	0.02			R0102
エンジンカッター(撤去管用)	ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下	供用日	0.04			M1152001605
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 150㎜					

単－1502号　　D040205000

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管据付工(小運搬含む)	150㎜ ポリ無 シート無	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.09			R0136
普通作業員		人	0.15			R0102
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	1.34			D090000120 単－　2516号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 呼び径 J02 ポリスリ有無 J03 明示シート有無	150㎜ ポリ無 シート無					

単－1503号　　D040205560

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 150㎜	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	150㎜	m	1			D040205561 単－　2517号
撤去管切断	鋳鉄(FC) 150㎜	m	1			D040205370 単－　2518号
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 150㎜					

単－1504号　　D060020030

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ150以下	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	150㎜	m	10			D320000322 単－　2519号
管明示ｼｰﾄ工		m	10			D020302130 単－　2520号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅１５０，５０ｍ	個	0.2			Q30402409
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074
計						
単価						
J01 条件	φ150以下					

単－1505号　　D046005490

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ２００～３００	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.36			R0136
普通作業員		人	0.36			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 管径	φ２００～３００					

単－1506号　　D020308012

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管切断工(既設管)	鋳鉄(FC) 300㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.015			R0101
普通作業員		人	0.045			R0102
エンジンカッター(撤去管用)	ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下	供用日	0.06			M1152001605
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 300㎜					

単－1507号　　D040205000

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管据付工(小運搬含む)	300㎜ ポリ無 シート無	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.13			R0136
普通作業員		人	0.19			R0102
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	1.54			D090000120 単－　2521号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 呼び径 J02 ポリスリ有無 J03 明示シート有無	300㎜ ポリ無 シート無					

単－1508号　　D040205560

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 300㎜	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	300㎜	m	1			D040205561 単－　2522号
撤去管切断	鋳鉄(FC) 300㎜	m	1			D040205370 単－　2523号
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 300㎜					

単－1509号　　D060020030

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ200～300	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	300㎜	m	10			D320000322 単－　2524号
管明示ｼｰﾄ工		m	10			D020302130 単－　2525号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅１５０，５０ｍ	個	0.2			Q30402409
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074
計						
単価						
J01 条件	φ200～300					

単－1510号　　D046005490

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ３５０～５００	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.78			R0136
普通作業員		人	0.76			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 管径	φ３５０～５００					

大阪市水道局

単－1511号　　D020308012

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管切断工(既設管)	鋳鉄(FC) 400㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.025			R0101
普通作業員		人	0.077			R0102
エンジンカッター(撤去管用)	ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下	供用日	0.07			M1152001605
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 400㎜					

単－1512号　　D040205000

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管据付工(小運搬含む)	400㎜ ポリ無 シート無	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.21			R0136
普通作業員		人	0.31			R0102
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.29			L001120001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 呼び径 J02 ポリスリ有無 J03 明示シート有無	400㎜ ポリ無 シート無					

単－1513号　　D040205560

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 400㎜	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	400㎜	m	1			D040205561 単－　2526号
撤去管切断	鋳鉄(FC) 400㎜	m	1			D040205370 単－　2527号
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 400㎜					

単－1514号　　D060020030

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ350～500	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	400㎜	m	10			D320000322 単－　2528号
管明示ｼｰﾄ工		m	10			D020302130 単－　2529号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅３００，５０ｍ	個	0.2			Q30402506
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074
計						
単価						
J01 条件	φ350～500					

単－1515号　　D020201100

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125
普通作業員		人	0.63			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 単－　2530号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1516号　　D020201015

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125
普通作業員		人	5			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016 単－　2531号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1517号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

大阪市水道局

単－1518号　　D020201025

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125
普通作業員		人	6.8			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 単－　2532号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		日	3			D020201030 単－　2533号
改良土	現場渡し（市内・庭窪浄水場）	m3	133			Z001075505
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1519号　　D040825016

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 単－　2534号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 単－　2535号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 単－　2536号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

単－1520号　　D040610011

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

水替工(1)	作業時排水／発動発電機 1台 １０m	単位	式	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 1台 １０m	日	0.03			D040610012 単－　2537号
ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価)		現場	1			D040610013 単－　2538号
計						
単価						
J01 排水駆動方法 J02 潜水ポンプ台数 J03 全揚程	作業時排水／発動発電機 １ 台 １０m					
J04 ポンプ運転日数	0.03 日					

単－1521号　　D020201100

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125
普通作業員		人	0.63			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 単－　2539号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1522号　　D020201015

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125
普通作業員		人	5			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016 単－　2540号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1523号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

単－1524号　　D020201025

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125
普通作業員		人	6.8			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 単－　2541号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		日	3			D020201030 単－　2542号
改良土	現場渡し（市内・庭窪浄水場）	m3	133			Z001075505
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1525号　　D040825016

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 単－　2543号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 単－　2544号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 単－　2545号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

単－1526号　　WB252310

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ポンプ運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.14			R0101
工事用水中ポンプ運転	作業時排水	日	1			WK250400 単－　2546号
発動発電機運転	作業時排水	日	1			WK250410 単－　2547号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40（m3／h）未満 作業時排水					

単－1527号　　WB252320

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125
特殊作業員		人	0.1			R0101
普通作業員		人	2			R0102
バックホウ運転		日	0.5			WK250540 単－　2548号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－1528号　　D020201100

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125
普通作業員		人	0.63			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 単－　2549号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1529号　　D020201015

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125
普通作業員		人	5			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016 単－　2550号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1530号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

単－1531号　　D020201025

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125
普通作業員		人	6.8			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 単－　2551号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		日	3			D020201030 単－　2552号
改良土	現場渡し（市内・庭窪浄水場）	m3	133			Z001075505
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1532号　　D040825016

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 単－　2553号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 単－　2554号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 単－　2555号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

単－1533号　　WB252310

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ポンプ運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.14			R0101
工事用水中ポンプ運転	作業時排水	日	1			WK250400 単－　2556号
発動発電機運転	作業時排水	日	1			WK250410 単－　2557号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40（m3／h）未満 作業時排水					

単－1534号　　WB252320

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125
特殊作業員		人	0.1			R0101
普通作業員		人	2			R0102
バックホウ運転		日	0.5			WK250540 単－　2558号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－1535号　　D046005490

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ１５０以下	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.2			R0136 夜間
普通作業員		人	0.2			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 管径	φ１５０以下					

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ150以下	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	150㎜	m	10			D320000322 夜間 単－　2559号
管明示ｼｰﾄ工		m	10			D020302130 夜間 単－　2560号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅１５０，５０ｍ	個	0.2			Q30402409 夜間
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074 夜間
計						
単価						
J01 条件	φ150以下					

単－1537号　　D046005490

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ２００～３００	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.36			R0136 夜間
普通作業員		人	0.36			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 管径	φ２００～３００					

大阪市水道局

単－1538号　　D060020030

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ200～300	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	300㎜	m	10			D320000322 夜間 単－　2561号
管明示ｼｰﾄ工		m	10			D020302130 夜間 単－　2562号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅１５０，５０ｍ	個	0.2			Q30402409 夜間
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074 夜間
計						
単価						
J01 条件	φ200～300					

単－1539号　　D046005490

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ３５０～５００	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.78			R0136 夜間
普通作業員		人	0.76			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 管径	φ３５０～５００					

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ350～500	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	400㎜	m	10			D320000322 夜間 単－　2563号
管明示ｼｰﾄ工		m	10			D020302130 夜間 単－　2564号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅３００，５０ｍ	個	0.2			Q30402506 夜間
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074 夜間
計						
単価						
J01 条件	φ350～500					

単－1541号　　D046005490

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ２２インチ～７００	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	1.02			R0136 夜間
普通作業員		人	0.77			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 管径	φ２２インチ～７００					

単－1542号　　D060020030

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ600～700	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共)	φ600～700	m	10			D060020035 夜間 単－　2565号
管明示ｼｰﾄ工		m	10			D020302130 夜間 単－　2566号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅３００，５０ｍ	個	0.2			Q30402506 夜間
明示テープ	年号入り	個	1.5			Q30400074 夜間
計						
単価						
J01 条件	φ600～700					

単－1543号　　D046005490

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ８００～１０００	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	1.4			R0136 夜間
普通作業員		人	1.12			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 管径	φ８００～１０００					

単－1544号　　D060020030

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ800～1000	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共)	φ800～1000	m	10			D060020035 夜間 単－　2567号
管明示ｼｰﾄ工		m	10			D020302130 夜間 単－　2568号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅３００，５０ｍ	個	0.2			Q30402506 夜間
明示テープ	年号入り	個	1.5			Q30400074 夜間
計						
単価						
J01 条件	φ800～1000					

単－1545号　　D046005490

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ４２インチ～１２００	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	1.58			R0136 夜間
普通作業員		人	1.26			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 管径	φ４２インチ～１２００					

単－1546号　　D060020030

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ1100～1200	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共)	φ1100～1200	m	10			D060020035 夜間 単－　2569号
管明示ｼｰﾄ工		m	10			D020302130 夜間 単－　2570号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅３００，５０ｍ	個	0.2			Q30402506 夜間
明示テープ	年号入り	個	1.5			Q30400074 夜間
計						
単価						
J01 条件	φ1100～1200					

大阪市水道局

単－1547号　　D046005490

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ１３５０～１５００	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	1.97			R0136 夜間
普通作業員		人	1.57			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 管径	φ１３５０～１５００					

単－1548号　　D060020030

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ1350～1500	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共)	φ1350～1500	m	10			D060020035 夜間 単－　2571号
管明示ｼｰﾄ工		m	10			D020302130 夜間 単－　2572号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅３００，５０ｍ	個	0.2			Q30402506 夜間
明示テープ	年号入り	個	1.5			Q30400074 夜間
計						
単価						
J01 条件	φ1350～1500					

単－1549号　　D046005490

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ１５０以下	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.2			R0136 夜間
普通作業員		人	0.2			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 管径	φ１５０以下					

単－1550号　　D020201100

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125 夜間
普通作業員		人	0.63			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 夜間 単－　2573号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1551号　　D020201015

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 夜間
普通作業員		人	5			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016 夜間 単－　2574号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1552号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

単－1553号　　D020201025

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 夜間
普通作業員		人	6.8			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 夜間 単－　2575号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		日	3			D020201030 夜間 単－　2576号
改良土	現場渡し（市内・庭窪浄水場）	m3	133			Z001075505 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1554号　　D040825016

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 夜間 単－　2577号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 夜間 単－　2578号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 夜間 単－　2579号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

単－1555号　　D060020030

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ150以下	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	150㎜	m	10			D320000322 夜間 単－　2580号
管明示ｼｰﾄ工		m	10			D020302130 夜間 単－　2581号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅１５０，５０ｍ	個	0.2			Q30402409 夜間
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074 夜間
計						
単価						
J01 条件	φ150以下					

単－1556号　　D040610011

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

水替工(1)	作業時排水／発動発電機 1台 １０ｍ	単位	式	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 1台 １０ｍ	日	0.03			D040610012 夜間 単－　2582号
ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価)		現場	1			D040610013 夜間 単－　2583号
計						
単価						
J01 排水駆動方法 J02 潜水ポンプ台数 J03 全揚程	作業時排水／発動発電機 １ 台 １０ｍ					
J04 ポンプ運転日数	0.03 日					

単－1557号　　D046005490

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ２００～３００	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.36			R0136 夜間
普通作業員		人	0.36			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 管径	φ２００～３００					

単－1558号　　D020201100

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125 夜間
普通作業員		人	0.63			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 夜間 単－　2584号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1559号　　D020201015

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 夜間
普通作業員		人	5			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016 夜間 単－　2585号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1560号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

単－1561号　　D020201025

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 夜間
普通作業員		人	6.8			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 夜間 単－　2586号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		日	3			D020201030 夜間 単－　2587号
改良土	現場渡し（市内・庭窪浄水場）	m3	133			Z001075505 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1562号　　D040825016

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 夜間 単－　2588号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 夜間 単－　2589号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 夜間 単－　2590号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

単－1563号　　D060020030

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ200～300	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	300㎜	m	10			D320000322 夜間 単－　2591号
管明示ｼｰﾄ工		m	10			D020302130 夜間 単－　2592号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅１５０，５０ｍ	個	0.2			Q30402409 夜間
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074 夜間
計						
単価						
J01 条件	φ200～300					

単－1564号　　WB252320

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.5			R0125 夜間	
特殊作業員		人	0.1			R0101 夜間	
普通作業員		人	2			R0102 夜間	
バックホウ運転		日	0.5			WK250540 夜間 単－　2593号	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							

大阪市水道局

単－1565号　　WB252310

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ポンプ運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.14			R0101 夜間
工事用水中ポンプ運転	作業時排水	日	1			WK250400 夜間 単－　2594号
発動発電機運転	作業時排水	日	1			WK250410 夜間 単－　2595号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40（m3／h）未満 作業時排水					

単－1566号　　D046005490

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ３５０～５００	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.78			R0136 夜間
普通作業員		人	0.76			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 管径	φ３５０～５００					

単－1567号　　D020201100

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125 夜間
普通作業員		人	0.63			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 夜間 単－　2596号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1568号　　D020201015

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 夜間
普通作業員		人	5			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016 夜間 単－　2597号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1569号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

単－1570号　　D020201025

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 夜間
普通作業員		人	6.8			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 夜間 単－　2598号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		日	3			D020201030 夜間 単－　2599号
改良土	現場渡し（市内・庭窪浄水場）	m3	133			Z001075505 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1571号　　D040825016

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 夜間 単－　2600号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 夜間 単－　2601号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 夜間 単－　2602号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

単－1572号　　D060020030

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ350～500	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	400㎜	m	10			D320000322 夜間 単－　2603号
管明示ｼｰﾄ工		m	10			D020302130 夜間 単－　2604号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅３００，５０ｍ	個	0.2			Q30402506 夜間
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074 夜間
計						
単価						
J01 条件	φ350～500					

単－1573号　　WB252320

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.5			R0125 夜間	
特殊作業員		人	0.1			R0101 夜間	
普通作業員		人	2			R0102 夜間	
バックホウ運転		日	0.5			WK250540 夜間 単－　2605号	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							

大阪市水道局

単－1574号　　WB252310

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ポンプ運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.14			R0101 夜間
工事用水中ポンプ運転	作業時排水	日	1			WK250400 夜間 単－　2606号
発動発電機運転	作業時排水	日	1			WK250410 夜間 単－　2607号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40（m3／h）未満 作業時排水					

単－1575号　　D046005490

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ１５０以下	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.2			R0136 夜間
普通作業員		人	0.2			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 管径	φ１５０以下					

単－1576号　　D020308012

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管切断工(既設管)	鋳鉄(FC) 150㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.01			R0101 夜間
普通作業員		人	0.02			R0102 夜間
エンジンカッター(撤去管用)	ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下	供用日	0.04			M1152001605 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 150㎜					

単－1577号　　D040205000

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管据付工(小運搬含む)	150㎜ ポリ無 シート無	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.09			R0136 夜間
普通作業員		人	0.15			R0102 夜間
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	1.34			D090000120 夜間 単－　2608号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径 J02 ポリスリ有無 J03 明示シート有無	150㎜ ポリ無 シート無					

単－1578号　　D040205560

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 150㎜	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	150㎜	m	1			D040205561 夜間 単－ 2609号
撤去管切断	鋳鉄(FC) 150㎜	m	1			D040205370 夜間 単－ 2610号
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 150㎜					

単－1579号　　D060020030

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ150以下	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	150㎜	m	10			D320000322 夜間 単－　2611号
管明示ｼｰﾄ工		m	10			D020302130 夜間 単－　2612号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅１５０，５０ｍ	個	0.2			Q30402409 夜間
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074 夜間
計						
単価						
J01 条件	φ150以下					

単－1580号　　D046005490

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ２００～３００	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.36			R0136 夜間
普通作業員		人	0.36			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 管径	φ２００～３００					

単－1581号　　D020308012

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管切断工(既設管)	鋳鉄(FC) 300㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.015			R0101 夜間
普通作業員		人	0.045			R0102 夜間
エンジンカッター(撤去管用)	ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下	供用日	0.06			M1152001605 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 300㎜					

単－1582号　　D040205000

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管据付工(小運搬含む)	300㎜ ポリ無 シート無	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.13			R0136 夜間
普通作業員		人	0.19			R0102 夜間
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	1.54			D090000120 夜間 単－　2613号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径 J02 ポリスリ有無 J03 明示シート有無	300㎜ ポリ無 シート無					

単－1583号　　D040205560

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 300㎜	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	300㎜	m	1			D040205561 夜間 単－ 2614号
撤去管切断	鋳鉄(FC) 300㎜	m	1			D040205370 夜間 単－ 2615号
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 300㎜					

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ200～300	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	300㎜	m	10			D320000322 夜間 単－　2616号
管明示ｼｰﾄ工		m	10			D020302130 夜間 単－　2617号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅１５０，５０ｍ	個	0.2			Q30402409 夜間
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074 夜間
計						
単価						
J01 条件	φ200～300					

単－1585号　　D046005490

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ３５０～５００	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.78			R0136 夜間
普通作業員		人	0.76			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 管径	φ３５０～５００					

単－1586号　　D020308012

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管切断工(既設管)	鋳鉄(FC) 400㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.025			R0101 夜間
普通作業員		人	0.077			R0102 夜間
エンジンカッター(撤去管用)	ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下	供用日	0.07			M1152001605 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 400㎜					

単－1587号　　D040205000

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管据付工(小運搬含む)	400㎜ ポリ無 シート無	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.21			R0136 夜間
普通作業員		人	0.31			R0102 夜間
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.29			L001120001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径 J02 ポリスリ有無 J03 明示シート有無	400㎜ ポリ無 シート無					

単－1588号　　D040205560

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 400㎜	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	400㎜	m	1			D040205561 夜間 単－ 2618号
撤去管切断	鋳鉄(FC) 400㎜	m	1			D040205370 夜間 単－ 2619号
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 400㎜					

単－1589号　　D060020030

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ350～500	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	400㎜	m	10			D320000322 夜間 単－　2620号
管明示ｼｰﾄ工		m	10			D020302130 夜間 単－　2621号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅３００，５０ｍ	個	0.2			Q30402506 夜間
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074 夜間
計						
単価						
J01 条件	φ350～500					

単－1590号　　D020201100

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125 夜間
普通作業員		人	0.63			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 夜間 単－　2622号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1591号　　D020201015

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 夜間
普通作業員		人	5			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016 夜間 単－　2623号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

単－1593号　　D020201025

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 夜間
普通作業員		人	6.8			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 夜間 単－　2624号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		日	3			D020201030 夜間 単－　2625号
改良土	現場渡し（市内・庭窪浄水場）	m3	133			Z001075505 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1594号　　D040825016

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 夜間 単－　2626号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 夜間 単－　2627号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 夜間 単－　2628号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

単－1595号　　D040610011

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

水替工(1)	作業時排水／発動発電機 1台 １０ｍ	単位	式	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 1台 １０ｍ	日	0.03			D040610012 夜間 単－　2629号
ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価)		現場	1			D040610013 夜間 単－　2630号
計						
単価						
J01 排水駆動方法 J02 潜水ポンプ台数 J03 全揚程	作業時排水／発動発電機 １ 台 １０ｍ					
J04 ポンプ運転日数	0.03 日					

大阪市水道局

単－1596号　　D020201100

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125 夜間
普通作業員		人	0.63			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 夜間 単－　2631号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1597号　　D020201015

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 夜間
普通作業員		人	5			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016 夜間 単－　2632号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

単－1599号　　D020201025

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 夜間
普通作業員		人	6.8			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 夜間 単－　2633号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		日	3			D020201030 夜間 単－　2634号
改良土	現場渡し（市内・庭窪浄水場）	m3	133			Z001075505 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1600号　　D040825016

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 夜間 単－　2635号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 夜間 単－　2636号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 夜間 単－　2637号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ポンプ運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.14			R0101 夜間
工事用水中ポンプ運転	作業時排水	日	1			WK250400 夜間 単－　2638号
発動発電機運転	作業時排水	日	1			WK250410 夜間 単－　2639号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40（m3／h）未満 作業時排水					

単－1602号　　WB252320

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.5			R0125 夜間	
特殊作業員		人	0.1			R0101 夜間	
普通作業員		人	2			R0102 夜間	
バックホウ運転		日	0.5			WK250540 夜間 単－　2640号	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							

大阪市水道局

単－1603号　　D020201100

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125 夜間
普通作業員		人	0.63			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 夜間 単－　2641号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1604号　　D020201015

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 夜間
普通作業員		人	5			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016 夜間 単－　2642号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

単－1606号　　D020201025

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 夜間
普通作業員		人	6.8			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 夜間 単－　2643号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		日	3			D020201030 夜間 単－　2644号
改良土	現場渡し（市内・庭窪浄水場）	m3	133			Z001075505 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1607号　　D040825016

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 夜間 単－　2645号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 夜間 単－　2646号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 夜間 単－　2647号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

単－1608号　　WB252310

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ポンプ運転	作業時排水	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.14			R0101 夜間
工事用水中ポンプ運転	作業時排水	日	1			WK250400 夜間 単－　2648号
発動発電機運転	作業時排水	日	1			WK250410 夜間 単－　2649号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40（m3／h）未満 作業時排水					

単－1609号　　WB252320

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.5			R0125 夜間	
特殊作業員		人	0.1			R0101 夜間	
普通作業員		人	2			R0102 夜間	
バックホウ運転		日	0.5			WK250540 夜間 単－　2650号	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							

大阪市水道局

単－1610号　　D060040210

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】仕切弁取替工(下位代価)	150以下(A)	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄製仕切弁設置工 機械	設置 150㎜ ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)	基	1			D020307010 単－　2651号
【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価)	φ150以下	箇所	6			D060060100 単－　2652号
計						
単価						
J01 条件	150以下(A)					

単－1611号　　D040205550

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管連絡工	150㎜ エンジンカッター使用	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.29			R0125
配管工		人	0.58			R0136
普通作業員		人	0.58			R0102
管切断工(新管･管端面防食工含む)	150㎜	口	2			D020308011 単－　2653号
水替工(1)	作業時排水／発動発電機 2台　5ｍ	式	1			D040610011 単－　2654号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 口径 J02 使用機器の選択	150㎜ エンジンカッター使用					

大阪市水道局

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ150以下	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	150㎜	m	10			D320000322 単－　2655号
管明示ｼｰﾄ工		m	10			D020302130 単－　2656号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅１５０，５０ｍ	個	0.2			Q30402409
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074
計						
単価						
J01 条件	φ150以下					

単－1613号　　D060040210

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】仕切弁取替工(下位代価)	200～300(B)	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄製仕切弁設置工 機械	設置 200㎜ ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)	基	1			D020307010 単－　2657号
【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価)	φ200～300	箇所	6			D060060100 単－　2658号
計						
単価						
J01 条件	200～300(B)					

単－1614号　　D040205550

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管連絡工	200㎜ エンジンカッター使用	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.31			R0125
配管工		人	0.94			R0136
普通作業員		人	0.94			R0102
管切断工(新管･管端面防食工含む)	200㎜	口	2			D020308011 単－　2659号
水替工(1)	作業時排水／発動発電機 2台　5ｍ	式	1			D040610011 単－　2660号
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	2.5			D090000120 単－　2661号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 口径 J02 使用機器の選択	200㎜ エンジンカッター使用					

大阪市水道局

単－1615号　　D060020030

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ200～300	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	300㎜	m	10			D320000322 単－　2662号
管明示ｼｰﾄ工		m	10			D020302130 単－　2663号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅１５０，５０ｍ	個	0.2			Q30402409
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074
計						
単価						
J01 条件	φ200～300					

単－1616号　　D060040210

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】仕切弁取替工(下位代価)	350～500(C)	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄製仕切弁設置工 機械	設置 400㎜ 立型（標準） 標準(1.0)	基	1			D020307010 単－ 2664号
【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価)	φ350～500	箇所	6			D060060100 単－ 2665号
計						
単価						
J01 条件	350～500(C)					

単－1617号　　D040205550

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管連絡工	400㎜ エンジンカッター使用	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.45			R0125
配管工		人	1.8			R0136
とび工		人	0.45			R0106
普通作業員		人	1.8			R0102
管切断工(新管･管端面防食工含む)	400㎜	口	3			D020308011 単－　2666号
ポンプ運転	作業時排水	日	0.06			WB252310 単－　2667号
ポンプ設置・撤去		箇所	1			WB252320 単－　2668号
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.45			L001120001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－1617号　　D040205550

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管連絡工	400㎜ エンジンカッター使用	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
J01 口径 J02 使用機器の選択	400㎜ エンジンカッター使用					

単－1618号　　D060020030

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ350～500	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	400㎜	m	10			D320000322 単－　2669号
管明示ｼｰﾄ工		m	10			D020302130 単－　2670号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅３００，５０ｍ	個	0.2			Q30402506
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074
計						
単価						
J01 条件	φ350～500					

単－1619号　　D020201100

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125
普通作業員		人	0.63			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 単－　2671号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1620号　　D020201015

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125
普通作業員		人	5			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016 単－　2672号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1621号　　D020201025

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125
普通作業員		人	6.8			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 単－　2673号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		日	3			D020201030 単－　2674号
改良土	現場渡し（市内・庭窪浄水場）	m3	133			Z001075505
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1622号　　D040825016

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 単－　2675号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 単－　2676号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 単－　2677号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

単－1623号　　D040705000

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室　φ300以下(浅層埋設用) 据付・撤去 有	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付･撤去 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用	基	1			CB222800 単－　2678号
計						
単価						
J01 弁室類区分 J02 弁室類規格（制水弁） J04 作業区分	制水弁室 φ300以下(浅層埋設用) 据付・撤去					
J05 基礎砕石	有					

単－1624号　　D060040210

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】仕切弁取替工(下位代価)	150以下(A)	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄製仕切弁設置工 機械	設置 150㎜ ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)	基	1			D020307010 単－　2679号
【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価)	φ150以下	箇所	6			D060060100 単－　2680号
計						
単価						
J01 条件	150以下(A)					

単－1625号　　D040205550

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管連絡工	150㎜ エンジンカッター使用	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.29			R0125
配管工		人	0.58			R0136
普通作業員		人	0.58			R0102
管切断工(新管･管端面防食工含む)	150㎜	口	2			D020308011 単－　2681号
水替工(1)	作業時排水／発動発電機 2台　5ｍ	式	1			D040610011 単－　2682号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 口径 J02 使用機器の選択	150㎜ エンジンカッター使用					

単－1626号　　D060020030

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ150以下	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	150㎜	m	10			D320000322 単－　2683号
管明示ｼｰﾄ工		m	10			D020302130 単－　2684号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅１５０，５０ｍ	個	0.2			Q30402409
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074
計						
単価						
J01 条件	φ150以下					

大阪市水道局

単－1627号　　D020201100

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125
普通作業員		人	0.63			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 単－　2685号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1628号　　D020201015

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125
普通作業員		人	5			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016 単－　2686号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1629号　　D020201025

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125
普通作業員		人	6.8			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 単－　2687号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		日	3			D020201030 単－　2688号
改良土	現場渡し（市内・庭窪浄水場）	m3	133			Z001075505
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1630号　　D040825016

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 単－　2689号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 単－　2690号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 単－　2691号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

単－1631号　　D040705000

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室　φ300以下(浅層埋設用) 据付・撤去 有	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付･撤去 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用	基	1			CB222800 単－　2692号
計						
単価						
J01 弁室類区分	制水弁室					
J02 弁室類規格（制水弁）	φ300以下(浅層埋設用)					
J04 作業区分	据付・撤去					
J05 基礎砕石	有					

単－1632号　　D060040210

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】仕切弁取替工(下位代価)	200～300(B)	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄製仕切弁設置工 機械	設置 200㎜ ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)	基	1			D020307010 単－　2693号
【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価)	φ200～300	箇所	6			D060060100 単－　2694号
計						
単価						
J01 条件	200～300(B)					

単－1633号　　D040205550

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管連絡工	200㎜ エンジンカッター使用	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.31			R0125
配管工		人	0.94			R0136
普通作業員		人	0.94			R0102
管切断工(新管・管端面防食工含む)	200㎜	口	2			D020308011 単－　2695号
水替工(1)	作業時排水／発動発電機 2台　5ｍ	式	1			D040610011 単－　2696号
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	2.5			D090000120 単－　2697号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 口径 J02 使用機器の選択	200㎜ エンジンカッター使用					

単－1634号　　D060020030

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ200～300	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	300㎜	m	10			D320000322 単－　2698号
管明示ｼｰﾄ工		m	10			D020302130 単－　2699号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅１５０，５０ｍ	個	0.2			Q30402409
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074
計						
単価						
J01 条件	φ200～300					

大阪市水道局

単－1635号　　D020201100

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125
普通作業員		人	0.63			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 単－　2700号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1636号　　D020201015

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125
普通作業員		人	5			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016 単－　2701号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1637号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

大阪市水道局

単－1638号　　D020201025

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125
普通作業員		人	6.8			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 単－　2702号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		日	3			D020201030 単－　2703号
改良土	現場渡し（市内・庭窪浄水場）	m3	133			Z001075505
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1639号　　D040825016

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 単－　2704号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 単－　2705号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 単－　2706号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

単－1640号　　D040705000

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室　φ400・500 据付・撤去 有	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付･撤去 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	基	1			CB222800 単－　2707号
計						
単価						
J01 弁室類区分	制水弁室					
J02 弁室類規格（制水弁）	φ400・500					
J04 作業区分	据付・撤去					
J05 基礎砕石	有					

単－1641号　　D060040210

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】仕切弁取替工(下位代価)	350～500(C)	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄製仕切弁設置工 機械	設置 400㎜ 立型（標準） 標準(1.0)	基	1			D020307010 単－ 2708号
【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価)	φ350～500	箇所	6			D060060100 単－ 2709号
計						
単価						
J01 条件	350～500(C)					

大阪市水道局

単－1642号　　D040205550

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管連絡工	400㎜ エンジンカッター使用	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.45			R0125
配管工		人	1.8			R0136
とび工		人	0.45			R0106
普通作業員		人	1.8			R0102
管切断工(新管･管端面防食工含む)	400㎜	口	3			D020308011 単－　2710号
ポンプ運転	作業時排水	日	0.06			WB252310 単－　2711号
ポンプ設置・撤去		箇所	1			WB252320 単－　2712号
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.45			L001120001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－1642号　　D040205550

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管連絡工	400㎜ エンジンカッター使用	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
J01 口径 J02 使用機器の選択	400㎜ エンジンカッター使用					

単－1643号　　D060020030

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ350～500	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	400㎜	m	10			D320000322 単－　2713号
管明示ｼｰﾄ工		m	10			D020302130 単－　2714号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅３００，５０ｍ	個	0.2			Q30402506
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074
計						
単価						
J01 条件	φ350～500					

単－1644号　　D090000120

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114
軽油	１．２号	L	5.3			Z006702002
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 機種	4t積2.9t吊					

単－1645号　　D060040060

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】消火栓取替工	本体取替 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.21			R0136
普通作業員		人	0.24			R0102
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.47			D090000120 単－　2715号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 条件	本体取替 土工なし					

単－1646号　　D020201100

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125
普通作業員		人	0.63			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 単－　2716号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1647号　　D020201015

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125
普通作業員		人	5			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016 単－　2717号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1648号　　D020201025

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125
普通作業員		人	6.8			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 単－　2718号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		日	3			D020201030 単－　2719号
改良土	現場渡し（市内・庭窪浄水場）	m3	133			Z001075505
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1649号　　D040825016

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 単－　2720号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 単－　2721号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 単－　2722号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

単－1650号　　D020201100

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125
普通作業員		人	0.63			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 単－　2723号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1651号　　D020201015

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125
普通作業員		人	5			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016 単－　2724号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1652号　　D020201025

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125
普通作業員		人	6.8			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 単－　2725号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		日	3			D020201030 単－　2726号
改良土	現場渡し（市内・庭窪浄水場）	m3	133			Z001075505
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1653号　　D040825016

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 単－　2727号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 単－　2728号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 単－　2729号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

単－1654号　　D040705000

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室　φ400・500 据付・撤去 有	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付･撤去 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	基	1			CB222800 単－　2730号
計						
単価						
J01 弁室類区分	制水弁室					
J02 弁室類規格（制水弁）	φ400・500					
J04 作業区分	据付・撤去					
J05 基礎砕石	有					

単－1655号　　D040705000

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室　φ600～900（副弁内蔵式ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁）　据付・撤去 無	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付･撤去 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	基	1			CB222800 単－　2731号
計						
単価						
J01 弁室類区分 J02 弁室類規格（制水弁） J04 作業区分	制水弁室 φ600～900（副弁内蔵式ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁） 据付・撤去					
J05 基礎砕石	無					

単－1656号　　D020201100

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125
普通作業員		人	0.63			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 単－　2732号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1657号　　D020201015

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125
普通作業員		人	5			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016 単－　2733号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1658号　　D020201025

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125
普通作業員		人	6.8			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 単－　2734号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		日	3			D020201030 単－　2735号
改良土	現場渡し（市内・庭窪浄水場）	m3	133			Z001075505
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1659号　　D040825016

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 単－　2736号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 単－　2737号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 単－　2738号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

単－1660号　　D040705000

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室 φ300以下(浅層埋設用) 据付・撤去 有	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付･撤去 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用	基	1			CB222800 単－　2739号
計						
単価						
J01 弁室類区分	制水弁室					
J02 弁室類規格（制水弁）	φ300以下(浅層埋設用)					
J04 作業区分	据付・撤去					
J05 基礎砕石	有					

単－1661号　　D020201100

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125
普通作業員		人	0.63			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 単－　2740号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1662号　　D020201015

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125
普通作業員		人	5			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016 単－　2741号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1663号　　D020201025

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125
普通作業員		人	6.8			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 単－　2742号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		日	3			D020201030 単－　2743号
改良土	現場渡し（市内・庭窪浄水場）	m3	133			Z001075505
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1664号　　D040825016

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 単－　2744号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 単－　2745号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 単－　2746号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

単－1665号　　D040705000

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室 φ400・500 据付・撤去 有	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付･撤去 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	基	1			CB222800 単－　2747号
計						
単価						
J01 弁室類区分 J02 弁室類規格（制水弁） J04 作業区分	制水弁室 φ400・500 据付・撤去					
J05 基礎砕石	有					

単－1666号　　D020201100

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125
普通作業員		人	0.63			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 単－　2748号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1667号　　D020201015

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125
普通作業員		人	5			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016 単－　2749号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1668号　　D020201025

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125
普通作業員		人	6.8			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 単－　2750号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		日	3			D020201030 単－　2751号
改良土	現場渡し（市内・庭窪浄水場）	m3	133			Z001075505
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1669号　　D040825016

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 単－　2752号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 単－　2753号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 単－　2754号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

単－1670号　　D040705000

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室　φ600～900（副弁内蔵式ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁）　据付・撤去 無	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付･撤去 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	基	1			CB222800 単－　2755号
計						
単価						
J01 弁室類区分 J02 弁室類規格（制水弁） J04 作業区分	制水弁室 φ600～900（副弁内蔵式ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁） 据付・撤去					
J05 基礎砕石	無					

単－1671号　　D020201100

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125
普通作業員		人	0.63			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 単－　2756号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1672号　　D020201015

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125
普通作業員		人	5			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016 単－　2757号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1673号　　D020201025

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125
普通作業員		人	6.8			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 単－　2758号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		日	3			D020201030 単－　2759号
改良土	現場渡し（市内・庭窪浄水場）	m3	133			Z001075505
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1674号　　D040825016

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 単－　2760号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 単－　2761号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 単－　2762号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

単－1675号　　D040705000

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室　φ600～900（副弁内蔵式ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁）　据付　無	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	基	1			CB222800 単－　2763号
計						
単価						
J01 弁室類区分 J02 弁室類規格（制水弁） J04 作業区分	制水弁室 φ600～900（副弁内蔵式ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁） 据付					
J05 基礎砕石	無					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.0km以下	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	２ｔ積級	%				M000301001
J01 土砂等発生現場	現場制約あり					
J02 積込機種･規格	人力					
J03 土質	土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無	有り					
J18 運搬距離（km）（DID区間有）	2.0km以下					

単－1677号　　D040610011

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

水替工(1)	作業時排水／発動発電機 1台 １０m	単位	式	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 1台 １０m	日	0.1			D040610012 単－　2764号
ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価)		現場	1			D040610013 単－　2765号
計						
単価						
J01 排水駆動方法 J02 潜水ポンプ台数 J03 全揚程	作業時排水／発動発電機 １ 台 １０m					
J04 ポンプ運転日数	0.1 日					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.0km以下	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	２ｔ積級	%				M000301001
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	現場制約あり 人力 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J18 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 2.0km以下					

単－1679号　　D040610011

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

水替工(1)	作業時排水／発動発電機 1台 １０m	単位	式	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 1台 １０m	日	0.2			D040610012 単－　2766号
ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価)		現場	1			D040610013 単－　2767号
計						
単価						
J01 排水駆動方法 J02 潜水ポンプ台数 J03 全揚程	作業時排水／発動発電機 １ 台 １０m					
J04 ポンプ運転日数	0.2 日					

単－1680号　　D046005900

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】排水管清掃車運転費(下位代価)		単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	1			M001106005
運転手（一般）		人	0.17			R0115
軽油	１．２号	L	6.7			Z006702002
計						
単価						

単－1681号　　D046005910

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】汚泥吸排車運転費(下位代価)		単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚泥吸排車［トラック架装型］	積載質量３．１～３．５ｔ　吸入管径φ７５mm	時間	1			M000593001		
運転手（一般）		人	0.15			R0115		
軽油	１．２号	L	7.4			Z006702002		
計								
単価								

単－1682号　　D046005810

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】散水車運転費(下位代価)		単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	4.4			Z006702002
運転手（一般）		人	0.18			R0115
散水車［トラック架装型］	３８００Ｌ	時間	1			M001108007
計						
単価						

単－1683号　　D040705000

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室　φ300以下(浅層埋設用)　据付　無	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付　50kg以上80kg以下　無し　全ての費用	基	1			CB222800 単－　2768号
計						
単価						
J01 弁室類区分 J02 弁室類規格（制水弁） J04 作業区分	制水弁室 φ300以下(浅層埋設用) 据付					
J05 基礎砕石	無					

単－1684号　　D040705000

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室　φ400・500 据付 無	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用	基	1			CB222800 単－　2769号
計						
単価						
J01 弁室類区分	制水弁室					
J02 弁室類規格（制水弁）	φ400・500					
J04 作業区分	据付					
J05 基礎砕石	無					

単－1685号　　D020201100

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125
普通作業員		人	0.63			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 単－　2770号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1686号　　D040825016

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 単－　2771号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 単－　2772号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 単－　2773号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

単－1687号　　D040705000

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室　φ300以下(浅層埋設用)　据付　無	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付　50kg以上80kg以下　無し　全ての費用	基	1			CB222800 単－　2774号
計						
単価						
J01 弁室類区分 J02 弁室類規格（制水弁） J04 作業区分	制水弁室 φ300以下(浅層埋設用) 据付					
J05 基礎砕石	無					

単－1688号　　D020201100

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125
普通作業員		人	0.63			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 単－　2775号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1689号　　D040825016

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 単－　2776号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 単－　2777号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 単－　2778号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

単－1690号　　D040705000

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室　φ400・500 据付 無	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用	基	1			CB222800 単－　2779号
計						
単価						
J01 弁室類区分	制水弁室					
J02 弁室類規格（制水弁）	φ400・500					
J04 作業区分	据付					
J05 基礎砕石	無					

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125
普通作業員		人	0.63			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 単－　2780号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1692号　　D040825016

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 単－　2781号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 単－　2782号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 単－　2783号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

単－1693号　　D040705000

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室　φ600～900（副弁内蔵式ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁）　据付　無	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	基	1			CB222800 単－　2784号
計						
単価						
J01 弁室類区分 J02 弁室類規格（制水弁） J04 作業区分	制水弁室 φ600～900（副弁内蔵式ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁） 据付					
J05 基礎砕石	無					

単－1694号　　D060040210

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】仕切弁取替工(下位代価)	150以下(A)	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄製仕切弁設置工 機械	設置 150㎜ ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)	基	1			D020307010 夜間 単－　2785号
【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価)	φ150以下	箇所	6			D060060100 夜間 単－　2786号
計						
単価						
J01 条件	150以下(A)					

単－1695号　　D040205550

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管連絡工	150㎜ エンジンカッター使用	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.29			R0125 夜間
配管工		人	0.58			R0136 夜間
普通作業員		人	0.58			R0102 夜間
管切断工(新管･管端面防食工含む)	150㎜	口	2			D020308011 夜間 単－　2787号
水替工(1)	作業時排水／発動発電機 2台　5ｍ	式	1			D040610011 夜間 単－　2788号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 口径 J02 使用機器の選択	150㎜ エンジンカッター使用					

大阪市水道局

単－1696号　　D060020030

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ150以下	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	150㎜	m	10			D320000322 夜間 単－　2789号
管明示ｼｰﾄ工		m	10			D020302130 夜間 単－　2790号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅１５０，５０ｍ	個	0.2			Q30402409 夜間
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074 夜間
計						
単価						
J01 条件	φ150以下					

単－1697号　　D060040210

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】仕切弁取替工(下位代価)	200～300(B)	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄製仕切弁設置工 機械	設置 200㎜ ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)	基	1			D020307010 夜間 単－　2791号
【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価)	φ200～300	箇所	6			D060060100 夜間 単－　2792号
計						
単価						
J01 条件	200～300(B)					

大阪市水道局

単－1698号　　D040205550

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管連絡工	200㎜ エンジンカッター使用	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.31			R0125 夜間
配管工		人	0.94			R0136 夜間
普通作業員		人	0.94			R0102 夜間
管切断工(新管･管端面防食工含む)	200㎜	口	2			D020308011 夜間 単－　2793号
水替工(1)	作業時排水／発動発電機 2台　5ｍ	式	1			D040610011 夜間 単－　2794号
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	2.5			D090000120 夜間 単－　2795号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 口径 J02 使用機器の選択	200㎜ エンジンカッター使用					

大阪市水道局

単－1699号　　D060020030

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ200～300	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	300㎜	m	10			D320000322 夜間 単－　2796号
管明示ｼｰﾄ工		m	10			D020302130 夜間 単－　2797号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅１５０，５０ｍ	個	0.2			Q30402409 夜間
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074 夜間
計						
単価						
J01 条件	φ200～300					

単－1700号　　D060040210

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】仕切弁取替工(下位代価)	350～500(C)	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄製仕切弁設置工 機械	設置 400㎜ 立型（標準） 標準(1.0)	基	1			D020307010 夜間 単－ 2798号
【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価)	φ350～500	箇所	6			D060060100 夜間 単－ 2799号
計						
単価						
J01 条件	350～500(C)					

大阪市水道局

単－1701号　　D040205550

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管連絡工	400㎜ エンジンカッター使用	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.45			R0125 夜間
配管工		人	1.8			R0136 夜間
とび工		人	0.45			R0106 夜間
普通作業員		人	1.8			R0102 夜間
管切断工(新管･管端面防食工含む)	400㎜	口	3			D020308011 夜間 単－　2800号
ポンプ運転	作業時排水	日	0.06			WB252310 夜間 単－　2801号
ポンプ設置・撤去		箇所	1			WB252320 夜間 単－　2802号
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.45			L001120001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

単－1701号　　D040205550

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管連絡工	400㎜ エンジンカッター使用	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
J01 口径 J02 使用機器の選択	400㎜ エンジンカッター使用					

単－1702号　　D060020030

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ350～500	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	400㎜	m	10			D320000322 夜間 単－　2803号
管明示ｼｰﾄ工		m	10			D020302130 夜間 単－　2804号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅３００，５０ｍ	個	0.2			Q30402506 夜間
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074 夜間
計						
単価						
J01 条件	φ350～500					

単－1703号　　D020201100

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125 夜間
普通作業員		人	0.63			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 夜間 単－　2805号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1704号　　D020201015

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 夜間
普通作業員		人	5			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016 夜間 単－　2806号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1705号　　D020201025

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 夜間
普通作業員		人	6.8			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 夜間 単－　2807号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		日	3			D020201030 夜間 単－　2808号
改良土	現場渡し（市内・庭窪浄水場）	m3	133			Z001075505 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1706号　　D040825016

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 夜間 単－　2809号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 夜間 単－　2810号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 夜間 単－　2811号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

単－1707号　　D040705000

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室 φ300以下(浅層埋設用) 据付・撤去 有	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付･撤去 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用	基	1			CB222800 夜間 単－ 2812号
計						
単価						
J01 弁室類区分	制水弁室					
J02 弁室類規格（制水弁）	φ300以下(浅層埋設用)					
J04 作業区分	据付・撤去					
J05 基礎砕石	有					

単－1708号　　D060040210

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】仕切弁取替工(下位代価)	150以下(A)	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要
鋳鉄製仕切弁設置工 機械	設置 150㎜ ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)	基	1					D020307010 夜間 単－ 2813号
【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価)	φ150以下	箇所	6					D060060100 夜間 単－ 2814号
計								
単価								
J01 条件	150以下(A)							

単－1709号　　D040205550

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管連絡工	150㎜ エンジンカッター使用	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.29			R0125 夜間
配管工		人	0.58			R0136 夜間
普通作業員		人	0.58			R0102 夜間
管切断工(新管･管端面防食工含む)	150㎜	口	2			D020308011 夜間 単－　2815号
水替工(1)	作業時排水／発動発電機 2台　5ｍ	式	1			D040610011 夜間 単－　2816号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 口径 J02 使用機器の選択	150㎜ エンジンカッター使用					

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ150以下	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	150㎜	m	10			D320000322 夜間 単－　2817号
管明示ｼｰﾄ工		m	10			D020302130 夜間 単－　2818号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅１５０，５０ｍ	個	0.2			Q30402409 夜間
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074 夜間
計						
単価						
J01 条件	φ150以下					

単－1711号　　D020201100

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m2	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125 夜間
普通作業員		人	0.63			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 夜間 単－　2819号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1712号　　D020201015

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 夜間
普通作業員		人	5			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016 夜間 単－　2820号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1713号　　D020201025

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 夜間
普通作業員		人	6.8			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 夜間 単－　2821号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		日	3			D020201030 夜間 単－　2822号
改良土	現場渡し（市内・庭窪浄水場）	m3	133			Z001075505 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1714号　　D040825016

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 夜間 単－　2823号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 夜間 単－　2824号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 夜間 単－　2825号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

単－1715号　　D040705000

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室　φ300以下(浅層埋設用) 据付・撤去 有	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付･撤去 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用	基	1			CB222800 夜間 単－　2826号
計						
単価						
J01 弁室類区分	制水弁室					
J02 弁室類規格（制水弁）	φ300以下(浅層埋設用)					
J04 作業区分	据付・撤去					
J05 基礎砕石	有					

単－1716号　　D060040210

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】仕切弁取替工(下位代価)	200～300(B)	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄製仕切弁設置工 機械	設置 200㎜ ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)	基	1			D020307010 夜間 単－　2827号
【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価)	φ200～300	箇所	6			D060060100 夜間 単－　2828号
計						
単価						
J01 条件	200～300(B)					

単－1717号　　D040205550

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管連絡工	200㎜ エンジンカッター使用	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.31			R0125 夜間
配管工		人	0.94			R0136 夜間
普通作業員		人	0.94			R0102 夜間
管切断工(新管･管端面防食工含む)	200㎜	口	2			D020308011 夜間 単－　2829号
水替工(1)	作業時排水／発動発電機 2台　5ｍ	式	1			D040610011 夜間 単－　2830号
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	2.5			D090000120 夜間 単－　2831号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 口径 J02 使用機器の選択	200㎜ エンジンカッター使用					

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ200～300	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	300㎜	m	10			D320000322 夜間 単－　2832号
管明示ｼｰﾄ工		m	10			D020302130 夜間 単－　2833号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅１５０，５０ｍ	個	0.2			Q30402409 夜間
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074 夜間
計						
単価						
J01 条件	φ200～300					

単－1719号　　D020201100

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125 夜間
普通作業員		人	0.63			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 夜間 単－　2834号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1720号　　D020201015

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 夜間
普通作業員		人	5			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016 夜間 単－　2835号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1721号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

単－1722号　　D020201025

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 夜間
普通作業員		人	6.8			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 夜間 単－　2836号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		日	3			D020201030 夜間 単－　2837号
改良土	現場渡し（市内・庭窪浄水場）	m3	133			Z001075505 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1723号　　D040825016

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 夜間 単－　2838号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 夜間 単－　2839号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 夜間 単－　2840号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

単－1724号　　D040705000

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室 φ400・500 据付・撤去 有	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付･撤去 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	基	1			CB222800 夜間 単－　2841号
計						
単価						
J01 弁室類区分 J02 弁室類規格（制水弁） J04 作業区分	制水弁室 φ400・500 据付・撤去					
J05 基礎砕石	有					

単－1725号　　D060040210

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】仕切弁取替工(下位代価)	350～500(C)	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄製仕切弁設置工 機械	設置 400㎜ 立型（標準） 標準(1.0)	基	1			D020307010 夜間 単－ 2842号
【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価)	φ350～500	箇所	6			D060060100 夜間 単－ 2843号
計						
単価						
J01 条件	350～500(C)					

単－1726号　　D040205550

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管連絡工	400㎜ エンジンカッター使用	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.45			R0125 夜間
配管工		人	1.8			R0136 夜間
とび工		人	0.45			R0106 夜間
普通作業員		人	1.8			R0102 夜間
管切断工(新管･管端面防食工含む)	400㎜	口	3			D020308011 夜間 単－　2844号
ポンプ運転	作業時排水	日	0.06			WB252310 夜間 単－　2845号
ポンプ設置・撤去		箇所	1			WB252320 夜間 単－　2846号
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.45			L001120001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

単－1726号　　D040205550

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管連絡工	400㎜ エンジンカッター使用	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
J01 口径 J02 使用機器の選択	400㎜ エンジンカッター使用					

単－1727号　　D060020030

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ350～500	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	400㎜	m	10			D320000322 夜間 単－　2847号
管明示ｼｰﾄ工		m	10			D020302130 夜間 単－　2848号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅３００，５０ｍ	個	0.2			Q30402506 夜間
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074 夜間
計						
単価						
J01 条件	φ350～500					

大阪市水道局

単－1728号　　D090000120

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.3			Z006702002 夜間
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 機種	4t積2.9t吊					

単－1729号　　D060040060

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】消火栓取替工	本体取替 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.21			R0136 夜間
普通作業員		人	0.24			R0102 夜間
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.47			D090000120 夜間 単－　2849号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 条件	本体取替 土工なし					

単－1730号　　D020201100

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125 夜間
普通作業員		人	0.63			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 夜間 単－　2850号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1731号　　D020201015

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 夜間
普通作業員		人	5			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016 夜間 単－　2851号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1732号　　D020201025

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 夜間
普通作業員		人	6.8			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 夜間 単－　2852号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		日	3			D020201030 夜間 単－　2853号
改良土	現場渡し（市内・庭窪浄水場）	m3	133			Z001075505 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1733号　　D040825016

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 夜間 単－　2854号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 夜間 単－　2855号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 夜間 単－　2856号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

単－1734号　　D020201100

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125 夜間
普通作業員		人	0.63			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 夜間 単－　2857号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1735号　　D020201015

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 夜間
普通作業員		人	5			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016 夜間 単－　2858号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1736号　　D020201025

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 夜間
普通作業員		人	6.8			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 夜間 単－　2859号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		日	3			D020201030 夜間 単－　2860号
改良土	現場渡し（市内・庭窪浄水場）	m3	133			Z001075505 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1737号　　D040825016

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 夜間 単－　2861号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 夜間 単－　2862号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 夜間 単－　2863号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

単－1738号　　D040705000

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室 φ400・500 据付・撤去 有	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付･撤去 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	基	1			CB222800 夜間 単－　2864号
計						
単価						
J01 弁室類区分 J02 弁室類規格（制水弁） J04 作業区分	制水弁室 φ400・500 据付・撤去					
J05 基礎砕石	有					

大阪市水道局

単－1739号　　D040705000

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室　φ600～900（副弁内蔵式ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁）　据付・撤去 無	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付･撤去 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	基	1			CB222800 夜間 単－　2865号
計						
単価						
J01 弁室類区分 J02 弁室類規格（制水弁） J04 作業区分	制水弁室 φ600～900（副弁内蔵式ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁） 据付・撤去					
J05 基礎砕石	無					

単－1740号　　D020201100

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125 夜間
普通作業員		人	0.63			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 夜間 単－　2866号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1741号　　D020201015

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 夜間
普通作業員		人	5			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016 夜間 単－　2867号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1742号　　D020201025

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 夜間
普通作業員		人	6.8			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 夜間 単－　2868号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		日	3			D020201030 夜間 単－　2869号
改良土	現場渡し（市内・庭窪浄水場）	m3	133			Z001075505 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1743号　　D040825016

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 夜間 単－　2870号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 夜間 単－　2871号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 夜間 単－　2872号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

単－1744号　　D040705000

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室　φ300以下(浅層埋設用)　据付・撤去　有	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付･撤去　50kg以上80kg以下　有り　全ての費用	基	1			CB222800 夜間 単－　2873号
計						
単価						
J01 弁室類区分 J02 弁室類規格（制水弁） J04 作業区分	制水弁室 φ300以下(浅層埋設用) 据付・撤去					
J05 基礎砕石	有					

単－1745号　　D020201100

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125 夜間
普通作業員		人	0.63			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 夜間 単－　2874号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1746号　　D020201015

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 夜間
普通作業員		人	5			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016 夜間 単－　2875号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1747号　　D020201025

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 夜間
普通作業員		人	6.8			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 夜間 単－　2876号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		日	3			D020201030 夜間 単－　2877号
改良土	現場渡し（市内・庭窪浄水場）	m3	133			Z001075505 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1748号　　D040825016

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 夜間 単－　2878号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 夜間 単－　2879号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 夜間 単－　2880号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

単－1749号　　D040705000

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室 φ400・500 据付・撤去 有	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付･撤去 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	基	1			CB222800 夜間 単－　2881号
計						
単価						
J01 弁室類区分 J02 弁室類規格（制水弁） J04 作業区分	制水弁室 φ400・500 据付・撤去					
J05 基礎砕石	有					

単－1750号　　D020201100

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125 夜間
普通作業員		人	0.63			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 夜間 単－　2882号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1751号　　D020201015

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 夜間
普通作業員		人	5			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016 夜間 単－　2883号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1752号　　D020201025

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 夜間
普通作業員		人	6.8			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 夜間 単－　2884号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		日	3			D020201030 夜間 単－　2885号
改良土	現場渡し（市内・庭窪浄水場）	m3	133			Z001075505 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1753号　　D040825016

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 夜間 単－　2886号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 夜間 単－　2887号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 夜間 単－　2888号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

単－1754号　　D040705000

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室　φ600～900（副弁内蔵式ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁）　据付・撤去 無	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付･撤去 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	基	1			CB222800 夜間 単－　2889号
計						
単価						
J01 弁室類区分 J02 弁室類規格（制水弁） J04 作業区分	制水弁室 φ600～900（副弁内蔵式ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁） 据付・撤去					
J05 基礎砕石	無					

単－1755号　　D020201100

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125 夜間
普通作業員		人	0.63			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 夜間 単－　2890号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1756号　　D020201015

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 夜間
普通作業員		人	5			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016 夜間 単－　2891号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1757号　　D020201025

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 夜間
普通作業員		人	6.8			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 夜間 単－　2892号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		日	3			D020201030 夜間 単－　2893号
改良土	現場渡し（市内・庭窪浄水場）	m3	133			Z001075505 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1758号　　D040825016

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 夜間 単－　2894号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 夜間 単－　2895号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 夜間 単－　2896号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

単－1759号　　D040705000

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室　φ600～900（副弁内蔵式ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁）　据付　無	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	基	1			CB222800 夜間 単－　2897号
計						
単価						
J01 弁室類区分	制水弁室					
J02 弁室類規格（制水弁）	φ600～900（副弁内蔵式ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁）					
J04 作業区分	据付					
J05 基礎砕石	無					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.0km以下	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	２ｔ積級	%				M000301001
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	現場制約あり 人力 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J18 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 2.0km以下					

単－1761号　　D040610011

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

水替工(1)	作業時排水／発動発電機 1台 １０ｍ	単位	式	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 1台 １０ｍ	日	0.1			D040610012 夜間 単－　2898号
ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価)		現場	1			D040610013 夜間 単－　2899号
計						
単価						
J01 排水駆動方法 J02 潜水ポンプ台数 J03 全揚程	作業時排水／発動発電機 １ 台 １０ｍ					
J04 ポンプ運転日数	0.1 日					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.0km以下	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	２ｔ積級	%				M000301001
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	現場制約あり 人力 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J18 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 2.0km以下					

単－1763号　　D040610011

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

水替工(1)	作業時排水／発動発電機 1台 １０ｍ	単位	式	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 1台 １０ｍ	日	0.2			D040610012 夜間 単－　2900号
ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価)		現場	1			D040610013 夜間 単－　2901号
計						
単価						
J01 排水駆動方法 J02 潜水ポンプ台数 J03 全揚程	作業時排水／発動発電機 １ 台 １０ｍ					
J04 ポンプ運転日数	0.2 日					

大阪市水道局

単－1764号　　D046005900

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】排水管清掃車運転費(下位代価)		単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３　圧力１２ＭＰａ	時間	1			M001106005 夜間
運転手（一般）		人	0.17			R0115 夜間
軽油	１．２号	L	6.7			Z006702002 夜間
計						
単価						

単－1765号　　D046005910

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】汚泥吸排車運転費(下位代価)		単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚泥吸排車［トラック架装型］	積載質量３．１～３．５ｔ　吸入管径φ７５mm	時間	1			M000593001 夜間		
運転手（一般）		人	0.15			R0115 夜間		
軽油	１．２号	L	7.4			Z006702002 夜間		
計								
単価								

大阪市水道局

単－1766号　　D046005810

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】散水車運転費(下位代価)		単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	4.4			Z006702002 夜間
運転手（一般）		人	0.18			R0115 夜間
散水車［トラック架装型］	３８００Ｌ	時間	1			M001108007 夜間
計						
単価						

単－1767号　　D040705000

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室　φ300以下(浅層埋設用)　据付　無	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付　50kg以上80kg以下　無し　全ての費用	基	1			CB222800 夜間 単－　2902号
計						
単価						
J01 弁室類区分 J02 弁室類規格（制水弁） J04 作業区分	制水弁室 φ300以下(浅層埋設用) 据付					
J05 基礎砕石	無					

単－1768号　　D040705000

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室 φ400・500 据付 無	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用	基	1			CB222800 夜間 単－　2903号
計						
単価						
J01 弁室類区分	制水弁室					
J02 弁室類規格（制水弁）	φ400・500					
J04 作業区分	据付					
J05 基礎砕石	無					

単－1769号　　D020201100

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125 夜間
普通作業員		人	0.63			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 夜間 単－　2904号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1770号　　D040825016

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 夜間 単－　2905号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 夜間 単－　2906号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 夜間 単－　2907号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

単－1771号　　D040705000

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室　φ300以下(浅層埋設用)　据付　無	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付　50kg以上80kg以下　無し　全ての費用	基	1			CB222800 夜間 単－　2908号
計						
単価						
J01 弁室類区分 J02 弁室類規格（制水弁） J04 作業区分	制水弁室 φ300以下(浅層埋設用) 据付					
J05 基礎砕石	無					

単－1772号　　D020201100

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125 夜間
普通作業員		人	0.63			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 夜間 単－　2909号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1773号　　D040825016

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 夜間 単－　2910号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 夜間 単－　2911号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 夜間 単－　2912号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

単－1774号　　D040705000

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室 φ400・500 据付 無	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用	基	1			CB222800 夜間 単－　2913号
計						
単価						
J01 弁室類区分	制水弁室					
J02 弁室類規格（制水弁）	φ400・500					
J04 作業区分	据付					
J05 基礎砕石	無					

単－1775号　　D020201100

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125 夜間
普通作業員		人	0.63			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 夜間 単－　2914号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1776号　　D040825016

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 夜間 単－　2915号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 夜間 単－　2916号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 夜間 単－　2917号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

単－1777号　　D040705000

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室　φ600～900（副弁内蔵式ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁）　据付　無	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	基	1			CB222800 夜間 単－　2918号
計						
単価						
J01 弁室類区分	制水弁室					
J02 弁室類規格（制水弁）	φ600～900（副弁内蔵式ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁）					
J04 作業区分	据付					
J05 基礎砕石	無					

単－1778号　　D047505080

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給:下位代価】管継手工(50㎜以下)		単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【給・下位代価】鉛管継手工	２５mm以下	箇所	0.72			D047005090 単－　2919号
【給・下位代価】鉛管継手工	３０～５０mm	箇所	0.08			D047005090 単－　2920号
【給：下位代価】ビニル管継手工	２５mm	箇所	0.18			D047005110 単－　2921号
【給：下位代価】ビニル管継手工	４０mm	箇所	0.02			D047005110 単－　2922号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－1779号　　D047505080

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給:下位代価】管継手工(50㎜以下)		単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【給・下位代価】鉛管継手工	２５mm以下	箇所	0.72			D047005090 単－　2923号
【給・下位代価】鉛管継手工	３０～５０mm	箇所	0.08			D047005090 単－　2924号
【給：下位代価】ビニル管継手工	２５mm	箇所	0.18			D047005110 単－　2925号
【給：下位代価】ビニル管継手工	４０mm	箇所	0.02			D047005110 単－　2926号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－1780号　　D020201100

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125
普通作業員		人	0.63			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 単－　2927号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1781号　　D020201015

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125
普通作業員		人	5			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016 単－　2928号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1782号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

単－1783号　　D020201025

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125
普通作業員		人	6.8			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 単－　2929号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		日	3			D020201030 単－　2930号
改良土	現場渡し（市内・庭窪浄水場）	m3	133			Z001075505
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1784号　　D040825016

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 単－　2931号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 単－　2932号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 単－　2933号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

単－1785号　　D047005112

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02			R0136
普通作業員		人	0.02			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 口径	25㎜					

単－1786号　　D020201100

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125
普通作業員		人	0.63			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 単－　2934号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1787号　　D020201015

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125
普通作業員		人	5			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016 単－　2935号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1788号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

単－1789号　　D020201025

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125
普通作業員		人	6.8			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 単－　2936号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		日	3			D020201030 単－　2937号
改良土	現場渡し（市内・庭窪浄水場）	m3	133			Z001075505
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1790号　　D040825016

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 単－　2938号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 単－　2939号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 単－　2940号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

単－1791号　　D047005112

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02			R0136
普通作業員		人	0.02			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 口径	25㎜					

単－1792号　　D047005112

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	40㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.03			R0136
普通作業員		人	0.03			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 口径	40㎜					

単－1793号　　D020201100

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125
普通作業員		人	0.63			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 単－　2941号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1794号　　D020201015

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125
普通作業員		人	5			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016 単－　2942号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1795号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

単－1796号　　D020201025

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125
普通作業員		人	6.8			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 単－　2943号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		日	3			D020201030 単－　2944号
改良土	現場渡し（市内・庭窪浄水場）	m3	133			Z001075505
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1797号　　D040825016

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 単－　2945号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 単－　2946号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 単－　2947号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

単－1798号　　D047005112

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	40㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.03			R0136
普通作業員		人	0.03			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 口径	40㎜					

単－1799号　　D058005090

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給】凍結工	５０mm以下	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.25			R0136
液体空気　配送用		L	10			Z062001020
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 口径	５０mm以下					

単－1800号　　D020304315

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

止水栓取付け工(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用)	25㎜ ﾎﾞｯｸｽのみの取付け	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.009			R0136
普通作業員		人	0.026			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径（ＰＥ用） J02 作業範囲	25㎜ ﾎﾞｯｸｽのみの取付け					

単－1801号　　D048005034

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給】止水栓部加修工(50㎜以下)5型		単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【給:下位代価】管継手工(50㎜以下)		箇所	1			D047505080 単－　2948号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－1802号　　D058005070

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給:修繕】止水栓設置工(ﾋﾞﾆﾙ管･ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)		単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水栓取付け工（ビニル管用）	25㎜ 接合及び止水栓ﾎﾞｯｸｽ取付け	箇所	1			D020304310 単－　2949号
【給：下位代価】ビニル管継手工	２５mm	箇所	2			D047005110 単－　2950号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－1803号　　D058005155

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給･修繕】分水栓取付工(PE分岐)		単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ２５　１５０mm	箇所	1			D020304111 単－　2951号
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25㎜	箇所	1			D047005112 単－　2952号
ポリエチレンスリーブ取付工	150㎜	m	0.76			D020302110 単－　2953号
ポリエチレンスリーブ	１５０×６	本	0.15			Q30400155
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	0.06			Q30400031
残留塩素検査	ＤＰＤ試薬	箇所	1			Z091912005
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－1804号　　D058005170

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給･修繕】不断水連絡工		単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【給】不断水連絡工	φ150×φ40（外ネジ型）	箇所	1			D047005280 単－　2954号
ポリエチレンスリーブ取付工	150㎜	m	0.76			D020302110 単－　2955号
ポリエチレンスリーブ	１５０×６	本	0.15			Q30400155
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	0.06			Q30400031
残留塩素検査	ＤＰＤ試薬	箇所	1			Z091912005
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給:修繕】鋳鉄管用ｻﾄﾞﾙ付分水栓取付工	150㎜以下×25㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ２５　１５０mm	箇所	1			D020304111 単－　2956号
コア取付工		箇所	1			D020304120 単－　2957号
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25㎜	箇所	1			D047005112 単－　2958号
ポリエチレンスリーブ取付工	150㎜	m	0.76			D020302110 単－　2959号
ポリエチレンスリーブ	１５０×６	本	0.15			Q30400155
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	0.06			Q30400031
残留塩素検査	ＤＰＤ試薬	箇所	1			Z091912005
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 口径	150㎜以下×25㎜					

単－1806号　　D058005182

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給:修繕】鋳鉄管用ｻﾄﾞﾙ付分水栓取付工	150㎜以下×40㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ４０　１５０mm	箇所	1			D020304111 単－　2960号
コア取付工		箇所	1			D020304120 単－　2961号
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	40㎜	箇所	1			D047005112 単－　2962号
ポリエチレンスリーブ取付工	150㎜	m	0.76			D020302110 単－　2963号
ポリエチレンスリーブ	１５０×６	本	0.15			Q30400155
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	0.06			Q30400031
残留塩素検査	ＤＰＤ試薬	箇所	1			Z091912005
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 口径	150㎜以下×40㎜					

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給:修繕】鋳鉄管用ｻﾄﾞﾙ付分水栓取付工	200㎜×25㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ２５　２００mm	箇所	1			D020304111 単－　2964号
コア取付工		箇所	1			D020304120 単－　2965号
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25㎜	箇所	1			D047005112 単－　2966号
ポリエチレンスリーブ取付工	200㎜	m	0.76			D020302110 単－　2967号
ポリエチレンスリーブ	２００×６	本	0.15			Q30400201
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	0.08			Q30400031
残留塩素検査	ＤＰＤ試薬	箇所	1			Z091912005
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 口径	200㎜×25㎜					

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給:修繕】鋳鉄管用ｻﾄﾞﾙ付分水栓取付工	200㎜×40㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ４０　２００mm	箇所	1			D020304111 単－　2968号
コア取付工		箇所	1			D020304120 単－　2969号
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	40㎜	箇所	1			D047005112 単－　2970号
ポリエチレンスリーブ取付工	200㎜	m	0.76			D020302110 単－　2971号
ポリエチレンスリーブ	２００×６	本	0.15			Q30400201
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	0.08			Q30400031
残留塩素検査	ＤＰＤ試薬	箇所	1			Z091912005
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 口径	200㎜×40㎜					

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給:修繕】鋳鉄管用ｻﾄﾞﾙ付分水栓取付工	300㎜×25㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ２５　３００mm	箇所	1			D020304111 単－　2972号
コア取付工		箇所	1			D020304120 単－　2973号
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25㎜	箇所	1			D047005112 単－　2974号
ポリエチレンスリーブ取付工	300㎜	m	0.76			D020302110 単－　2975号
ポリエチレンスリーブ	３００×７	本	0.13			Q30400309
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	0.11			Q30400031
残留塩素検査	ＤＰＤ試薬	箇所	1			Z091912005
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 口径	300㎜×25㎜					

単－1810号　　D058005182

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給:修繕】鋳鉄管用ｻﾄﾞﾙ付分水栓取付工	300㎜×40㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ４０　３００mm	箇所	1			D020304111 単－　2976号
コア取付工		箇所	1			D020304120 単－　2977号
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	40㎜	箇所	1			D047005112 単－　2978号
ポリエチレンスリーブ取付工	300㎜	m	0.76			D020302110 単－　2979号
ポリエチレンスリーブ	３００×７	本	0.13			Q30400309
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	0.11			Q30400031
残留塩素検査	ＤＰＤ試薬	箇所	1			Z091912005
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 口径	300㎜×40㎜					

単－1811号　　D058005185

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給:修繕】ﾋﾞﾆﾙ管用ｻﾄﾞﾙ付分水栓取付工	75㎜×25㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み工【配水管・ビニル管】	φ２５　７５mm	箇所	1			D020304112 単－　2980号
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25㎜	箇所	1			D047005112 単－　2981号
ポリエチレンスリーブ取付工	75㎜	m	0.76			D020302110 単－　2982号
ポリエチレンスリーブ	７５×５	本	0.19			Q30400091
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	0.04			Q30400031
残留塩素検査	ＤＰＤ試薬	箇所	1			Z091912005
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 口径	75㎜×25㎜					

単－1812号　　D047505080

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給:下位代価】管継手工(50㎜以下)		単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【給・下位代価】鉛管継手工	２５mm以下	箇所	0.72			D047005090 夜間 単－　2983号
【給・下位代価】鉛管継手工	３０～５０mm	箇所	0.08			D047005090 夜間 単－　2984号
【給：下位代価】ビニル管継手工	２５mm	箇所	0.18			D047005110 夜間 単－　2985号
【給：下位代価】ビニル管継手工	４０mm	箇所	0.02			D047005110 夜間 単－　2986号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

単－1813号　　D047505080

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給:下位代価】管継手工(50㎜以下)		単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【給・下位代価】鉛管継手工	２５mm以下	箇所	0.72			D047005090 夜間 単－　2987号
【給・下位代価】鉛管継手工	３０～５０mm	箇所	0.08			D047005090 夜間 単－　2988号
【給：下位代価】ビニル管継手工	２５mm	箇所	0.18			D047005110 夜間 単－　2989号
【給：下位代価】ビニル管継手工	４０mm	箇所	0.02			D047005110 夜間 単－　2990号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－1814号　　D020201100

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125 夜間
普通作業員		人	0.63			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 夜間 単－　2991号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1815号　　D020201015

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 夜間
普通作業員		人	5			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016 夜間 単－　2992号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1816号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

単－1817号　　D020201025

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 夜間
普通作業員		人	6.8			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 夜間 単－　2993号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		日	3			D020201030 夜間 単－　2994号
改良土	現場渡し（市内・庭窪浄水場）	m3	133			Z001075505 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1818号　　D040825016

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 夜間 単－　2995号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 夜間 単－　2996号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 夜間 単－　2997号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

単－1819号　　D047005112

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02			R0136 夜間
普通作業員		人	0.02			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 口径	25㎜					

単－1820号　　D020201100

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125 夜間
普通作業員		人	0.63			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 夜間 単－　2998号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1821号　　D020201015

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 夜間
普通作業員		人	5			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016 夜間 単－　2999号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1822号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

単－1823号　　D020201025

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 夜間
普通作業員		人	6.8			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 夜間 単－　3000号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		日	3			D020201030 夜間 単－　3001号
改良土	現場渡し（市内・庭窪浄水場）	m3	133			Z001075505 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1824号　　D040825016

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 夜間 単－　3002号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 夜間 単－　3003号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 夜間 単－　3004号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

単－1825号　　D047005112

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02			R0136 夜間
普通作業員		人	0.02			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 口径	25㎜					

単－1826号　　D047005112

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	40㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.03			R0136 夜間
普通作業員		人	0.03			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 口径	40㎜					

単－1827号　　D020201100

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125 夜間
普通作業員		人	0.63			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 夜間 単－　3005号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1828号　　D020201015

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 夜間
普通作業員		人	5			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016 夜間 単－　3006号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1829号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

単－1830号　　D020201025

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 夜間
普通作業員		人	6.8			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 夜間 単－　3007号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		日	3			D020201030 夜間 単－　3008号
改良土	現場渡し（市内・庭窪浄水場）	m3	133			Z001075505 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1831号　　D040825016

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 夜間 単－　3009号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 夜間 単－　3010号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 夜間 単－　3011号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

単－1832号　　D047005112

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	40㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.03			R0136 夜間
普通作業員		人	0.03			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 口径	40㎜					

単－1833号　　D020304315

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

止水栓取付け工(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用)	25㎜ ﾎﾞｯｸｽのみの取付け	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.009			R0136 夜間
普通作業員		人	0.026			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径（ＰＥ用） J02 作業範囲	25㎜ ﾎﾞｯｸｽのみの取付け					

単－1834号　　D048005034

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給】止水栓部加修工(50㎜以下)5型		単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【給:下位代価】管継手工(50㎜以下)		箇所	1			D047505080 夜間 単－　3012号		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間		
計								
単価								

単－1835号　　D058005070

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給:修繕】止水栓設置工(ﾋﾞﾆﾙ管･ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水栓取付け工（ビニル管用）	25㎜ 接合及び止水栓ﾎﾞｯｸｽ取付け	箇所	1			D020304310 夜間 単－　3013号	
【給：下位代価】ビニル管継手工	２５mm	箇所	2			D047005110 夜間 単－　3014号	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							

大阪市水道局

単－1836号　　D058005155

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給･修繕】分水栓取付工(PE分岐)		単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ２５　１５０mm	箇所	1			D020304111 夜間 単－　3015号
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25㎜	箇所	1			D047005112 夜間 単－　3016号
ポリエチレンスリーブ取付工	150㎜	m	0.76			D020302110 夜間 単－　3017号
ポリエチレンスリーブ	１５０×６	本	0.15			Q30400155 夜間
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	0.06			Q30400031 夜間
残留塩素検査	ＤＰＤ試薬	箇所	1			Z091912005 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

単－1837号　　D058005170

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給･修繕】不断水連絡工		単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【給】不断水連絡工	φ150×φ40（外ネジ型）	箇所	1			D047005280 夜間 単－　3018号
ポリエチレンスリーブ取付工	150㎜	m	0.76			D020302110 夜間 単－　3019号
ポリエチレンスリーブ	１５０×６	本	0.15			Q30400155 夜間
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	0.06			Q30400031 夜間
残留塩素検査	ＤＰＤ試薬	箇所	1			Z091912005 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

単－1838号　　D058005182

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給:修繕】鋳鉄管用ｻﾄﾞﾙ付分水栓取付工	150㎜以下×25㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ２５　１５０mm	箇所	1			D020304111 夜間 単－　3020号
コア取付工		箇所	1			D020304120 夜間 単－　3021号
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25㎜	箇所	1			D047005112 夜間 単－　3022号
ポリエチレンスリーブ取付工	150㎜	m	0.76			D020302110 夜間 単－　3023号
ポリエチレンスリーブ	１５０×６	本	0.15			Q30400155 夜間
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	0.06			Q30400031 夜間
残留塩素検査	ＤＰＤ試薬	箇所	1			Z091912005 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 口径	150㎜以下×25㎜					

単－1839号　　D058005182

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給:修繕】鋳鉄管用ｻﾄﾞﾙ付分水栓取付工	150㎜以下×40㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ４０　１５０mm	箇所	1			D020304111 夜間 単－　3024号
コア取付工		箇所	1			D020304120 夜間 単－　3025号
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	40㎜	箇所	1			D047005112 夜間 単－　3026号
ポリエチレンスリーブ取付工	150㎜	m	0.76			D020302110 夜間 単－　3027号
ポリエチレンスリーブ	１５０×６	本	0.15			Q30400155 夜間
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	0.06			Q30400031 夜間
残留塩素検査	ＤＰＤ試薬	箇所	1			Z091912005 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 口径	150㎜以下×40㎜					

大阪市水道局

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給:修繕】鋳鉄管用ｻﾄﾞﾙ付分水栓取付工	200㎜×25㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ２５　２００mm	箇所	1			D020304111 夜間 単－　3028号
コア取付工		箇所	1			D020304120 夜間 単－　3029号
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25㎜	箇所	1			D047005112 夜間 単－　3030号
ポリエチレンスリーブ取付工	200㎜	m	0.76			D020302110 夜間 単－　3031号
ポリエチレンスリーブ	２００×６	本	0.15			Q30400201 夜間
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	0.08			Q30400031 夜間
残留塩素検査	ＤＰＤ試薬	箇所	1			Z091912005 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 口径	200㎜×25㎜					

単－1841号　　D058005182

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給:修繕】鋳鉄管用ｻﾄﾞﾙ付分水栓取付工	200㎜×40㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ４０　２００mm	箇所	1			D020304111 夜間 単－　3032号
コア取付工		箇所	1			D020304120 夜間 単－　3033号
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	40㎜	箇所	1			D047005112 夜間 単－　3034号
ポリエチレンスリーブ取付工	200㎜	m	0.76			D020302110 夜間 単－　3035号
ポリエチレンスリーブ	２００×６	本	0.15			Q30400201 夜間
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	0.08			Q30400031 夜間
残留塩素検査	ＤＰＤ試薬	箇所	1			Z091912005 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 口径	200㎜×40㎜					

大阪市水道局

単－1842号　　D058005182

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給:修繕】鋳鉄管用ｻﾄﾞﾙ付分水栓取付工	300㎜×25㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ２５　３００mm	箇所	1			D020304111 夜間 単－　3036号
コア取付工		箇所	1			D020304120 夜間 単－　3037号
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25㎜	箇所	1			D047005112 夜間 単－　3038号
ポリエチレンスリーブ取付工	300㎜	m	0.76			D020302110 夜間 単－　3039号
ポリエチレンスリーブ	３００×７	本	0.13			Q30400309 夜間
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	0.11			Q30400031 夜間
残留塩素検査	ＤＰＤ試薬	箇所	1			Z091912005 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 口径	300㎜×25㎜					

単－1843号　　D058005182

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給:修繕】鋳鉄管用ｻﾄﾞﾙ付分水栓取付工	300㎜×40㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ４０　３００mm	箇所	1			D020304111 夜間 単－　3040号
コア取付工		箇所	1			D020304120 夜間 単－　3041号
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	40㎜	箇所	1			D047005112 夜間 単－　3042号
ポリエチレンスリーブ取付工	300㎜	m	0.76			D020302110 夜間 単－　3043号
ポリエチレンスリーブ	３００×７	本	0.13			Q30400309 夜間
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	0.11			Q30400031 夜間
残留塩素検査	ＤＰＤ試薬	箇所	1			Z091912005 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 口径	300㎜×40㎜					

大阪市水道局

単－1844号　　D058005185

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給:修繕】ﾋﾞﾆﾙ管用ｻﾄﾞﾙ付分水栓取付工	75㎜×25㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み工【配水管・ビニル管】	φ２５　７５mm	箇所	1			D020304112 夜間 単－　3044号
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25㎜	箇所	1			D047005112 夜間 単－　3045号
ポリエチレンスリーブ取付工	75㎜	m	0.76			D020302110 夜間 単－　3046号
ポリエチレンスリーブ	７５×５	本	0.19			Q30400091 夜間
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	0.04			Q30400031 夜間
残留塩素検査	ＤＰＤ試薬	箇所	1			Z091912005 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 口径	75㎜×25㎜					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15㎝を超え30㎝以下 有り　全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15㎝を超え30㎝以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－1847号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

大阪市水道局

単－1848号　　CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－1848号　　CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－1849号　　CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－1849号　　CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－1850号　　CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－1850号　　CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－1851号　　CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－1851号　　CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－1852号　　D040830111

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３	6.35			Z002125001
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3047号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	５ｃｍ RM-25					

単－1853号　　D040870011

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

不陸整正	１．４m未満	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.52			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		日	0.46			D020201050 単－　3048号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 施工条件(掘削幅)	１．４m未満					

単－1854号　　CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15㎝を超え30㎝以下 有り　全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15㎝を超え30㎝以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－1856号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

大阪市水道局

単－1857号　　CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－1857号　　CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－1858号　　CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－1858号　　CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

大阪市水道局

単－1859号　　CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－1859号　　CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－1860号　　D040830111

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	１０ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３	12.7			Z002125001
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3049号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１０ｃｍ RM-25					

大阪市水道局

単－1861号　　D040870011

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

不陸整正	１．４m未満	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.52			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		日	0.46			D020201050 単－　3050号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 施工条件(掘削幅)	１．４m未満					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－1863号　　CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 10㎝を超え15㎝以下 有り　全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 10㎝を超え15㎝以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－1864号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

単－1865号　　CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－1865号　　CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

大阪市水道局

単－1866号　　CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－1866号　　CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－1867号　　D040830111

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３	6.35			Z002125001
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3051号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	５ｃｍ RM-25					

大阪市水道局

単－1868号　　D040870011

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

不陸整正	１．４m未満	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.52			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		日	0.46			D020201050 単－　3052号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 施工条件(掘削幅)	１．４m未満					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－1870号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

大阪市水道局

単－1871号　　CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－1871号　　CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

大阪市水道局

単－1872号　　CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　40mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－1872号　　CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－1873号　　D040830111

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	２ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３	2.54			Z002125001
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3053号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	２ｃｍ RM-25					

単－1874号　　D040870011

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

不陸整正	１．４m未満	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.52			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		日	0.46			D020201050 単－　3054号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 施工条件(掘削幅)	１．４m未満					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－1876号　　CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－1876号　　CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

大阪市水道局

単－1877号　　D040870011

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

不陸整正	１．４m未満	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.52			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		日	0.46			D020201050 単－　3055号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 施工条件(掘削幅)	１．４m未満					

単－1878号　　CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－1879号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

大阪市水道局

単－1880号　　D042000010

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工(市場単価)	直線配置・標準品　ｔ＝８ｃｍ 設置（新品）　１００ｍ２未満 無 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック設置工 一般部	Ｔ＝８ｃｍ　標準品　直線配置	ｍ２	110			Q001060002
再生砂		ｍ３	3.87			Z002152001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 規格	直線配置・標準品					
J02 ブロック厚	ｔ＝８ｃｍ					
J03 設置・撤去	設置（新品）					
J04 施工規模	１００ｍ２未満					
J05 時間的制約を受ける場合の補正（7時間以下は有）	無					
J06 夜間作業の場合の補正	無					

単－1881号　　D040870011

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

不陸整正	１．４m未満	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.52			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		日	0.46			D020201050 単－　3056号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 施工条件(掘削幅)	１．４m未満					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－1883号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

大阪市水道局

単－1884号　　CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－1884号　　CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－1885号　　D040830111

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３	6.35			Z002125001
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3057号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	５ｃｍ RM-25					

単－1886号　　D011603000

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

半たわみ舗装工	50㎜ 1.4m以下 瀝青散布有 無	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメントミルク浸透	50㎜ 超速硬型	m２	1			CB410410 単－　3058号
半たわみｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)	50㎜ 瀝青散布有 無 45㎜以上55㎜未満	m２	1			D011603030 単－　3059号
計						
単価						
J01 施工厚さ	50㎜					
J02 施工幅	1.4m以下					
J03 瀝青材料散布の有無	瀝青散布有					
J04 砂散布の有無	無					

大阪市水道局

単－1887号　　D040870011

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

不陸整正	１．４m未満	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.52			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		日	0.46			D020201050 単－　3060号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 施工条件(掘削幅)	１．４m未満					

単－1888号　　CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15㎝を超え30㎝以下 有り　全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15㎝を超え30㎝以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－1890号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

単－1891号　　CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－1891号　　CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

大阪市水道局

単－1892号　　CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－1892号　　CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

大阪市水道局

単－1893号　　CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－1893号　　CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－1894号　　D040830111

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３	6.35			Z002125001
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3061号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	５ｃｍ RM-25					

単－1895号　　D011603000

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

半たわみ舗装工	50㎜ 1.4m以下 瀝青散布有 無	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメントミルク浸透	50㎜ 超速硬型	m２	1			CB410410 単－　3062号
半たわみｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)	50㎜ 瀝青散布有 無 45㎜以上55㎜未満	m２	1			D011603030 単－　3063号
計						
単価						
J01 施工厚さ	50㎜					
J02 施工幅	1.4m以下					
J03 瀝青材料散布の有無	瀝青散布有					
J04 砂散布の有無	無					

大阪市水道局

単－1896号　　D040870011

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

不陸整正	１．４m未満	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.52			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		日	0.46			D020201050 単－　3064号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 施工条件(掘削幅)	１．４m未満					

単－1897号　　CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15㎝を超え30㎝以下 有り　全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15㎝を超え30㎝以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－1898号　　CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－1899号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

大阪市水道局

単－1900号　　CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 密粒 II型（２０）DS3000 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
改質アスファルト混合物	密粒AS混合物ポリマ改質ASII型（20）	%				Z004103005
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－1900号　　CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 密粒 II型（２０）DS3000 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	改質As 密粒 II型（２０）DS3000					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

大阪市水道局

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 粗粒 II型（２０）DS5000 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生改質アスファルト混合物	粗粒ASポリマー改質Ⅱ型（20）	%				Z002010620
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－1901号　　CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 粗粒 II型（２０）DS5000 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	改質As 粗粒 II型（２０）DS5000					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

大阪市水道局

単－1902号　　CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 粗粒 II型（２０）DS5000 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生改質アスファルト混合物	粗粒ASポリマー改質Ⅱ型（20）	%				Z002010620
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－1902号　　CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 粗粒 II型（２０）DS5000 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	改質As 粗粒 II型（２０）DS5000					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

大阪市水道局

単－1903号　　CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 粗粒 II型（２０）DS5000 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生改質アスファルト混合物	粗粒ASポリマー改質Ⅱ型（20）	%				Z002010620
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－1903号　　CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 粗粒 II型（２０）DS5000 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	改質As 粗粒 II型（２０）DS5000					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

大阪市水道局

単－1904号　　D040830111

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３	6.35			Z002125001
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3065号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	５ｃｍ RM-25					

単－1905号　　D040870011

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

不陸整正	１．４m未満	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.52			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		日	0.46			D020201050 単－　3066号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 施工条件(掘削幅)	１．４m未満					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15㎝を超え30㎝以下 有り　全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15㎝を超え30㎝以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－1908号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

大阪市水道局

単－1909号　　CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 密粒 II型（２０）DS3000 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
改質アスファルト混合物	密粒AS混合物ポリマ改質ASII型（20）	%				Z004103005
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－1909号　　CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 密粒 II型（２０）DS3000 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	改質As 密粒 II型（２０）DS3000					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

大阪市水道局

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 粗粒 II型（２０）DS5000 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生改質アスファルト混合物	粗粒ASポリマー改質Ⅱ型（20）	%				Z002010620
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－1910号　　CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 粗粒 II型（２０）DS5000 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	改質As 粗粒 II型（２０）DS5000					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

大阪市水道局

単－1911号　　CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 粗粒 II型（２０）DS5000 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生改質アスファルト混合物	粗粒ASポリマー改質Ⅱ型（20）	%				Z002010620
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－1911号　　CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 粗粒 II型（２０）DS5000 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	改質As 粗粒 II型（２０）DS5000					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

大阪市水道局

単－1912号　　D040830111

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	１０ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３	12.7			Z002125001
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3067号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１０ｃｍ RM-25					

大阪市水道局

単－1913号　　D040870011

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

不陸整正	１．４m未満	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.52			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		日	0.46			D020201050 単－　3068号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 施工条件(掘削幅)	１．４m未満					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－1915号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

単－1916号　　CB410261

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　30mm　再生細粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（１３）	%				Z004101005
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－1916号　　CB410261

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生細粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30 mm					
J05 材料	再生細粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－1917号　　D040830111

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	１０ｃｍ RC-30	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	12.7			Z002122002
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3069号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１０ｃｍ RC-30					

大阪市水道局

単－1918号　　CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－1919号　　CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－1920号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

単－1921号　　D040845060

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

車道(歩道)ｺﾝｸﾘｰﾄ平板工	設置 白色　珪砂入･ｼｮｯﾄ仕上げ 新品	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.3			R0125
ブロック工		人	2.4			R0108
特殊作業員		人	0.5			R0101
普通作業員		人	3.1			R0102
歩道コンクリート平板	白色セメント珪砂入ショット仕上げ（３０×３０×６）	枚	1,129			Z002015615
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 作業区分 J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格 J03 ﾌﾞﾛｯｸ区分	設置 白色　珪砂入･ｼｮｯﾄ仕上げ 新品					

単－1922号　　D040830111

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	１０ｃｍ RC-30	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	12.7			Z002122002
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3070号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１０ｃｍ RC-30					

大阪市水道局

単－1923号　　CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－1924号　　CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－1925号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

大阪市水道局

単－1926号　　D040845060

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

車道(歩道)ｺﾝｸﾘｰﾄ平板工	設置 ｶﾗｰ・珪砂入・ｼｮｯﾄ仕上げ 新品	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.3			R0125
ブロック工		人	2.4			R0108
特殊作業員		人	0.5			R0101
普通作業員		人	3.1			R0102
歩道コンクリート平板	カラー珪砂入ショット仕上げ（３０×３０×６）	枚	1,129			Z002015620
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 作業区分 J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格 J03 ﾌﾞﾛｯｸ区分	設置 ｶﾗｰ・珪砂入・ｼｮｯﾄ仕上げ 新品					

大阪市水道局

単－1927号　　D040830111

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	１０ｃｍ RC-30	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	12.7			Z002122002
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3071号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１０ｃｍ RC-30					

単－1928号　　CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－1929号　　CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－1930号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

大阪市水道局

単－1931号　　D040830111

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	１０ｃｍ RC-30	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	12.7			Z002122002
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3072号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１０ｃｍ RC-30					

大阪市水道局

単－1932号　　D042000010

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工(市場単価)	直線配置・標準品　ｔ＝６ｃｍ 設置（新品）　１００ｍ２未満 無 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック設置工 一般部	Ｔ＝６ｃｍ　標準品　直線配置	ｍ２	110			Q001060001
再生砂		ｍ３	3.87			Z002152001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 規格	直線配置・標準品					
J02 ブロック厚	ｔ＝６ｃｍ					
J03 設置・撤去	設置（新品）					
J04 施工規模	１００ｍ２未満					
J05 時間的制約を受ける場合の補正（7時間以下は有）	無					
J06 夜間作業の場合の補正	無					

単－1933号　　CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－1934号　　CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－1935号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

大阪市水道局

単－1936号　　D040830111

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	１０ｃｍ RC-30	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	12.7			Z002122002
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3073号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１０ｃｍ RC-30					

大阪市水道局

単－1937号　　D042000010

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工(市場単価)	保水性ﾌﾞﾛｯｸ　大阪市型波型　長方形　ｔ＝６ｃｍ　設置（新品）　１００ｍ２未満 無 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック設置工 一般部	Ｔ＝６ｃｍ　標準品　直線配置	ｍ２	110			Q001060001
インターロッキングブロック	ブロック厚６ｃｍ　標準品	ｍ２	-102			Z002360001
インターロッキングブロック	保水性ブロック　大阪市型長方形波型　ｔ＝６ｃｍ	m2	102			Z002017870
再生砂		ｍ３	3.87			Z002152001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 規格 J02 ブロック厚 J03 設置・撤去	保水性ﾌﾞﾛｯｸ　大阪市型波型　長方形 ｔ＝６ｃｍ 設置（新品）					
J04 施工規模 J05 時間的制約を受ける場合の補正（7時間以下は有） J06 夜間作業の場合の補正	１００ｍ２未満 無 無					

単－1938号　　CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－1939号　　CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－1940号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

大阪市水道局

単－1941号　　D040845060

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

車道(歩道)ｺﾝｸﾘｰﾄ平板工	設置 安山岩研磨ｼｮｯﾄ(六角形) 新品	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.3			R0125
ブロック工		人	2.4			R0108
特殊作業員		人	0.5			R0101
普通作業員		人	3.1			R0102
歩道コンクリート平板・歩道六角形	安山岩（研磨ショット仕上げ）	枚	978			Z002015810
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 作業区分 J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格 J03 ﾌﾞﾛｯｸ区分	設置 安山岩研磨ｼｮｯﾄ(六角形) 新品					

単－1942号　　D040830111

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	１０ｃｍ RC-30	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	12.7			Z002122002
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3074号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１０ｃｍ RC-30					

大阪市水道局

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－1945号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

単－1946号　　CB410261

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生細粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（１３）	%				Z004101005
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－1946号　　CB410261

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生細粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生細粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－1947号　　D040830111

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-30	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	19.05			Z002122002
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3075号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-30					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－1950号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

大阪市水道局

単－1951号　　CB410261

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生細粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（１３）	%				Z004101005
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－1951号　　CB410261

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生細粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生細粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－1952号　　CB410241

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

基層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－1952号　　CB410241

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

基層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－1953号　　D040830111

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-30	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	19.05			Z002122002
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3076号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-30					

大阪市水道局

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－1956号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

大阪市水道局

単－1957号　　D040845020

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

歩道改築工	ＣＫ１０－１５ 一般養生	単位	ｍ２	数量	100	単価		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	小型構造物 人力打設 21-8-40（高炉） 一般養生　無し 全ての費用	ｍ３	10			CB240010 単－　3077号		
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	Ｌ	126			Z004130002		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 厚さ J02 養生工の種類	ＣＫ１０－１５ 一般養生							

大阪市水道局

単－1958号　　D040830111

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-30	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	19.05			Z002122002
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3078号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-30					

単－1959号　　CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 10㎝を超え15㎝以下 有り　全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 10㎝を超え15㎝以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－1961号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

大阪市水道局

単－1962号　　D040845020

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

歩道改築工	ＣＫ１５－１５ 一般養生	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 21-8-40（高炉） 一般養生　無し 全ての費用	ｍ３	15			CB240010 単－　3079号
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	Ｌ	126			Z004130002
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 厚さ J02 養生工の種類	ＣＫ１５－１５ 一般養生					

大阪市水道局

単－1963号　　D040830111

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-30	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	19.05			Z002122002
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3080号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-30					

大阪市水道局

単－1964号　　CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－1966号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

大阪市水道局

単－1967号　　D040830111

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-30	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	19.05			Z002122002
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3081号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-30					

単－1968号　　D042000010

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工(市場単価)	直線配置・標準品　ｔ＝８ｃｍ 設置（新品）　１００ｍ２未満 無 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック設置工 一般部	Ｔ＝８ｃｍ　標準品　直線配置	ｍ２	110			Q001060002
再生砂		ｍ３	3.87			Z002152001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 規格	直線配置・標準品					
J02 ブロック厚	ｔ＝８ｃｍ					
J03 設置・撤去	設置（新品）					
J04 施工規模	１００ｍ２未満					
J05 時間的制約を受ける場合の補正（7時間以下は有）	無					
J06 夜間作業の場合の補正	無					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－1971号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

単－1972号　　D040830111

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-30	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	19.05			Z002122002
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3082号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-30					

単－1973号　　D042000010

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工(市場単価)	保水性ﾌﾞﾛｯｸ　大阪市型波型　長方形　ｔ＝８ｃｍ　設置（新品）　１００ｍ２未満 無 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック設置工 一般部	Ｔ＝８ｃｍ　標準品　直線配置	ｍ２	110			Q001060002
インターロッキングブロック	ブロック厚８ｃｍ　標準品	ｍ２	-102			Z002360002
インターロッキングブロック	保水性ブロック　大阪市型長方形波型　ｔ＝８ｃｍ	m2	102			Z002017880
再生砂		ｍ３	3.87			Z002152001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 規格 J02 ブロック厚 J03 設置・撤去	保水性ﾌﾞﾛｯｸ　大阪市型波型　長方形 ｔ＝８ｃｍ 設置（新品）					
J04 施工規模 J05 時間的制約を受ける場合の補正（7時間以下は有）無 J06 夜間作業の場合の補正	１００ｍ２未満 無					

単－1974号　　CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－1976号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

大阪市水道局

単－1977号　　D040830111

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-30	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	19.05			Z002122002
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3083号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-30					

大阪市水道局

単－1978号　　D040830111

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	１０ｃｍ RC-30	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	12.7			Z002122002
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3084号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１０ｃｍ RC-30					

大阪市水道局

単－1979号　　D042000010

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工(市場単価)	直線配置・標準品　ｔ＝８ｃｍ 設置（新品）　１００ｍ２未満 無 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック設置工 一般部	Ｔ＝８ｃｍ　標準品　直線配置	ｍ２	110			Q001060002
再生砂		ｍ３	3.87			Z002152001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 規格	直線配置・標準品					
J02 ブロック厚	ｔ＝８ｃｍ					
J03 設置・撤去	設置（新品）					
J04 施工規模	１００ｍ２未満					
J05 時間的制約を受ける場合の補正（7時間以下は有）	無					
J06 夜間作業の場合の補正	無					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－1982号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

単－1983号　　D040830111

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-30	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	19.05			Z002122002
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3085号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-30					

単－1984号　　D040830111

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	１０ｃｍ RC-30	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	12.7			Z002122002
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3086号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１０ｃｍ RC-30					

大阪市水道局

単－1985号　　D042000010

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工(市場単価)	保水性ﾌﾞﾛｯｸ　大阪市型波型　長方形　ｔ＝８ｃｍ　設置（新品）　１００ｍ２未満 無 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック設置工 一般部	Ｔ＝８ｃｍ　標準品　直線配置	ｍ２	110			Q001060002
インターロッキングブロック	ブロック厚８ｃｍ　標準品	ｍ２	-102			Z002360002
インターロッキングブロック	保水性ブロック　大阪市型長方形波型　ｔ＝８ｃｍ	m2	102			Z002017880
再生砂		ｍ３	3.87			Z002152001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 規格 J02 ブロック厚 J03 設置・撤去	保水性ﾌﾞﾛｯｸ　大阪市型波型　長方形 ｔ＝８ｃｍ 設置（新品）					
J04 施工規模 J05 時間的制約を受ける場合の補正（7時間以下は有）無 J06 夜間作業の場合の補正	１００ｍ２未満 無					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－1987号　　CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15㎝を超え30㎝以下 有り　全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15㎝を超え30㎝以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－1988号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

大阪市水道局

単－1989号　　D040845030

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

街渠ｺﾝｸﾘｰﾄ工(幅50cm厚25cm)	18-8-20(40)(高炉)【B7】 一般養生(標準) 無 有	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m３	11.38			CB240010 単－ 3087号
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	25			CB240210 単－ 3088号
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m２	1.14			CB224710 単－ 3089号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J02 養生工の種類 J03 現場内小運搬の有無	18-8-20(40)(高炉)【B7】 一般養生(標準) 無					
J04 型枠工の有無	有					

大阪市水道局

単－1990号　　D040870011

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

不陸整正	１．４m未満	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.52			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		日	0.46			D020201050 単－　3090号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 施工条件(掘削幅)	１．４m未満					

単－1991号　　CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－1992号　　CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15㎝を超え30㎝以下 有り　全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15㎝を超え30㎝以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－1993号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

大阪市水道局

単－1994号　　D040845015

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層ｺﾝｸﾘｰﾄ工(人力)	0.25m 4.5-6.5-40(普通)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	曲げ４．５－６．５－４０	m３	25.75			Z002010071
土木一般世話役		人	1.56			R0125
特殊作業員		人	4.85			R0101
普通作業員		人	9.23			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 平均舗設厚 J02 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	0.25 m 4.5-6.5-40(普通)					

単－1995号　　D040870011

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

不陸整正	１．４m未満	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.52			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		日	0.46			D020201050 単－　3091号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 施工条件(掘削幅)	１．４m未満					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－1997号　　CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15㎝を超え30㎝以下 有り　全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15㎝を超え30㎝以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－1998号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

大阪市水道局

単－1999号　　D040845015

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層ｺﾝｸﾘｰﾄ工(人力)	0.23m 4.5-6.5-40(普通)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	曲げ４．５－６．５－４０	m３	23.92			Z002010071
土木一般世話役		人	1.56			R0125
特殊作業員		人	4.85			R0101
普通作業員		人	9.23			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 平均舗設厚 J02 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	0.23 m 4.5-6.5-40(普通)					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2001号　　D040870011

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

不陸整正	１．４m未満	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.52			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		日	0.46			D020201050 単－　3092号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 施工条件(掘削幅)	１．４m未満					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15㎝を超え30㎝以下 有り　全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15㎝を超え30㎝以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

単－2005号　　D040840027

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

アスファルト舗装工（人力）車道 安定処理路盤材	車道10㎝	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種）　1.4m未満（仕上厚50㎜ 超100㎜以下 100㎜　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	100			CB410040 単－　3093号
計						
単価						
J01 舗装厚	車道10㎝					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－2006号　　CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2008号　　D040870011

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

不陸整正	１．４m未満	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.52			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		日	0.46			D020201050 単－　3094号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 施工条件(掘削幅)	１．４m未満					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15㎝を超え30㎝以下 有り　全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15㎝を超え30㎝以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－2011号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

単－2012号　　D040840027

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

アスファルト舗装工（人力）車道 安定処理路盤材	車道15㎝	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種）　1.4m未満（仕上厚50mm 超100mm以下 75mm　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	100			CB410040 単－　3095号
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種）　1.4m未満（仕上厚50mm 超100mm以下 75mm　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	100			CB410040 単－　3096号
計						
単価						
J01 舗装厚	車道15㎝					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－2013号　　CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2015号　　D040870011

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

不陸整正	１．４m未満	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.52			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		日	0.46			D020201050 単－　3097号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 施工条件(掘削幅)	１．４m未満					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－2018号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層ｺﾝｸﾘｰﾄ工(人力)	0.1m 4.5-6.5-40(普通)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	曲げ４．５－６．５－４０	m３	10.4			Z002010071
土木一般世話役		人	1.08			R0125
特殊作業員		人	3.35			R0101
普通作業員		人	6.38			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 平均舗設厚 J02 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	0.1 m 4.5-6.5-40(普通)					

単－2020号　　D040870011

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

不陸整正	１．４m未満	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.52			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		日	0.46			D020201050 単－　3098号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 施工条件(掘削幅)	１．４m未満					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

車道(歩道)ｺﾝｸﾘｰﾄ平板工	設置 白色　珪砂入･ｼｮｯﾄ仕上げ 新品	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.3			R0125
ブロック工		人	2.4			R0108
特殊作業員		人	0.5			R0101
普通作業員		人	3.1			R0102
歩道コンクリート平板	白色セメント珪砂入ショット仕上げ（３０×３０×６）	枚	1,129			Z002015615
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 作業区分 J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格 J03 ﾌﾞﾛｯｸ区分	設置 白色　珪砂入･ｼｮｯﾄ仕上げ 新品					

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

不陸整正	1．4m未満	単位	m2	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.52			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		日	0.46			D020201050 単－　3099号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 施工条件(掘削幅)	1．4m未満					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－2028号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

単－2029号　　CB410261

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生細粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（１３）	%				Z004101005
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－2029号　　CB410261

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生細粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生細粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2030号　　CB410241

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

基層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－2030号　　CB410241

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

基層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2031号　　D040870011

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

不陸整正	１．４m未満	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.52			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		日	0.46			D020201050 単－　3100号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 施工条件(掘削幅)	１．４m未満					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－2033号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

単－2034号　　CB410261

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　40mm　再生細粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（１３）	%				Z004101005
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－2034号　　CB410261

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生細粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm					
J05 材料	再生細粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2035号　　D040870011

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

不陸整正	１．４m未満	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.52			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		日	0.46			D020201050 単－　3101号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 施工条件(掘削幅)	１．４m未満					

単－2036号　　D040305071

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

コンクリート手練り工(材・工共)	18N/mm2	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.95			R0101
普通作業員		人	0.25			R0102
セメント（袋）	高炉B種　２５ｋｇ袋入	ｋｇ	275			Z001050505
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	m３	0.47			Z002104002
コンクリート用骨材　砕石	４０～２０mm	m３	0.65			Z001074005
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 コンクリート呼び強度	18N/mm2					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

地先境界ブロック	設置 各種600-1000㎜以下50-150kg未満 1個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
特殊作業員		%				R0101
土木一般世話役		%				R0125
型わく工		%				R0133
材料構成比率		%				
道路境界ブロック	１８×１５×１００ｃｍ	%				Z002016405
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉	%				Z002012001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

地先境界ブロック	設置 各種600-1000㎜以下50-150kg未満 1個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
小型バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン機能付］	山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３） ０．９ｔ吊	%				L001011005
J01 作業区分	設置					
J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格	各種600-1000㎜以下50-150kg未満					
J03 m当り地先境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量	1 個/m					
J04 基礎砕石規格	無し					
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25（高炉）					
J06 養生工の有無	有り					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

歩車道境界ブロック	設置 C種（180/210×300×600） 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
特殊作業員		%				R0101
土木一般世話役		%				R0125
型わく工		%				R0133
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック	片面 180／210×300×600（C）	%				Z002352003
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉	%				Z002012001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

歩車道境界ブロック	設置 C種（180/210×300×600） 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
小型バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン機能付］	山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３） ０．９ｔ吊	%				L001011005
J01 作業区分	設置					
J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格	C種（180/210×300×600）					
J04 基礎砕石規格	無し					
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25（高炉）					
J06 養生工の有無	有り					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

歩車道境界ブロック	設置 C種（180/210×300×600） 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
特殊作業員		%				R0101
土木一般世話役		%				R0125
型わく工		%				R0133
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック	片面 180／210×300×600（C）	%				Z002352003
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉	%				Z002012001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

歩車道境界ブロック	設置 C種（180/210×300×600） 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
小型バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン機能付］	山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３） ０．９ｔ吊	%				L001011005
J01 作業区分	設置					
J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格	C種（180/210×300×600）					
J04 基礎砕石規格	無し					
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25（高炉）					
J06 養生工の有無	有り					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

歩車道境界ブロック	設置 B種（180/205×250×600） 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
特殊作業員		%				R0101
土木一般世話役		%				R0125
型わく工		%				R0133
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック	片面 180／205×250×600（B）	%				Z002352002
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉	%				Z002012001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

歩車道境界ブロック	設置 B種（180/205×250×600） 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
小型バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン機能付］	山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３） ０．９ｔ吊	%				L001011005
J01 作業区分	設置					
J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格	B種（180/205×250×600）					
J04 基礎砕石規格	無し					
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25（高炉）					
J06 養生工の有無	有り					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

歩車道境界ブロック	設置 B種（180/205×250×600） 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
特殊作業員		%				R0101
土木一般世話役		%				R0125
型わく工		%				R0133
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック	片面 180／205×250×600（B）	%				Z002352002
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉	%				Z002012001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

歩車道境界ブロック	設置 B種（180/205×250×600） 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
小型バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン機能付］	山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３） ０．９ｔ吊	%				L001011005
J01 作業区分	設置					
J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格	B種（180/205×250×600）					
J04 基礎砕石規格	無し					
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25（高炉）					
J06 養生工の有無	有り					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

歩車道境界ブロック	設置 各種600㎜以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
特殊作業員		%				R0101
土木一般世話役		%				R0125
型わく工		%				R0133
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック	片面 180／200×200×600（直） 大阪市型	%				Z002016825
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉	%				Z002012001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

歩車道境界ブロック	設置 各種600㎜以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
小型バックホウ（クローラ）［後方山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３） ０．９ｔ吊 超小旋回クレーン機能付］		%				L001011005
J01 作業区分	設置					
J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格	各種600㎜以下50kg以上100kg未満					
J03 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量	1.65 個/m					
J04 基礎砕石規格	無し					
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25（高炉）					
J06 養生工の有無	有り					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

歩車道境界ブロック	設置 各種600㎜以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
特殊作業員		%				R0101
土木一般世話役		%				R0125
型わく工		%				R0133
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック	片面 180／200×200×600（曲） 大阪市型	%				Z002016830
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉	%				Z002012001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

歩車道境界ブロック	設置 各種600㎜以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
小型バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン機能付］	山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３） ０．９ｔ吊	%				L001011005
J01 作業区分	設置					
J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格	各種600㎜以下50kg以上100kg未満					
J03 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量	1.65 個/m					
J04 基礎砕石規格	無し					
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25（高炉）					
J06 養生工の有無	有り					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

歩車道境界ブロック	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 1.65個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
特殊作業員		%				R0101
型わく工		%				R0133
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック	片面 180／195×150×600（直） 大阪市型	%				Z002016835
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉	%				Z002012001
J01 作業区分 J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格 J03 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 1.65 個/m					
J04 基礎砕石規格 J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J06 養生工の有無	無し 18-8-25（高炉） 有り					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

歩車道境界ブロック	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 1.65個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
特殊作業員		%				R0101
型わく工		%				R0133
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック	片面 180／195×150×600（曲） 大阪市型	%				Z002016840
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉	%				Z002012001
J01 作業区分 J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格 J03 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 1.65 個/m					
J04 基礎砕石規格 J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J06 養生工の有無	無し 18-8-25（高炉） 有り					

単－2046号　　CB422520

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

地先境界ブロック	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 1.65個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
特殊作業員		%				R0101
型わく工		%				R0133
材料構成比率		%				
連続植樹用ブロック（A型）	１０．５／１２×１２×６０ｃｍ（直）	%				Z002017205
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉	%				Z002012001
J01 作業区分	設置					
J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格	各種（600㎜以下､50kg未満）					
J03 m当り地先境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量	1.65 個/m					
J04 基礎砕石規格	無し					
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25（高炉）					
J06 養生工の有無	有り					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

地先境界ブロック	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 1.76個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
特殊作業員		%				R0101
型わく工		%				R0133
材料構成比率		%				
連続植樹用ブロック（A型）	１０．５／１２×１２×５６．５ｃｍ（曲）	%				Z002017210
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉	%				Z002012001
J01 作業区分	設置					
J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格	各種（600㎜以下､50kg未満）					
J03 m当り地先境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量	1.76 個/m					
J04 基礎砕石規格	無し					
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25（高炉）					
J06 養生工の有無	有り					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

地先境界ブロック	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 1.65個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
特殊作業員		%				R0101
型わく工		%				R0133
材料構成比率		%				
地先境界ブロック	自転車境界ブロック　25×5/8×600	%				Y000285000-003
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉	%				Z002012001
J01 作業区分 J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格 J03 m当り地先境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 1.65 個/m					
J04 基礎砕石規格 J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J06 養生工の有無	無し 18-8-25（高炉） 有り					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

地先境界ブロック	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 0.38個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
特殊作業員		%				R0101
型わく工		%				R0133
材料構成比率		%				
街路樹根囲ブロック	Ⅰ型	%				Z002017405
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉	%				Z002012001
J01 作業区分 J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格 J03 m当り地先境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 0.38 個/m					
J04 基礎砕石規格 J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J06 養生工の有無	無し 18-8-25（高炉） 有り					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

地先境界ブロック	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 0.29個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
特殊作業員		%				R0101
型わく工		%				R0133
材料構成比率		%				
街路樹根囲ブロック	Ⅱ型	%				Z002017410
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉	%				Z002012001
J01 作業区分 J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格 J03 m当り地先境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 0.29 個/m					
J04 基礎砕石規格 J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J06 養生工の有無	無し 18-8-25（高炉） 有り					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

地先境界ブロック	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 0.26個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
特殊作業員		%				R0101
型わく工		%				R0133
材料構成比率		%				
街路樹根囲ブロック	Ⅲ型	%				Z002017415
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉	%				Z002012001
J01 作業区分	設置					
J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格	各種（600㎜以下､50kg未満）					
J03 m当り地先境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量	0.26 個/m					
J04 基礎砕石規格	無し					
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25（高炉）					
J06 養生工の有無	有り					

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15㎝ 有り 1.5㎜ 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装　全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　実線15㎝　制約受ける	m	1,000			Q001036002
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	ｋｇ	570			Z004350001
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	ｋｇ	25			Z004352001
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25			Z004354001
軽油	１．２号	L	40			Z006702002
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格･仕様区分	実線 15㎝					
J05 時間的制約の有無	有り					
J06 塗布厚	1.5㎜					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%					

単－2052号　　WB821210

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15㎝ 有り 1.5㎜ 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15㎝換算　有り 1.5㎜ 無し 無し 含有量15～18% 白　アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　矢印・記号・文字　制約受ける	m	1,200			Q001036074
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	ｋｇ	684			Z004350001
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	ｋｇ	30			Z004352001
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30			Z004354001
軽油	１．２号	L	120			Z006702002
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格･仕様区分	矢印･記号･文字 15㎝換算					
J05 時間的制約の有無	有り					
J06 塗布厚	1.5㎜					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%					

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15㎝換算　有り 1.5㎜ 無し 無し 含有量15～18% 白　アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr－C－4E 塗装品 21m未満 無 無 無　加算無し	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　塗装	m	1			Q001101003
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格・仕様	Gr－C－4E 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J07 加算額の有無	加算無し					

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr－C－4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m	1			Q001114002
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 施工区分	土中建込・標準型					
J02 規格・仕様	Gr－C－4E					
J03 夜間作業の補正	無					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

横断・転落防止柵設置・撤去工	設置・撤去 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m 100m未満 無 無	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100			Q001154004
横断・転落防止柵撤去工ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100			Q001166004
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 防護柵種類	設置・撤去 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式					
J04 支柱間隔 J06 施工規模による加算 J07 時間的制約を受ける場合の補正(7時間以下は有)無	支柱間隔3m 100m未満					
J08 夜間割増の有無	無					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

モルタル練	高炉 全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
セメント（高炉Ｂ）	２５ｋｇ袋入	%				Z002002008
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	%				Z002104002
J01 ｾﾒﾝﾄ種類 J02 費用の内訳	高炉 全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2060号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

単－2061号　　D040845060

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

車道(歩道)ｺﾝｸﾘｰﾄ平板工	設置 点字ｶﾗｰﾌﾞﾛｯｸ線状・点状 新品	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.3			R0125
ブロック工		人	2.4			R0108
特殊作業員		人	0.5			R0101
普通作業員		人	3.1			R0102
点字・誘導ブロック	３０×３０×６ｃｍ（１２ｋｇ／枚）	枚	1,129			Z002016005
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 作業区分 J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格 J03 ﾌﾞﾛｯｸ区分	設置 点字ｶﾗｰﾌﾞﾛｯｸ線状・点状 新品					

単－2062号　　D040830111

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	１０ｃｍ RC-30	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	12.7			Z002122002
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3102号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１０ｃｍ RC-30					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15㎝を超え30㎝以下 有り　全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15㎝を超え30㎝以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－2065号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

単－2066号　　CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－2066号　　CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2067号　　CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－2067号　　CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2068号　　CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－2068号　　CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2069号　　CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－2069号　　CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2070号　　D040830111

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３	6.35			Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3103号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	５ｃｍ RM-25					

単－2071号　　D040870011

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

不陸整正	１．４m未満	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.52			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		日	0.46			D020201050 夜間 単－　3104号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 施工条件(掘削幅)	１．４m未満					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15㎝を超え30㎝以下 有り　全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15㎝を超え30㎝以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－2074号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

大阪市水道局

単－2075号　　CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2076号　　CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2077号　　CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2078号　　D040830111

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	１０ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３	12.7			Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3105号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１０ｃｍ RM-25					

大阪市水道局

単－2079号　　D040870011

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

不陸整正	１．４m未満	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.52			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		日	0.46			D020201050 夜間 単－　3106号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 施工条件(掘削幅)	１．４m未満					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 10㎝を超え15㎝以下 有り　全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 10㎝を超え15㎝以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－2082号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

大阪市水道局

単－2083号　　CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－2083号　　CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2084号　　CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－2084号　　CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2085号　　D040830111

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３	6.35			Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3107号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	５ｃｍ RM-25					

単－2086号　　D040870011

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

不陸整正	１．４m未満	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.52			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		日	0.46			D020201050 夜間 単－　3108号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 施工条件(掘削幅)	１．４m未満					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2088号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

単－2089号　　CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－2089号　　CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2090号　　CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　40mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－2090号　　CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2091号　　D040830111

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	２ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３	2.54			Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3109号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	２ｃｍ RM-25					

単－2092号　　D040870011

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

不陸整正	１．４m未満	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.52			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		日	0.46			D020201050 夜間 単－　3110号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 施工条件(掘削幅)	１．４m未満					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2094号　　CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－2094号　　CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2095号　　D040870011

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

不陸整正	１．４m未満	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.52			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		日	0.46			D020201050 夜間 単－　3111号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 施工条件(掘削幅)	１．４m未満					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－2097号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工(市場単価)	直線配置・標準品　ｔ＝８ｃｍ 設置（新品）　１００ｍ２未満 無 有	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック設置工 一般部	Ｔ＝８ｃｍ　標準品　直線配置	ｍ２	110			Q001060002 夜間
再生砂		ｍ３	3.87			Z002152001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 規格	直線配置・標準品					
J02 ブロック厚	ｔ＝８ｃｍ					
J03 設置・撤去	設置（新品）					
J04 施工規模	１００ｍ２未満					
J05 時間的制約を受ける場合の補正（7時間以下は有）無						
J06 夜間作業の場合の補正	有					

単－2099号　　D040870011

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

不陸整正	１．４m未満	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.52			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		日	0.46			D020201050 夜間 単－　3112号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 施工条件(掘削幅)	１．４m未満					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2101号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2103号　　D040830111

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３	6.35			Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3113号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	５ｃｍ RM-25					

単－2104号　　D011603000

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

半たわみ舗装工	50㎜ 1.4m以下 瀝青散布有 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメントミルク浸透	50㎜ 超速硬型	ｍ２	1			CB410410 夜間 単－　3114号
半たわみｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)	50㎜ 瀝青散布有 無 45㎜以上55㎜未満	ｍ２	1			D011603030 夜間 単－　3115号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 施工幅 J03 瀝青材料散布の有無	50㎜ 1.4m以下 瀝青散布有					
J04 砂散布の有無	無					

単－2105号　　D040870011

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

不陸整正	１．４m未満	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.52			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		日	0.46			D020201050 夜間 単－　3116号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 施工条件(掘削幅)	１．４m未満					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15㎝を超え30㎝以下 有り　全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15㎝を超え30㎝以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2108号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2110号　　CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－2110号　　CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2112号　　D040830111

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３	6.35			Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3117号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	５ｃｍ RM-25					

単－2113号　　D011603000

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

半たわみ舗装工	50㎜ 1.4m以下 瀝青散布有 無	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメントミルク浸透	50㎜ 超速硬型	m２	1			CB410410 夜間 単－　3118号
半たわみｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)	50㎜ 瀝青散布有 無 45㎜以上55㎜未満	m２	1			D011603030 夜間 単－　3119号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 施工幅 J03 瀝青材料散布の有無	50㎜ 1.4m以下 瀝青散布有					
J04 砂散布の有無	無					

単－2114号　　D040870011

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

不陸整正	１．４m未満	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.52			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		日	0.46			D020201050 夜間 単－　3120号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 施工条件(掘削幅)	１．４m未満					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15㎝を超え30㎝以下 有り　全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15㎝を超え30㎝以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2117号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

単－2118号　　CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 密粒 II型（２０）DS3000 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
改質アスファルト混合物	密粒AS混合物ポリマ改質ASII型（20）	%				Z004103005
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－2118号　　CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 密粒 II型（２０）DS3000 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	改質As 密粒 II型（２０）DS3000					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 粗粒 II型（２０）DS5000 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生改質アスファルト混合物	粗粒ASポリマー改質Ⅱ型（20）	%				Z002010620
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 粗粒 II型（２０）DS5000 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	改質As 粗粒 II型（２０）DS5000					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 粗粒 II型（２０）DS5000 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生改質アスファルト混合物	粗粒ASポリマー改質Ⅱ型（20）	%				Z002010620
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 粗粒 II型（２０）DS5000 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	改質As 粗粒 II型（２０）DS5000					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 粗粒 II型（２０）DS5000 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生改質アスファルト混合物	粗粒ASポリマー改質Ⅱ型（20）	%				Z002010620
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 粗粒 II型（２０）DS5000 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	改質As 粗粒 II型（２０）DS5000					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2122号　　D040830111

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	５ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３	6.35			Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3121号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	５ｃｍ RM-25					

単－2123号　　D040870011

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

不陸整正	１．４m未満	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.52			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		日	0.46			D020201050 夜間 単－　3122号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 施工条件(掘削幅)	１．４m未満					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15㎝を超え30㎝以下 有り　全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15㎝を超え30㎝以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2126号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

単－2127号　　CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 密粒 II型（２０）DS3000 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
改質アスファルト混合物	密粒AS混合物ポリマ改質ASII型（20）	%				Z004103005
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－2127号　　CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 密粒 II型（２０）DS3000 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	改質As 密粒 II型（２０）DS3000					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2128号　　CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 粗粒 II型（２０）DS5000 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生改質アスファルト混合物	粗粒ASポリマー改質Ⅱ型（20）	%				Z002010620
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 粗粒 II型（２０）DS5000 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	改質As 粗粒 II型（２０）DS5000					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 粗粒 II型（２０）DS5000 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生改質アスファルト混合物	粗粒ASポリマー改質Ⅱ型（20）	%				Z002010620
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 粗粒 II型（２０）DS5000 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	改質As 粗粒 II型（２０）DS5000					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2130号　　D040830111

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	１０ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３	12.7			Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3123号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１０ｃｍ RM-25					

単－2131号　　D040870011

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

不陸整正	１．４m未満	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.52			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		日	0.46			D020201050 夜間 単－　3124号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 施工条件(掘削幅)	１．４m未満					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－2133号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

単－2134号　　CB410261

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　30mm　再生細粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（１３）	%				Z004101005
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－2134号　　CB410261

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生細粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30 mm					
J05 材料	再生細粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2135号　　D040830111

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	１０ｃｍ RC-30	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	12.7			Z002122002 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3125号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１０ｃｍ RC-30					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2138号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

単－2139号　　D040845060

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

車道(歩道)ｺﾝｸﾘｰﾄ平板工	設置 白色　珪砂入･ｼｮｯﾄ仕上げ 新品	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.3			R0125 夜間
ブロック工		人	2.4			R0108 夜間
特殊作業員		人	0.5			R0101 夜間
普通作業員		人	3.1			R0102 夜間
歩道コンクリート平板	白色セメント珪砂入ショット仕上げ（３０×３０×６）	枚	1,129			Z002015615 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 作業区分 J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格 J03 ﾌﾞﾛｯｸ区分	設置 白色　珪砂入･ｼｮｯﾄ仕上げ 新品					

単－2140号　　D040830111

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	１０ｃｍ RC-30	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	12.7			Z002122002 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3126号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１０ｃｍ RC-30					

単－2141号　　CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2143号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

単－2144号　　D040845060

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

車道(歩道)ｺﾝｸﾘｰﾄ平板工	設置 ｶﾗｰ・珪砂入・ｼｮｯﾄ仕上げ 新品	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.3			R0125 夜間
ブロック工		人	2.4			R0108 夜間
特殊作業員		人	0.5			R0101 夜間
普通作業員		人	3.1			R0102 夜間
歩道コンクリート平板	カラー珪砂入ショット仕上げ（３０×３０×６）	枚	1,129			Z002015620 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 作業区分 J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格 J03 ﾌﾞﾛｯｸ区分	設置 ｶﾗｰ・珪砂入・ｼｮｯﾄ仕上げ 新品					

単－2145号　　D040830111

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	１０ｃｍ RC-30	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	12.7			Z002122002 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3127号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１０ｃｍ RC-30					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－2148号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

単－2149号　　D040830111

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	１０ｃｍ RC-30	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	12.7			Z002122002 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3128号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１０ｃｍ RC-30					

単－2150号　　D042000010

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工(市場単価)	直線配置・標準品　ｔ＝６ｃｍ 設置（新品）　１００ｍ２未満 無 有	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック設置工 一般部	Ｔ＝６ｃｍ　標準品　直線配置	ｍ２	110			Q001060001 夜間
再生砂		ｍ３	3.87			Z002152001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 規格 J02 ブロック厚 J03 設置・撤去	直線配置・標準品 ｔ＝６ｃｍ 設置（新品）					
J04 施工規模 J05 時間的制約を受ける場合の補正（7時間以下は有） J06 夜間作業の場合の補正	１００ｍ２未満 無 有					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－2153号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

単－2154号　　D040830111

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	１０ｃｍ RC-30	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	12.7			Z002122002 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3129号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１０ｃｍ RC-30					

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工(市場単価)	保水性ﾌﾞﾛｯｸ　大阪市型波型　長方形　ｔ＝６ｃｍ　設置（新品）　１００ｍ２未満 無 有	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック設置工 一般部	Ｔ＝６ｃｍ　標準品　直線配置	ｍ２	110			Q001060001 夜間
インターロッキングブロック	ブロック厚６ｃｍ　標準品	ｍ２	-102			Z002360001 夜間
インターロッキングブロック	保水性ブロック　大阪市型長方形波型　ｔ＝６ｃｍ	m2	102			Z002017870 夜間
再生砂		ｍ３	3.87			Z002152001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 規格 J02 ブロック厚 J03 設置・撤去	保水性ﾌﾞﾛｯｸ　大阪市型波型　長方形 ｔ＝６ｃｍ 設置（新品）					
J04 施工規模 J05 時間的制約を受ける場合の補正（7時間以下は有）無 J06 夜間作業の場合の補正	１００ｍ２未満 有					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－2158号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

単－2159号　　D040845060

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

車道(歩道)ｺﾝｸﾘｰﾄ平板工	設置 安山岩研磨ｼｮｯﾄ(六角形) 新品	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.3			R0125 夜間
ブロック工		人	2.4			R0108 夜間
特殊作業員		人	0.5			R0101 夜間
普通作業員		人	3.1			R0102 夜間
歩道コンクリート平板・歩道六角形	安山岩（研磨ショット仕上げ）	枚	978			Z002015810 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 作業区分 J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格 J03 ﾌﾞﾛｯｸ区分	設置 安山岩研磨ｼｮｯﾄ(六角形) 新品					

単－2160号　　D040830111

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	１０ｃｍ RC-30	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	12.7			Z002122002 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3130号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１０ｃｍ RC-30					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2163号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

大阪市水道局

単－2164号　　CB410261

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生細粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（１３）	%				Z004101005
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－2164号　　CB410261

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生細粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生細粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2165号　　D040830111

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-30	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	19.05			Z002122002 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3131号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-30					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2168号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

単－2169号　　CB410261

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生細粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（１３）	%				Z004101005
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－2169号　　CB410261

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生細粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生細粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2170号　　CB410241

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

基層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－2170号　　CB410241

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

基層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2171号　　D040830111

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-30	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	19.05			Z002122002 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3132号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-30					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－2174号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

大阪市水道局

単－2175号　　D040845020

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

歩道改築工	ＣＫ１０－１５ 一般養生	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 21-8-40（高炉） 一般養生　無し 全ての費用	ｍ３	10			CB240010 夜間 単－　3133号
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	Ｌ	126			Z004130002 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 厚さ J02 養生工の種類	ＣＫ１０－１５ 一般養生					

単－2176号　　D040830111

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-30	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	19.05			Z002122002 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3134号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-30					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 10㎝を超え15㎝以下 有り　全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 10㎝を超え15㎝以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－2179号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

単－2180号　　D040845020

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

歩道改築工	ＣＫ１５－１５ 一般養生	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 21-8-40（高炉） 一般養生　無し 全ての費用	ｍ３	15			CB240010 夜間 単－　3135号
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	Ｌ	126			Z004130002 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 厚さ J02 養生工の種類	ＣＫ１５－１５ 一般養生					

単－2181号　　D040830111

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-30	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	19.05			Z002122002 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3136号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-30					

単－2182号　　CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－2184号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

単－2185号　　D040830111

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-30	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	19.05			Z002122002 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3137号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-30					

単－2186号　　D042000010

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工(市場単価)	直線配置・標準品　ｔ＝８ｃｍ 設置（新品）　１００ｍ２未満 無 有	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック設置工 一般部	Ｔ＝８ｃｍ　標準品　直線配置	ｍ２	110			Q001060002 夜間
再生砂		ｍ３	3.87			Z002152001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 規格 J02 ブロック厚 J03 設置・撤去	直線配置・標準品 ｔ＝８ｃｍ 設置（新品）					
J04 施工規模 J05 時間的制約を受ける場合の補正（7時間以下は有） J06 夜間作業の場合の補正	１００ｍ２未満 無 有					

単－2187号　　CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2189号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

単－2190号　　D040830111

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-30	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	19.05			Z002122002 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3138号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-30					

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工(市場単価)	保水性ﾌﾞﾛｯｸ　大阪市型波型　長方形　ｔ＝８ｃｍ　設置（新品）　１００ｍ２未満 無 有	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック設置工 一般部	Ｔ＝８ｃｍ　標準品　直線配置	ｍ２	110			Q001060002 夜間
インターロッキングブロック	ブロック厚８ｃｍ　標準品	ｍ２	-102			Z002360002 夜間
インターロッキングブロック	保水性ブロック　大阪市型長方形波型　ｔ＝８ｃｍ	m2	102			Z002017880 夜間
再生砂		ｍ３	3.87			Z002152001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 規格 J02 ブロック厚 J03 設置・撤去	保水性ﾌﾞﾛｯｸ　大阪市型波型　長方形 ｔ＝８ｃｍ 設置（新品）					
J04 施工規模 J05 時間的制約を受ける場合の補正（7時間以下は有）無 J06 夜間作業の場合の補正	１００ｍ２未満 有					

単－2192号　　CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2194号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

単－2195号　　D040830111

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-30	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	19.05			Z002122002 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3139号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-30					

単－2196号　　D040830111

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	１０ｃｍ RC-30	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	12.7			Z002122002 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3140号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１０ｃｍ RC-30					

単－2197号　　D042000010

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工(市場単価)	直線配置・標準品　ｔ＝８ｃｍ 設置（新品）　１００ｍ２未満 無 有	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック設置工 一般部	Ｔ＝８ｃｍ　標準品　直線配置	ｍ２	110			Q001060002 夜間
再生砂		ｍ３	3.87			Z002152001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 規格 J02 ブロック厚 J03 設置・撤去	直線配置・標準品 ｔ＝８ｃｍ 設置（新品）					
J04 施工規模 J05 時間的制約を受ける場合の補正（7時間以下は有） J06 夜間作業の場合の補正	１００ｍ２未満 無 有					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2200号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

単－2201号　　D040830111

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-30	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	19.05			Z002122002 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3141号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-30					

単－2202号　　D040830111

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	１０ｃｍ RC-30	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	12.7			Z002122002 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3142号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１０ｃｍ RC-30					

大阪市水道局

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工(市場単価)	保水性ﾌﾞﾛｯｸ　大阪市型波型　長方形　ｔ＝８ｃｍ　設置（新品）　１００ｍ２未満 無 有	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック設置工 一般部	Ｔ＝８ｃｍ　標準品　直線配置	ｍ２	110			Q001060002 夜間
インターロッキングブロック	ブロック厚８ｃｍ　標準品	ｍ２	-102			Z002360002 夜間
インターロッキングブロック	保水性ブロック　大阪市型長方形波型　ｔ＝８ｃｍ	m2	102			Z002017880 夜間
再生砂		ｍ３	3.87			Z002152001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 規格 J02 ブロック厚 J03 設置・撤去	保水性ﾌﾞﾛｯｸ　大阪市型波型　長方形 ｔ＝８ｃｍ 設置（新品）					
J04 施工規模 J05 時間的制約を受ける場合の補正（7時間以下は有）無 J06 夜間作業の場合の補正	１００ｍ２未満 有					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15㎝を超え30㎝以下 有り　全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15㎝を超え30㎝以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

単－2207号　　D040845030

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

街渠ｺﾝｸﾘｰﾄ工(幅50cm厚25cm)	18-8-20(40)(高炉)【B7】 一般養生(標準) 無 有	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m３	11.38			CB240010 夜間 単－ 3143号
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	25			CB240210 夜間 単－ 3144号
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m２	1.14			CB224710 夜間 単－ 3145号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J02 養生工の種類 J03 現場内小運搬の有無	18-8-20(40)(高炉)【B7】 一般養生(標準) 無					
J04 型枠工の有無	有					

単－2208号　　D040870011

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

不陸整正	１．４m未満	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.52			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		日	0.46			D020201050 夜間 単－　3146号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 施工条件(掘削幅)	１．４m未満					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15㎝を超え30㎝以下 有り　全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15㎝を超え30㎝以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－2211号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

単－2212号　　D040845015

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層ｺﾝｸﾘｰﾄ工(人力)	0.25m 4.5-6.5-40(普通)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	曲げ４．５－６．５－４０	m３	25.75			Z002010071 夜間
土木一般世話役		人	1.56			R0125 夜間
特殊作業員		人	4.85			R0101 夜間
普通作業員		人	9.23			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 平均舗設厚 J02 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	0.25 m 4.5-6.5-40(普通)					

単－2213号　　D040870011

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

不陸整正	１．４m未満	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.52			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		日	0.46			D020201050 夜間 単－　3147号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 施工条件(掘削幅)	１．４m未満					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15㎝を超え30㎝以下 有り　全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15㎝を超え30㎝以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－2216号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

単－2217号　　D040845015

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層ｺﾝｸﾘｰﾄ工(人力)	0.23m 4.5-6.5-40(普通)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	曲げ４．５－６．５－４０	m３	23.92			Z002010071 夜間
土木一般世話役		人	1.56			R0125 夜間
特殊作業員		人	4.85			R0101 夜間
普通作業員		人	9.23			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 平均舗設厚 J02 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	0.23 m 4.5-6.5-40(普通)					

単－2218号　　CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－2218号　　CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2219号　　D040870011

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

不陸整正	１．４m未満	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.52			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		日	0.46			D020201050 夜間 単－　3148号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 施工条件(掘削幅)	１．４m未満					

大阪市水道局

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－2221号　　CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15㎝を超え30㎝以下 有り　全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15㎝を超え30㎝以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－2222号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

単－2223号　　D040840027

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

アスファルト舗装工（人力）車道 安定処理路盤材	車道10㎝	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種）　1.4m未満（仕上厚50㎜ 超100㎜以下 100㎜　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	100			CB410040 夜間 単－　3149号
計						
単価						
J01 舗装厚	車道10㎝					

大阪市水道局

単－2224号　　CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－2224号　　CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2225号　　CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002
アスファルト乳剤	ＰＫ－４ タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－2225号　　CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2226号　　D040870011

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

不陸整正	１．４m未満	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.52			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		日	0.46			D020201050 夜間 単－　3150号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 施工条件(掘削幅)	１．４m未満					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15㎝を超え30㎝以下 有り　全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15㎝を超え30㎝以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－2229号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

単－2230号　　D040840027

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

アスファルト舗装工（人力）車道 安定処理路盤材	車道15㎝	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種）　1.4m未満（仕上厚50mm 超100mm以下 75mm　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	100			CB410040 夜間 単－　3151号
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種）　1.4m未満（仕上厚50mm 超100mm以下 75mm　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	100			CB410040 夜間 単－　3152号
計						
単価						
J01 舗装厚	車道15㎝					

単－2231号　　CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－４ タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－2231号　　CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2232号　　CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002
アスファルト乳剤	ＰＫ－４ タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－2232号　　CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2233号　　D040870011

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

不陸整正	１．４m未満	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.52			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		日	0.46			D020201050 夜間 単－　3153号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 施工条件(掘削幅)	１．４m未満					

大阪市水道局

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－2236号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

単－2237号　　D040845015

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層ｺﾝｸﾘｰﾄ工(人力)	0.1m 4.5-6.5-40(普通)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	曲げ４．５－６．５－４０	m３	10.4			Z002010071 夜間
土木一般世話役		人	1.08			R0125 夜間
特殊作業員		人	3.35			R0101 夜間
普通作業員		人	6.38			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 平均舗設厚 J02 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	0.1 m 4.5-6.5-40(普通)					

単－2238号　　D040870011

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

不陸整正	１．４m未満	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.52			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		日	0.46			D020201050 夜間 単－　3154号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 施工条件(掘削幅)	１．４m未満					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－2241号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

単－2242号　　D040845060

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

車道(歩道)ｺﾝｸﾘｰﾄ平板工	設置 白色　珪砂入･ｼｮｯﾄ仕上げ 新品	単位	m２	数量	100	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要
土木一般世話役		人	1.3					R0125 夜間
ブロック工		人	2.4					R0108 夜間
特殊作業員		人	0.5					R0101 夜間
普通作業員		人	3.1					R0102 夜間
歩道コンクリート平板	白色セメント珪砂入ショット仕上げ（３０×３０×６）	枚	1,129					Z002015615 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1					ZS8000004 夜間
計								
単価								
J01 作業区分 J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格 J03 ﾌﾞﾛｯｸ区分	設置 白色　珪砂入･ｼｮｯﾄ仕上げ 新品							

単－2243号　　D040870011

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

不陸整正	１．４m未満	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.52			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		日	0.46			D020201050 夜間 単－　3155号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 施工条件(掘削幅)	１．４m未満					

大阪市水道局

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－2246号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

単－2247号　　CB410261

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生細粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（１３）	%				Z004101005
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－2247号　　CB410261

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生細粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生細粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2248号　　CB410241

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

基層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－2248号　　CB410241

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

基層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2249号　　D040870011

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

不陸整正	１．４m未満	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.52			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		日	0.46			D020201050 夜間 単－　3156号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 施工条件(掘削幅)	１．４m未満					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－2251号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

単－2252号　　CB410261

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　40mm　再生細粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（１３）	%				Z004101005
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－2252号　　CB410261

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生細粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm					
J05 材料	再生細粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2253号　　D040870011

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

不陸整正	１．４m未満	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.52			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		日	0.46			D020201050 夜間 単－　3157号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 施工条件(掘削幅)	１．４m未満					

単－2254号　　D040305071

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ｺﾝｸﾘｰﾄ手練り工(材･工共)	18N/mm2	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.95			R0101 夜間
普通作業員		人	0.25			R0102 夜間
セメント（袋）	高炉B種　２５ｋｇ袋入	ｋｇ	275			Z001050505 夜間
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	m３	0.47			Z002104002 夜間
コンクリート用骨材　砕石	４０～２０mm	m３	0.65			Z001074005 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ｺﾝｸﾘｰﾄ呼び強度	18N/mm2					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

地先境界ブロック	設置 各種600-1000㎜以下50-150kg未満 1個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
特殊作業員		%				R0101
土木一般世話役		%				R0125
型わく工		%				R0133
材料構成比率		%				
道路境界ブロック	１８×１５×１００ｃｍ	%				Z002016405
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉	%				Z002012001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－2255号　　CB422520

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

地先境界ブロック	設置 各種600-1000㎜以下50-150kg未満 1個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
小型バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン機能付］	山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３） ０．９ｔ吊	%				L001011005
J01 作業区分	設置					
J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格	各種600-1000㎜以下50-150kg未満					
J03 m当り地先境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量	1 個/m					
J04 基礎砕石規格	無し					
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25（高炉）					
J06 養生工の有無	有り					

単－2256号　　CB422510

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

歩車道境界ブロック	設置 C種（180/210×300×600） 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
特殊作業員		%				R0101
土木一般世話役		%				R0125
型わく工		%				R0133
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック	片面 180／210×300×600（C）	%				Z002352003
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉	%				Z002012001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

歩車道境界ブロック	設置 C種（180/210×300×600） 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
小型バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン機能付］	山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３） ０．９ｔ吊	%				L001011005
J01 作業区分	設置					
J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格	C種（180/210×300×600）					
J04 基礎砕石規格	無し					
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25（高炉）					
J06 養生工の有無	有り					

単－2257号　　CB422510

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

歩車道境界ブロック	設置 C種（180/210×300×600） 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
特殊作業員		%				R0101
土木一般世話役		%				R0125
型わく工		%				R0133
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック	片面 180／210×300×600（C）	%				Z002352003
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉	%				Z002012001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

歩車道境界ブロック	設置 C種（180/210×300×600） 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
小型バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン機能付］	山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３） ０．９ｔ吊	%				L001011005
J01 作業区分	設置					
J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格	C種（180/210×300×600）					
J04 基礎砕石規格	無し					
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25（高炉）					
J06 養生工の有無	有り					

単－2258号　　CB422510

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

歩車道境界ブロック	設置 B種（180/205×250×600） 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
特殊作業員		%				R0101
土木一般世話役		%				R0125
型わく工		%				R0133
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック	片面 180／205×250×600（B）	%				Z002352002
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉	%				Z002012001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

歩車道境界ブロック	設置 B種（180/205×250×600） 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
小型バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン機能付］	山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３） ０．９ｔ吊	%				L001011005
J01 作業区分	設置					
J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格	B種（180/205×250×600）					
J04 基礎砕石規格	無し					
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25（高炉）					
J06 養生工の有無	有り					

単－2259号　　CB422510

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

歩車道境界ブロック	設置 B種（180/205×250×600） 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
特殊作業員		%				R0101
土木一般世話役		%				R0125
型わく工		%				R0133
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック	片面 180／205×250×600（B）	%				Z002352002
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉	%				Z002012001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

歩車道境界ブロック	設置 B種（180/205×250×600） 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
小型バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン機能付］	山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３） ０．９ｔ吊	%				L001011005
J01 作業区分	設置					
J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格	B種（180/205×250×600）					
J04 基礎砕石規格	無し					
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25（高炉）					
J06 養生工の有無	有り					

単－2260号　　CB422510

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

歩車道境界ブロック	設置 各種600㎜以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
特殊作業員		%				R0101
土木一般世話役		%				R0125
型わく工		%				R0133
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック	片面 180／200×200×600（直） 大阪市型	%				Z002016825
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉	%				Z002012001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

歩車道境界ブロック	設置 各種600㎜以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
小型バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン機能付］	山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３） ０．９ｔ吊	%				L001011005
J01 作業区分	設置					
J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格	各種600㎜以下50kg以上100kg未満					
J03 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量	1.65 個/m					
J04 基礎砕石規格	無し					
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25（高炉）					
J06 養生工の有無	有り					

単－2261号　　CB422510

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

歩車道境界ブロック	設置 各種600㎜以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
特殊作業員		%				R0101
土木一般世話役		%				R0125
型わく工		%				R0133
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック	片面 180／200×200×600（曲） 大阪市型	%				Z002016830
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉	%				Z002012001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－2261号　　CB422510

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

歩車道境界ブロック	設置 各種600㎜以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
小型バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン機能付］	山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３） ０．９ｔ吊	%				L001011005
J01 作業区分	設置					
J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格	各種600㎜以下50kg以上100kg未満					
J03 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量	1.65 個/m					
J04 基礎砕石規格	無し					
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25（高炉）					
J06 養生工の有無	有り					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

歩車道境界ブロック	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 1.65個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
特殊作業員		%				R0101
型わく工		%				R0133
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック	片面 180／195×150×600（直） 大阪市型	%				Z002016835
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉	%				Z002012001
J01 作業区分 J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格 J03 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 1.65 個/m					
J04 基礎砕石規格 J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J06 養生工の有無	無し 18-8-25（高炉） 有り					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

歩車道境界ブロック	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 1.65個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
特殊作業員		%				R0101
型わく工		%				R0133
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック	片面 180／195×150×600（曲） 大阪市型	%				Z002016840
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉	%				Z002012001
J01 作業区分 J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格 J03 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 1.65 個/m					
J04 基礎砕石規格 J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J06 養生工の有無	無し 18-8-25（高炉） 有り					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

地先境界ブロック	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 1.65個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
特殊作業員		%				R0101
型わく工		%				R0133
材料構成比率		%				
連続植樹用ブロック（A型）	１０．５／１２×１２×６０ｃｍ（直）	%				Z002017205
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉	%				Z002012001
J01 作業区分	設置					
J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格	各種（600㎜以下､50kg未満）					
J03 m当り地先境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量	1.65 個/m					
J04 基礎砕石規格	無し					
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25（高炉）					
J06 養生工の有無	有り					

単－2265号　　CB422520

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

地先境界ブロック	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 1.76個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
特殊作業員		%				R0101
型わく工		%				R0133
材料構成比率		%				
連続植樹用ブロック（A型）	１０．５／１２×１２×５６．５ｃｍ（曲）	%				Z002017210
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉	%				Z002012001
J01 作業区分 J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格 J03 m当り地先境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 1.76 個/m					
J04 基礎砕石規格 J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J06 養生工の有無	無し 18-8-25（高炉） 有り					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

地先境界ブロック	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 1.65個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
特殊作業員		%				R0101
型わく工		%				R0133
材料構成比率		%				
地先境界ブロック	自転車境界ブロック　25×5/8×600	%				Y000285000-003
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉	%				Z002012001
J01 作業区分 J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格 J03 m当り地先境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 1.65 個/m					
J04 基礎砕石規格 J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J06 養生工の有無	無し 18-8-25（高炉） 有り					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

地先境界ブロック	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 0.38個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
特殊作業員		%				R0101
型わく工		%				R0133
材料構成比率		%				
街路樹根囲ブロック	Ｉ型	%				Z002017405
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉	%				Z002012001
J01 作業区分	設置					
J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格	各種（600㎜以下､50kg未満）					
J03 m当り地先境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量	0.38 個/m					
J04 基礎砕石規格	無し					
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25（高炉）					
J06 養生工の有無	有り					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

地先境界ブロック	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 0.29個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
特殊作業員		%				R0101
型わく工		%				R0133
材料構成比率		%				
街路樹根囲ブロック	Ⅱ型	%				Z002017410
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉	%				Z002012001
J01 作業区分	設置					
J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格	各種（600㎜以下､50kg未満）					
J03 m当り地先境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量	0.29 個/m					
J04 基礎砕石規格	無し					
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25（高炉）					
J06 養生工の有無	有り					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

地先境界ブロック	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 0.26個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
特殊作業員		%				R0101
型わく工		%				R0133
材料構成比率		%				
街路樹根囲ブロック	Ⅲ型	%				Z002017415
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉	%				Z002012001
J01 作業区分 J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格 J03 m当り地先境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 0.26 個/m					
J04 基礎砕石規格 J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J06 養生工の有無	無し 18-8-25（高炉） 有り					

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15㎝ 無し 1.5㎜ 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装　全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　夜間	豪雪無　実線15㎝　制約無	m	1,000			Q001036079 夜間
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	ｋｇ	570			Z004350001 夜間
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	ｋｇ	25			Z004352001 夜間
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25			Z004354001 夜間
軽油	１．２号	L	40			Z006702002 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	有り					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格･仕様区分	実線 15㎝					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5㎜					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%					

単－2270号　　WB821210

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制	1.040-000000250

区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15㎝ 無し 1.5㎜ 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装　全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

単－2271号　　WB821210

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15㎝換算　無し 1.5㎜ 無し 無し 含有量15～18% 白　アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　夜間	豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200			Q001036151 夜間
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	ｋｇ	684			Z004350001 夜間
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	ｋｇ	30			Z004352001 夜間
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30			Z004354001 夜間
軽油	１．２号	L	120			Z006702002 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	有り					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格･仕様区分	矢印･記号･文字 15㎝換算					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5㎜					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%					

単－2271号　　WB821210

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15㎝換算　無し 1.5㎜ 無し 無し 含有量15～18% 白　アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr－C－4E 塗装品 21m未満 有 無 無　加算無し	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　塗装	m	1			Q001101003 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格・仕様	Gr－C－4E 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m未満					
J04 夜間作業の補正	有					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J07 加算額の有無	加算無し					

単－2273号　　WB810530

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr－C－4E 有 無	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m	1			Q001114002 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 施工区分 J02 規格・仕様 J03 夜間作業の補正	土中建込・標準型 Gr－C－4E 有					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

横断・転落防止柵設置・撤去工	設置・撤去 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m 100m未満 無 有	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100			Q001154004 夜間
横断・転落防止柵撤去工ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100			Q001166004 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 防護柵種類	設置・撤去 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式					
J04 支柱間隔 J06 施工規模による加算 J07 時間的制約を受ける場合の補正(7時間以下は有)無	支柱間隔3m 100m未満					
J08 夜間割増の有無	有					

単－2275号　　CB240060

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

モルタル練	高炉 全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
セメント（高炉Ｂ）	２５ｋｇ袋入	%				Z002002008
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	%				Z002104002
J01 ｾﾒﾝﾄ種類 J02 費用の内訳	高炉 全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2278号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

単－2279号　　D040845060

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

車道(歩道)ｺﾝｸﾘｰﾄ平板工	設置 点字ｶﾗｰﾌﾞﾛｯｸ線状・点状 新品	単位	m2	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.3			R0125 夜間
ブロック工		人	2.4			R0108 夜間
特殊作業員		人	0.5			R0101 夜間
普通作業員		人	3.1			R0102 夜間
点字・誘導ブロック	３０×３０×６ｃｍ（１２ｋｇ／枚）	枚	1,129			Z002016005 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 作業区分 J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格 J03 ﾌﾞﾛｯｸ区分	設置 点字ｶﾗｰﾌﾞﾛｯｸ線状・点状 新品					

単－2280号　　D040830111

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	１０ｃｍ RC-30	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	12.7			Z002122002 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3158号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１０ｃｍ RC-30					

単－2281号　　D090000611

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000020

運搬工・現場発生品・支給品(片道)	ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊 10Km以内	単位	t	数量	2.96	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.264			R0102
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	1.407			D090000120 単－　3159号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾄﾗｯｸ機種 J02 運搬距離	ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊 10Km以内					

単－2282号　　D090000611

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000020

運搬工・現場発生品・支給品(片道)	ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊 10Km以内	単位	t	数量	2.96	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.264			R0102
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	1.407			D090000120 単－　3160号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾄﾗｯｸ機種 J02 運搬距離	ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊 10Km以内					

大阪市水道局

単－2283号　　D090000611

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

運搬工・現場発生品・支給品(片道)	ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊 10Km以内	単位	t	数量	2.96	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.264			R0102 夜間
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	1.407			D090000120 夜間 単－ 3161号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾄﾗｯｸ機種 J02 運搬距離	ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊 10Km以内					

単－2284号　　D090000611

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

運搬工・現場発生品・支給品(片道)	ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊 10Km以内	単位	t	数量	2.96	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.264			R0102 夜間
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	1.407			D090000120 夜間 単－ 3162号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾄﾗｯｸ機種 J02 運搬距離	ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊 10Km以内					

大阪市水道局

単－2285号　　D010101011

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000020

運搬工･仮設材･鋼材(片道)	12m以内 10Km以下 有	単位	t	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材運搬費	１０ｋｍ・12m以内	t	1			Z041050505
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し（片道分）	t	1			WB010030 単－　3163号
計						
単価						
J01 貨物の種類 J02 距離（片道） J03 積込	12m以内 10Km以下 有					

単－2286号　　D010101011

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

運搬工･仮設材･鋼材(片道)	12m以内 10Km以下 有	単位	t	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材運搬費	１０ｋｍ・12m以内	t	1			Z041050505 夜間
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し（片道分）	t	1			WB010030 夜間 単－　3164号
計						
単価						
J01 貨物の種類 J02 距離（片道） J03 積込	12m以内 10Km以下 有					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り	m２				CB430310
労務構成比率	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り	%				R0101
特殊作業員	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り	%				R0101
普通作業員	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り	%				R0102
材料構成比率	１．２号	%				Z006702002
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率	吐出量３．５～３．７m３／ｍｉｎ	%				L001090003
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m３／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－2288号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価	土砂 現場制約あり	m３				CB210030
労務構成比率	土砂 現場制約あり	%				R0102
普通作業員	土砂 現場制約あり	%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

単－2289号　　D020201025

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	2.5			R0125
普通作業員	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	6.8			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 単－　3165号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	日	3			D020201030 単－　3166号
改良土	現場渡し（市内・庭窪浄水場）	m3	133			Z001075505
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－2290号　　D040825016

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 単－　3167号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 単－　3168号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 単－　3169号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り	m２				CB430310
労務構成比率	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り	%				R0101
特殊作業員	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り	%				R0101
普通作業員	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り	%				R0102
材料構成比率	１．２号	%				Z006702002
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率	吐出量３．５～３．７m３／ｍｉｎ	%				L001090003
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m３／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－2292号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価	土砂 現場制約あり	m３				CB210030
労務構成比率	土砂 現場制約あり	%				R0102
普通作業員	土砂 現場制約あり	%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

単－2293号　　D020201025

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	2.5			R0125
普通作業員	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	6.8			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 単－　3170号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	日	3			D020201030 単－　3171号
改良土	現場渡し（市内・庭窪浄水場）	m3	133			Z001075505
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－2294号　　D040825016

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 単－　3172号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 単－　3173号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 単－　3174号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m２				CB430310
労務構成比率	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	%				R0125
土木一般世話役	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	%				R0125
運転手（特殊）	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	%				R0114
普通作業員	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	%				R0102
材料構成比率	１．２号	%				Z006702002
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%				L001010012
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型・超低騒音]	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%				L001010012
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2296号　　D020201015

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	1.9			R0125
普通作業員	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	5			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016 単－　3175号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2297号　　D020201025

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	2.5			R0125
普通作業員	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	6.8			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 単－　3176号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	日	3			D020201030 単－　3177号
改良土	現場渡し（市内・庭窪浄水場）	m3	133			Z001075505
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－2298号　　D040825016

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 単－　3178号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 単－　3179号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 単－　3180号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m２				CB430310
労務構成比率	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	%				R0125
土木一般世話役	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	%				R0125
運転手（特殊）	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	%				R0114
普通作業員	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	%				R0102
材料構成比率	１．２号	%				Z006702002
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%				L001010012
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型・超低騒音]	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%				L001010012
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2300号　　D020201015

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	1.9			R0125
普通作業員	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	5			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016 単－　3181号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－2301号　　D020201025

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	2.5			R0125
普通作業員	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	6.8			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 単－　3182号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	日	3			D020201030 単－　3183号
改良土	現場渡し（市内・庭窪浄水場）	m3	133			Z001075505
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－2302号　　D040825016

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 単－　3184号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 単－　3185号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 単－　3186号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り	m２				CB430310
労務構成比率	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り	%				R0101
特殊作業員	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り	%				R0101
普通作業員	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り	%				R0102
材料構成比率	１．２号	%				Z006702002
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率	吐出量３．５～３．７m３／ｍｉｎ	%				L001090003
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m３／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－2304号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価	土砂 現場制約あり	m３				CB210030
労務構成比率	土砂 現場制約あり	%				R0102
普通作業員	土砂 現場制約あり	%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

単－2305号　　D020201025

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	2.5			R0125 夜間
普通作業員	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	6.8			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 夜間 単－　3187号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	日	3			D020201030 夜間 単－　3188号
改良土	現場渡し（市内・庭窪浄水場）	m3	133			Z001075505 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2306号　　D040825016

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 夜間 単－　3189号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 夜間 単－　3190号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 夜間 単－　3191号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り	m２				CB430310
労務構成比率	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り	%				R0101
特殊作業員	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り	%				R0101
普通作業員	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り	%				R0102
材料構成比率	１．２号	%				Z006702002
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率	吐出量３．５～３．７m３／ｍｉｎ	%				L001090003
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m３／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－2308号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価	土砂 現場制約あり	m３				CB210030
労務構成比率	土砂 現場制約あり	%				R0102
普通作業員	土砂 現場制約あり	%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

単－2309号　　D020201025

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	2.5			R0125 夜間
普通作業員	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	6.8			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 夜間 単－　3192号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	日	3			D020201030 夜間 単－　3193号
改良土	現場渡し（市内・庭窪浄水場）	m3	133			Z001075505 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2310号　　D040825016

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 夜間 単－　3194号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 夜間 単－　3195号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 夜間 単－　3196号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m２				CB430310
労務構成比率	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	%				R0125
土木一般世話役	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	%				R0125
運転手（特殊）	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	%				R0114
普通作業員	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	%				R0102
材料構成比率	１．２号	%				Z006702002
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%				L001010012
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型・超低騒音]	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%				L001010012
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2312号　　D020201015

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	1.9			R0125 夜間
普通作業員	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	5			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016 夜間 単－　3197号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－2313号　　D020201025

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	2.5			R0125 夜間
普通作業員	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	6.8			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 夜間 単－　3198号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	日	3			D020201030 夜間 単－　3199号
改良土	現場渡し（市内・庭窪浄水場）	m3	133			Z001075505 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2314号　　D040825016

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 夜間 単－　3200号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 夜間 単－　3201号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 夜間 単－　3202号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m２				CB430310
労務構成比率	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	%				R0125
土木一般世話役	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	%				R0125
運転手（特殊）	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	%				R0114
普通作業員	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	%				R0102
材料構成比率	１．２号	%				Z006702002
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%				L001010012
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型・超低騒音]	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%				L001010012
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2316号　　D020201015

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	1.9			R0125 夜間
普通作業員	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	5			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016 夜間 単－　3203号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－2317号　　D020201025

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	2.5			R0125 夜間
普通作業員	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	6.8			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 夜間 単－　3204号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	日	3			D020201030 夜間 単－　3205号
改良土	現場渡し（市内・庭窪浄水場）	m3	133			Z001075505 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2318号　　D040825016

4次単価表

20250509
20250501

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 夜間 単－　3206号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 夜間 単－　3207号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 夜間 単－　3208号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局