

第8章 舗装工

第1. 土工適用工種、施工の積算条件

特に指定がない限り、以下のとおりとする。

| 種別 名称 | A s系 | C o系 |
|-----------|--------------------------------------|---------------------|
| 舗装取壊掘削積込工 | 舗装版破碎工 (A s舗装版、障害等有、舗装版厚各種、積込有) | |
| 掘削工 | 人力掘削(人力床掘)※ (土砂、現場制約あり) | |
| 舗装工 | アスファルト舗装工 (舗装厚各種、平均幅員1.4m未満、砂散布無) | 街渠コンクリート工、 歩道改築工 |
| 路盤工 | 路盤工 (路盤厚各種、使用材料各種、人力) | |

| 種別 名称 | 平板ブロック系 | インターロッキングブロック系 |
|-----------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 舗装取壊掘削積込工 | 舗装版破碎工 (A s舗装版、障害等有、舗装版厚各種、積込有) | |
| 掘削工 | 人力掘削(人力床掘)※ (土砂、現場制約あり) | |
| 舗装工 | コンクリート平板工 (設置・新品) | インターロッキングブロック工 (設置・新品・施工規模100m2未満) |
| 路盤工 | 路盤工 (路盤厚各種、使用材料各種、人力) | |

※ 上記の表に記載している掘削工(人力掘削)の表示については、積算条件を参考に例示したものであり、受注者の工法を拘束するものではない。

よって、発注者から特別の定めがある場合を除き、設計変更の対象としない。

舗装道路復旧工における使用合材の積算条件

| 車道表層 | 車道中間層 | 車道基層 | 歩道表層 | 歩道基層 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 再生密粒度 アスコン (13) | 再生粗粒度 アスコン (20) | 再生粗粒度 アスコン (20) | 再生細粒度 アスコン (13) | 再生粗粒度 アスコン (20) |

1. 車道舗装工 (m2)

(1) 適用範囲

道路掘削後の復旧工事(掘削部及び影響部)を行う場合に適用する。

(2) 積算基準

表8-1 車道舗装工 A20

(100.00m²当り)

| 工種 | 形質寸法 | 単位 | 数量 | 摘要 |
|-----------|--|----------------|--------|----|
| 舗装取壊掘削積込工 | 15cmを超え30cm以下 | m ² | 50.00 | |
| 舗装取壊掘削積込工 | 4cmを超え10cm以下 | m ² | 50.00 | |
| 掘削工 | | m ³ | 7.50 | |
| アスファルト舗装工 | 表層5cm PK-4、中間層5cm PK-4×2層、 基層5cm PK-3 | m ² | 100.00 | |
| 不陸整正 | 1.4m未満 (人力) | m ² | 100.00 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | |

表8-2 車道舗装工 A15

(100.00m²当り)

| 工種 | 形質寸法 | 単位 | 数量 | 摘要 |
|-----------|---------------------------------------|----------------|--------|----|
| 舗装取壊掘削積込工 | 10cmを超え15cm以下 | m ² | 50.00 | |
| 舗装取壊掘削積込工 | 4cmを超え10cm以下 | m ² | 50.00 | |
| 掘削工 | | m ³ | 5.00 | |
| アスファルト舗装工 | 表層5cm PK-4、中間層5cm PK-4、 基層5cm PK-3 | m ² | 100.00 | |
| 不陸整正 | 1.4m未満 (人力) | m ² | 100.00 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | |

表8-3 車道舗装工 A10

(100.00m²当り)

| 工種 | 形質寸法 | 単位 | 数量 | 摘要 |
|-----------|-----------------------|----------------|--------|----|
| 舗装取壊掘削積込工 | 4cmを超え10cm以下 | m ² | 100.00 | |
| 掘削工 | | m ³ | 2.50 | |
| アスファルト舗装工 | 表層5cm PK-4、基層5cm PK-3 | m ² | 100.00 | |
| 不陸整正 | 1.4m未満 (人力) | m ² | 100.00 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | |

表 8-4 車道舗装工 A08

(100.00m2当り)

| 工 種 | 形質寸法 | 単 位 | 数 量 | 摘 要 |
|-----------|-----------------------|-----|--------|-----|
| 舗装取壊掘削積込工 | 4cmを超え10cm以下 | m2 | 100.00 | |
| 掘削工 | | m3 | 1.50 | |
| アスファルト舗装工 | 表層4cm PK-4、基層4cm PK-3 | m2 | 100.00 | |
| 不陸整正 | 1.4m未満 (人力) | m2 | 100.00 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | |

表 8-5 車道舗装工 A05

(100.00m2当り)

| 工 種 | 形質寸法 | 単 位 | 数 量 | 摘 要 |
|-----------|--------------|-----|--------|-----|
| 舗装取壊掘削積込工 | 4cmを超え10cm以下 | m2 | 100.00 | |
| アスファルト舗装工 | 表層5cm PK-3 | m2 | 100.00 | |
| 不陸整正 | 1.4m未満 (人力) | m2 | 100.00 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | |

表 8-6 車道舗装工 N11

(100.00m2当り)

| 工 種 | 形質寸法 | 単 位 | 数 量 | 摘 要 |
|----------------|----------------------------------|-----|--------|-----|
| 舗装取壊掘削積込工 | 4cmを超え10cm以下 | m2 | 100.00 | |
| 掘削工 | | m3 | 4.50 | |
| インターロッキングブロック工 | 設置 新品 t=8cm 直線配置・標準品 100m2 未満 | m2 | 100.00 | |
| 不陸整正 | 1.4m未満 (人力) | m2 | 100.00 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | |

表 8-7 車道舗装工 半たわみ性舗装 A10

(100.00m2当り)

| 工 種 | 形質寸法 | 単 位 | 数 量 | 摘 要 |
|-----------|-------------------------------|-----|--------|-----|
| 舗装取壊掘削積込工 | 4cmを超え10cm以下 | m2 | 100.00 | |
| 掘削工 | | m3 | 2.50 | |
| 半たわみ性舗装工 | 車道(1.4m未満) 5cm 瀝青材料散布あり 砂散布なし | m2 | 100.00 | |
| アスファルト舗装工 | 基層5cm PK-3 | m2 | 100.00 | |
| 不陸整正 | 1.4m未満 (人力) | m2 | 100.00 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | |

表 8-8 車道舗装工 半たわみ性舗装 A20

(100.00m²当り)

| 工 種 | 形質寸法 | 単 位 | 数 量 | 摘 要 |
|-----------|-------------------------------|----------------|--------|-----|
| 舗装取壊掘削積込工 | 15cmを超え30cm以下 | m ² | 50.00 | |
| 舗装取壊掘削積込工 | 4cmを超え10cm以下 | m ² | 50.00 | |
| 掘削工 | | m ³ | 7.50 | |
| 半たわみ性舗装工 | 車道(1.4m未満) 5cm 瀝青材料散布あり 砂散布なし | m ² | 100.00 | |
| アスファルト舗装工 | 中間層5cm PK-4×2層、基層5cm PK-3 | m ² | 100.00 | |
| 不陸整正 | 1.4m未満 (人力) | m ² | 100.00 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | |

表 8-9 車道舗装工 改質Ⅱ型 A20

(100.00m²当り)

| 工 種 | 形質寸法 | 単 位 | 数 量 | 摘 要 |
|-----------|--|----------------|--------|-----|
| 舗装取壊掘削積込工 | 15cmを超え30cm以下 | m ² | 50.00 | |
| 舗装取壊掘削積込工 | 4cmを超え10cm以下 | m ² | 50.00 | |
| 掘削工 | | m ³ | 7.50 | |
| アスファルト舗装工 | 表層5cm PK-4、中間層5cm PK-4×2層、 基層5cm PK-3 | m ² | 100.00 | |
| 不陸整正 | 1.4m未満 (人力) | m ² | 100.00 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | |

※使用するアスファルト合材の種類は、改質アスファルト混合物とする。

表 8-10 車道舗装工 改質Ⅱ型 A15

(100.00m²当り)

| 工 種 | 形質寸法 | 単 位 | 数 量 | 摘 要 |
|-----------|---------------------------------------|----------------|--------|-----|
| 舗装取壊掘削積込工 | 10cmを超え15cm以下 | m ² | 50.00 | |
| 舗装取壊掘削積込工 | 4cmを超え10cm以下 | m ² | 50.00 | |
| 掘削工 | | m ³ | 5.00 | |
| アスファルト舗装工 | 表層5cm PK-4、中間層5cm PK-4、 基層5cm PK-3 | m ² | 100.00 | |
| 不陸整正 | 1.4m未満 (人力) | m ² | 100.00 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | |

※使用するアスファルト合材の種類は、改質アスファルト混合物とする。

2. 歩道舗装工 (m²)

(1) 適用範囲

道路掘削後の復旧工事 (掘削部及び影響部) を行う場合に適用する。

(2) 積算基準

表8-11 歩道舗装工 AF03-10

(100.00m2当り)

| 工種 | 形質寸法 | 単位 | 数量 | 摘要 |
|-----------|------------|----|--------|----|
| 舗装取壊掘削積込工 | 4cm以下 | m2 | 100.00 | |
| 掘削工 | | m3 | 10.00 | |
| アスファルト舗装工 | 表層3cm PK-3 | m2 | 100.00 | |
| 路盤工 | 10cm RC-30 | m2 | 100.00 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | |

表8-12 歩道舗装工 HF09-10

(100.00m2当り)

| 工種 | 形質寸法 | 単位 | 数量 | 摘要 |
|-----------|---------------------|----|--------|----|
| 舗装取壊掘削積込工 | 4cm以下 | m2 | 50.00 | |
| 舗装取壊掘削積込工 | 4cmを超え10cm以下 | m2 | 50.00 | |
| 掘削工 | | m3 | 13.00 | |
| コンクリート平板工 | 設置 白色珪砂入・ショット仕上げ 新品 | m2 | 100.00 | |
| 路盤工 | 10cm RC-30 | m2 | 100.00 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | |

表8-13 歩道舗装工 LF09-10

(100.00m2当り)

| 工種 | 形質寸法 | 単位 | 数量 | 摘要 |
|-----------|-----------------------|----|--------|----|
| 舗装取壊掘削積込工 | 4cm以下 | m2 | 50.00 | |
| 舗装取壊掘削積込工 | 4cmを超え10cm以下 | m2 | 50.00 | |
| 掘削工 | | m3 | 13.00 | |
| コンクリート平板工 | 設置 カラー・珪砂入・ショット仕上げ 新品 | m2 | 100.00 | |
| 路盤工 | 10cm RC-30 | m2 | 100.00 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | |

表8-14 歩道舗装工 NF09-10

(100.00m2当り)

| 工種 | 形質寸法 | 単位 | 数量 | 摘要 |
|----------------|---------------------------------|----|--------|----|
| 舗装取壊掘削積込工 | 4cm以下 | m2 | 50.00 | |
| 舗装取壊掘削積込工 | 4cmを超え10cm以下 | m2 | 50.00 | |
| 掘削工 | | m3 | 14.50 | |
| インターロッキングブロック工 | 設置 直線配置・標準品 t=6cm 新品 100m2未満 | m2 | 100.00 | |
| 路盤工 | 10cm RC-30 | m2 | 100.00 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | |

表 8-15 歩道舗装工 NF09-10 (保水性ブロック)

(100.00m2当り)

| 工 種 | 形質寸法 | 単 位 | 数 量 | 摘 要 |
|----------------|-----------------------------------|-----|--------|-----|
| 舗装取壊掘削積込工 | 4cm以下 | m2 | 50.00 | |
| 舗装取壊掘削積込工 | 4cmを超え10cm以下 | m2 | 50.00 | |
| 掘削工 | | m3 | 14.50 | |
| インターロッキングブロック工 | 設置 保水性ブロック・波型 t=6cm 新品 100m2未満 | m2 | 100.00 | |
| 路盤工 | 10cm RC-30 | m2 | 100.00 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | |

表 8-16 歩道舗装工 六角平板

(100.00m2当り)

| 工 種 | 形質寸法 | 単 位 | 数 量 | 摘 要 |
|-----------|-----------------------------|-----|--------|-----|
| 舗装取壊掘削積込工 | 4cm以下 | m2 | 50.00 | |
| 舗装取壊掘削積込工 | 4cmを超え10cm以下 | m2 | 50.00 | |
| 掘削工 | | m3 | 13.00 | |
| コンクリート平板工 | 設置 安山岩研磨ショット仕上げ (六角形) 新品 | m2 | 100.00 | |
| 路盤工 | 10cm RC-30 | m2 | 100.00 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | |

3. 歩道改築工 (m2)

(1) 適用範囲

道路掘削後の復旧工事 (掘削部及び影響部) を行う場合に適用する。

(2) 積算基準

表 8-17 歩道改築工 AK05-15

(100.00m2当り)

| 工 種 | 形質寸法 | 単 位 | 数 量 | 摘 要 |
|-----------|--------------|-----|--------|-----|
| 舗装取壊掘削積込工 | 4cm以下 | m2 | 50.00 | |
| 舗装取壊掘削積込工 | 4cmを超え10cm以下 | m2 | 50.00 | |
| 掘削工 | | m3 | 16.00 | |
| アスファルト舗装工 | 表層5cm PK-3 | m2 | 100.00 | |
| 路盤工 | 15cm RC-30 | m2 | 100.00 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | |

表 8-18 歩道改築工 AK10-15

(100.00m2当り)

| 工 種 | 形質寸法 | 単 位 | 数 量 | 摘 要 |
|-----------|-----------------------|-----|--------|-----|
| 舗装取壊掘削積込工 | 4cm以下 | m2 | 50.00 | |
| 舗装取壊掘削積込工 | 4cmを超え10cm以下 | m2 | 50.00 | |
| 掘削工 | | m3 | 18.50 | |
| アスファルト舗装工 | 表層5cm PK-4、基層5cm PK-3 | m2 | 100.00 | |
| 路盤工 | 15cm RC-30 | m2 | 100.00 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | |

表 8-19 歩道改築工 CK10-15

(100.00m2当り)

| 工 種 | 形質寸法 | 単 位 | 数 量 | 摘 要 |
|-----------|--------------------|-----|--------|-----|
| 舗装取壊掘削積込工 | 4cm以下 | m2 | 50.00 | |
| 舗装取壊掘削積込工 | 4cmを超え10cm以下 | m2 | 50.00 | |
| 掘削工 | | m3 | 18.50 | |
| 歩道改築工 | 厚10cm 21-8-40 (高炉) | m2 | 100.00 | |
| 路盤工 | 15cm RC-30 | m2 | 100.00 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | |

表 8-20 歩道改築工 CK15-15

(100.00m2当り)

| 工 種 | 形質寸法 | 単 位 | 数 量 | 摘 要 |
|-----------|--------------------|-----|--------|-----|
| 舗装取壊掘削積込工 | 4cm以下 | m2 | 50.00 | |
| 舗装取壊掘削積込工 | 10cmを超え15cm以下 | m2 | 50.00 | |
| 掘削工 | | m3 | 21.00 | |
| 歩道改築工 | 厚15cm 21-8-40 (高炉) | m2 | 100.00 | |
| 路盤工 | 15cm RC-30 | m2 | 100.00 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | |

表 8-21 歩道改築工 NK11-15

(100.00m2当り)

| 工 種 | 形質寸法 | 単 位 | 数 量 | 摘 要 |
|----------------|---------------------------------|-----|--------|-----|
| 舗装取壊掘削積込工 | 4cm以下 | m2 | 50.00 | |
| 舗装取壊掘削積込工 | 4cmを超え10cm以下 | m2 | 50.00 | |
| 掘削工 | | m3 | 20.50 | |
| インターロッキングブロック工 | 設置 直線配置・標準品 t=8cm 新品 100m2未満 | m2 | 100.00 | |
| 路盤工 | 15cm RC-30 | m2 | 100.00 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | |

表 8-22 歩道改築工 NK11-15(保水性ブロック)

(100.00m2当り)

| 工 種 | 形質寸法 | 単 位 | 数 量 | 摘 要 |
|----------------|-----------------------------------|-----|--------|-----|
| 舗装取壊掘削積込工 | 4cm以下 | m2 | 50.00 | |
| 舗装取壊掘削積込工 | 4cmを超え10cm以下 | m2 | 50.00 | |
| 掘削工 | | m3 | 20.50 | |
| インターロッキングブロック工 | 設置 保水性ブロック・波型 t=8cm 新品 100m2未満 | m2 | 100.00 | |
| 路盤工 | 15cm RC-30 | m2 | 100.00 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | |

表 8-23 歩道改築工 NK11-25

(100.00m2当り)

| 工 種 | 形質寸法 | 単 位 | 数 量 | 摘 要 |
|----------------|---------------------------------|-----|--------|-----|
| 舗装取壊掘削積込工 | 4cm以下 | m2 | 50.00 | |
| 舗装取壊掘削積込工 | 4cmを超え10cm以下 | m2 | 50.00 | |
| 掘削工 | | m3 | 30.50 | |
| インターロッキングブロック工 | 設置 直線配置・標準品 t=8cm 新品 100m2未満 | m2 | 100.00 | |
| 路盤工 | 15cm RC-30 | m2 | 100.00 | |
| 路盤工 | 10cm RC-30 | m2 | 100.00 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | |

表 8-24 歩道改築工 NK11-25 (保水性ブロック)

(100.00m2当り)

| 工 種 | 形質寸法 | 単 位 | 数 量 | 摘 要 |
|----------------|-----------------------------------|-----|--------|-----|
| 舗装取壊掘削積込工 | 4cm以下 | m2 | 50.00 | |
| 舗装取壊掘削積込工 | 4cmを超え10cm以下 | m2 | 50.00 | |
| 掘削工 | | m3 | 30.50 | |
| インターロッキングブロック工 | 設置 保水性ブロック・波型 t=8cm 新品 100m2未満 | m2 | 100.00 | |
| 路盤工 | 15cm RC-30 | m2 | 100.00 | |
| 路盤工 | 10cm RC-30 | m2 | 100.00 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | |

4. 街渠工 (m)

(1) 適用範囲

道路掘削後の復旧工事（掘削部及び影響部）を行う場合に適用する。

(2) 積算基準

街渠コンクリート工は「2-6 第5.4.街渠コンクリート」によるものとする。

表8-25 街渠工 CY25

(100.00m当り)

| 工種 | 形質寸法 | 単位 | 数量 | 摘要 |
|-----------|---------------|----|--------|----|
| 舗装取壊掘削積込工 | 4cmを超え10cm以下 | m2 | 25.00 | |
| 舗装取壊掘削積込工 | 15cmを超え30cm以下 | m2 | 25.00 | |
| 掘削工 | | m3 | 5.00 | |
| 街渠コンクリート工 | B7(C1) 一般養生 | m | 100.00 | |
| プライムコート | | L | 63.00 | |
| 不陸整正 | 1.4m未満(人力) | m2 | 50.00 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | |

5. カラー舗装工 (m2)

(1) 適用範囲

舗装復旧後のカラー舗装に適用する。

(2) 積算基準

塗布式カラー舗装工及び薄層カラー舗装工は、建設局「公共事業建設資材価格調査報告書」による。

表8-26 カラー舗装工 P.1.0

(1.00m2当り)

| 工種 | 形質寸法 | 単位 | 数量 | 摘要 |
|-----------|-----------------|----|------|----|
| 塗布式カラー舗装工 | 厚1mm 自転車道 下地As上 | m2 | 1.00 | |

表8-27 カラー舗装工 P.1.5

(1.00m2当り)

| 工種 | 形質寸法 | 単位 | 数量 | 摘要 |
|-----------|-------------------|----|------|----|
| 塗布式カラー舗装工 | 厚1.5mm 遊戯道路 下地As上 | m2 | 1.00 | |

表8-28 薄層カラー舗装工 P.3.0

(1.00m2当り)

| 工種 | 形質寸法 | 単位 | 数量 | 摘要 |
|----------|--|----|------|----|
| 薄層カラー舗装工 | ニート式 セラミック骨材：反射骨材=9:1 粒径1~2mm 可撓性エポキシ樹脂使用 | m2 | 1.00 | |

6. 国道舗装工 (m2)

(1) 適用範囲

道路掘削後の復旧工事（掘削部及び影響部）を行う場合に適用する。

(2) 積算基準

表8-29 国道舗装工 1号工-1

(100.00m2当り)

| 工種 | 形質寸法 | 単位 | 数量 | 摘要 |
|-----------|-----------------------|----|--------|----|
| 舗装取壊掘削積込工 | 4cmを超え10cm以下 | m2 | 50.00 | |
| 舗装取壊掘削積込工 | 15cmを超え30cm以下 | m2 | 50.00 | |
| 掘削工 | | m3 | 8.50 | |
| 表層コンクリート工 | 厚25cm 普通Co 4.5-6.5-40 | m2 | 100.00 | |
| 溶接金網 | φ6.0×150×150 | m2 | 200.00 | |
| 不陸整正 | 1.4m未満（人力） | m2 | 100.00 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | |

表8-30 国道舗装工 1号工-2

(100.00m2当り)

| 工種 | 形質寸法 | 単位 | 数量 | 摘要 |
|-----------|-----------------------|----|--------|----|
| 舗装取壊掘削積込工 | 4cmを超え10cm以下 | m2 | 50.00 | |
| 舗装取壊掘削積込工 | 15cmを超え30cm以下 | m2 | 50.00 | |
| 掘削工 | | m3 | 10.00 | |
| 表層コンクリート工 | 厚23cm 普通Co 4.5-6.5-40 | m2 | 100.00 | |
| 溶接金網 | φ6.0×150×150 | m2 | 200.00 | |
| アスファルト舗装工 | 表層5cm PK-4 | m2 | 100.00 | |
| 不陸整正 | 1.4m未満（人力） | m2 | 100.00 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | |

表8-31 国道舗装工 1号工-3

(100.00m2当り)

| 工種 | 形質寸法 | 単位 | 数量 | 摘要 |
|-----------|-----------------------|----|--------|----|
| 舗装取壊掘削積込工 | 4cmを超え10cm以下 | m2 | 50.00 | |
| 舗装取壊掘削積込工 | 15cmを超え30cm以下 | m2 | 50.00 | |
| 掘削工 | | m3 | 6.00 | |
| アスファルト舗装工 | 再生瀝青安定処理材 10cm PK-3 | m2 | 100.00 | |
| アスファルト舗装工 | 表層5cm PK-4、基層5cm PK-4 | m2 | 100.00 | |
| 不陸整正 | 1.4m未満（人力） | m2 | 100.00 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | |

表 8-32 国道舗装工 1号工-4

(100.00m2当り)

| 工 種 | 形質寸法 | 単 位 | 数 量 | 摘 要 |
|-----------|-----------------------|-----|--------|-----|
| 舗装取壊掘削積込工 | 4cmを超え10cm以下 | m2 | 50.00 | |
| 舗装取壊掘削積込工 | 15cmを超え30cm以下 | m2 | 50.00 | |
| 掘削工 | | m3 | 8.50 | |
| アスファルト舗装工 | 再生瀝青安定処理材 15cm PK-3 | m2 | 100.00 | |
| アスファルト舗装工 | 表層5cm PK-4、基層5cm PK-4 | m2 | 100.00 | |
| 不陸整正 | 1.4m未満 (人力) | m2 | 100.00 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | |

表 8-33 国道舗装工 2号工-1

(100.00m2当り)

| 工 種 | 形質寸法 | 単 位 | 数 量 | 摘 要 |
|-----------|-----------------------|-----|--------|-----|
| 舗装取壊掘削積込工 | 4cm以下 | m2 | 50.00 | |
| 舗装取壊掘削積込工 | 4cmを超え10cm以下 | m2 | 50.00 | |
| 掘削工 | | m3 | 3.50 | |
| 表層コンクリート工 | 厚10cm 普通Co 4.5-6.5-40 | m2 | 100.00 | |
| 不陸整正 | 1.4m未満 (人力) | m2 | 100.00 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | |

表 8-34 国道舗装工 2号工-2

(100.00m2当り)

| 工 種 | 形質寸法 | 単 位 | 数 量 | 摘 要 |
|-----------|----------------------|-----|--------|-----|
| 舗装取壊掘削積込工 | 4cm以下 | m2 | 50.00 | |
| 舗装取壊掘削積込工 | 4cmを超え10cm以下 | m2 | 50.00 | |
| 掘削工 | | m3 | 2.50 | |
| コンクリート平板工 | 設置 白色 珪砂入・ショット仕上げ 新品 | m2 | 100.00 | |
| 不陸整正 | 1.4m未満 (人力) | m2 | 100.00 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | |

表 8-35 国道舗装工 2号工-3

(100.00m2当り)

| 工 種 | 形質寸法 | 単 位 | 数 量 | 摘 要 |
|-----------|-----------------------|-----|--------|-----|
| 舗装取壊掘削積込工 | 4cm以下 | m2 | 50.00 | |
| 舗装取壊掘削積込工 | 4cmを超え10cm以下 | m2 | 50.00 | |
| 掘削工 | | m3 | 3.50 | |
| アスファルト舗装工 | 表層5cm PK-4、基層5cm PK-3 | m2 | 100.00 | |
| 不陸整正 | 1.4m未満 (人力) | m2 | 100.00 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | |

表 8-36 国道舗装工 2号工-4

(100.00m²当り)

| 工 種 | 形質寸法 | 単 位 | 数 量 | 摘 要 |
|-----------|-------------|----------------|--------|-----|
| 舗装取壊掘削積込工 | 4cm以下 | m ² | 100.00 | |
| 掘削工 | | m ³ | 0.50 | |
| アスファルト舗装工 | 表層4cm PK-3 | m ² | 100.00 | |
| 不陸整正 | 1.4m未満 (人力) | m ² | 100.00 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | |

7. 私設舗装工 (m²)

(1) 適用範囲

私設コンクリート舗装掘削後の復旧工事 (掘削部及び影響部) を行う場合に適用する。

(2) 積算基準

「6-2 第2. 2. (11) 私設コンクリート舗装復旧工」によるものとする。

8. 道路境界石据付工 (m)

(1) 適用範囲

舗装復旧工事に伴い、道路境界石据付を行う場合に適用する。

(2) 積算基準

「2-6 第6. 境界縁石工」によるものとする。

表 8-37 道路境界石据付工 コンクリートブロック

(100.00m当り)

| 工 種 | 形質寸法 | 単 位 | 数 量 | 摘 要 |
|-----------|---|-----|--------|-----|
| 地先境界ブロック | 設置 コンクリートブロック 各種 (600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未 満) 1個/m 18-8-25 (高炉) 基礎砕石なし 養生有り | m | 100.00 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | |

表 8-38 道路境界石据付工 花崗岩

(100.00m当り)

| 工 種 | 形質寸法 | 単 位 | 数 量 | 摘 要 |
|-----------|--|-----|--------|-----|
| 地先境界ブロック | 設置 花崗岩 各種 (600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未 満) 1個/m 18-8-25 (高炉) 基礎砕石なし 養生有り | m | 100.00 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | |

9. 道路縁石据付工 (m)

(1) 適用範囲

舗装復旧工事に伴い、道路縁石据付を行う場合に適用する。

(2) 積算基準

「2-6 第6. 境界縁石工」によるものとする。

表8-39 道路縁石据付工 300直部

(100.00m当り)

| 工種 | 形質寸法 | 単位 | 数量 | 摘要 |
|-----------|---|----|--------|----|
| 歩車道境界ブロック | 設置 歩車道境界ブロックC種 (180/210×300×600) 18-8-25 (高炉) 基礎碎石なし 養生有り | m | 100.00 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | |

表8-40 道路縁石据付工 300曲部

(100.00m当り)

| 工種 | 形質寸法 | 単位 | 数量 | 摘要 |
|-----------|---|----|--------|----|
| 歩車道境界ブロック | 設置 歩車道境界ブロックC種 (180/210×300×600) 18-8-25 (高炉) 基礎碎石なし 養生有り | m | 100.00 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | |

表8-41 道路縁石据付工 250直部

(100.00m当り)

| 工種 | 形質寸法 | 単位 | 数量 | 摘要 |
|-----------|---|----|--------|----|
| 歩車道境界ブロック | 設置 歩車道境界ブロックB種 (180/205×250×600) 18-8-25 (高炉) 基礎碎石なし 養生有り | m | 100.00 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | |

表8-42 道路縁石据付工 250曲部

(100.00m当り)

| 工種 | 形質寸法 | 単位 | 数量 | 摘要 |
|-----------|---|----|--------|----|
| 歩車道境界ブロック | 設置 歩車道境界ブロックB種 (180/205×250×600) 18-8-25 (高炉) 基礎碎石なし 養生有り | m | 100.00 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | |

表8-43 道路縁石据付工 200直部

(100.00m当り)

| 工種 | 形質寸法 | 単位 | 数量 | 摘要 |
|-----------|--|----|--------|----|
| 歩車道境界ブロック | 設置 歩車道境界ブロック200直 各種 (600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 18-8-25 (高炉) 基礎碎石なし 養生有り | m | 100.00 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | |

表 8-44 道路縁石据付工 200曲部

(100.00m当り)

| 工種 | 形質寸法 | 単位 | 数量 | 摘要 |
|-----------|---|----|--------|----|
| 歩車道境界ブロック | 設置 歩車道境界ブロック200曲 各種 (600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 18-8-25 (高炉) 基礎碎石なし 養生有り | m | 100.00 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | |

表 8-45 道路縁石据付工 150直部

(100.00m当り)

| 工種 | 形質寸法 | 単位 | 数量 | 摘要 |
|-----------|--|----|--------|----|
| 歩車道境界ブロック | 設置 歩車道境界ブロック150直 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 18-8-25 (高炉) 基礎碎石なし 養生有り | m | 100.00 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | |

表 8-46 道路縁石据付工 150曲部

(100.00m当り)

| 工種 | 形質寸法 | 単位 | 数量 | 摘要 |
|-----------|--|----|--------|----|
| 歩車道境界ブロック | 設置 歩車道境界ブロック150曲 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 18-8-25 (高炉) 基礎碎石なし 養生有り | m | 100.00 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | |

10. 連続植樹帯縁石据付工 (m)

(1) 適用範囲

舗装復旧工事に伴い、連続植樹帯縁石据付を行う場合に適用する。

(2) 積算基準

表 8-47 連続植樹帯縁石据付工 直部

(100.00m当り)

| 工種 | 形質寸法 | 単位 | 数量 | 摘要 |
|-----------|---|----|--------|----|
| 地先境界ブロック | 設置 連続植樹帯ブロック直 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 18-8-25 (高炉) 基礎碎石なし 養生有り | m | 100.00 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | |

表 8-48 連続植樹帯縁石据付工 曲部

(100.00m当り)

| 工種 | 形質寸法 | 単位 | 数量 | 摘要 |
|-----------|---|----|--------|----|
| 地先境界ブロック | 設置 連続植樹帯ブロック曲 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.76個/m 18-8-25 (高炉) 基礎碎石なし 養生有り | m | 100.00 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | |

11. 自転車道境界石据付工 (m)

(1) 適用範囲

舗装復旧工事に伴い、自転車道境界石据付を行う場合に適用する。

(2) 積算基準

表8-49 自転車道境界石据付工

(100.00m当り)

| 工種 | 形質寸法 | 単位 | 数量 | 摘要 |
|-----------|---|----|--------|----|
| 地先境界ブロック | 設置 自転車道境界石ブロック 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 18-8-25 (高炉) 基礎砕石なし 養生有り | m | 100.00 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | |

12. 街路樹根囲石据付工 (m)

(1) 適用範囲

舗装復旧工事に伴い、街路樹根囲石据付を行う場合に適用する。

(2) 積算基準

表8-50 街路樹根囲石据付工 1型

(100.00m当り)

| 工種 | 形質寸法 | 単位 | 数量 | 摘要 |
|-----------|--|----|--------|----|
| 地先境界ブロック | 設置 街路樹根囲石ブロック1型 各種 (600mm以下、50kg未満) 0.38組/m 18-8-25 (高炉) 基礎砕石なし 養生有り | m | 100.00 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | |

表8-51 街路樹根囲石据付工 2型

(100.00m当り)

| 工種 | 形質寸法 | 単位 | 数量 | 摘要 |
|-----------|--|----|--------|----|
| 地先境界ブロック | 設置 街路樹根囲石ブロック2型 各種 (600mm以下、50kg未満) 0.29組/m 18-8-25 (高炉) 基礎砕石なし 養生有り | m | 100.00 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | |

表8-52 街路樹根囲石据付工 3型

(100.00m当り)

| 工種 | 形質寸法 | 単位 | 数量 | 摘要 |
|-----------|--|----|--------|----|
| 地先境界ブロック | 設置 街路樹根囲石ブロック3型 各種 (600mm以下、50kg未満) 0.26組/m 18-8-25 (高炉) 基礎砕石なし 養生有り | m | 100.00 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | |

13. 路面標示工（m・箇所）

(1) 適用範囲

舗装復旧工事に伴い、各種路面標示工を行う場合に適用する。

(2) 積算基準

区画線設置は、土木工事標準単価による。

路面標示シール設置は、建設局「公共事業建設資材価格調査報告書」による。

表8-53 路面標示工 実線・破線・ゼブラ、白、黄 (1.00m当り)

| 工種 | 形質寸法 | 単位 | 数量 | 摘要 |
|-------|---|----|------|----|
| 区画線設置 | 熔融式・手動 実線 15cm 白 1.5mm 15%~18% アスファルト舗装 | m | 1.00 | |

表8-54 路面標示工 矢印・記号・文字、白、黄 (1.00m当り)

| 工種 | 形質寸法 | 単位 | 数量 | 摘要 |
|-------|--|----|------|----|
| 区画線設置 | 熔融式・手動 矢印・記号・文字15cm換算 白 1.5mm 15%~18% アスファルト舗装 | m | 1.00 | |

表8-55 路面標示工 自転車道シール (1.00箇所当り)

| 工種 | 形質寸法 | 単位 | 数量 | 摘要 |
|-----------|---------------------|----|------|----|
| 路面標示シール設置 | 自転車道 φ600 (自転車道シール) | 箇所 | 1.00 | |

14. ガードレール設置撤去工（m）

(1) 適用範囲

舗装復旧工事に伴い、ガードレール一時撤去復元を行う場合に適用する。

(2) 積算基準

ガードレール設置工は市場単価を適用し、ガードレール設置工からガードレール材料費を差し引く。

表8-56 ガードレール設置撤去工 (1.00m当り)

| 工種 | 形質寸法 | 単位 | 数量 | 摘要 |
|-----------|-------------------------|----|-------|----|
| ガードレール設置工 | 土中建込 Gr-C-4E 21m未満 加算なし | m | 1.00 | |
| ガードレール | Gr-C-4E (塗装) | m | -1.00 | |
| ガードレール撤去工 | 土中建込 Gr-C-4E | m | 1.00 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | |

15. 横断防止柵設置撤去工（m）

(1) 適用範囲

舗装復旧工事に伴い、横断防止柵一時撤去復元を行う場合に適用する。

(2) 積算基準

横断・転落防止柵設置工は、市場単価を適用する。

表 8-57 横断防止柵設置撤去工

(1.00m当り)

| 工 種 | 形質寸法 | 単 位 | 数 量 | 摘 要 |
|-------------|--|-----|------|-----|
| 横断・転落防止柵設置工 | プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネ式 100m未満 支柱間隔3m | m | 1.00 | |
| 横断・転落防止柵撤去工 | プレキャストコンクリートブロック建込撤去 ビーム式・パネ式 100m未満 支柱間隔3m | m | 1.00 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | |

16. 車止めポスト設置工 (本)

(1) 適用範囲

舗装復旧工事に伴い、車止めポスト一時撤去復元を行う場合に適用する。

(2) 積算基準

表 8-58 車止めポスト設置工 設置・撤去 (在来品)

(100.00本当り)

| 工 種 | 形質寸法 | 単 位 | 数 量 | 摘 要 |
|------------|---------------|----------------|--------|-----|
| 普通作業員 | | 人 | 30.00 | |
| モルタル練 | 手練 高炉1:3 | m ³ | 0.71 | |
| 基礎ブロック | 300×300×300mm | 個 | 100.00 | |
| 基礎ブロック設置手間 | 10kg以上50kg以下 | 個 | 100.00 | |
| 基礎ブロック撤去手間 | 10kg以上50kg以下 | 個 | 100.00 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | |

表 8-59 車止めポスト設置工 ゴム製 (新品)

(100.00本当り)

| 工 種 | 形質寸法 | 単 位 | 数 量 | 摘 要 |
|------------|---------------------|----------------|--------|-----|
| 普通作業員 | | 人 | 30.00 | |
| モルタル練 | 手練 高炉1:3 | m ³ | 0.71 | |
| 車止めポスト部材 | 大阪市Ⅲ型ゴム製φ120×1100mm | 本 | 100.00 | |
| 基礎ブロック | 300×300×300mm | 個 | 100.00 | |
| 基礎ブロック設置手間 | 10kg以上50kg以下 | 個 | 100.00 | |
| 基礎ブロック撤去手間 | 10kg以上50kg以下 | 個 | 100.00 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | |

表8-60 車止めポスト設置工 鋼管製(新品)

(100.00本当たり)

| 工種 | 形質寸法 | 単位 | 数量 | 摘要 |
|------------|---------------------|----------------|--------|----|
| 普通作業員 | | 人 | 30.00 | |
| モルタル練 | 手練 高炉1:3 | m ³ | 0.71 | |
| 車止めポスト部材 | ピラー型 固定式 φ101.6×850 | 本 | 100.00 | |
| 基礎ブロック | 300×300×300mm | 個 | 100.00 | |
| 基礎ブロック設置手間 | 10kg以上50kg以下 | 個 | 100.00 | |
| 基礎ブロック撤去手間 | 10kg以上50kg以下 | 個 | 100.00 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | |

表8-61 車止めポスト設置工 プラスチック製(新品)

(100.00本当たり)

| 工種 | 形質寸法 | 単位 | 数量 | 摘要 |
|------------|--------------------------|----------------|--------|----|
| 普通作業員 | | 人 | 30.00 | |
| モルタル練 | 手練 高炉1:3 | m ³ | 0.71 | |
| 車止めポスト部材 | 大阪市IV型プラスチック製φ115×1190mm | 本 | 100.00 | |
| 基礎ブロック | 300×300×300mm | 個 | 100.00 | |
| 基礎ブロック設置手間 | 10kg以上50kg以下 | 個 | 100.00 | |
| 基礎ブロック撤去手間 | 10kg以上50kg以下 | 個 | 100.00 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | |

表8-62 車止めポスト設置工 撤去

(100.00本当たり)

| 工種 | 形質寸法 | 単位 | 数量 | 摘要 |
|------------|--------------|----|--------|----|
| 普通作業員 | | 人 | 10.00 | |
| 基礎ブロック撤去手間 | 10kg以上50kg以下 | 個 | 100.00 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | |

17. 視覚障がい者誘導用シート工(枚)

(1) 適用範囲

舗装復旧工事に伴い、誘導用シート設置を行う場合に適用する。

(2) 積算基準

視覚障がい者誘導用シート設置は、建設局「公共事業建設資材価格調査報告書」を適用する。

表8-63 視覚障がい者誘導用シート工

(1.00枚当たり)

| 工種 | 形質寸法 | 単位 | 数量 | 摘要 |
|----------------|-----------------------|----|------|----|
| 視覚障がい者誘導用シート設置 | 300×300×7mm合成ゴム(接着剤共) | 枚 | 1.00 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | |

18. 点字ブロック舗装工 (m2)

(1) 適用範囲

舗装復旧工事に伴い、点字ブロックを設置する場合に適用する。

(2) 積算基準

表8-64 点字ブロック舗装工

(1.00m2当り)

| 工種 | 形質寸法 | 単位 | 数量 | 摘要 |
|-----------|----------------------|----|------|----|
| 舗装取壊掘削積込工 | 4cm以下 | m2 | 0.50 | |
| 舗装取壊掘削積込工 | 4cmを超え10cm以下 | m2 | 0.50 | |
| 掘削工 | | m3 | 0.13 | |
| コンクリート平板工 | 設置 点字カラーブロック線状・点状 新品 | m2 | 1.00 | |
| 路盤工 | 10cm RC-30 | m2 | 1.00 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | |

第9章 材料

1. 適用範囲

本工事における受注者調達材料に適用する。

第10章 交通管理工

1. 安全対策工（時間）

（1）適用範囲

工事現場等で車両・歩行者等の安全確保が必要な場合に計上する。

以下のとおり区分する。

ア. 交通誘導員A

イ. 交通誘導員B

ウ. 標識車

（2）積算基準

「2-7 第9. 交通誘導警備員等」によるものとする。

単価は時間当りとし適用単価の1/8（1日8時間）とする。

なお、「標識車」については、見積りによる。

第11章 運搬費

1. 運搬工（t）

（1）適用範囲

配水管材料、仕切弁・消火栓等の鉄蓋、コンクリートブロック等の資材の運搬に適用する。

ア．管材（直管・異形管）

支給品運搬 10km クレーン装置付トラック 4t車 2.9t吊

イ．管属具類・各種鉄蓋・ブロック類

支給品運搬 10km クレーン装置付トラック 4t車 2.9t吊

ウ．仮設材

仮設材運搬（積込取卸し含む）12m以内 10km

（2）積算基準

「1-1 第2. 2.（5）運搬費」によるものとする。

第12章 準備費

1. 調査掘工 (m2)

(1) 適用範囲

修繕工事に伴い、試験掘等を行う場合に適用する。

以下のとおり区分する。

- ア. 人力 掘削深さ0.6m以下
- イ. 人力 掘削深さ0.6mを超える
- ウ. 機械 掘削深さ0.6m以下
- エ. 機械 掘削深さ0.6mを超える

(2) 積算基準

表12-1 人力

(1.00m2当り)

| 工種名称 | 形質寸法 | 単位 | 掘削深さ | | 摘要 |
|--------|------------------------------|----|--------|----------|----|
| | | | 0.6m以下 | 0.6mを超える | |
| 舗装版破砕 | As 4cmを超え10cm以下 障害有り 積込あり | m2 | 1.00 | 1.00 | |
| 掘削工 | 人力 | m3 | 0.50 | 0.90 | |
| 埋戻工 | 改良土 | m2 | 0.25 | 0.65 | |
| 一次本復旧工 | 車道 5-30型 | m2 | 1.00 | 1.00 | |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | 1.00 | 1.00 | |

表12-2 機械

(1.00m2当り)

| 工種名称 | 形質寸法 | 単位 | 掘削深さ | | 摘要 |
|--------|------------------------|----|--------|----------|----|
| | | | 0.6m以下 | 0.6mを超える | |
| 舗装版破砕 | As 15cm以下 障害なし 積込あり | m2 | 1.00 | 1.00 | |
| 掘削工 | BH=0.28m3 | m3 | 0.50 | 0.90 | |
| 埋戻工 | 改良土 | m2 | 0.25 | 0.65 | |
| 一次本復旧工 | 車道 5-30型 | m2 | 1.00 | 1.00 | |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | 1.00 | 1.00 | |