

○○○○○：追加・修正

○○○○○：削除

土木工事積算基準（令和８年５月）の一部修正 新旧対照表

現 行（４－１－３）			一 部 修 正			備考（内容）
第 1 章 配水管布設工事			第 1 章 配水管布設工事			包括工種の名称を追記。
第 1． 総則			第 1． 総則			
2． 包括工種内訳			2． 包括工種内訳			
工 種 区 分	包 括 内 訳（工種）	摘 要	工 種 区 分	包 括 内 訳（工種）	摘 要	
フランジ栓止工 【接合替】 （箇所当り）	舗装切断工、舗装版直接掘削積込工、舗装残滓等処分工、管路掘削工、残土処分工、管路埋戻工、矢板工、フランジ栓止工、ポリエチレンスリーブ取付工、一次本復旧工	接合替工事 口径：50mm	フランジ栓止工 【接合替】 （箇所当り）	舗装切断工、舗装版直接掘削積込工、舗装残滓等処分工、管路掘削工、残土処分工、管路埋戻工、矢板工、フランジ栓止工、ポリエチレンスリーブ取付工、一次本復旧工	接合替工事 口径：50mm	
パイプエンド設置工 （材工共）【接合替】 （箇所当り）	ポリエチレン管継手工、ポリエチレン管用金属継手パイプエンド材料	接合替工事 口径:25～50mm	パイプエンド設置工 （材工共）【接合替】 （箇所当り）	ポリエチレン管継手工、ポリエチレン管用金属継手パイプエンド材料	接合替工事 口径:25～50mm	
仮管分岐工【～φ50】 仮管分岐設置撤去工【φ75～】 （箇所当り）	舗装切断工、舗装版直接掘削積込工、舗装残滓等処分工、管路掘削工、残土処分工、管路埋戻工、市道仮復旧工、矢板工、不断水連絡工、仮管分岐材料、弁室類築造工、仮管撤去工	仮管工事 分岐口径： 40～150mm	仮管分岐工【～φ50】 仮管分岐設置撤去工【φ75～】 （箇所当り）	舗装切断工、舗装版直接掘削積込工、舗装残滓等処分工、管路掘削工、残土処分工、管路埋戻工、市道仮復旧工、矢板工、不断水連絡工、サドル付分水栓分岐工、仮管分岐材料、弁室類築造工、仮管撤去工	仮管工事 分岐口径： 40～150mm	
仮管布設撤去工 （m当り）	舗装切断工、舗装版直接掘削積込工、舗装残滓等処分工、管路掘削工、残土処分工、管路埋戻工、市道仮復旧工、給水管布設工、給水管撤去工、一次本復旧工、ビニル管処分工	仮管工事 口径：25～150mm	仮管布設撤去工 （m当り）	舗装切断工、舗装版直接掘削積込工、舗装残滓等処分工、管路掘削工、残土処分工、管路埋戻工、市道仮復旧工、給水管布設工、給水管撤去工、一次本復旧工、ビニル管処分工	仮管工事 口径：25～150mm	
仮接合替工 （箇所当り）	舗装切断工、舗装版直接掘削積込工、舗装残滓等処分工、管路掘削工、残土処分工、管路埋戻工、市道仮復旧工、一次本復旧工、給水管布設工、給水管撤去工、ビニル管処分工、残留塩素検査	仮管工事	仮接合替工 （箇所当り）	舗装切断工、舗装版直接掘削積込工、舗装残滓等処分工、管路掘削工、残土処分工、管路埋戻工、市道仮復旧工、一次本復旧工、給水管布設工、給水管撤去工、ビニル管処分工、残留塩素検査	仮管工事	
仮管消火栓設置撤去工 （箇所当り）	舗装切断工、舗装版直接掘削積込工、舗装残滓等処分工、管路掘削工、残土処分工、管路埋戻工、市道仮復旧工、一次本復旧工、弁室類築造工、管布設工（継手含む）、消火栓設置撤去工、管撤去工、ビニル管処分工、仮管消火栓材料	仮管工事 口径：75～150mm	仮管消火栓設置撤去工 （箇所当り）	舗装切断工、舗装版直接掘削積込工、舗装残滓等処分工、管路掘削工、残土処分工、管路埋戻工、市道仮復旧工、一次本復旧工、弁室類築造工、管布設工（継手含む）、消火栓設置撤去工、管撤去工、ビニル管処分工、仮管消火栓材料	仮管工事 口径：75～150mm	
仮管排水栓設置撤去工 （箇所当り）	舗装切断工、舗装版直接掘削積込工、舗装残滓等処分工、管路掘削工、残土処分工、管路埋戻工、市道仮復旧工、一次本復旧工、弁室類築造工、管布設工（継手含む）、消火栓設置撤去工、管撤去工、ビニル管処分工、仮管排水栓材料	仮管工事 口径：75～150mm	仮管排水栓設置撤去工 （箇所当り）	舗装切断工、舗装版直接掘削積込工、舗装残滓等処分工、管路掘削工、残土処分工、管路埋戻工、市道仮復旧工、一次本復旧工、弁室類築造工、管布設工（継手含む）、消火栓設置撤去工、管撤去工、ビニル管処分工、仮管排水栓材料	仮管工事 口径：75～150mm	
試験掘工 （箇所当り）	舗装切断工、舗装版破碎（障害有り）、舗装残滓等処分工、人力掘削工、残土処分工、管路埋戻工、矢板工、一次本復旧工	口 径 ： 75 ～ 300mm	試験掘工 （箇所当り）	舗装切断工、舗装版破碎（障害有り）、舗装残滓等処分工、人力掘削工、残土処分工、管路埋戻工、矢板工、一次本復旧工	口 径 ： 75 ～ 300mm	
（注）一次本復旧工に未舗装（G・U50）は含まない。			（注）一次本復旧工に未舗装（G・U50）は含まない。			

土木工事積算基準（令和８年５月）の一部修正 新旧対照表

現行（４－１－57）		一部修正		備考（内容）																																																																																																																																																													
3. 包括工種の適用		3. 包括工種の適用																																																																																																																																																															
(21) 仮管分岐工【～φ50】／仮管分岐設置撤去工【φ75～】		(21) 仮管分岐工【～φ50】／仮管分岐設置撤去工【φ75～】																																																																																																																																																															
コ. 標準数量表		コ. 標準数量表		(1箇所当り)																																																																																																																																																													
<table><tr><th rowspan="2">工種名称</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="3">数量</th></tr><tr><th>φ40・φ50</th><th>φ75以上</th><th>サドルφ40・φ50</th></tr><tr><td>舗装切断工</td><td>m</td><td colspan="3">(掘削幅＋掘削延長)×2（一分岐側掘削幅）※5</td></tr><tr><td>舗装版直接掘削積込工</td><td>m2</td><td colspan="3">掘削幅×掘削延長</td></tr><tr><td>管路掘削工</td><td>m3</td><td colspan="3">掘削幅×掘削延長×(掘削深※1－既設舗装版厚)</td></tr><tr><td>管路埋戻工</td><td>m3</td><td colspan="3">掘削幅×掘削延長×(掘削深※1－仮復旧厚)</td></tr><tr><td>残土処分工</td><td>m3</td><td colspan="3">掘削幅×掘削延長×(掘削深※1－既設舗装厚)</td></tr><tr><td>舗装残滓等処分工（As）</td><td>m3</td><td colspan="3">掘削幅×掘削延長×既設舗装版厚</td></tr><tr><td>舗装残滓等処分工（路盤廃材）</td><td>m3</td><td colspan="3">掘削幅×掘削延長×既設路盤厚</td></tr><tr><td>市道仮復旧工</td><td>m2</td><td colspan="3">掘削幅×掘削延長</td></tr><tr><td>矢板工（設置・撤去）※2 ※4</td><td>m</td><td colspan="3">(掘削幅＋掘削延長)×2（一分岐側掘削幅）※5</td></tr><tr><td>仮管分岐材料</td><td>式</td><td colspan="3">1</td></tr><tr><td>不断水連絡工（材工共）</td><td>箇所</td><td>1</td><td colspan="2">—</td></tr><tr><td>铸铁管用サドル付分水栓分岐工（材工共）</td><td>箇所</td><td colspan="2">—</td><td>1</td></tr><tr><td>弁室類築造工（設置・撤去）</td><td>箇所</td><td>—</td><td>1</td><td>—</td></tr><tr><td>仮管撤去工（铸铁管）</td><td>m</td><td>—</td><td>※3</td><td>—</td></tr></table>		工種名称	単位	数量			φ40・φ50	φ75以上	サドルφ40・φ50	舗装切断工	m	(掘削幅＋掘削延長)×2（一分岐側掘削幅）※5			舗装版直接掘削積込工	m2	掘削幅×掘削延長			管路掘削工	m3	掘削幅×掘削延長×(掘削深※1－既設舗装版厚)			管路埋戻工	m3	掘削幅×掘削延長×(掘削深※1－仮復旧厚)			残土処分工	m3	掘削幅×掘削延長×(掘削深※1－既設舗装厚)			舗装残滓等処分工（As）	m3	掘削幅×掘削延長×既設舗装版厚			舗装残滓等処分工（路盤廃材）	m3	掘削幅×掘削延長×既設路盤厚			市道仮復旧工	m2	掘削幅×掘削延長			矢板工（設置・撤去）※2 ※4	m	(掘削幅＋掘削延長)×2（一分岐側掘削幅）※5			仮管分岐材料	式	1			不断水連絡工（材工共）	箇所	1	—		铸铁管用サドル付分水栓分岐工（材工共）	箇所	—		1	弁室類築造工（設置・撤去）	箇所	—	1	—	仮管撤去工（铸铁管）	m	—	※3	—	<table><tr><th rowspan="2">工種名称</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="3">数量</th></tr><tr><th>φ40・φ50</th><th>φ75以上</th><th>サドルφ40・φ50</th></tr><tr><td>舗装切断工</td><td>m</td><td colspan="3">(掘削幅＋掘削延長)×2（一分岐側掘削幅）※5</td></tr><tr><td>舗装版直接掘削積込工</td><td>m2</td><td colspan="3">掘削幅×掘削延長</td></tr><tr><td>管路掘削工</td><td>m3</td><td colspan="3">掘削幅×掘削延長×(掘削深※1－既設舗装版厚)</td></tr><tr><td>管路埋戻工</td><td>m3</td><td colspan="3">掘削幅×掘削延長×(掘削深※1－仮復旧厚)</td></tr><tr><td>残土処分工</td><td>m3</td><td colspan="3">掘削幅×掘削延長×(掘削深※1－既設舗装厚)</td></tr><tr><td>舗装残滓等処分工（As）</td><td>m3</td><td colspan="3">掘削幅×掘削延長×既設舗装版厚</td></tr><tr><td>舗装残滓等処分工（路盤廃材）</td><td>m3</td><td colspan="3">掘削幅×掘削延長×既設路盤厚</td></tr><tr><td>市道仮復旧工</td><td>m2</td><td colspan="3">掘削幅×掘削延長</td></tr><tr><td>矢板工（設置・撤去）※2 ※4</td><td>m</td><td colspan="3">(掘削幅＋掘削延長)×2（一分岐側掘削幅）※5</td></tr><tr><td>仮管分岐材料</td><td>式</td><td colspan="3">1</td></tr><tr><td>不断水連絡工（材工共）</td><td>箇所</td><td>1</td><td colspan="2">—</td></tr><tr><td>铸铁管用サドル付分水栓分岐工（材工共）</td><td>箇所</td><td colspan="2">—</td><td>1</td></tr><tr><td>弁室類築造工（設置・撤去）</td><td>箇所</td><td>—</td><td>1</td><td>—</td></tr><tr><td>仮管撤去工（铸铁管）</td><td>m</td><td>—</td><td>※3</td><td>—</td></tr></table>		工種名称	単位	数量			φ40・φ50	φ75以上	サドルφ40・φ50	舗装切断工	m	(掘削幅＋掘削延長)×2（一分岐側掘削幅）※5			舗装版直接掘削積込工	m2	掘削幅×掘削延長			管路掘削工	m3	掘削幅×掘削延長×(掘削深※1－既設舗装版厚)			管路埋戻工	m3	掘削幅×掘削延長×(掘削深※1－仮復旧厚)			残土処分工	m3	掘削幅×掘削延長×(掘削深※1－既設舗装厚)			舗装残滓等処分工（As）	m3	掘削幅×掘削延長×既設舗装版厚			舗装残滓等処分工（路盤廃材）	m3	掘削幅×掘削延長×既設路盤厚			市道仮復旧工	m2	掘削幅×掘削延長			矢板工（設置・撤去）※2 ※4	m	(掘削幅＋掘削延長)×2（一分岐側掘削幅）※5			仮管分岐材料	式	1			不断水連絡工（材工共）	箇所	1	—		铸铁管用サドル付分水栓分岐工（材工共）	箇所	—		1	弁室類築造工（設置・撤去）	箇所	—	1	—	仮管撤去工（铸铁管）	m	—	※3	—		
工種名称	単位			数量																																																																																																																																																													
		φ40・φ50	φ75以上	サドルφ40・φ50																																																																																																																																																													
舗装切断工	m	(掘削幅＋掘削延長)×2（一分岐側掘削幅）※5																																																																																																																																																															
舗装版直接掘削積込工	m2	掘削幅×掘削延長																																																																																																																																																															
管路掘削工	m3	掘削幅×掘削延長×(掘削深※1－既設舗装版厚)																																																																																																																																																															
管路埋戻工	m3	掘削幅×掘削延長×(掘削深※1－仮復旧厚)																																																																																																																																																															
残土処分工	m3	掘削幅×掘削延長×(掘削深※1－既設舗装厚)																																																																																																																																																															
舗装残滓等処分工（As）	m3	掘削幅×掘削延長×既設舗装版厚																																																																																																																																																															
舗装残滓等処分工（路盤廃材）	m3	掘削幅×掘削延長×既設路盤厚																																																																																																																																																															
市道仮復旧工	m2	掘削幅×掘削延長																																																																																																																																																															
矢板工（設置・撤去）※2 ※4	m	(掘削幅＋掘削延長)×2（一分岐側掘削幅）※5																																																																																																																																																															
仮管分岐材料	式	1																																																																																																																																																															
不断水連絡工（材工共）	箇所	1	—																																																																																																																																																														
铸铁管用サドル付分水栓分岐工（材工共）	箇所	—		1																																																																																																																																																													
弁室類築造工（設置・撤去）	箇所	—	1	—																																																																																																																																																													
仮管撤去工（铸铁管）	m	—	※3	—																																																																																																																																																													
工種名称	単位	数量																																																																																																																																																															
		φ40・φ50	φ75以上	サドルφ40・φ50																																																																																																																																																													
舗装切断工	m	(掘削幅＋掘削延長)×2（一分岐側掘削幅）※5																																																																																																																																																															
舗装版直接掘削積込工	m2	掘削幅×掘削延長																																																																																																																																																															
管路掘削工	m3	掘削幅×掘削延長×(掘削深※1－既設舗装版厚)																																																																																																																																																															
管路埋戻工	m3	掘削幅×掘削延長×(掘削深※1－仮復旧厚)																																																																																																																																																															
残土処分工	m3	掘削幅×掘削延長×(掘削深※1－既設舗装厚)																																																																																																																																																															
舗装残滓等処分工（As）	m3	掘削幅×掘削延長×既設舗装版厚																																																																																																																																																															
舗装残滓等処分工（路盤廃材）	m3	掘削幅×掘削延長×既設路盤厚																																																																																																																																																															
市道仮復旧工	m2	掘削幅×掘削延長																																																																																																																																																															
矢板工（設置・撤去）※2 ※4	m	(掘削幅＋掘削延長)×2（一分岐側掘削幅）※5																																																																																																																																																															
仮管分岐材料	式	1																																																																																																																																																															
不断水連絡工（材工共）	箇所	1	—																																																																																																																																																														
铸铁管用サドル付分水栓分岐工（材工共）	箇所	—		1																																																																																																																																																													
弁室類築造工（設置・撤去）	箇所	—	1	—																																																																																																																																																													
仮管撤去工（铸铁管）	m	—	※3	—																																																																																																																																																													
※1 掘削深は土被に管外径を加算したものとする。		※1 掘削深は土被に管外径を加算したものとする。																																																																																																																																																															
※2 矢板工は掘削深が1.50mを超える場合に計上する。		※2 矢板工は掘削深が1.50mを超える場合に計上する。																																																																																																																																																															
※3 φ75：0.36、φ100：0.37、φ150：0.40とする。		※3 φ75：0.36、φ100：0.37、φ150：0.40とする。																																																																																																																																																															
※4 矢板工を計上する場合は、矢板長2.0m以下、掘削幅B≤1.8とする。		※4 矢板工を計上する場合は、矢板長2.0m以下、掘削幅B≤1.8とする。																																																																																																																																																															
※5 サドル付分水栓分岐工による場合は、舗装切断工及び矢板工の数量から分岐側掘削幅（矢板なし：0.60m、矢板あり：0.90m）を差引いたものとする。		※5 サドル付分水栓分岐工による場合は、舗装切断工及び矢板工の数量から分岐側掘削幅（矢板なし：0.60m、矢板あり：0.90m）を差引いたものとする。																																																																																																																																																															
(注) 各工種の計算結果は、小数第2位までとし第3位四捨五入とする。		(注) 各工種の計算結果は、小数第2位までとし第3位四捨五入とする。																																																																																																																																																															
サ. 不断水連絡工（φ40・50・75・100・150分岐）		サ. 不断水連絡工（φ40・50・75・100・150分岐）		(1箇所当り)																																																																																																																																																													
<table><tr><th rowspan="2">工種名称</th><th rowspan="2">形質寸法</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="5">数量</th></tr><tr><th>φ40</th><th>φ50</th><th>φ75</th><th>φ100</th><th>φ150</th></tr><tr><td>不断水連絡工</td><td></td><td>箇所</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>割丁字管</td><td>材料費</td><td>個</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>		工種名称	形質寸法	単位	数量					φ40	φ50	φ75	φ100	φ150	不断水連絡工		箇所	1	1	1	1	1	割丁字管	材料費	個	1	1	1	1	1	<table><tr><th rowspan="2">工種名称</th><th rowspan="2">形質寸法</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="2">数量</th></tr><tr><th>φ40</th><th>φ50</th></tr><tr><td>分水栓取付工</td><td>铸铁管用</td><td>箇所</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>铸铁管用サドル分水栓</td><td>材料費</td><td>個</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>ポリエチレン管金属継手（分・止水用ソケット）</td><td>材料費</td><td>個</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>		工種名称	形質寸法	単位	数量		φ40	φ50	分水栓取付工	铸铁管用	箇所	1	1	铸铁管用サドル分水栓	材料費	個	1	1	ポリエチレン管金属継手（分・止水用ソケット）	材料費	個	1	1																																																																																																											
工種名称	形質寸法				単位	数量																																																																																																																																																											
		φ40	φ50	φ75		φ100	φ150																																																																																																																																																										
不断水連絡工		箇所	1	1	1	1	1																																																																																																																																																										
割丁字管	材料費	個	1	1	1	1	1																																																																																																																																																										
工種名称	形質寸法	単位	数量																																																																																																																																																														
			φ40	φ50																																																																																																																																																													
分水栓取付工	铸铁管用	箇所	1	1																																																																																																																																																													
铸铁管用サドル分水栓	材料費	個	1	1																																																																																																																																																													
ポリエチレン管金属継手（分・止水用ソケット）	材料費	個	1	1																																																																																																																																																													
				表の追記。																																																																																																																																																													
				表の追記。																																																																																																																																																													

〇〇〇〇〇：追加・修正

⊖⊖⊖⊖⊖：削除

土木工事積算基準（令和８年５月）の一部修正 新旧対照表

現 行（4－1－58）					一 部 修 正					備考（内容）			
サ. 標準材料表（φ 40分岐・φ 50分岐）（1箇所当り）					ス. 標準材料表（φ 40分岐・φ 50分岐）（1箇所当り）					付番の修正。			
資材名称		形式寸法	単位	数量		資材名称		形式寸法	単位		数量		
				φ 40	φ 50					φ 40	φ 50		
ビニル管用ユニオンナット			個	2	2	ビニル管用ユニオンナット			個	2	2		
S ベンド		HIVP	個	1	1	S ベンド		HIVP	個	1	1		
ソフトシール止水栓			個	1	1	ソフトシール止水栓			個	1	1		
止水栓用伸縮継手		40	個	1	—	止水栓用伸縮継手		40	個	1	—		
ビニル管用伸縮継手		50	個	—	1	ビニル管用伸縮継手		50	個	—	1		
ユニオンソケット		HIVP	個	2	2	ユニオンソケット		HIVP	個	2	2		
止水栓ボックス		150	個	1	1	止水栓ボックス		150	個	1	1		
止水栓ボックス（継足用）		150	個	1	1	止水栓ボックス（継足用）		150	個	1	1		
残留塩素検査		DPD 試薬	箇所	1	1	残留塩素検査		DPD 試薬	箇所	1	1		
シ. 標準材料表（φ 75分岐・φ 100分岐・φ 150分岐）（1箇所当り）					セ. 標準材料表（φ 75分岐・φ 100分岐・φ 150分岐）（1箇所当り）					付番の修正。			
資材名称		単位	数量			備考	資材名称		単位		数量		
			φ 75	φ 100	φ 150					φ 75	φ 100	φ 150	
ソフトシール仕切弁（浅層埋設用）		個	1			3回償却	ソフトシール仕切弁（浅層埋設用）		個	1			3回償却
DK短管1号 GF形		個	1			3回償却	DK短管1号 GF形		個	1			3回償却
VCソケット		個	1				VCソケット		個	1			
K（A）押輪		個	1			3回償却	K（A）押輪		個	1			3回償却
K ゴム輪		個	1				K ゴム輪		個	1			
GF ガスケット		個	2				GF ガスケット		個	2			
T頭ボルトナット（K・KF形用）		本	4	4	6	3回償却	T頭ボルトナット（K・KF形用）		本	4	4	6	3回償却
フランジ用異形T頭ボルトナット フッ素加工（仮管用）		本	8	8	12	3回償却	フランジ用異形T頭ボルトナット フッ素加工（仮管用）		本	8	8	12	3回償却
制水弁鉄蓋		個	1			3回償却	制水弁鉄蓋		個	1			3回償却
調整リング50mm		個	2			3回償却	調整リング50mm		個	2			3回償却
調整リング100mm		個	1			3回償却	調整リング100mm		個	1			3回償却
レジンコンクリート上下部壁（CA）		個	1			3回償却	レジンコンクリート上下部壁（CA）		個	1			3回償却
レジンコンクリート底版（P）		個	1			3回償却	レジンコンクリート底版（P）		個	1			3回償却
残留塩素検査（DPD試薬）		箇所	1				残留塩素検査（DPD試薬）		箇所	1			