単－1136号　　D020201100

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125
普通作業員		人	0.63			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 単－　2315号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1137号　　D020201100

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路舗装版直接掘削・積込	10cm超え15cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.51			R0125
普通作業員		人	0.76			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	4.05			D020201102 単－　2316号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	10cm超え15cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
コンクリート圧砕装置（大割機）	開口幅７３５～８５０mm破砕力５５０～９８０ｋN	%				M000907002
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型・超低騒音]	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%				L001010012
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	必要					

単－1138号　　CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15㎝を超え35㎝以下 有り 全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15㎝を超え35㎝以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 必要 15㎝を超え35㎝以下 有り　全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
コンクリート圧砕装置（大割機）	開口幅７３５～８５０mm破砕力５５０～９８０ｋN	%				M000907002
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型・超低騒音]	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%				L001010012
J01 舗装版種別	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	必要					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 必要 15㎝を超え35㎝以下 有り 全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15㎝を超え35㎝以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－1140号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

単－1141号　　D020201016

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1142号　　D020201029

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1143号　　D020201030

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－1144号　　D020201029

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1145号　　D020201030

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－1146号　　D040110110

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000020

建設副産物･産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積 ０．２８ｍ３ ４ｔ車 8.1㎞(一般) 昼間	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 9.0㎞以下	ｍ３	100			CB210110 単－ 2317号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積 ０．２８ｍ３ ４ｔ車 8.1 ㎞(一般)					
J04 昼夜間	昼間					

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-00000020

建設副産物･産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積 ０．２８ｍ３ ４ｔ車 8.3㎞(一般) 昼間	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 9.0㎞以下	ｍ３	100			CB210110 単－ 2318号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積 ０．２８ｍ３ ４ｔ車 8.3 ㎞(一般)					
J04 昼夜間	昼間					

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-00000020

建設副産物･産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積 ０．２８ｍ３ ４ｔ車 10.3㎞(一般) 昼間	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 12.0㎞以下	ｍ３	100			CB210110 単－ 2319号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 使用機械	バックホウ山積 ０．２８ｍ３					
J02 規格	４ｔ車					
J03 運搬距離（一般道）	10.3 ㎞(一般)					
J04 昼夜間	昼間					

単－1149号　　D040110110

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000020

建設副産物･産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積 ０．２８ｍ３ ４ｔ車 14.5㎞(一般) 昼間	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 17.0㎞以下	ｍ３	100			CB210110 単－ 2320号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積 ０．２８ｍ３ ４ｔ車 14.5 ㎞(一般)					
J04 昼夜間	昼間					

大阪市水道局

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-00000020

建設副産物･産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積 ０．２８ｍ３ ４ｔ車 13.4㎞(一般) 昼間	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 17.0㎞以下	ｍ３	100			CB210110 単－ 2321号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積 ０．２８ｍ３ ４ｔ車 13.4 ㎞(一般)					
J04 昼夜間	昼間					

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-00000020

建設副産物･産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積 ０．２８ｍ３ ４ｔ車 7.8㎞(一般) 昼間	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 9.0㎞以下	ｍ３	100			CB210110 単－ 2322号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積 ０．２８ｍ３ ４ｔ車 7.8 ㎞(一般)					
J04 昼夜間	昼間					

単－1152号　　WB232010

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000020

側溝清掃車運搬	22.0ｋｍ以下	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	11.628			R0102
側溝清掃車運転		日	11.628			WK230370 単－　2323号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 運搬距離	22.0ｋｍ以下					

単－1153号　　D040915020

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ｱﾙﾐ矢板たて込み･引抜工(機械施工)(軽量金属支保工含む)	設置撤去 2.0m以下 2.0m以下(1段) B≦1.8m ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊 3日	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾙﾐ矢板たて込み･引抜工(機械施工)片側延長	設置撤去 2.0m以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m	1			D020301030 単－ 2324号
ｱﾙﾐ矢板賃料(基本料含む)	1.5～2.5m 3日 1m 転用なし	m	1			D040915030 単－ 2325号
軽量金属支保工(設置撤去手間･賃料)(片側延長)	2m以下(1段) B≦１．８m 設置・撤去 3日	m	1			D030106010 単－ 2326号
計						
単価						
J01 施工範囲 J02 掘削深 J03 掘削深(設置段数)	設置撤去 2.0m以下 2.0m以下(1段)					
J04 掘削幅 J05 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格(設置時) J06 機械規格(撤去時)	B≦1.8m ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊					
J07 全工区の賃借期間計 J08 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種(設置時)	3 日 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

軽量鋼矢板たて込み･引抜工(機械施工)(軽量金属支保工含む)	3.0m以下 3.5m以下（2段） B≦１．８m 設置撤去 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.2m3) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊【標準】 3日	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料・修理費	２型 2.5～3.5m 3日 1m 転用なし	m	1			D040915014 単－　2327号
軽量鋼矢板たて込み･引抜き工(機械施工)片側延長	設置撤去 3.0m以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊【標準】 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m	1			D020301020 単－　2328号
軽量金属支保工(設置撤去手間･賃料)(片側延長)	3.5m以下(2段) B≦１．８m 設置・撤去 3日	m	1			D030106010 単－　2329号
計						
単価						
J01 掘削深 J02 掘削深(設置段数) J03 掘削幅	3.0m以下 3.5m以下（2段） B≦１．８m					
J04 設置･撤去 J05 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格(設置時) J06 機械規格(撤去時)	設置撤去 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.2m3) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊【標準】					
J07 全工区の賃借期間計 J08 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種(設置時) J10 矢板型式	3 日 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) Ⅱ型					

単－1155号　　D040905050

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】横矢板設置･撤去工	H≦1.5m 設置･撤去	単位	m２	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125
普通作業員		人	1.8			R0102
雑矢板	２．０m×３～４．５cm×１２cm	m３	0.45			Z006110001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 深度区分 J02 作業区分	H≦1.5m 設置･撤去					

大阪市水道局

単－1156号　　D040905050

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】横矢板設置･撤去工	1.5＜H≦3.0m	単位	m２	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4			R0125
普通作業員		人	1.2			R0102
雑矢板	２．０m×３～４．５cm×１２cm	m３	0.45			Z006110001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 深度区分	1.5＜H≦3.0m					

大阪市水道局

単－1157号　　WB251920

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

覆工板賃料	覆工板（鋼製 補強型） 1月 有 1回	単位	m２	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要
覆工板　鋼製	補強型 ９０日以内	m2・月	1					L002211002
修理費及び損耗費（覆工板）		m２	1					Y000450008-
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004
計								
単価								
J01 仮設材区分 J02 供用月数（実数入力） J04 修理費及び損耗費の計上	覆工板（鋼製 補強型） 1 月 有							
J05 仮設材（覆工板、山留材）整備費（実 J06 一現場での使用回数（実数入力）	1 回							

単－1158号　　WB251920

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

覆工板賃料	覆工板受桁及受桁桁受（面700m2下 30日 有　1回	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留材）（賃料）	２５０～４００型（供用９０日以内）	t・日	0.134			Z011045005
修理費及び損耗費（受桁・桁受）		t	0.134			Y000450005-
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 仮設材区分 J03 供用日数（実数入力） J04 修理費及び損耗費の計上	覆工板受桁及受桁桁受（面700m2下 30 日 有					
J05 仮設材（覆工板、山留材）整備費（実 J06 一現場での使用回数（実数入力）	1 回					

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

覆工板・覆工板受桁設置・撤去　（覆工板設置面積７００ｍ２以下）	設置・撤去 標準（1.0）	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板・覆工板受桁設置　（覆工板設置面積７００ｍ２以下）	標準（1.0）	ｍ２	100			WB251991 単－　2330号
覆工板・覆工板受桁撤去　（覆工板設置面積７００ｍ２以下）	標準（1.0）	ｍ２	100			WB251992 単－　2331号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 作業区分 J02 ラフテレーンクレーン賃料補正	設置・撤去 標準（1.0）					

単－1160号　　WB440200

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

覆工板開閉工	標準	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8			R0125
とび工		人	5.5			R0106
普通作業員		人	3.3			R0102
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2.6			L001130006
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ラフテレーンクレーン賃料補正係数	標準					

大阪市水道局

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－1162号　　D040825016

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

市道一次本復旧工(車道)	５－２０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 単－　2332号
路盤工(人力)	２０ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 単－　2333号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－２０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					

単－1163号　　D040825016

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

市道一次本復旧工(車道)	５－４５型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 単－　2334号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 単－　2335号
路盤工(人力)	３０ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 単－　2336号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－４５型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

単－1164号　　D040825016

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

市道一次本復旧工(車道)	５－７０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 単－　2337号
路盤工(人力)	３５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 単－　2338号
路盤工(人力)	３５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 単－　2339号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－７０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

単－1165号　　D040825018

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

市道一次本復旧工(歩道)	３－５型工　１．４m未満(人力)　プライムコート　RC-30（標準）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)歩道	歩道 3cm 再生品(標準)	m２	1			D040840021 単－　2340号
路盤工(人力)	５ｃｍ RC-30	m２	1			D040830111 単－　2341号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 乳剤	３－５型工 １．４m未満(人力) プライムコート					
J04 上層路盤材	RC-30（標準）					

単－1166号　　D040830111

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	１０ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３	12.7			Z002125001
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　2342号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１０ｃｍ RM-25					

大阪市水道局

単－1167号　　D040830111

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	２０ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３	25.4			Z002125001
普通作業員		人	1.56			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.9			D020201040 単－　2343号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	２０ｃｍ RM-25					

単－1168号　　CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－1169号　　CB410261

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生細粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（１３）	%				Z004101005
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－1169号　　CB410261

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生細粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30 mm					
J05 材料	再生細粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－1170号　　CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－1170号　　CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－1172号　　CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002
アスファルト乳剤	ＰＫ－４ タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－1172号　　CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－1173号　　CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－1173号　　CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－1174号　　CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002
アスファルト乳剤	ＰＫ－４ タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－1174号　　CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－1175号　　CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002
アスファルト乳剤	ＰＫ－４ タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－1175号　　CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－1176号　　CB410040

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種）　1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 100mm　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生加熱ＡＳ混合物（安定処理材）	再生ＡＳ安定処理２５	%				Z004111001
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－1176号　　CB410040

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種）　1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 100mm　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 材料 J02 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 100 mm					
J08 瀝青材料種類 J09 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

単－1177号　　CB410040

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種）　1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 75mm　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生加熱ＡＳ混合物（安定処理材）	再生ＡＳ安定処理２５	%				Z004111001
アスファルト乳剤	ＰＫ－４ タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－1177号　　CB410040

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種）　1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 75mm　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 材料 J02 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 75 mm					
J08 瀝青材料種類 J09 費用の内訳	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用					

大阪市水道局

単－1178号　　CB410040

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種）　1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 75mm　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生加熱ＡＳ混合物（安定処理材）	再生ＡＳ安定処理２５	%				Z004111001
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－1178号　　CB410040

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種）　1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 75mm　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 材料 J02 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 75 mm					
J08 瀝青材料種類 J09 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

単－1179号　　D020201100

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125 夜間
普通作業員		人	0.63			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 夜間 単－　2344号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1180号　　D020201100

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路舗装版直接掘削・積込	10cm超え15cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.51			R0125 夜間
普通作業員		人	0.76			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	4.05			D020201102 夜間 単－　2345号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	10cm超え15cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
コンクリート圧砕装置（大割機）	開口幅７３５～８５０mm破砕力５５０～９８０ｋN	%				M000907002
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型・超低騒音]	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%				L001010012
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	必要					

単－1181号　　CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15㎝を超え35㎝以下 有り 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15㎝を超え35㎝以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
コンクリート圧砕装置（大割機）	開口幅７３５～８５０mm破砕力５５０～９８０ｋN	%				M000907002
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型・超低騒音]	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%				L001010012
J01 舗装版種別	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	必要					

単－1182号　　CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 必要 15㎝を超え35㎝以下 有り 全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15㎝を超え35㎝以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－1183号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

大阪市水道局

単－1184号　　D020201016

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1185号　　D020201029

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1186号　　D020201030

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 夜間
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

単－1187号　　D020201029

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.9			Z006702002 夜間
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1188号　　D020201030

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

タンパ 運転(管路埋戻)		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 夜間
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 夜間
タンパ　賃料	60～80ｋｇ	日	1.38			Z011024010 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－1189号　　D040110110

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

建設副産物･産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積 ０．２８ｍ３ ４ｔ車 11.8㎞(一般) 夜間	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 12.0㎞以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－ 2346号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積 ０．２８ｍ３ ４ｔ車 11.8 ㎞(一般)					
J04 昼夜間	夜間					

単－1190号　　D040110110

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

建設副産物･産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積 ０．２８ｍ３ ４ｔ車 7.8㎞(一般) 夜間	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 9.0㎞以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－ 2347号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積 ０．２８ｍ３ ４ｔ車 7.8 ㎞(一般)					
J04 昼夜間	夜間					

単－1191号　　D040110110

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

建設副産物･産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積 ０．２８ｍ３ ４ｔ車 10.4㎞(一般) 夜間	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 12.0㎞以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－ 2348号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積 ０．２８ｍ３ ４ｔ車 10.4 ㎞(一般)					
J04 昼夜間	夜間					

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

建設副産物･産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積 ０．２８ｍ３ ４ｔ車 25.2㎞(一般) 夜間	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 27.0㎞以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－ 2349号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積 ０．２８ｍ３ ４ｔ車 25.2 ㎞(一般)					
J04 昼夜間	夜間					

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

建設副産物･産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積 ０．２８ｍ３ ４ｔ車 13.5㎞(一般) 夜間	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 17.0㎞以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－ 2350号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積 ０．２８ｍ３ ４ｔ車 13.5 ㎞(一般)					
J04 昼夜間	夜間					

単－1194号　　D040110110

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

建設副産物･産業廃棄物処分の運搬費（下位代価）	バックホウ山積 ０．２８ｍ３ ４ｔ車 9㎞(一般) 夜間	単位	ｍ３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 9.0㎞以下	ｍ３	100			CB210110 夜間 単－ 2351号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 使用機械 J02 規格 J03 運搬距離（一般道）	バックホウ山積 ０．２８ｍ３ ４ｔ車 9 ㎞(一般)					
J04 昼夜間	夜間					

単－1195号　　WB232010

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

側溝清掃車運搬	22.0ｋm以下	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	11.628			R0102 夜間
側溝清掃車運転		日	11.628			WK230370 夜間 単－　2352号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 運搬距離	22.0ｋm以下					

単－1196号　　D040915020

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ｱﾙﾐ矢板たて込み･引抜工(機械施工)(軽量金属支保工含む)	設置撤去 2.0m以下 2.0m以下(1段) B≦1.8m ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊 3日	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾙﾐ矢板たて込み･引抜工(機械施工)片側延長	設置撤去 2.0m以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m	1			D020301030 夜間 単－ 2353号
ｱﾙﾐ矢板賃料(基本料含む)	1.5～2.5m 3日 1m 転用なし	m	1			D040915030 夜間 単－ 2354号
軽量金属支保工(設置撤去手間･賃料)(片側延長)	2m以下(1段) B≦１．８m 設置・撤去 3日	m	1			D030106010 夜間 単－ 2355号
計						
単価						
J01 施工範囲 J02 掘削深 J03 掘削深(設置段数)	設置撤去 2.0m以下 2.0m以下(1段)					
J04 掘削幅 J05 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格(設置時) J06 機械規格(撤去時)	B≦1.8m ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊					
J07 全工区の賃借期間計 J08 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種(設置時)	3 日 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

軽量鋼矢板たて込み･引抜工(機械施工)(軽量金属支保工含む)	3.0m以下 3.5m以下（2段） B≦１．８m 設置撤去 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.2m3) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊【標準】 3日	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料・修理費	２型 2.5～3.5m 3日 1m 転用なし	m	1			D040915014 夜間 単－　2356号
軽量鋼矢板たて込み･引抜き工(機械施工)片側延長	設置撤去 3.0m以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊【標準】 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	m	1			D020301020 夜間 単－　2357号
軽量金属支保工(設置撤去手間･賃料)(片側延長)	3.5m以下(2段) B≦１．８m 設置・撤去 3日	m	1			D030106010 夜間 単－　2358号
計						
単価						
J01 掘削深 J02 掘削深(設置段数) J03 掘削幅	3.0m以下 3.5m以下（2段） B≦１．８m					
J04 設置･撤去 J05 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格(設置時) J06 機械規格(撤去時)	設置撤去 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.2m3) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊【標準】					
J07 全工区の賃借期間計 J08 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種(設置時) J10 矢板型式	3 日 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) Ⅱ型					

単－1198号　　D040905050

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】横矢板設置･撤去工	H≦1.5m 設置･撤去	単位	m２	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 夜間
普通作業員		人	1.8			R0102 夜間
雑矢板	２．０m×３～４．５cm×１２cm	m３	0.45			Z006110001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 深度区分 J02 作業区分	H≦1.5m 設置･撤去					

単－1199号　　D040905050

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】横矢板設置･撤去工	1.5＜H≦3.0m	単位	m２	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4			R0125 夜間
普通作業員		人	1.2			R0102 夜間
雑矢板	２．０m×３～４．５cm×１２cm	m３	0.45			Z006110001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 深度区分	1.5＜H≦3.0m					

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

覆工板賃料	覆工板（鋼製 補強型） 1月 有 1回	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板　鋼製	補強型 ９０日以内	m2・月	1			L002211002 夜間
修理費及び損耗費（覆工板）		m２	1			Y000450008- 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 仮設材区分 J02 供用月数（実数入力） J04 修理費及び損耗費の計上	覆工板（鋼製 補強型） 1 月 有					
J05 仮設材（覆工板、山留材）整備費（実 J06 一現場での使用回数（実数入力）	1 回					

単－1201号　　WB251920

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

覆工板賃料	覆工板受桁及受桁桁受（面700m2下 30日 有　1回	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留材）（賃料）	２５０～４００型（供用９０日以内）	t・日	0.134			Z011045005 夜間
修理費及び損耗費（受桁・桁受）		t	0.134			Y000450005- 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 仮設材区分 J03 供用日数（実数入力） J04 修理費及び損耗費の計上	覆工板受桁及受桁桁受（面700m2下 30 日 有					
J05 仮設材（覆工板、山留材）整備費（実 J06 一現場での使用回数（実数入力）	1 回					

単－1202号　　WB251990

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

覆工板・覆工板受桁設置・撤去　（覆工板設置面積７００ｍ２以下）	設置・撤去 標準（1.0）	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板・覆工板受桁設置　（覆工板設置面積７００ｍ２以下）	標準（1.0）	ｍ２	100			WB251991 夜間 単－　2359号
覆工板・覆工板受桁撤去　（覆工板設置面積７００ｍ２以下）	標準（1.0）	ｍ２	100			WB251992 夜間 単－　2360号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 作業区分 J02 ラフテレーンクレーン賃料補正	設置・撤去 標準（1.0）					

大阪市水道局

単－1203号　　WB440200

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

覆工板開閉工	標準	単位	m2	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8			R0125 夜間
とび工		人	5.5			R0106 夜間
普通作業員		人	3.3			R0102 夜間
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2.6			L001130006 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ラフテレーンクレーン賃料補正係数	標準					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－1204号　　CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－1205号　　D040825016

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

市道一次本復旧工(車道)	５－２０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 夜間 単－　2361号
路盤工(人力)	２０ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 夜間 単－　2362号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－２０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					

単－1206号　　D040825016

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

市道一次本復旧工(車道)	５－４５型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 夜間 単－　2363号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 夜間 単－　2364号
路盤工(人力)	３０ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 夜間 単－　2365号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－４５型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

単－1207号　　D040825016

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

市道一次本復旧工(車道)	５－７０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 夜間 単－　2366号
路盤工(人力)	３５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 夜間 単－　2367号
路盤工(人力)	３５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 夜間 単－　2368号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－７０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

単－1208号　　D040825018

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

市道一次本復旧工(歩道)	３－５型工　１．４m未満(人力)　プライムコート　RC-30（標準）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)歩道	歩道 3cm 再生品(標準)	m２	1			D040840021 夜間 単－　2369号
路盤工(人力)	５ｃｍ RC-30	m２	1			D040830111 夜間 単－　2370号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 乳剤	３－５型工 １．４m未満(人力) プライムコート					
J04 上層路盤材	RC-30（標準）					

大阪市水道局

単－1209号　　D040830111

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	１０ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	ＲＭ－２５	ｍ３	12.7			Z002125001 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　2371号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１０ｃｍ RM-25					

大阪市水道局

単－1210号　　D040830111

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	２０ｃｍ RM-25	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石	RM－２５	ｍ３	25.4			Z002125001 夜間
普通作業員		人	1.56			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.9			D020201040 夜間 単－　2372号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	２０ｃｍ RM-25					

大阪市水道局

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生細粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（１３）	%				Z004101005
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－1212号　　CB410261

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生細粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30 mm					
J05 材料	再生細粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

大阪市水道局

単－1213号　　CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－1214号　　CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－1215号　　CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002
アスファルト乳剤	ＰＫ－４ タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－1216号　　CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－1217号　　CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002
アスファルト乳剤	ＰＫ－４ タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－1217号　　CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－1218号　　CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002
アスファルト乳剤	ＰＫ－４ タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－1219号　　CB410040

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種）　1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 100mm　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生加熱ＡＳ混合物（安定処理材）	再生ＡＳ安定処理２５	%				Z004111001
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種）　1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 100mm　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 材料 J02 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 100 mm					
J08 瀝青材料種類 J09 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

単－1220号　　CB410040

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種）　1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 75mm　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生加熱ＡＳ混合物（安定処理材）	再生ＡＳ安定処理２５	%				Z004111001
アスファルト乳剤	ＰＫ－４ タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種）　1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 75mm　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 材料 J02 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 75 mm					
J08 瀝青材料種類 J09 費用の内訳	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種）　1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 75mm　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生加熱ＡＳ混合物（安定処理材）	再生ＡＳ安定処理２５	%				Z004111001
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－1221号　　CB410040

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種）　1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 75mm　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 材料 J02 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満（仕上厚50mm超100mm以下 75 mm					
J08 瀝青材料種類 J09 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

単－1222号　　D020302020

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

鋳鉄管布設 吊込み据付工 機械	150㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.09			R0136
普通作業員		人	0.15			R0102
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	1.34			D090000120 単－　2373号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 呼び径	150㎜					

単－1223号　　D020302020

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

鋳鉄管布設 吊込み据付工 機械	300㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.13			R0136
普通作業員		人	0.19			R0102
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	1.54			D090000120 単－　2374号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 呼び径	300㎜					

大阪市水道局

単－1224号　　D020302020

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

鋳鉄管布設 吊込み据付工 機械	400㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.21			R0136
普通作業員		人	0.31			R0102
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.29			L001120001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 呼び径	400㎜					

大阪市水道局

単－1225号　　D020302020

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

鋳鉄管布設 吊込み据付工 機械	600㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.36			R0136
普通作業員		人	0.55			R0102
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.34			L001120001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 呼び径	600㎜					

大阪市水道局

単－1226号　　D020302020

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

鋳鉄管布設 吊込み据付工 機械	900㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.63			R0136
普通作業員		人	0.92			R0102
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.41			L001120001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 呼び径	900㎜					

大阪市水道局

単－1227号　　D020302020

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

鋳鉄管布設 吊込み据付工 機械	1100㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.93			R0136
普通作業員		人	1.38			R0102
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	0.48			L001130004
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 呼び径	1100㎜					

単－1228号　　D020302020

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

鋳鉄管布設 吊込み据付工 機械	1500㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	1.72			R0136
普通作業員		人	2.58			R0102
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	0.61			L001130004
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 呼び径	1500㎜					

大阪市水道局

単－1229号　　D020304010

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 据付工	25㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07			R0136
普通作業員		人	0.12			R0102
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 呼び径	25㎜					

単－1230号　　D020304020

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工	25㎜	単位	口	数量	2	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02			R0136
普通作業員		人	0.02			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	25㎜					

単－1231号　　D020304040

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工	25㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.01			R0136
普通作業員		人	0.01			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	25㎜					

大阪市水道局

単－1232号　　D020304010

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 据付工	40㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.08			R0136
普通作業員		人	0.14			R0102
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 呼び径	40㎜					

単－1233号　　D020304020

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工	40㎜	単位	口	数量	2	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.03			R0136
普通作業員		人	0.03			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	40㎜					

単－1234号　　D020304040

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工	40㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.01			R0136
普通作業員		人	0.01			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	40㎜					

単－1235号　　D020304010

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 据付工	50㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1			R0136
普通作業員		人	0.18			R0102
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 呼び径	50㎜					

大阪市水道局

単－1236号　　D020304020

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工	50㎜	単位	口	数量	2	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.04			R0136
普通作業員		人	0.04			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	50㎜					

単－1237号　　D020304040

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工	50㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.01			R0136
普通作業員		人	0.01			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	50㎜					

大阪市水道局

単－1238号　　D020304010

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 据付工	75㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1			R0136
普通作業員		人	0.18			R0102
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 呼び径	75㎜					

単－1239号　　D020304020

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工	75㎜	単位	口	数量	2	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.04			R0136
普通作業員		人	0.04			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	75㎜					

単－1240号　　D020304040

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工	75㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02			R0136
普通作業員		人	0.02			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	75㎜					

単－1241号　　D020302130

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管明示ｼｰﾄ工		単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.4			R0102	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							

大阪市水道局

単－1242号　　D044005051

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工【接合替】〈下位代価〉	25㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07			R0136
普通作業員		人	0.12			R0102
計						
単価						
J01 口径	25㎜					

単－1243号　　D044005052

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ポリエチレン管継手工【接合替】〈下位代価〉	25㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02			R0136
普通作業員		人	0.02			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 口径	25㎜					

大阪市水道局

単－1244号　　D044005053

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ポリエチレン管切断工【接合替】〈下位代価〉	25㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.01			R0136
普通作業員		人	0.01			R0102
雑材料		式	1			ZS7S80400
計						
単価						
J01 口径	25㎜					

大阪市水道局

単－1245号　　D044005051

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工【接合替】〈下位代価〉	40㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.08			R0136
普通作業員		人	0.14			R0102
計						
単価						
J01 口径	40㎜					

単－1246号　　D044005052

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ポリエチレン管継手工【接合替】〈下位代価〉	40㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.03			R0136
普通作業員		人	0.03			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 口径	40㎜					

大阪市水道局

単－1247号　　D044005053

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ポリエチレン管切断工【接合替】〈下位代価〉	40㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.01			R0136
普通作業員		人	0.01			R0102
雑材料		式	1			ZS7S80400
計						
単価						
J01 口径	40㎜					

大阪市水道局

単－1248号　　D320000322

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	150㎜	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.35			R0136
普通作業員		人	0.35			R0102
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	１５０×６	本	20			Q30410155
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	8.36			Q30400031
計						
単価						
J01 呼び径	150㎜					

単－1249号　　D020302130

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管明示ｼｰﾄ工		単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.4			R0102	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							

大阪市水道局

単－1250号　　D320000322

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	300㎜	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.59			R0136
普通作業員		人	0.59			R0102
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	３００×７	本	16.67			Q30413303
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	14.79			Q30400031
計						
単価						
J01 呼び径	300㎜					

単－1251号　　D020302130

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管明示ｼｰﾄ工		単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.4			R0102	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							

大阪市水道局

単－1252号　　D320000322

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	400㎜	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.75			R0136
普通作業員		人	0.75			R0102
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	４００×７	本	16.67			Q30413401
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	19.04			Q30400031
計						
単価						
J01 呼び径	400㎜					

単－1253号　　D020302130

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管明示ｼｰﾄ工		単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.4			R0102	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							

大阪市水道局

単－1254号　　D060020035

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共)	φ600～700	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	1			R0136
普通作業員		人	1			R0102
ポリエチレンスリーブ	６００×７．５	本	15.56			Q30400601
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	27.54			Q30400031
計						
単価						
J01 呼び径	φ600～700					

単－1255号　　D020302130

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制	1.040-00000026

管明示ｼｰﾄ工		単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－1256号　　D060020035

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共)	φ800～1000	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	1.5			R0136
普通作業員		人	1.5			R0102
ポリエチレンスリーブ	９００×７．５	本	16.67			Q30400902
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	40.46			Q30400031
計						
単価						
J01 呼び径	φ800～1000					

単－1257号　　D020302130

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管明示ｼｰﾄ工		単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－1258号　　D060020035

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共)	φ1100～1200	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	1.83			R0136
普通作業員		人	1.83			R0102
ポリエチレンスリーブ	１１００×７．５	本	16.67			Q30401101
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	48.96			Q30400031
計						
単価						
J01 呼び径	φ1100～1200					

単－1259号　　D020302130

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管明示ｼｰﾄ工		単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.4			R0102	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							

大阪市水道局

単－1260号　　D060020035

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共)	φ1350～1500	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	2.5			R0136
普通作業員		人	2.5			R0102
ポリエチレンスリーブ	１５００×７．５	本	16.67			Q30401500
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	65.96			Q30400031
計						
単価						
J01 呼び径	φ1350～1500					

単－1261号　　D020302130

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管明示ｼｰﾄ工		単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.4			R0102	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							

単－1262号　　D040205560

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 150㎜	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	150㎜	m	1			D040205561 単－　2375号
撤去管切断	鋳鉄(FC) 150㎜	m	1			D040205370 単－　2376号
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 150㎜					

単－1263号　　D040205560

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 300㎜	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	300㎜	m	1			D040205561 単－ 2377号
撤去管切断	鋳鉄(FC) 300㎜	m	1			D040205370 単－ 2378号
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 300㎜					

単－1264号　　D040205560

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 400㎜	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	400㎜	m	1			D040205561 単－ 2379号
撤去管切断	鋳鉄(FC) 400㎜	m	1			D040205370 単－ 2380号
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 400㎜					

単－1265号　　D040205560

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 600㎜	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	600㎜	m	1			D040205561 単－　2381号
撤去管切断	鋳鉄(FC) 600㎜	m	1			D040205370 単－　2382号
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 600㎜					

単－1266号　　D040205560

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 900㎜	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	900㎜	m	1			D040205561 単－　2383号
撤去管切断	鋳鉄(FC) 900㎜	m	1			D040205370 単－　2384号
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 900㎜					

単－1267号　　D040205560

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 1100㎜	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	1100㎜	m	1			D040205561 単－　2385号
撤去管切断	鋳鉄(FC) 1100㎜	m	1			D040205370 単－　2386号
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 1100㎜					

単－1268号　　D040205560

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 1500㎜	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	1500㎜	m	1			D040205561 単－　2387号
撤去管切断	鋳鉄(FC) 1500㎜	m	1			D040205370 単－　2388号
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 1500㎜					

単－1269号　　D020304010

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 据付工	25㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07			R0136
普通作業員		人	0.12			R0102
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 呼び径	25㎜					

単－1270号　　D020304070

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

撤去管切断（硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管）	25㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.003			R0136
普通作業員		人	0.003			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	25㎜					

単－1271号　　D020304010

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 据付工	40㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.08			R0136
普通作業員		人	0.14			R0102
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 呼び径	40㎜					

単－1272号　　D020304070

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

撤去管切断（硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管）	40㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.003			R0136
普通作業員		人	0.003			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	40㎜					

単－1273号　　D020304010

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 据付工	50㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1			R0136
普通作業員		人	0.18			R0102
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 呼び径	50㎜					

単－1274号　　D020304070

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

撤去管切断（硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管）	50㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.003			R0136
普通作業員		人	0.003			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	50㎜					

単－1275号　　D020304010

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 据付工	75㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1			R0136
普通作業員		人	0.18			R0102
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 呼び径	75㎜					

単－1276号　　D020304070

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

撤去管切断（硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管）	75㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.005			R0136
普通作業員		人	0.005			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	75㎜					

単－1277号　　D020307010

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

鋳鉄製仕切弁設置工 機械	設置 150㎜ ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.04			R0136
普通作業員		人	0.06			R0102
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.49			D090000120 単－　2389号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 作業区分 J02 呼び径 J04 使用機械	設置 150㎜ ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)					

単－1278号　　D020307010

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

鋳鉄製仕切弁設置工 機械	設置 300㎜ ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.11			R0136
普通作業員		人	0.17			R0102
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.91			D090000120 単－　2390号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 作業区分 J02 呼び径 J04 使用機械	設置 300㎜ ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)					

単－1279号　　D020307010

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

鋳鉄製仕切弁設置工 機械	設置 400㎜ 立型（標準） 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.41			R0136
普通作業員		人	1.13			R0102
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.29			L001120001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 作業区分 J02 呼び径 J03 仕切弁種類	設置 400㎜ 立型（標準）					
J06 ｸﾚｰﾝ賃料補正	標準(1.0)					

単－1280号　　D020307040

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

バﾀﾌﾗｲ弁設置工 機械	設置 600㎜ 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	1.13			R0136
普通作業員		人	2.95			R0102
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.32			L001120001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 作業区分 J02 呼び径 J06 ｸﾚｰﾝ賃料補正	設置 600㎜ 標準(1.0)					

単－1281号　　D020307040

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

バﾀﾌﾗｲ弁設置工 機械	設置 900㎜ 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	1.85			R0136
普通作業員		人	4.44			R0102
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.35			L001120001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 作業区分 J02 呼び径 J06 ｸﾚｰﾝ賃料補正	設置 900㎜ 標準(1.0)					

単－1282号　　D020307040

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

バタフライ弁設置工 機械	設置 1100㎜ たて型(標準) 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	2.16			R0136
普通作業員		人	5.46			R0102
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	0.39			L001130004
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 作業区分 J02 呼び径 J03 設置方法	設置 1100㎜ たて型(標準)					
J06 ｸﾚｰﾝ賃料補正	標準(1.0)					

単－1283号　　D020307040

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

バﾀﾌﾗｲ弁設置工 機械	設置 1500㎜ たて型(標準) 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	2.78			R0136
普通作業員		人	7.52			R0102
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	0.45			L001130004
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 作業区分 J02 呼び径 J03 設置方法	設置 1500㎜ たて型(標準)					
J06 ｸﾚｰﾝ賃料補正	標準(1.0)					

単－1284号　　D020308011

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管切断工(新管･管端面防食工含む)	150㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.04			R0101
普通作業員		人	0.08			R0102
エンジンカッター	ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下	供用日	0.04			M1152001105
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	150㎜					

大阪市水道局

単－1285号　　D020308011

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管切断工(新管･管端面防食工含む)	300㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.06			R0101
普通作業員		人	0.18			R0102
エンジンカッター	ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下	供用日	0.06			M1152001105
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	300㎜					

大阪市水道局

単－1286号　　D020308011

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管切断工(新管･管端面防食工含む)	400㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.07			R0101
普通作業員		人	0.22			R0102
エンジンカッター	ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下	供用日	0.07			M1152001105
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	400㎜					

大阪市水道局

単－1287号　　D020306010

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管切断工（新管）〈ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機使用〉	600㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.39			R0101
普通作業員		人	1.52			R0102
パイプ切削切断機	φ６００	供用日	0.34			M1153002215
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	600㎜					

大阪市水道局

単－1288号　　D020306010

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管切断工（新管）〈ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機使用〉	900㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.52			R0101
普通作業員		人	2.33			R0102
パイプ切削切断機	φ９００	供用日	0.5			M1153002230
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	900㎜					

大阪市水道局

単－1289号　　D020306010

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管切断工（新管）〈ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機使用〉	1100㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.61			R0101
普通作業員		人	2.86			R0102
パイプ切削切断機	φ１１００	供用日	0.6			M1153002305
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	1100㎜					

大阪市水道局

単－1290号　　D020306010

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管切断工（新管）〈ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機使用〉	1500㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.77			R0101
普通作業員		人	4.16			R0102
パイプ切削切断機	φ１５００	供用日	0.82			M1153002320
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	1500㎜					

単－1291号　　D040205015

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ＫＳ形継手工	150㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.069			R0136
普通作業員		人	0.069			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	150㎜					

大阪市水道局

単－1292号　　D040205015

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ＫＳ形継手工	300㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.117			R0136
普通作業員		人	0.117			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	300㎜					

単－1293号　　D040205015

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ＫＳ形継手工	400㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.13			R0136
普通作業員		人	0.13			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	400㎜					

大阪市水道局

単－1294号　　D040205015

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ＫＳ形継手工	600㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.182			R0136
普通作業員		人	0.182			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	600㎜					

単－1295号　　D040205015

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ＫＳ形継手工	900㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.312			R0136
普通作業員		人	0.312			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	900㎜					

大阪市水道局

単－1296号　　D040205015

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ＫＳ形継手工	1100㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.429			R0136
普通作業員		人	0.429			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	1100㎜					

単－1297号　　D040205015

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ＫＳ形継手工	1500㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.767			R0136
普通作業員		人	0.767			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	1500㎜					

単－1298号　　D040205181

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

K形継手離脱工【H25.7～】	150㎜ 普通押輪	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.036			R0136
普通作業員		人	0.036			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径 J02 押輪区分	150㎜ 普通押輪					

単－1299号　　D040205181

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

K形継手離脱工【H25.7～】	300㎜ 普通押輪	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.054			R0136
普通作業員		人	0.054			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径 J02 押輪区分	300㎜ 普通押輪					

単－1300号　　D040205181

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

K形継手離脱工【H25.7～】	400㎜ 普通押輪	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06			R0136
普通作業員		人	0.06			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径 J02 押輪区分	400㎜ 普通押輪					

単－1301号　　D040205181

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

K形継手離脱工【H25.7～】	600㎜ 普通押輪	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.084			R0136
普通作業員		人	0.084			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径 J02 押輪区分	600㎜ 普通押輪					

単－1302号　　D040205181

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

K形継手離脱工【H25.7～】	900㎜ 普通押輪	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.144			R0136
普通作業員		人	0.144			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径 J02 押輪区分	900㎜ 普通押輪					

単－1303号　　D040205181

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

K形継手離脱工【H25.7～】	1100㎜ 普通押輪	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.198			R0136
普通作業員		人	0.198			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径 J02 押輪区分	1100㎜ 普通押輪					

単－1304号　　D040205181

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

K形継手離脱工【H25.7～】	1500㎜ 普通押輪	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.354			R0136
普通作業員		人	0.354			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径 J02 押輪区分	1500㎜ 普通押輪					

単－1305号　　D020307070

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

消火栓設置工(F継手1か所含む)	設置 機械施工（標準） 単口	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.08			R0136
普通作業員		人	0.1			R0102
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.31			D090000120 単－　2391号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 作業区分 J02 施工条件 J03 消火栓規格	設置 機械施工（標準） 単口					

単－1306号　　D020307070

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

消火栓設置工(F継手1か所含む)	設置 機械施工（標準） 双口	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.09			R0136
普通作業員		人	0.11			R0102
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.31			D090000120 単－　2392号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 作業区分 J02 施工条件 J03 消火栓規格	設置 機械施工（標準） 双口					

単－1307号　　D020307060

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

空気弁設置工	フランジ形 人力施工 75㎜ 1口 副弁なし 設置	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁及び空気弁座設置工〈下位代価〉	設置 人力施工 75㎜ 空気弁設置	基	1			D020307065 単－　2393号
計						
単価						
J01 空気弁形式 J02 施工条件 J03 空気弁呼び径	フランジ形 人力施工 75㎜					
J04 フランジ継手数(弁のみは1口) J05 副弁設置 J08 作業区分	1口 副弁なし 設置					

単－1308号　　D020307060

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

空気弁設置工	フランジ形 人力施工 100㎜ 1口 副弁なし　人孔蓋なし 設置	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁及び空気弁座設置工〈下位代価〉	設置 人力施工 100㎜ 空気弁設置	基	1			D020307065 単－　2394号
計						
単価						
J01 空気弁形式 J02 施工条件 J03 空気弁呼び径	フランジ形 人力施工 100㎜					
J04 フランジ継手数(弁のみは1口) J05 副弁設置 J07 人孔蓋設置	１口 副弁なし 人孔蓋なし					
J08 作業区分	設置					

単－1309号　　D020307060

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

空気弁設置工	フランジ形 人力施工 150㎜ 1口 副弁なし　人孔蓋なし 設置	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁及び空気弁座設置工〈下位代価〉	設置 人力施工 150㎜ 空気弁設置	基	1			D020307065 単－　2395号
計						
単価						
J01 空気弁形式 J02 施工条件 J03 空気弁呼び径	フランジ形 人力施工 150㎜					
J04 フランジ継手数(弁のみは1口) J05 副弁設置 J07 人孔蓋設置	1口 副弁なし 人孔蓋なし					
J08 作業区分	設置					

単－1310号　　D040705000

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室　φ400・500 据付 有	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	基	1			CB222800 単－　2396号
計						
単価						
J01 弁室類区分	制水弁室					
J02 弁室類規格（制水弁）	φ400・500					
J04 作業区分	据付					
J05 基礎砕石	有					

単－1311号　　D040705000

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室　φ600～900（副弁内蔵式ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁）　据付　無	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	基	1			CB222800 単－　2397号
計						
単価						
J01 弁室類区分 J02 弁室類規格（制水弁） J04 作業区分	制水弁室 φ600～900（副弁内蔵式ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁） 据付					
J05 基礎砕石	無					

単－1312号　　D040205550

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管連絡工	150㎜ エンジンカッター使用	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.29			R0125
配管工		人	0.58			R0136
普通作業員		人	0.58			R0102
管切断工(新管･管端面防食工含む)	150㎜	口	2			D020308011 単－　2398号
水替工(1)	作業時排水／発動発電機 2台　5ｍ 0.03日	式	1			D040610011 単－　2399号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 口径 J02 使用機器の選択	150㎜ エンジンカッター使用					

単－1313号　　D040205550

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管連絡工	300㎜ エンジンカッター使用	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.38			R0125
配管工		人	1.5			R0136
普通作業員		人	1.5			R0102
管切断工(新管･管端面防食工含む)	300㎜	口	3			D020308011 単－　2400号
ポンプ運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	日	0.11			WB252310 単－　2401号
ポンプ設置・撤去		箇所	1			WB252320 単－　2402号
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	3			D090000120 単－　2403号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 口径 J02 使用機器の選択	300㎜ エンジンカッター使用					

大阪市水道局

単－1314号　　D040205550

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管連絡工	400㎜ エンジンカッター使用	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.45			R0125
配管工		人	1.8			R0136
とび工		人	0.45			R0106
普通作業員		人	1.8			R0102
管切断工(新管･管端面防食工含む)	400㎜	口	3			D020308011 単－　2404号
ポンプ運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	日	0.06			WB252310 単－　2405号
ポンプ設置・撤去		箇所	1			WB252320 単－　2406号
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.45			L001120001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－1314号　　D040205550

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管連絡工	400㎜ エンジンカッター使用	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
J01 口径 J02 使用機器の選択	400㎜ エンジンカッター使用					

単－1315号　　D090000611

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000020

運搬工・現場発生品・支給品(片道)	ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊 10Km以内	単位	t	数量	2.96	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.264			R0102
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	1.407			D090000120 単－　2407号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾄﾗｯｸ機種 J02 運搬距離	ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊 10Km以内					

単－1316号　　D010101011

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000020

運搬工･仮設材･鋼材(片道)	12m以内 10Km以下 有	単位	t	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材運搬費	１０ｋｍ・12m以内	t	1			Z041050505
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し（片道分）	t	1			WB010030 単－　2408号
計						
単価						
J01 貨物の種類 J02 距離（片道） J03 積込	12m以内 10Km以下 有					

単－1317号　　D020302020

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

鋳鉄管布設 吊込み据付工 機械	150㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.09			R0136 夜間
普通作業員		人	0.15			R0102 夜間
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	1.34			D090000120 夜間 単－　2409号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	150㎜					

単－1318号　　D020302020

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

鋳鉄管布設 吊込み据付工 機械	300㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.13			R0136 夜間
普通作業員		人	0.19			R0102 夜間
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	1.54			D090000120 夜間 単－　2410号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	300㎜					

単－1319号　　D020302020

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

鋳鉄管布設 吊込み据付工 機械	400㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.21			R0136 夜間
普通作業員		人	0.31			R0102 夜間
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.29			L001120001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	400㎜					

大阪市水道局

単－1320号　　D020302020

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

鋳鉄管布設 吊込み据付工 機械	600㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.36			R0136 夜間
普通作業員		人	0.55			R0102 夜間
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.34			L001120001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	600㎜					

単－1321号　　D020302020

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

鋳鉄管布設 吊込み据付工 機械	900㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.63			R0136 夜間
普通作業員		人	0.92			R0102 夜間
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.41			L001120001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	900㎜					

単－1322号　　D020302020

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

鋳鉄管布設 吊込み据付工 機械	1100㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.93			R0136 夜間
普通作業員		人	1.38			R0102 夜間
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	0.48			L001130004 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	1100㎜					

単－1323号　　D020302020

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

鋳鉄管布設 吊込み据付工 機械	1500㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	1.72			R0136 夜間
普通作業員		人	2.58			R0102 夜間
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	0.61			L001130004 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	1500㎜					

単－1324号　　D020304010

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 据付工	25㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07			R0136 夜間
普通作業員		人	0.12			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	25㎜					

単－1325号　　D020304020

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工	25㎜	単位	口	数量	2	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02			R0136 夜間
普通作業員		人	0.02			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	25㎜					

単－1326号　　D020304040

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工	25㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.01			R0136 夜間
普通作業員		人	0.01			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	25㎜					

単－1327号　　D020304010

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 据付工	40㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.08			R0136 夜間
普通作業員		人	0.14			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	40㎜					

単－1328号　　D020304020

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工	40㎜	単位	口	数量	2	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.03			R0136 夜間
普通作業員		人	0.03			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	40㎜					

大阪市水道局

単－1329号　　D020304040

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工	40㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.01			R0136 夜間
普通作業員		人	0.01			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	40㎜					

大阪市水道局

単－1330号　　D020304010

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 据付工	50㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1			R0136 夜間
普通作業員		人	0.18			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	50㎜					

大阪市水道局

単－1331号　　D020304020

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工	50㎜	単位	口	数量	2	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.04			R0136 夜間
普通作業員		人	0.04			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	50㎜					

単－1332号　　D020304040

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工	50㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.01			R0136 夜間
普通作業員		人	0.01			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	50㎜					

大阪市水道局

単－1333号　　D020304010

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 据付工	75㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1			R0136 夜間
普通作業員		人	0.18			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	75㎜					

大阪市水道局

単－1334号　　D020304020

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 TS継手工	75㎜	単位	口	数量	2	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.04			R0136 夜間
普通作業員		人	0.04			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	75㎜					

大阪市水道局

単－1335号　　D020304040

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工	75㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02			R0136 夜間
普通作業員		人	0.02			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	75㎜					

単－1336号　　D020302130

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管明示ｼｰﾄ工		単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.4			R0102 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							

大阪市水道局

単－1337号　　D044005051

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工【接合替】〈下位代価〉	25㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07			R0136 夜間
普通作業員		人	0.12			R0102 夜間
計						
単価						
J01 口径	25㎜					

単－1338号　　D044005052

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ポリエチレン管継手工【接合替】〈下位代価〉	25㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02			R0136 夜間
普通作業員		人	0.02			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 口径	25㎜					

大阪市水道局

単－1339号　　D044005053

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ポリエチレン管切断工【接合替】〈下位代価〉	25㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.01			R0136 夜間
普通作業員		人	0.01			R0102 夜間
雑材料		式	1			ZS7S80400 夜間
計						
単価						
J01 口径	25㎜					

単－1340号　　D044005051

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工【接合替】〈下位代価〉	40㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.08			R0136 夜間
普通作業員		人	0.14			R0102 夜間
計						
単価						
J01 口径	40㎜					

単－1341号　　D044005052

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ポリエチレン管継手工【接合替】〈下位代価〉	40㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.03			R0136 夜間
普通作業員		人	0.03			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 口径	40㎜					

単－1342号　　D044005053

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ポリエチレン管切断工【接合替】〈下位代価〉	40㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.01			R0136 夜間
普通作業員		人	0.01			R0102 夜間
雑材料		式	1			ZS7S80400 夜間
計						
単価						
J01 口径	40㎜					

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	150㎜	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.35			R0136 夜間
普通作業員		人	0.35			R0102 夜間
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	１５０×６	本	20			Q30410155 夜間
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	8.36			Q30400031 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	150㎜					

単－1344号　　D020302130

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管明示ｼｰﾄ工		単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.4			R0102 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							

単－1345号　　D320000322

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	300㎜	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.59			R0136 夜間
普通作業員		人	0.59			R0102 夜間
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	３００×７	本	16.67			Q30413303 夜間
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	14.79			Q30400031 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	300㎜					

単－1346号　　D020302130

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管明示ｼｰﾄ工		単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.4			R0102 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							

単－1347号　　D320000322

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	400㎜	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.75			R0136 夜間
普通作業員		人	0.75			R0102 夜間
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	４００×７	本	16.67			Q30413401 夜間
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	19.04			Q30400031 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	400㎜					

単－1348号　　D020302130

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管明示ｼｰﾄ工		単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－1349号　　D060020035

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共)	φ600～700	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	1			R0136 夜間
普通作業員		人	1			R0102 夜間
ポリエチレンスリーブ	６００×７．５	本	15.56			Q30400601 夜間
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	27.54			Q30400031 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	φ600～700					

単－1350号　　D020302130

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管明示ｼｰﾄ工		単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.4			R0102 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							

単－1351号　　D060020035

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共)	φ800～1000	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	1.5			R0136 夜間
普通作業員		人	1.5			R0102 夜間
ポリエチレンスリーブ	９００×７．５	本	16.67			Q30400902 夜間
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	40.46			Q30400031 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	φ800～1000					

大阪市水道局

単－1352号　　D020302130

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管明示ｼｰﾄ工		単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.4			R0102 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							

大阪市水道局

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共)	φ1100～1200	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	1.83			R0136 夜間
普通作業員		人	1.83			R0102 夜間
ポリエチレンスリーブ	１１００×７．５	本	16.67			Q30401101 夜間
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	48.96			Q30400031 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	φ1100～1200					

単－1354号　　D020302130

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管明示ｼｰﾄ工		単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

単－1355号　　D060020035

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共)	φ1350～1500	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	2.5			R0136 夜間
普通作業員		人	2.5			R0102 夜間
ポリエチレンスリーブ	１５００×７．５	本	16.67			Q30401500 夜間
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	65.96			Q30400031 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	φ1350～1500					

単－1356号　　D020302130

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管明示ｼｰﾄ工		単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.4			R0102 夜間	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							

単－1357号　　D040205560

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 150㎜	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	150㎜	m	1			D040205561 夜間 単－ 2411号
撤去管切断	鋳鉄(FC) 150㎜	m	1			D040205370 夜間 単－ 2412号
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 150㎜					

単－1358号　　D040205560

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 300㎜	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	300㎜	m	1			D040205561 夜間 単－ 2413号
撤去管切断	鋳鉄(FC) 300㎜	m	1			D040205370 夜間 単－ 2414号
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 300㎜					

単－1359号　　D040205560

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 400㎜	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	400㎜	m	1			D040205561 夜間 単－ 2415号
撤去管切断	鋳鉄(FC) 400㎜	m	1			D040205370 夜間 単－ 2416号
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 400㎜					

単－1360号　　D040205560

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 600㎜	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	600㎜	m	1			D040205561 夜間 単－ 2417号
撤去管切断	鋳鉄(FC) 600㎜	m	1			D040205370 夜間 単－ 2418号
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 600㎜					

単－1361号　　D040205560

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 900㎜	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	900㎜	m	1			D040205561 夜間 単－ 2419号
撤去管切断	鋳鉄(FC) 900㎜	m	1			D040205370 夜間 単－ 2420号
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 900㎜					

単－1362号　　D040205560

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 1100㎜	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	1100㎜	m	1			D040205561 夜間 単－　2421号
撤去管切断	鋳鉄(FC) 1100㎜	m	1			D040205370 夜間 単－　2422号
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 1100㎜					

大阪市水道局

単－1363号　　D040205560

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 1500㎜	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	1500㎜	m	1			D040205561 夜間 単－　2423号
撤去管切断	鋳鉄(FC) 1500㎜	m	1			D040205370 夜間 単－　2424号
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 1500㎜					

単－1364号　　D020304010

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 据付工	25㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07			R0136 夜間
普通作業員		人	0.12			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	25㎜					

大阪市水道局

単－1365号　　D020304070

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

撤去管切断（硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管）	25㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.003			R0136 夜間
普通作業員		人	0.003			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	25㎜					

単－1366号　　D020304010

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 据付工	40㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.08			R0136 夜間
普通作業員		人	0.14			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	40㎜					

単－1367号　　D020304070

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

撤去管切断（硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管）	40㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.003			R0136 夜間
普通作業員		人	0.003			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	40㎜					

大阪市水道局

単－1368号　　D020304010

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 据付工	50㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1			R0136 夜間
普通作業員		人	0.18			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	50㎜					

大阪市水道局

単－1369号　　D020304070

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

撤去管切断（硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管）	50㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.003			R0136 夜間
普通作業員		人	0.003			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	50㎜					

単－1370号　　D020304010

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 据付工	75㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1			R0136 夜間
普通作業員		人	0.18			R0102 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	75㎜					

大阪市水道局

単－1371号　　D020304070

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

撤去管切断（硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管）	75㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.005			R0136 夜間
普通作業員		人	0.005			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	75㎜					

単－1372号　　D020307010

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

鋳鉄製仕切弁設置工 機械	設置 150㎜ ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.04			R0136 夜間
普通作業員		人	0.06			R0102 夜間
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.49			D090000120 夜間 単－　2425号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 作業区分 J02 呼び径 J04 使用機械	設置 150㎜ ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)					

単－1373号　　D020307010

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

鋳鉄製仕切弁設置工 機械	設置 300㎜ ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.11			R0136 夜間
普通作業員		人	0.17			R0102 夜間
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.91			D090000120 夜間 単－　2426号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 作業区分 J02 呼び径 J04 使用機械	設置 300㎜ ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)					

単－1374号　　D020307010

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

鋳鉄製仕切弁設置工 機械	設置 400㎜ 立型（標準） 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.41			R0136 夜間
普通作業員		人	1.13			R0102 夜間
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.29			L001120001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 作業区分 J02 呼び径 J03 仕切弁種類	設置 400㎜ 立型（標準）					
J06 ｸﾚｰﾝ賃料補正	標準(1.0)					

単－1375号　　D020307040

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

バﾀﾌﾗｲ弁設置工 機械	設置 600㎜ 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	1.13			R0136 夜間
普通作業員		人	2.95			R0102 夜間
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.32			L001120001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 作業区分 J02 呼び径 J06 ｸﾚｰﾝ賃料補正	設置 600㎜ 標準(1.0)					

単－1376号　　D020307040

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

バﾀﾌﾗｲ弁設置工 機械	設置 900㎜ 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	1.85			R0136 夜間
普通作業員		人	4.44			R0102 夜間
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.35			L001120001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 作業区分 J02 呼び径 J06 ｸﾚｰﾝ賃料補正	設置 900㎜ 標準(1.0)					

単－1377号　　D020307040

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置工 機械	設置 1100㎜ たて型(標準) 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	2.16			R0136 夜間
普通作業員		人	5.46			R0102 夜間
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	0.39			L001130004 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 作業区分 J02 呼び径 J03 設置方法	設置 1100㎜ たて型(標準)					
J06 ｸﾚｰﾝ賃料補正	標準(1.0)					

大阪市水道局

単－1378号　　D020307040

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

バﾀﾌﾗｲ弁設置工 機械	設置 1500㎜ たて型(標準) 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要
配管工		人	2.78					R0136 夜間
普通作業員		人	7.52					R0102 夜間
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	0.45					L001130004 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 夜間
計								
単価								
J01 作業区分 J02 呼び径 J03 設置方法	設置 1500㎜ たて型(標準)							
J06 ｸﾚｰﾝ賃料補正	標準(1.0)							

単－1379号　　D020308011

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管切断工(新管･管端面防食工含む)	150㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.04			R0101 夜間
普通作業員		人	0.08			R0102 夜間
エンジンカッター	ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下	供用日	0.04			M1152001105 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	150㎜					

大阪市水道局

単－1380号　　D020308011

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管切断工(新管･管端面防食工含む)	300㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.06			R0101 夜間
普通作業員		人	0.18			R0102 夜間
エンジンカッター	ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下	供用日	0.06			M1152001105 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	300㎜					

大阪市水道局

単－1381号　　D020308011

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管切断工(新管･管端面防食工含む)	400㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.07			R0101 夜間
普通作業員		人	0.22			R0102 夜間
エンジンカッター	ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下	供用日	0.07			M1152001105 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	400㎜					

大阪市水道局

単－1382号　　D020306010

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管切断工（新管）〈ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機使用〉	600㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.39			R0101 夜間
普通作業員		人	1.52			R0102 夜間
パイプ切削切断機	φ６００	供用日	0.34			M1153002215 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	600㎜					

大阪市水道局

単－1383号　　D020306010

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管切断工（新管）〈ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機使用〉	900㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.52			R0101 夜間
普通作業員		人	2.33			R0102 夜間
パイプ切削切断機	φ９００	供用日	0.5			M1153002230 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	900㎜					

大阪市水道局

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管切断工（新管）〈ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機使用〉	1100㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.61			R0101 夜間
普通作業員		人	2.86			R0102 夜間
パイプ切削切断機	φ１１００	供用日	0.6			M1153002305 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	1100㎜					

単－1385号　　D020306010

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管切断工（新管）〈ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機使用〉	1500㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.77			R0101 夜間
普通作業員		人	4.16			R0102 夜間
パイプ切削切断機	φ１５００	供用日	0.82			M1153002320 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	1500㎜					

大阪市水道局

単－1386号　　D040205015

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ＫＳ形継手工	150㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.069			R0136 夜間
普通作業員		人	0.069			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	150㎜					

単－1387号　　D040205015

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ＫＳ形継手工	300㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.117			R0136 夜間
普通作業員		人	0.117			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	300㎜					

大阪市水道局

単－1388号　　D040205015

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ＫＳ形継手工	400㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.13			R0136 夜間
普通作業員		人	0.13			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	400㎜					

大阪市水道局

単－1389号　　D040205015

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ＫＳ形継手工	600㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.182			R0136 夜間
普通作業員		人	0.182			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	600㎜					

大阪市水道局

単－1390号　　D040205015

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ＫＳ形継手工	900㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.312			R0136 夜間
普通作業員		人	0.312			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	900㎜					

大阪市水道局

単－1391号　　D040205015

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ＫＳ形継手工	1100㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.429			R0136 夜間
普通作業員		人	0.429			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	1100㎜					

単－1392号　　D040205015

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ＫＳ形継手工	1500㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.767			R0136 夜間
普通作業員		人	0.767			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	1500㎜					

単－1393号　　D040205181

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

K形継手離脱工【H25.7～】	150㎜ 普通押輪	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.036			R0136 夜間
普通作業員		人	0.036			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径 J02 押輪区分	150㎜ 普通押輪					

単－1394号　　D040205181

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

K形継手離脱工【H25.7～】	300㎜ 普通押輪	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.054			R0136 夜間
普通作業員		人	0.054			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径 J02 押輪区分	300㎜ 普通押輪					

単－1395号　　D040205181

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

K形継手離脱工【H25.7～】	400㎜ 普通押輪	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06			R0136 夜間
普通作業員		人	0.06			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径 J02 押輪区分	400㎜ 普通押輪					

単－1396号　　D040205181

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

K形継手離脱工【H25.7～】	600㎜ 普通押輪	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.084			R0136 夜間
普通作業員		人	0.084			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径 J02 押輪区分	600㎜ 普通押輪					

単－1397号　　D040205181

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

K形継手離脱工【H25.7～】	900㎜ 普通押輪	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.144			R0136 夜間
普通作業員		人	0.144			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径 J02 押輪区分	900㎜ 普通押輪					

単－1398号　　D040205181

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

K形継手離脱工【H25.7～】	1100㎜ 普通押輪	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.198			R0136 夜間
普通作業員		人	0.198			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径 J02 押輪区分	1100㎜ 普通押輪					

単－1399号　　D040205181

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

K形継手離脱工【H25.7～】	1500㎜ 普通押輪	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.354			R0136 夜間
普通作業員		人	0.354			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径 J02 押輪区分	1500㎜ 普通押輪					

単－1400号　　D020307070

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

消火栓設置工(F継手1か所含む)	設置 機械施工（標準） 単口	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.08			R0136 夜間
普通作業員		人	0.1			R0102 夜間
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.31			D090000120 夜間 単－　2427号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 作業区分 J02 施工条件 J03 消火栓規格	設置 機械施工（標準） 単口					

大阪市水道局

単－1401号　　D020307070

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

消火栓設置工(F継手1か所含む)	設置 機械施工（標準） 双口	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.09			R0136 夜間
普通作業員		人	0.11			R0102 夜間
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.31			D090000120 夜間 単－　2428号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 作業区分 J02 施工条件 J03 消火栓規格	設置 機械施工（標準） 双口					

大阪市水道局

単－1402号　　D020307060

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

空気弁設置工	フランジ形 人力施工 75㎜ １口 副弁なし 設置	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁及び空気弁座設置工〈下位代価〉	設置 人力施工 75㎜ 空気弁設置	基	1			D020307065 夜間 単－　2429号
計						
単価						
J01 空気弁形式 J02 施工条件 J03 空気弁呼び径	フランジ形 人力施工 75㎜					
J04 フランジ継手数(弁のみは1口) J05 副弁設置 J08 作業区分	１口 副弁なし 設置					

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

空気弁設置工	フランジ形 人力施工 100㎜ 1口 副弁なし　人孔蓋なし 設置	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁及び空気弁座設置工〈下位代価〉	設置 人力施工 100㎜ 空気弁設置	基	1			D020307065 夜間 単－　2430号
計						
単価						
J01 空気弁形式 J02 施工条件 J03 空気弁呼び径	フランジ形 人力施工 100㎜					
J04 フランジ継手数(弁のみは1口) J05 副弁設置 J07 人孔蓋設置	１口 副弁なし 人孔蓋なし					
J08 作業区分	設置					

単－1404号　　D020307060

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

空気弁設置工	フランジ形 人力施工 150㎜ 1口 副弁なし　人孔蓋なし 設置	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁及び空気弁座設置工〈下位代価〉	設置 人力施工 150㎜ 空気弁設置	基	1			D020307065 夜間 単－　2431号
計						
単価						
J01 空気弁形式 J02 施工条件 J03 空気弁呼び径	フランジ形 人力施工 150㎜					
J04 フランジ継手数(弁のみは1口) J05 副弁設置 J07 人孔蓋設置	１口 副弁なし 人孔蓋なし					
J08 作業区分	設置					

大阪市水道局

単－1405号　　D040705000

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室 φ400・500 据付 有	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	基	1			CB222800 夜間 単－ 2432号
計						
単価						
J01 弁室類区分	制水弁室					
J02 弁室類規格（制水弁）	φ400・500					
J04 作業区分	据付					
J05 基礎砕石	有					

単－1406号　　D040705000

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室　φ600～900（副弁内蔵式ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁）　据付　無	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	基	1			CB222800 夜間 単－　2433号
計						
単価						
J01 弁室類区分	制水弁室					
J02 弁室類規格（制水弁）	φ600～900（副弁内蔵式ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁）					
J04 作業区分	据付					
J05 基礎砕石	無					

単－1407号　　D040205550

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管連絡工	150㎜ エンジンカッター使用	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.29			R0125 夜間
配管工		人	0.58			R0136 夜間
普通作業員		人	0.58			R0102 夜間
管切断工(新管･管端面防食工含む)	150㎜	口	2			D020308011 夜間 単－　2434号
水替工(1)	作業時排水／発動発電機 2台　5ｍ 0.03日	式	1			D040610011 夜間 単－　2435号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 口径 J02 使用機器の選択	150㎜ エンジンカッター使用					

大阪市水道局

単－1408号　　D040205550

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管連絡工	300㎜ エンジンカッター使用	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.38			R0125 夜間
配管工		人	1.5			R0136 夜間
普通作業員		人	1.5			R0102 夜間
管切断工(新管･管端面防食工含む)	300㎜	口	3			D020308011 夜間 単－　2436号
ポンプ運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	日	0.11			WB252310 夜間 単－　2437号
ポンプ設置・撤去		箇所	1			WB252320 夜間 単－　2438号
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	3			D090000120 夜間 単－　2439号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 口径 J02 使用機器の選択	300㎜ エンジンカッター使用					

大阪市水道局

単－1409号　　D040205550

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管連絡工	400㎜ エンジンカッター使用	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.45			R0125 夜間
配管工		人	1.8			R0136 夜間
とび工		人	0.45			R0106 夜間
普通作業員		人	1.8			R0102 夜間
管切断工(新管･管端面防食工含む)	400㎜	口	3			D020308011 夜間 単－　2440号
ポンプ運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	日	0.06			WB252310 夜間 単－　2441号
ポンプ設置・撤去		箇所	1			WB252320 夜間 単－　2442号
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.45			L001120001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

単－1409号　　D040205550

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管連絡工	400㎜ エンジンカッター使用	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
J01 口径 J02 使用機器の選択	400㎜ エンジンカッター使用					

大阪市水道局

単－1410号　　D012701011

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

鉄筋工市場単価(単位:kg)	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	ｋｇ	数量	1,000	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５Ａ Ｄ１３	t	1.03			Z001102009
【スライド用】鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 鉄筋材料規格･径	SD295 D13					
J02 規格･仕様	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無(鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無(一般構造物)					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋･無筋構造物					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し　全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
特殊作業員		%				R0101
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
生コンクリート　高炉	配合Ｂ１　２１－１５－２５（２０）　Ｂ種	%				Z001060535
J01 構造物種別	無筋･鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	各種					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
特殊作業員		%				R0101
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉	%				Z002012001
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

基礎砕石	7.5㎝を超え12.5㎝以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
特殊作業員		%				R0101
運転手（特殊）		%				R0114
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%				L001010007

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

基礎砕石	7.5㎝を超え12.5㎝以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5㎝を超え12.5㎝以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

基礎砕石	17.5㎝を超え20.0㎝以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
特殊作業員		%				R0101
運転手（特殊）		%				R0114
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%				L001010007

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

単－1416号　　WB253610

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295			R0125
とび工		人	0.295			R0106
普通作業員		人	0.295			R0102
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295			WK250590 単－　2443号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 作業区分	設置・撤去					

単－1417号　　WB253630

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(㎜) 無 1日 無	単位	枚	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料	22×1524×3048（3ヶ月以内）	枚・日	1			L002410001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 敷鉄板の種類	22×1,524×3,048(㎜)					
J02 不足分弁償金の有無	無					
J04 供用日数（日）（実数入力）	1 日					
J05 整備費の有無	無					

単－1418号　　D040610011

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

水替工(1)	作業時排水／発動発電機 1台 １０ｍ 1日	単位	式	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 1台 １０ｍ	日	1			D040610012 単－　2444号
ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価)		現場	1			D040610013 単－　2445号
計						
単価						
J01 排水駆動方法	作業時排水／発動発電機					
J02 潜水ポンプ台数	1 台					
J03 全揚程	１０ｍ					
J04 ポンプ運転日数	1 日					

単－1419号　　WB252110

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準（1.0）	単位	掛m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6			R0125
とび工		人	8.5			R0106
普通作業員		人	1.3			R0102
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4			L001130006
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	手摺先行型枠組足場 必要 標準（1.0）					

単－1420号　　D046005181

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】下水道管修繕工(下位代価) ﾋﾞﾆﾙ管	φ400以下 ﾋﾞﾆﾙ管 昼間	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工（下水道工事）	300㎜（材工共）20m未満（昼）	m	10			Q001700001
ビニル管処分工（VU管）	φ３００mm ２０ｋm以下	m	10			Z045030037
計						
単価						
J01 管径 J02 昼夜	φ400以下 ﾋﾞﾆﾙ管 昼間					

単－1421号　　D046005181

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】下水道管修繕工(下位代価) ﾋﾞﾆﾙ管	φ600以下 ﾋﾞﾆﾙ管 昼間	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.28			R0125
特殊作業員		人	0.56			R0101
普通作業員		人	0.56			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(下水･管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.28m3 1.7t吊	日	0.28			D020201103 単－　2446号
下水道用硬質塩化ビニル管（ＳＲＡ）	直管 500×4	本	2.45			Z002012710
下水道用硬質塩化ビニル管	継手・上流用 500×500	本	0.2			Z002012740
下水道用硬質塩化ビニル管	継手・下流用 500×1000	本	0.2			Z002012750
ビニル管処分工（VU管）	φ５００mm ２０ｋm以下	m	10			Z045030039
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						

単－1421号　　D046005181

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】下水道管修繕工(下位代価) ﾋﾞﾆﾙ管	φ600以下 ﾋﾞﾆﾙ管 昼間	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
J01 管径 J02 昼夜	φ600以下　ﾋﾞﾆﾙ管 昼間					

単－1422号　　D046005182

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】下水道管修繕工(下位代価) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	φ400以下 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.32			R0125
特殊作業員		人	0.64			R0101
普通作業員		人	0.64			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(下水・管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.28m3 1.7t吊	日	0.32			D020201103 単－　2447号
ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形	３００×３０×２０００	本	5			Z002500004
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 管径	φ400以下 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管					

単－1423号　　D046005182

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】下水道管修繕工(下位代価) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	φ600以下 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.35			R0125
特殊作業員		人	0.7			R0101
普通作業員		人	0.7			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(下水・管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.45m3 2.9t吊	日	0.35			D020201103 単－　2448号
ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形	５００×４２×２４３０	本	4.12			Z002500008
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 管径	φ600以下 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管					

単－1424号　　D046005900

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】排水管清掃車運転費(下位代価)		単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３ 圧力１２ＭＰａ	時間	1			M001106005
運転手（一般）		人	0.17			R0115
軽油	１．２号	L	6.7			Z006702002
計						
単価						

単－1425号　　D046005950

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】側溝清掃車運転費(下位代価)		単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1			M007500133
運転手（一般）		人	0.17			R0115
軽油	１．２号	L	9.7			Z006702002
計						
単価						

大阪市水道局

単－1426号　　D046005900

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】排水管清掃車運転費(下位代価)		単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３ 圧力１２ＭＰａ	時間	1			M001106005
運転手（一般）		人	0.17			R0115
軽油	１．２号	L	6.7			Z006702002
計						
単価						

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】側溝清掃車運転費(下位代価)		単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1			M007500133
運転手（一般）		人	0.17			R0115
軽油	１．２号	L	9.7			Z006702002
計						
単価						

単－1428号　　D046005900

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】排水管清掃車運転費(下位代価)		単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３ 圧力１２ＭＰａ	時間	1			M001106005
運転手（一般）		人	0.17			R0115
軽油	１．２号	L	6.7			Z006702002
計						
単価						

単－1429号　　D046005950

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】側溝清掃車運転費(下位代価)		単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1			M007500133
運転手（一般）		人	0.17			R0115
軽油	１．２号	L	9.7			Z006702002
計						
単価						

大阪市水道局

単－1430号　　DT90000C11

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【設計】私有境界鋲引照測量	1～10点/指示	単位	点	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
測量主任技師		人	0.018			R0602
測量技師		人	0.075			R0603
測量技師補		人	0.074			R0604
測量助手		人	0.043			R0605
機械経費		式	1			ZS7S10400
通信運搬費等		式	1			ZS7S10500
材料費		式	1			ZS7S10600
精度管理費		式	1			ZS7S20700
計						
単価						
J01 作業量	1～10点/指示					

大阪市水道局

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【設計】私有境界鋲復元測量	境界ﾋﾟﾝ 1～10点/指示	単位	点	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
測量主任技師		人	0.0206			R0602
測量技師		人	0.0814			R0603
測量技師補		人	0.0798			R0604
測量助手		人	0.052			R0605
測量補助員		人	0.0265			R0612
機械経費		式	1			ZS7S10400
材料費		式	1			ZS7S10600
精度管理費		式	1			ZS7S20700
計						
単価						
J01 復元材料の種類 J02 作業量	境界ﾋﾟﾝ 1～10点/指示					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

基礎ブロック，鋼管基礎	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 金網柵 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
ネットフェンス用基礎ブロック	コンクリートブロック １８０×５５０×４５０	%				Z070000055
J01 基礎種別 J02 構造物種別 J04 基礎砕石	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 金網柵 無し					
J05 費用の内訳	全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

金網・支柱（立入防止柵）	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
J01 基礎種別 J03 支柱間隔	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m					

単－1434号　　CB420841

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

金網・支柱（立入防止柵）（材料費）		単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
金網柵(ネットフェンス）H=1800	アングル型 VE-GS2、3.5×50	%				Z070000045

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

基礎ブロック，鋼管基礎	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 金網柵 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
ネットフェンス用基礎ブロック	コンクリートブロック １８０×５５０×４５０	%				Z070000055
J01 基礎種別 J02 構造物種別 J04 基礎砕石	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 金網柵 無し					
J05 費用の内訳	全ての費用					

単－1436号　　CB420840

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

金網・支柱（立入防止柵）	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
J01 基礎種別 J03 支柱間隔	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m					

単－1437号　　CB420841

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

金網・支柱（立入防止柵）（材料費）		単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
金網柵（ネットフェンス）	H=2.0アングル型 VE-GS2 3.2×５０	%				Z070000040

単－1438号　　WB610180

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

総合歩掛（除草、集草、積込・運搬）	機械除草I（肩掛式）	単位	m２	数量	1,000	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.49			R0125
特殊作業員		人	0.9			R0101
普通作業員		人	1.1			R0102
軽作業員		人	0.07			R0103
草刈機［肩掛式］	カッタ径２５５mm	日	0.9			M002031005
トラック［普通型］	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	1.6			K0302002 単－　2449号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 作業区分	機械除草I（肩掛式）					

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

トラック2tによる公園外への運搬	有 16.0km以下	単位	台	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック［普通型］	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	1.1			K0302002 単－　2450号		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 DID区間の有無 J02 運搬距離	有 16.0km以下							

単－1440号　　D012701011

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

鉄筋工市場単価(単位:kg)	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 有 無 無　補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	ｋｇ	数量	1,000	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５Ａ Ｄ１３	t	1.03			Z001102009 夜間
【スライド用】鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 鉄筋材料規格･径	SD295 D13					
J02 規格･仕様	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	有					
J06 ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無(鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無(一般構造物)					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋･無筋構造物					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し　全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
特殊作業員		%				R0101
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
生コンクリート　高炉	配合Ｂ１　２１－１５－２５（２０）　Ｂ種	%				Z001060535
J01 構造物種別	無筋･鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	各種					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
特殊作業員		%				R0101
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉	%				Z002012001
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

基礎砕石	7.5㎝を超え12.5㎝以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
特殊作業員		%				R0101
運転手（特殊）		%				R0114
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%				L001010007

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

基礎砕石	7.5㎝を超え12.5㎝以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5㎝を超え12.5㎝以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

基礎砕石	17.5㎝を超え20.0㎝以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
特殊作業員		%				R0101
運転手（特殊）		%				R0114
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%				L001010007

単－1445号　　CB221110

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 砕石の厚さ	17.5cmを超え20.0cm以下					
J02 砕石の種類	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

単－1446号　　WB253610

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295			R0125 夜間
とび工		人	0.295			R0106 夜間
普通作業員		人	0.295			R0102 夜間
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295			WK250590 夜間 単－　2451号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 作業区分	設置・撤去					

大阪市水道局

単－1447号　　WB253630

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(㎜) 無 1日 無	単位	枚	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料	22×1524×3048（3ヶ月以内）	枚・日	1			L002410001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 敷鉄板の種類 J02 不足分弁償金の有無 J04 供用日数（日）（実数入力）	22×1,524×3,048(㎜) 無 1 日					
J05 整備費の有無	無					

単－1448号　　D040610011

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

水替工(1)	作業時排水／発動発電機 1台 １０ｍ 1日	単位	式	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 1台 １０ｍ	日	1			D040610012 夜間 単－　2452号
ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価)		現場	1			D040610013 夜間 単－　2453号
計						
単価						
J01 排水駆動方法 J02 潜水ポンプ台数 J03 全揚程	作業時排水／発動発電機 １ 台 １０ｍ					
J04 ポンプ運転日数	１ 日					

大阪市水道局

単－1449号　　WB252110

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準（1.0）	単位	掛m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6			R0125 夜間
とび工		人	8.5			R0106 夜間
普通作業員		人	1.3			R0102 夜間
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4			L001130006 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	手摺先行型枠組足場 必要 標準（1.0）					

単－1450号　　D046005181

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】下水道管修繕工(下位代価) ﾋﾞﾆﾙ管	φ400以下 ﾋﾞﾆﾙ管 夜間	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工（下水道工事）	300㎜（材工共）20m未満（夜）	m	10			Q001700002 夜間
ビニル管処分工（VU管）	φ３００mm ２０ｋm以下	m	10			Z045030037 夜間
計						
単価						
J01 管径 J02 昼夜	φ400以下 ﾋﾞﾆﾙ管 夜間					

単－1451号　　D046005181

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】下水道管修繕工(下位代価) ﾋﾞﾆﾙ管	φ600以下 ﾋﾞﾆﾙ管 夜間	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.28			R0125 夜間
特殊作業員		人	0.56			R0101 夜間
普通作業員		人	0.56			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(下水･管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.28m3 1.7t吊	日	0.28			D020201103 夜間 単－　2454号
下水道用硬質塩化ビニル管（ＳＲＡ）	直管 500×4	本	2.45			Z002012710 夜間
下水道用硬質塩化ビニル管	継手・上流用 500×500	本	0.2			Z002012740 夜間
下水道用硬質塩化ビニル管	継手・下流用 500×1000	本	0.2			Z002012750 夜間
ビニル管処分工（VU管）	φ５００mm ２０ｋm以下	m	10			Z045030039 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						

単－1451号　　D046005181

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】下水道管修繕工(下位代価) ﾋﾞﾆﾙ管	φ600以下 ﾋﾞﾆﾙ管 夜間	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
J01 管径 J02 昼夜	φ600以下　ﾋﾞﾆﾙ管 夜間					

単－1452号　　D046005182

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】下水道管修繕工(下位代価) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	φ400以下 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	単位	m	数量	10	単価		

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.32			R0125 夜間
特殊作業員		人	0.64			R0101 夜間
普通作業員		人	0.64			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(下水・管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.28m3 1.7t吊	日	0.32			D020201103 夜間 単－　2455号
ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形	３００×３０×２０００	本	5			Z002500004 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 管径	φ400以下 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管					

単－1453号　　D046005182

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】下水道管修繕工(下位代価) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	φ600以下 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	単位	m	数量	10	単価		

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.35			R0125 夜間
特殊作業員		人	0.7			R0101 夜間
普通作業員		人	0.7			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(下水・管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.45m3 2.9t吊	日	0.35			D020201103 夜間 単－　2456号
ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形	５００×４２×２４３０	本	4.12			Z002500008 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 管径	φ600以下 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管					

大阪市水道局

単－1454号　　D046005900

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】排水管清掃車運転費(下位代価)		単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３ 圧力１２ＭＰａ	時間	1			M001106005 夜間		
運転手（一般）		人	0.17			R0115 夜間		
軽油	１．２号	L	6.7			Z006702002 夜間		
計								
単価								

単－1455号　　D046005950

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】側溝清掃車運転費(下位代価)		単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1			M007500133 夜間
運転手（一般）		人	0.17			R0115 夜間
軽油	１．２号	L	9.7			Z006702002 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－1456号　　D046005900

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】排水管清掃車運転費(下位代価)		単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３ 圧力１２ＭＰａ	時間	1			M001106005 夜間
運転手（一般）		人	0.17			R0115 夜間
軽油	１．２号	L	6.7			Z006702002 夜間
計						
単価						

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】側溝清掃車運転費(下位代価)		単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1					M007500133 夜間
運転手（一般）		人	0.17					R0115 夜間
軽油	１．２号	L	9.7					Z006702002 夜間
計								
単価								

単－1458号　　D046005900

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】排水管清掃車運転費(下位代価)		単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３ 圧力１２ＭＰａ	時間	1			M001106005 夜間
運転手（一般）		人	0.17			R0115 夜間
軽油	１．２号	L	6.7			Z006702002 夜間
計						
単価						

単－1459号　　D046005950

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】側溝清掃車運転費(下位代価)		単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車［ロータリブロア式］	ホッパ容量　４．５～５．０ｍ３	時間	1			M007500133 夜間
運転手（一般）		人	0.17			R0115 夜間
軽油	１．２号	L	9.7			Z006702002 夜間
計						
単価						

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

基礎ブロック，鋼管基礎	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 金網柵 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
ネットフェンス用基礎ブロック	コンクリートブロック １８０×５５０×４５０	%				Z070000055
J01 基礎種別 J02 構造物種別 J04 基礎砕石	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 金網柵 無し					
J05 費用の内訳	全ての費用					

単－1461号　　CB420840

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

金網・支柱（立入防止柵）	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
J01 基礎種別 J03 支柱間隔	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

金網・支柱（立入防止柵）（材料費）		単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
金網柵(ネットフェンス）H=1800	アングル型 VE-GS2、3.5×50	%				Z070000045

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

基礎ブロック，鋼管基礎	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 金網柵 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
ネットフェンス用基礎ブロック	コンクリートブロック １８０×５５０×４５０	%				Z070000055
J01 基礎種別 J02 構造物種別 J04 基礎砕石	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 金網柵 無し					
J05 費用の内訳	全ての費用					

単－1464号　　CB420840

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

金網・支柱（立入防止柵）	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
J01 基礎種別 J03 支柱間隔	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m					

単－1465号　　CB420841

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

金網・支柱（立入防止柵）（材料費）		単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
金網柵（ネットフェンス）	H=2.0アングル型 VE-GS2 3.2×５０	%				Z070000040

単－1466号　　D046005490

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ１５０以下	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.2			R0136
普通作業員		人	0.2			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 管径	φ１５０以下					

単－1467号　　D060020030

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ150以下	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	150㎜	m	10			D320000322 単－　2457号
管明示ｼｰﾄ工		m	10			D020302130 単－　2458号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅１５０，５０ｍ	個	0.2			Q30402409
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074
計						
単価						
J01 条件	φ150以下					

大阪市水道局

単－1468号　　D046005490

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ２００～３００	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.36			R0136
普通作業員		人	0.36			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 管径	φ２００～３００					

単－1469号　　D060020030

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ200～300	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	300㎜	m	10			D320000322 単－　2459号
管明示ｼｰﾄ工		m	10			D020302130 単－　2460号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅１５０，５０ｍ	個	0.2			Q30402409
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074
計						
単価						
J01 条件	φ200～300					

単－1470号　　D046005490

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ３５０～５００	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.78			R0136
普通作業員		人	0.76			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 管径	φ３５０～５００					

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ350～500	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	400㎜	m	10			D320000322 単－　2461号
管明示ｼｰﾄ工		m	10			D020302130 単－　2462号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅３００，５０ｍ	個	0.2			Q30402506
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074
計						
単価						
J01 条件	φ350～500					

単－1472号　　D046005490

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ２２インチ～７００	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	1.02			R0136
普通作業員		人	0.77			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 管径	φ２２インチ～７００					

単－1473号　　D060020030

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ600～700	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共)	φ600～700	m	10			D060020035 単－　2463号
管明示ｼｰﾄ工		m	10			D020302130 単－　2464号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅３００，５０ｍ	個	0.2			Q30402506
明示テープ	年号入り	個	1.5			Q30400074
計						
単価						
J01 条件	φ600～700					

大阪市水道局

単－1474号　　D046005490

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ８００～１０００	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	1.4			R0136
普通作業員		人	1.12			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 管径	φ８００～１０００					

単－1475号　　D060020030

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ800～1000	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共)	φ800～1000	m	10			D060020035 単－　2465号
管明示ｼｰﾄ工		m	10			D020302130 単－　2466号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅３００，５０ｍ	個	0.2			Q30402506
明示テープ	年号入り	個	1.5			Q30400074
計						
単価						
J01 条件	φ800～1000					

単－1476号　　D046005490

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ４２インチ～１２００	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	1.58			R0136
普通作業員		人	1.26			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 管径	φ４２インチ～１２００					

単－1477号　　D060020030

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ1100～1200	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共)	φ1100～1200	m	10			D060020035 単－　2467号
管明示ｼｰﾄ工		m	10			D020302130 単－　2468号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅３００，５０ｍ	個	0.2			Q30402506
明示テープ	年号入り	個	1.5			Q30400074
計						
単価						
J01 条件	φ1100～1200					

大阪市水道局

単－1478号　　D046005490

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ１３５０～１５００	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	1.97			R0136
普通作業員		人	1.57			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 管径	φ１３５０～１５００					

単－1479号　　D060020030

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ1350～1500	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共)	φ1350～1500	m	10			D060020035 単－　2469号
管明示ｼｰﾄ工		m	10			D020302130 単－　2470号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅３００，５０ｍ	個	0.2			Q30402506
明示テープ	年号入り	個	1.5			Q30400074
計						
単価						
J01 条件	φ1350～1500					

単－1480号　　D046005490

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ１５０以下	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.2			R0136
普通作業員		人	0.2			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 管径	φ１５０以下					

単－1481号　　D020201100

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125
普通作業員		人	0.63			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 単－　2471号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1482号　　D020201015

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125
普通作業員		人	5			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016 単－　2472号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1483号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

大阪市水道局

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125
普通作業員		人	6.8			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 単－　2473号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		日	3			D020201030 単－　2474号
改良土	現場渡し（市内・庭窪浄水場）	m3	133			Z001075505
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1485号　　D040825016

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 単－　2475号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 単－　2476号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 単－　2477号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

単－1486号　　D060020030

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ150以下	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	150㎜	m	10			D320000322 単－　2478号
管明示ｼｰﾄ工		m	10			D020302130 単－　2479号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅１５０，５０ｍ	個	0.2			Q30402409
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074
計						
単価						
J01 条件	φ150以下					

単－1487号　　D040610011

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

水替工(1)	作業時排水／発動発電機 1台 １０ｍ 0.03日	単位	式	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 1台 １０ｍ	日	0.03			D040610012 単－　2480号
ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価)		現場	1			D040610013 単－　2481号
計						
単価						
J01 排水駆動方法 J02 潜水ポンプ台数 J03 全揚程	作業時排水／発動発電機 １ 台 １０ｍ					
J04 ポンプ運転日数	0.03 日					

単－1488号　　D046005490

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ２００～３００	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.36			R0136
普通作業員		人	0.36			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 管径	φ２００～３００					

単－1489号　　D020201100

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125
普通作業員		人	0.63			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 単－　2482号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1490号　　D020201015

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125
普通作業員		人	5			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016 単－　2483号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1491号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

大阪市水道局

単－1492号　　D020201025

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125
普通作業員		人	6.8			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 単－　2484号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		日	3			D020201030 単－　2485号
改良土	現場渡し（市内・庭窪浄水場）	m3	133			Z001075505
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1493号　　D040825016

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 単－　2486号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 単－　2487号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 単－　2488号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

単－1494号　　D060020030

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ200～300	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	300㎜	m	10			D320000322 単－　2489号
管明示ｼｰﾄ工		m	10			D020302130 単－　2490号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅１５０，５０ｍ	個	0.2			Q30402409
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074
計						
単価						
J01 条件	φ200～300					

大阪市水道局

単－1495号　　WB252320

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125
特殊作業員		人	0.1			R0101
普通作業員		人	2			R0102
バックホウ運転		日	0.5			WK250540 単－　2491号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ポンプ運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.14			R0101
工事用水中ポンプ運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	日	1			WK250400 単－　2492号
発動発電機運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	日	1			WK250410 単－　2493号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水					

単－1497号　　D046005490

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ３５０～５００	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.78			R0136
普通作業員		人	0.76			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 管径	φ３５０～５００					

単－1498号　　D020201100

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125
普通作業員		人	0.63			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 単－　2494号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1499号　　D020201015

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125
普通作業員		人	5			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016 単－　2495号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1500号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

単－1501号　　D020201025

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125
普通作業員		人	6.8			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 単－　2496号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		日	3			D020201030 単－　2497号
改良土	現場渡し（市内・庭窪浄水場）	m3	133			Z001075505
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1502号　　D040825016

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 単－　2498号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 単－　2499号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 単－　2500号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

単－1503号　　D060020030

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ350～500	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	400㎜	m	10			D320000322 単－　2501号
管明示ｼｰﾄ工		m	10			D020302130 単－　2502号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅３００，５０ｍ	個	0.2			Q30402506
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074
計						
単価						
J01 条件	φ350～500					

単－1504号　　WB252320

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.5			R0125	
特殊作業員		人	0.1			R0101	
普通作業員		人	2			R0102	
バックホウ運転		日	0.5			WK250540 単－　2503号	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ポンプ運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.14			R0101
工事用水中ポンプ運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	日	1			WK250400 単－　2504号
発動発電機運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	日	1			WK250410 単－　2505号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水					

単－1506号　　D046005490

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ１５０以下	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.2			R0136
普通作業員		人	0.2			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 管径	φ１５０以下					

単－1507号　　D020308012

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管切断工(既設管)	鋳鉄(FC) 150㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.01			R0101
普通作業員		人	0.02			R0102
エンジンカッター(撤去管用)	ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下	供用日	0.04			M1152001605
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 150㎜					

単－1508号　　D040205000

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管据付工(小運搬含む)	150㎜ ポリ無 シート無	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.09			R0136
普通作業員		人	0.15			R0102
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	1.34			D090000120 単－　2506号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 呼び径 J02 ポリスリ有無 J03 明示シート有無	150㎜ ポリ無 シート無					

単－1509号　　D040205560

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 150㎜	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	150㎜	m	1			D040205561 単－　2507号
撤去管切断	鋳鉄(FC) 150㎜	m	1			D040205370 単－　2508号
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 150㎜					

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ150以下	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	150㎜	m	10			D320000322 単－　2509号
管明示ｼｰﾄ工		m	10			D020302130 単－　2510号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅１５０，５０ｍ	個	0.2			Q30402409
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074
計						
単価						
J01 条件	φ150以下					

単－1511号　　D046005490

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ２００～３００	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.36			R0136
普通作業員		人	0.36			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 管径	φ２００～３００					

単－1512号　　D020308012

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管切断工(既設管)	鋳鉄(FC) 300㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.015			R0101
普通作業員		人	0.045			R0102
エンジンカッター(撤去管用)	ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下	供用日	0.06			M1152001605
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 300㎜					

単－1513号　　D040205000

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管据付工(小運搬含む)	300㎜ ポリ無 シート無	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.13			R0136
普通作業員		人	0.19			R0102
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	1.54			D090000120 単－　2511号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 呼び径 J02 ポリスリ有無 J03 明示シート有無	300㎜ ポリ無 シート無					

単－1514号　　D040205560

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 300㎜	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	300㎜	m	1			D040205561 単－　2512号
撤去管切断	鋳鉄(FC) 300㎜	m	1			D040205370 単－　2513号
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 300㎜					

単－1515号　　D060020030

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ200～300	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	300㎜	m	10			D320000322 単－　2514号
管明示ｼｰﾄ工		m	10			D020302130 単－　2515号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅１５０，５０ｍ	個	0.2			Q30402409
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074
計						
単価						
J01 条件	φ200～300					

大阪市水道局

単－1516号　　D046005490

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ３５０～５００	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.78			R0136
普通作業員		人	0.76			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 管径	φ３５０～５００					

単－1517号　　D020308012

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管切断工(既設管)	鋳鉄(FC) 400㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.025			R0101
普通作業員		人	0.077			R0102
エンジンカッター(撤去管用)	ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下	供用日	0.07			M1152001605
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 400㎜					

単－1518号　　D040205000

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管据付工(小運搬含む)	400㎜ ポリ無 シート無	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.21			R0136
普通作業員		人	0.31			R0102
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.29			L001120001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 呼び径 J02 ポリスリ有無 J03 明示シート有無	400㎜ ポリ無 シート無					

単－1519号　　D040205560

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 400㎜	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	400㎜	m	1			D040205561 単－　2516号
撤去管切断	鋳鉄(FC) 400㎜	m	1			D040205370 単－　2517号
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 400㎜					

単－1520号　　D060020030

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ350～500	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	400㎜	m	10			D320000322 単－　2518号
管明示ｼｰﾄ工		m	10			D020302130 単－　2519号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅３００，５０ｍ	個	0.2			Q30402506
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074
計						
単価						
J01 条件	φ350～500					

単－1521号　　D020201100

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125
普通作業員		人	0.63			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 単－　2520号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1522号　　D020201015

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125
普通作業員		人	5			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016 単－　2521号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1523号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

大阪市水道局

単－1524号　　D020201025

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125
普通作業員		人	6.8			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 単－　2522号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		日	3			D020201030 単－　2523号
改良土	現場渡し（市内・庭窪浄水場）	m3	133			Z001075505
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1525号　　D040825016

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 単－　2524号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 単－　2525号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 単－　2526号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

単－1526号　　D040610011

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

水替工(1)	作業時排水／発動発電機 1台 １０ｍ 0.03日	単位	式	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 1台 １０ｍ	日	0.03			D040610012 単－　2527号
ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価)		現場	1			D040610013 単－　2528号
計						
単価						
J01 排水駆動方法 J02 潜水ポンプ台数 J03 全揚程	作業時排水／発動発電機 １ 台 １０ｍ					
J04 ポンプ運転日数	0.03 日					

大阪市水道局

単－1527号　　D020201100

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125
普通作業員		人	0.63			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 単－　2529号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1528号　　D020201015

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125
普通作業員		人	5			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016 単－　2530号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1529号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

大阪市水道局

単－1530号　　D020201025

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125
普通作業員		人	6.8			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 単－　2531号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		日	3			D020201030 単－　2532号
改良土	現場渡し（市内・庭窪浄水場）	m3	133			Z001075505
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1531号　　D040825016

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 単－　2533号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 単－　2534号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 単－　2535号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

単－1532号　　WB252310

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ポンプ運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.14			R0101
工事用水中ポンプ運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	日	1			WK250400 単－　2536号
発動発電機運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	日	1			WK250410 単－　2537号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水					

単－1533号　　WB252320

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.5			R0125	
特殊作業員		人	0.1			R0101	
普通作業員		人	2			R0102	
バックホウ運転		日	0.5			WK250540 単－　2538号	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							

単－1534号　　D020201100

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125
普通作業員		人	0.63			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 単－　2539号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1535号　　D020201015

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125
普通作業員		人	5			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016 単－　2540号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1536号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

大阪市水道局

単－1537号　　D020201025

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125
普通作業員		人	6.8			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 単－　2541号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		日	3			D020201030 単－　2542号
改良土	現場渡し（市内・庭窪浄水場）	m3	133			Z001075505
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1538号　　D040825016

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 単－　2543号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 単－　2544号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 単－　2545号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ポンプ運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.14			R0101
工事用水中ポンプ運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	日	1			WK250400 単－　2546号
発動発電機運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	日	1			WK250410 単－　2547号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水					

単－1540号　　WB252320

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.5			R0125	
特殊作業員		人	0.1			R0101	
普通作業員		人	2			R0102	
バックホウ運転		日	0.5			WK250540 単－　2548号	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							

単－1541号　　D046005490

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ１５０以下	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.2			R0136 夜間
普通作業員		人	0.2			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 管径	φ１５０以下					

単－1542号　　D060020030

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ150以下	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	150㎜	m	10			D320000322 夜間 単－　2549号
管明示ｼｰﾄ工		m	10			D020302130 夜間 単－　2550号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅１５０，５０ｍ	個	0.2			Q30402409 夜間
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074 夜間
計						
単価						
J01 条件	φ150以下					

単－1543号　　D046005490

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ２００～３００	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.36			R0136 夜間
普通作業員		人	0.36			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 管径	φ２００～３００					

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ200～300	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	300㎜	m	10			D320000322 夜間 単－　2551号
管明示ｼｰﾄ工		m	10			D020302130 夜間 単－　2552号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅１５０，５０ｍ	個	0.2			Q30402409 夜間
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074 夜間
計						
単価						
J01 条件	φ200～300					

単－1545号　　D046005490

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ３５０～５００	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.78			R0136 夜間
普通作業員		人	0.76			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 管径	φ３５０～５００					

単－1546号　　D060020030

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ350～500	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	400㎜	m	10			D320000322 夜間 単－　2553号
管明示ｼｰﾄ工		m	10			D020302130 夜間 単－　2554号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅３００，５０ｍ	個	0.2			Q30402506 夜間
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074 夜間
計						
単価						
J01 条件	φ350～500					

単－1547号　　D046005490

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ２２インチ～７００	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	1.02			R0136 夜間
普通作業員		人	0.77			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 管径	φ２２インチ～７００					

大阪市水道局

単－1548号　　D060020030

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ600～700	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共)	φ600～700	m	10			D060020035 夜間 単－　2555号
管明示ｼｰﾄ工		m	10			D020302130 夜間 単－　2556号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅３００，５０ｍ	個	0.2			Q30402506 夜間
明示テープ	年号入り	個	1.5			Q30400074 夜間
計						
単価						
J01 条件	φ600～700					

単－1549号　　D046005490

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ８００～１０００	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	1.4			R0136 夜間
普通作業員		人	1.12			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 管径	φ８００～１０００					

単－1550号　　D060020030

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ800～1000	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共)	φ800～1000	m	10			D060020035 夜間 単－　2557号
管明示ｼｰﾄ工		m	10			D020302130 夜間 単－　2558号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅３００，５０ｍ	個	0.2			Q30402506 夜間
明示テープ	年号入り	個	1.5			Q30400074 夜間
計						
単価						
J01 条件	φ800～1000					

単－1551号　　D046005490

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ４２インチ～１２００	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	1.58			R0136 夜間
普通作業員		人	1.26			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 管径	φ４２インチ～１２００					

単－1552号　　D060020030

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ1100～1200	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共)	φ1100～1200	m	10			D060020035 夜間 単－　2559号
管明示ｼｰﾄ工		m	10			D020302130 夜間 単－　2560号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅３００，５０ｍ	個	0.2			Q30402506 夜間
明示テープ	年号入り	個	1.5			Q30400074 夜間
計						
単価						
J01 条件	φ1100～1200					

大阪市水道局

単－1553号　　D046005490

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ１３５０～１５００	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	1.97			R0136 夜間
普通作業員		人	1.57			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 管径	φ１３５０～１５００					

単－1554号　　D060020030

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ1350～1500	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共)	φ1350～1500	m	10			D060020035 夜間 単－　2561号
管明示ｼｰﾄ工		m	10			D020302130 夜間 単－　2562号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅３００，５０ｍ	個	0.2			Q30402506 夜間
明示テープ	年号入り	個	1.5			Q30400074 夜間
計						
単価						
J01 条件	φ1350～1500					

大阪市水道局

単－1555号　　D046005490

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ１５０以下	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.2			R0136 夜間
普通作業員		人	0.2			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 管径	φ１５０以下					

単－1556号　　D020201100

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125 夜間
普通作業員		人	0.63			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 夜間 単－　2563号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1557号　　D020201015

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 夜間
普通作業員		人	5			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016 夜間 単－　2564号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1558号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

大阪市水道局

単－1559号　　D020201025

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 夜間
普通作業員		人	6.8			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 夜間 単－　2565号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		日	3			D020201030 夜間 単－　2566号
改良土	現場渡し（市内・庭窪浄水場）	m3	133			Z001075505 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1560号　　D040825016

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 夜間 単－　2567号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 夜間 単－　2568号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 夜間 単－　2569号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

単－1561号　　D060020030

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ150以下	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	150㎜	m	10			D320000322 夜間 単－　2570号
管明示ｼｰﾄ工		m	10			D020302130 夜間 単－　2571号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅１５０，５０ｍ	個	0.2			Q30402409 夜間
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074 夜間
計						
単価						
J01 条件	φ150以下					

大阪市水道局

単－1562号　　D040610011

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

水替工(1)	作業時排水／発動発電機 1台 １０ｍ 0.03日	単位	式	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 1台 １０ｍ	日	0.03			D040610012 夜間 単－　2572号
ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価)		現場	1			D040610013 夜間 単－　2573号
計						
単価						
J01 排水駆動方法 J02 潜水ポンプ台数 J03 全揚程	作業時排水／発動発電機 １ 台 １０ｍ					
J04 ポンプ運転日数	0.03 日					

大阪市水道局

単－1563号　　D046005490

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ２００～３００	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.36			R0136 夜間
普通作業員		人	0.36			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 管径	φ２００～３００					

大阪市水道局

単－1564号　　D020201100

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125 夜間
普通作業員		人	0.63			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 夜間 単－　2574号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1565号　　D020201015

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 夜間
普通作業員		人	5			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016 夜間 単－　2575号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1566号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

単－1567号　　D020201025

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 夜間
普通作業員		人	6.8			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 夜間 単－　2576号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		日	3			D020201030 夜間 単－　2577号
改良土	現場渡し（市内・庭窪浄水場）	m3	133			Z001075505 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1568号　　D040825016

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 夜間 単－　2578号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 夜間 単－　2579号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 夜間 単－　2580号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

単－1569号　　D060020030

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ200～300	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	300㎜	m	10			D320000322 夜間 単－　2581号
管明示ｼｰﾄ工		m	10			D020302130 夜間 単－　2582号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅１５０，５０ｍ	個	0.2			Q30402409 夜間
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074 夜間
計						
単価						
J01 条件	φ200～300					

単－1570号　　WB252320

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.5			R0125 夜間	
特殊作業員		人	0.1			R0101 夜間	
普通作業員		人	2			R0102 夜間	
バックホウ運転		日	0.5			WK250540 夜間 単－　2583号	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							

単－1571号　　WB252310

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ポンプ運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.14			R0101 夜間
工事用水中ポンプ運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	日	1			WK250400 夜間 単－　2584号
発動発電機運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	日	1			WK250410 夜間 単－　2585号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水					

大阪市水道局

単－1572号　　D046005490

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ３５０～５００	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.78			R0136 夜間
普通作業員		人	0.76			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 管径	φ３５０～５００					

単－1573号　　D020201100

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125 夜間
普通作業員		人	0.63			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 夜間 単－　2586号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1574号　　D020201015

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 夜間
普通作業員		人	5			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016 夜間 単－　2587号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1575号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

単－1576号　　D020201025

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 夜間
普通作業員		人	6.8			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 夜間 単－　2588号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		日	3			D020201030 夜間 単－　2589号
改良土	現場渡し（市内・庭窪浄水場）	m3	133			Z001075505 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1577号　　D040825016

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 夜間 単－　2590号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 夜間 単－　2591号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 夜間 単－　2592号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

単－1578号　　D060020030

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ350～500	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	400㎜	m	10			D320000322 夜間 単－　2593号
管明示ｼｰﾄ工		m	10			D020302130 夜間 単－　2594号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅３００，５０ｍ	個	0.2			Q30402506 夜間
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074 夜間
計						
単価						
J01 条件	φ350～500					

単－1579号　　WB252320

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.5			R0125 夜間	
特殊作業員		人	0.1			R0101 夜間	
普通作業員		人	2			R0102 夜間	
バックホウ運転		日	0.5			WK250540 夜間 単－　2595号	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							

大阪市水道局

単－1580号　　WB252310

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ポンプ運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.14			R0101 夜間
工事用水中ポンプ運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	日	1			WK250400 夜間 単－　2596号
発動発電機運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	日	1			WK250410 夜間 単－　2597号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水					

単－1581号　　D046005490

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ１５０以下	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.2			R0136 夜間
普通作業員		人	0.2			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 管径	φ１５０以下					

単－1582号　　D020308012

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管切断工(既設管)	鋳鉄(FC) 150㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.01			R0101 夜間
普通作業員		人	0.02			R0102 夜間
エンジンカッター(撤去管用)	ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下	供用日	0.04			M1152001605 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 150㎜					

単－1583号　　D040205000

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管据付工(小運搬含む)	150㎜ ポリ無 シート無	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.09			R0136 夜間
普通作業員		人	0.15			R0102 夜間
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	1.34			D090000120 夜間 単－　2598号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径 J02 ポリスリ有無 J03 明示シート有無	150㎜ ポリ無 シート無					

単－1584号　　D040205560

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 150㎜	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	150㎜	m	1			D040205561 夜間 単－ 2599号
撤去管切断	鋳鉄(FC) 150㎜	m	1			D040205370 夜間 単－ 2600号
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 150㎜					

単－1585号　　D060020030

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ150以下	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	150㎜	m	10			D320000322 夜間 単－　2601号
管明示ｼｰﾄ工		m	10			D020302130 夜間 単－　2602号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅１５０，５０ｍ	個	0.2			Q30402409 夜間
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074 夜間
計						
単価						
J01 条件	φ150以下					

大阪市水道局

単－1586号　　D046005490

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ２００～３００	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.36			R0136 夜間
普通作業員		人	0.36			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 管径	φ２００～３００					

単－1587号　　D020308012

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管切断工(既設管)	鋳鉄(FC) 300㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.015			R0101 夜間
普通作業員		人	0.045			R0102 夜間
エンジンカッター(撤去管用)	ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下	供用日	0.06			M1152001605 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 300㎜					

単－1588号　　D040205000

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管据付工(小運搬含む)	300㎜ ポリ無 シート無	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.13			R0136 夜間
普通作業員		人	0.19			R0102 夜間
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	1.54			D090000120 夜間 単－　2603号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径 J02 ポリスリ有無 J03 明示シート有無	300㎜ ポリ無 シート無					

単－1589号　　D040205560

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 300㎜	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	300㎜	m	1			D040205561 夜間 単－　2604号
撤去管切断	鋳鉄(FC) 300㎜	m	1			D040205370 夜間 単－　2605号
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 300㎜					

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ200～300	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	300㎜	m	10			D320000322 夜間 単－　2606号
管明示ｼｰﾄ工		m	10			D020302130 夜間 単－　2607号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅１５０，５０ｍ	個	0.2			Q30402409 夜間
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074 夜間
計						
単価						
J01 条件	φ200～300					

単－1591号　　D046005490

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】管継手修繕工(補正あり)(下位代価)	φ３５０～５００	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.78			R0136 夜間
普通作業員		人	0.76			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 管径	φ３５０～５００					

単－1592号　　D020308012

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管切断工(既設管)	鋳鉄(FC) 400㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.025			R0101 夜間
普通作業員		人	0.077			R0102 夜間
エンジンカッター(撤去管用)	ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下	供用日	0.07			M1152001605 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 400㎜					

単－1593号　　D040205000

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管据付工(小運搬含む)	400㎜ ポリ無 シート無	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.21			R0136 夜間
普通作業員		人	0.31			R0102 夜間
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.29			L001120001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径 J02 ポリスリ有無 J03 明示シート有無	400㎜ ポリ無 シート無					

単－1594号　　D040205560

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管撤去工(管切断 小運搬含む)	鋳鉄(FC) 400㎜	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械(水道局版)	400㎜	m	1			D040205561 夜間 単－ 2608号
撤去管切断	鋳鉄(FC) 400㎜	m	1			D040205370 夜間 単－ 2609号
計						
単価						
J01 撤去管材質 J02 呼び径	鋳鉄(FC) 400㎜					

大阪市水道局

単－1595号　　D060020030

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ350～500	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	400㎜	m	10			D320000322 夜間 単－　2610号
管明示ｼｰﾄ工		m	10			D020302130 夜間 単－　2611号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅３００，５０ｍ	個	0.2			Q30402506 夜間
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074 夜間
計						
単価						
J01 条件	φ350～500					

大阪市水道局

単－1596号　　D020201100

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125 夜間
普通作業員		人	0.63			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 夜間 単－　2612号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1597号　　D020201015

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 夜間
普通作業員		人	5			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016 夜間 単－　2613号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1598号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

単－1599号　　D020201025

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 夜間
普通作業員		人	6.8			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 夜間 単－　2614号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		日	3			D020201030 夜間 単－　2615号
改良土	現場渡し（市内・庭窪浄水場）	m3	133			Z001075505 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1600号　　D040825016

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 夜間 単－　2616号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 夜間 単－　2617号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 夜間 単－　2618号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

単－1601号　　D040610011

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

水替工(1)	作業時排水／発動発電機 1台 １０ｍ 0.03日	単位	式	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 1台 １０ｍ	日	0.03			D040610012 夜間 単－　2619号
ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価)		現場	1			D040610013 夜間 単－　2620号
計						
単価						
J01 排水駆動方法 J02 潜水ポンプ台数 J03 全揚程	作業時排水／発動発電機 １ 台 １０ｍ					
J04 ポンプ運転日数	0.03 日					

大阪市水道局

単－1602号　　D020201100

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m2	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125 夜間
普通作業員		人	0.63			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 夜間 単－　2621号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1603号　　D020201015

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 夜間
普通作業員		人	5			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016 夜間 単－　2622号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1604号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

単－1605号　　D020201025

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 夜間
普通作業員		人	6.8			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 夜間 単－　2623号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		日	3			D020201030 夜間 単－　2624号
改良土	現場渡し（市内・庭窪浄水場）	m3	133			Z001075505 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1606号　　D040825016

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 夜間 単－　2625号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 夜間 単－　2626号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 夜間 単－　2627号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ポンプ運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.14			R0101 夜間
工事用水中ポンプ運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	日	1			WK250400 夜間 単－　2628号
発動発電機運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	日	1			WK250410 夜間 単－　2629号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水					

単－1608号　　WB252320

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.5			R0125 夜間	
特殊作業員		人	0.1			R0101 夜間	
普通作業員		人	2			R0102 夜間	
バックホウ運転		日	0.5			WK250540 夜間 単－　2630号	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							

単－1609号　　D020201100

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125 夜間
普通作業員		人	0.63			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 夜間 単－　2631号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1610号　　D020201015

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 夜間
普通作業員		人	5			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016 夜間 単－　2632号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1611号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

大阪市水道局

単－1612号　　D020201025

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 夜間
普通作業員		人	6.8			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 夜間 単－　2633号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		日	3			D020201030 夜間 単－　2634号
改良土	現場渡し（市内・庭窪浄水場）	m3	133			Z001075505 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1613号　　D040825016

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 夜間 単－　2635号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 夜間 単－　2636号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 夜間 単－　2637号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ポンプ運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.14			R0101 夜間
工事用水中ポンプ運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	日	1			WK250400 夜間 単－　2638号
発動発電機運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	日	1			WK250410 夜間 単－　2639号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水					

単－1615号　　WB252320

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.5			R0125 夜間	
特殊作業員		人	0.1			R0101 夜間	
普通作業員		人	2			R0102 夜間	
バックホウ運転		日	0.5			WK250540 夜間 単－　2640号	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							

大阪市水道局

単－1616号　　D060040210

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】仕切弁取替工(下位代価)	150以下(A)	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄製仕切弁設置工 機械	設置 150㎜ ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)	基	1			D020307010 単－　2641号
【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価)	φ150以下	箇所	6			D060060100 単－　2642号
計						
単価						
J01 条件	150以下(A)					

単－1617号　　D040205550

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管連絡工	150㎜ エンジンカッター使用	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.29			R0125
配管工		人	0.58			R0136
普通作業員		人	0.58			R0102
管切断工(新管･管端面防食工含む)	150㎜	口	2			D020308011 単－　2643号
水替工(1)	作業時排水／発動発電機 2台　5ｍ 0.03日	式	1			D040610011 単－　2644号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 口径 J02 使用機器の選択	150㎜ エンジンカッター使用					

単－1618号　　D060020030

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ150以下	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	150㎜	m	10			D320000322 単－　2645号
管明示ｼｰﾄ工		m	10			D020302130 単－　2646号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅１５０，５０ｍ	個	0.2			Q30402409
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074
計						
単価						
J01 条件	φ150以下					

単－1619号　　D020307010

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

鋳鉄製仕切弁設置工 機械	設置 200㎜ ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.05			R0136
普通作業員		人	0.08			R0102
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.57			D090000120 単－　2647号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 作業区分 J02 呼び径 J04 使用機械	設置 200㎜ ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)					

単－1620号　　D060060100

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価)	φ200～300	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.12			R0136
普通作業員		人	0.24			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 管径	φ200～300					

単－1621号　　D020308011

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管切断工(新管･管端面防食工含む)	200㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.05			R0101
普通作業員		人	0.09			R0102
エンジンカッター	ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下	供用日	0.05			M1152001105
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	200㎜					

大阪市水道局

単－1622号　　D040610011

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

水替工(1)	作業時排水／発動発電機 2台 ５ｍ 0.05日	単位	式	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 2台 ５ｍ	日	0.05			D040610012 単－　2648号
ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価)		現場	1			D040610013 単－　2649号
計						
単価						
J01 排水駆動方法 J02 潜水ポンプ台数 J03 全揚程	作業時排水／発動発電機 2 台 ５ｍ					
J04 ポンプ運転日数	0.05 日					

単－1623号　　D090000120

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114
軽油	１．２号	L	5.3			Z006702002
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積 吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 機種	4t積2.9t吊					

単－1624号　　D320000322

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	200㎜	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.43			R0136
普通作業員		人	0.43			R0102
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	２００×６	本	20			Q30410201
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	10.4			Q30400031
計						
単価						
J01 呼び径	200㎜					

単－1625号　　D020302130

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管明示ｼｰﾄ工		単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.4			R0102	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							

大阪市水道局

単－1626号　　D060040210

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】仕切弁取替工(下位代価)	350～500(C)	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄製仕切弁設置工 機械	設置 400㎜ 立型（標準） 標準(1.0)	基	1			D020307010 単－ 2650号
【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価)	φ350～500	箇所	6			D060060100 単－ 2651号
計						
単価						
J01 条件	350～500(C)					

大阪市水道局

単－1627号　　D040205550

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管連絡工	400㎜ エンジンカッター使用	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.45			R0125
配管工		人	1.8			R0136
とび工		人	0.45			R0106
普通作業員		人	1.8			R0102
管切断工(新管･管端面防食工含む)	400㎜	口	3			D020308011 単－　2652号
ポンプ運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	日	0.06			WB252310 単－　2653号
ポンプ設置・撤去		箇所	1			WB252320 単－　2654号
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.45			L001120001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－1627号　　D040205550

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管連絡工	400㎜ エンジンカッター使用	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
J01 口径 J02 使用機器の選択	400㎜ エンジンカッター使用					

単－1628号　　D060020030

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ350～500	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	400㎜	m	10			D320000322 単－　2655号
管明示ｼｰﾄ工		m	10			D020302130 単－　2656号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅３００，５０ｍ	個	0.2			Q30402506
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074
計						
単価						
J01 条件	φ350～500					

単－1629号　　D020201100

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125
普通作業員		人	0.63			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 単－　2657号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1630号　　D020201015

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125
普通作業員		人	5			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016 単－　2658号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1631号　　D020201025

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125
普通作業員		人	6.8			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 単－　2659号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		日	3			D020201030 単－　2660号
改良土	現場渡し（市内・庭窪浄水場）	m3	133			Z001075505
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1632号　　D040825016

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 単－　2661号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 単－　2662号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 単－　2663号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

単－1633号　　D040705000

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室　φ300以下(浅層埋設用)　据付・撤去　有	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付･撤去　50kg以上80kg以下　有り　全ての費用	基	1			CB222800 単－　2664号
計						
単価						
J01 弁室類区分 J02 弁室類規格（制水弁） J04 作業区分	制水弁室 φ300以下(浅層埋設用) 据付・撤去					
J05 基礎砕石	有					

単－1634号　　D060040210

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】仕切弁取替工(下位代価)	150以下(A)	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄製仕切弁設置工 機械	設置 150㎜ ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)	基	1			D020307010 単－　2665号
【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価)	φ150以下	箇所	6			D060060100 単－　2666号
計						
単価						
J01 条件	150以下(A)					

単－1635号　　D040205550

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管連絡工	150㎜ エンジンカッター使用	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.29			R0125
配管工		人	0.58			R0136
普通作業員		人	0.58			R0102
管切断工(新管･管端面防食工含む)	150㎜	口	2			D020308011 単－　2667号
水替工(1)	作業時排水／発動発電機 2台　5ｍ 0.03日	式	1			D040610011 単－　2668号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 口径 J02 使用機器の選択	150㎜ エンジンカッター使用					

単－1636号　　D060020030

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ150以下	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	150㎜	m	10			D320000322 単－　2669号
管明示ｼｰﾄ工		m	10			D020302130 単－　2670号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅１５０，５０ｍ	個	0.2			Q30402409
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074
計						
単価						
J01 条件	φ150以下					

大阪市水道局

単－1637号　　D020201100

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125
普通作業員		人	0.63			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 単－　2671号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1638号　　D020201015

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125
普通作業員		人	5			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016 単－　2672号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1639号　　D020201025

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125
普通作業員		人	6.8			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 単－　2673号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		日	3			D020201030 単－　2674号
改良土	現場渡し（市内・庭窪浄水場）	m3	133			Z001075505
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1640号　　D040825016

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 単－　2675号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 単－　2676号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 単－　2677号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

単－1641号　　D040705000

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室　φ300以下(浅層埋設用)　据付・撤去　有	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付･撤去　50kg以上80kg以下　有り　全ての費用	基	1			CB222800 単－　2678号
計						
単価						
J01 弁室類区分 J02 弁室類規格（制水弁） J04 作業区分	制水弁室 φ300以下(浅層埋設用) 据付・撤去					
J05 基礎砕石	有					

単－1642号　　D060040210

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】仕切弁取替工(下位代価)	200～300(B)	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄製仕切弁設置工 機械	設置 200㎜ ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)	基	1			D020307010 単－　2679号
【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価)	φ200～300	箇所	6			D060060100 単－　2680号
計						
単価						
J01 条件	200～300(B)					

単－1643号　　D040205550

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管連絡工	200㎜ エンジンカッター使用	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.31			R0125
配管工		人	0.94			R0136
普通作業員		人	0.94			R0102
管切断工(新管･管端面防食工含む)	200㎜	口	2			D020308011 単－　2681号
水替工(1)	作業時排水／発動発電機 2台　5ｍ 0.05日	式	1			D040610011 単－　2682号
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	2.5			D090000120 単－　2683号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 口径 J02 使用機器の選択	200㎜ エンジンカッター使用					

大阪市水道局

単－1644号　　D060020030

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ200～300	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	200㎜	m	10			D320000322 単－　2684号
管明示ｼｰﾄ工		m	10			D020302130 単－　2685号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅１５０，５０ｍ	個	0.2			Q30402409
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074
計						
単価						
J01 条件	φ200～300					

単－1645号　　D020201100

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125
普通作業員		人	0.63			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 単－　2686号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1646号　　D020201015

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125
普通作業員		人	5			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016 単－　2687号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1647号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

大阪市水道局

単－1648号　　D020201025

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125
普通作業員		人	6.8			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 単－　2688号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		日	3			D020201030 単－　2689号
改良土	現場渡し（市内・庭窪浄水場）	m3	133			Z001075505
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1649号　　D040825016

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 単－　2690号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 単－　2691号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 単－　2692号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

単－1650号　　D040705000

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室 φ400・500 据付・撤去 有	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付･撤去 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	基	1			CB222800 単－　2693号
計						
単価						
J01 弁室類区分	制水弁室					
J02 弁室類規格（制水弁）	φ400・500					
J04 作業区分	据付・撤去					
J05 基礎砕石	有					

単－1651号　　D060040210

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】仕切弁取替工(下位代価)	350～500(C)	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄製仕切弁設置工 機械	設置 400㎜ 立型（標準） 標準(1.0)	基	1			D020307010 単－ 2694号
【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価)	φ350～500	箇所	6			D060060100 単－ 2695号
計						
単価						
J01 条件	350～500(C)					

大阪市水道局

単－1652号　　D040205550

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管連絡工	400㎜ エンジンカッター使用	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.45			R0125
配管工		人	1.8			R0136
とび工		人	0.45			R0106
普通作業員		人	1.8			R0102
管切断工(新管･管端面防食工含む)	400㎜	口	3			D020308011 単－　2696号
ポンプ運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	日	0.06			WB252310 単－　2697号
ポンプ設置・撤去		箇所	1			WB252320 単－　2698号
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.45			L001120001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－1652号　　D040205550

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管連絡工	400㎜ エンジンカッター使用	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
J01 口径 J02 使用機器の選択	400㎜ エンジンカッター使用					

単－1653号　　D060020030

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ350～500	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	400㎜	m	10			D320000322 単－　2699号
管明示ｼｰﾄ工		m	10			D020302130 単－　2700号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅３００，５０ｍ	個	0.2			Q30402506
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074
計						
単価						
J01 条件	φ350～500					

大阪市水道局

単－1654号　　D090000120

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114
軽油	１．２号	L	5.3			Z006702002
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積 吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 機種	4t積2.9t吊					

単－1655号　　D060040060

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】消火栓取替工	本体取替 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.21			R0136
普通作業員		人	0.24			R0102
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.47			D090000120 単－　2701号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 条件	本体取替 土工なし					

単－1656号　　D020201100

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125
普通作業員		人	0.63			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 単－　2702号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1657号　　D020201015

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125
普通作業員		人	5			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016 単－　2703号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1658号　　D020201025

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125
普通作業員		人	6.8			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 単－　2704号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		日	3			D020201030 単－　2705号
改良土	現場渡し（市内・庭窪浄水場）	m3	133			Z001075505
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1659号　　D040825016

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 単－　2706号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 単－　2707号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 単－　2708号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

単－1660号　　D020201100

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125
普通作業員		人	0.63			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 単－　2709号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1661号　　D020201015

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125
普通作業員		人	5			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016 単－　2710号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1662号　　D020201025

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125
普通作業員		人	6.8			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 単－　2711号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		日	3			D020201030 単－　2712号
改良土	現場渡し（市内・庭窪浄水場）	m3	133			Z001075505
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1663号　　D040825016

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 単－　2713号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 単－　2714号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 単－　2715号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

単－1664号　　D040705000

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室　φ400・500　据付・撤去　有	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付･撤去 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	基	1			CB222800 単－　2716号
計						
単価						
J01 弁室類区分 J02 弁室類規格（制水弁） J04 作業区分	制水弁室 φ400・500 据付・撤去					
J05 基礎砕石	有					

単－1665号　　D040705000

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室　φ600～900（副弁内蔵式ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁）　据付・撤去 無	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付･撤去 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	基	1			CB222800 単－　2717号
計						
単価						
J01 弁室類区分	制水弁室					
J02 弁室類規格（制水弁）	φ600～900（副弁内蔵式ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁）					
J04 作業区分	据付・撤去					
J05 基礎砕石	無					

大阪市水道局

単－1666号　　D020201100

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125
普通作業員		人	0.63			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 単－　2718号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1667号　　D020201015

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125
普通作業員		人	5			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016 単－　2719号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1668号　　D020201025

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125
普通作業員		人	6.8			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 単－　2720号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		日	3			D020201030 単－　2721号
改良土	現場渡し（市内・庭窪浄水場）	m3	133			Z001075505
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1669号　　D040825016

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 単－　2722号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 単－　2723号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 単－　2724号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

単－1670号　　D040705000

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室　φ300以下(浅層埋設用)　据付・撤去　有	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付･撤去　50kg以上80kg以下　有り　全ての費用	基	1			CB222800 単－　2725号
計						
単価						
J01 弁室類区分 J02 弁室類規格（制水弁） J04 作業区分	制水弁室 φ300以下(浅層埋設用) 据付・撤去					
J05 基礎砕石	有					

単－1671号　　D020201100

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m2	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125
普通作業員		人	0.63			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 単－　2726号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1672号　　D020201015

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125
普通作業員		人	5			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016 単－　2727号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1673号　　D020201025

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125
普通作業員		人	6.8			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 単－　2728号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		日	3			D020201030 単－　2729号
改良土	現場渡し（市内・庭窪浄水場）	m3	133			Z001075505
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1674号　　D040825016

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 単－　2730号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 単－　2731号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 単－　2732号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

単－1675号　　D040705000

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室 φ400・500 据付・撤去 有	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付･撤去 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	基	1			CB222800 単－　2733号
計						
単価						
J01 弁室類区分	制水弁室					
J02 弁室類規格（制水弁）	φ400・500					
J04 作業区分	据付・撤去					
J05 基礎砕石	有					

単－1676号　　D020201100

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125
普通作業員		人	0.63			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 単－　2734号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1677号　　D020201015

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125
普通作業員		人	5			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016 単－　2735号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1678号　　D020201025

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125
普通作業員		人	6.8			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 単－　2736号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		日	3			D020201030 単－　2737号
改良土	現場渡し（市内・庭窪浄水場）	m3	133			Z001075505
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1679号　　D040825016

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 単－　2738号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 単－　2739号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 単－　2740号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

単－1680号　　D040705000

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室　φ600～900（副弁内蔵式ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁）　据付・撤去 無	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付･撤去 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	基	1			CB222800 単－　2741号
計						
単価						
J01 弁室類区分 J02 弁室類規格（制水弁） J04 作業区分	制水弁室 φ600～900（副弁内蔵式ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁） 据付・撤去					
J05 基礎砕石	無					

単－1681号　　D020201100

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m2	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125
普通作業員		人	0.63			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 単－　2742号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1682号　　D020201015

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125
普通作業員		人	5			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016 単－　2743号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1683号　　D020201025

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125
普通作業員		人	6.8			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 単－　2744号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		日	3			D020201030 単－　2745号
改良土	現場渡し（市内・庭窪浄水場）	m3	133			Z001075505
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1684号　　D040825016

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 単－　2746号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 単－　2747号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 単－　2748号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

単－1685号　　D040705000

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室　φ600～900（副弁内蔵式ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁）　据付　無	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	基	1			CB222800 単－　2749号
計						
単価						
J01 弁室類区分 J02 弁室類規格（制水弁） J04 作業区分	制水弁室 φ600～900（副弁内蔵式ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁） 据付					
J05 基礎砕石	無					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.0km以下	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	２ｔ積級	%				M000301001
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	現場制約あり 人力 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J18 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 2.0km以下					

単－1687号　　D040610011

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

水替工(1)	作業時排水／発動発電機 1台 １０ｍ 0.1日	単位	式	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 1台 １０ｍ	日	0.1			D040610012 単－　2750号
ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価)		現場	1			D040610013 単－　2751号
計						
単価						
J01 排水駆動方法 J02 潜水ポンプ台数 J03 全揚程	作業時排水／発動発電機 １ 台 １０ｍ					
J04 ポンプ運転日数	0.1 日					

大阪市水道局

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.0km以下	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	２ｔ積級	%				M000301001
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	現場制約あり 人力 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J18 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 2.0km以下					

単－1689号　　D040610011

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

水替工(1)	作業時排水／発動発電機 1台 １０ｍ 0.2日	単位	式	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 1台 １０ｍ	日	0.2			D040610012 単－　2752号
ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価)		現場	1			D040610013 単－　2753号
計						
単価						
J01 排水駆動方法	作業時排水／発動発電機					
J02 潜水ポンプ台数	1 台					
J03 全揚程	１０ｍ					
J04 ポンプ運転日数	0.2 日					

大阪市水道局

単－1690号　　D046005900

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】排水管清掃車運転費(下位代価)		単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３ 圧力１２ＭＰａ	時間	1			M001106005
運転手（一般）		人	0.17			R0115
軽油	１．２号	L	6.7			Z006702002
計						
単価						

単－1691号　　D046005910

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】汚泥吸排車運転費(下位代価)		単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚泥吸排車［トラック架装型］	積載質量３．１～３．５ｔ 吸入管径φ７５mm	時間	1			M000593001		
運転手（一般）		人	0.15			R0115		
軽油	１．２号	L	7.4			Z006702002		
計								
単価								

単－1692号　　D046005810

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【配修】散水車運転費(下位代価)		単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	4.4			Z006702002
運転手（一般）		人	0.18			R0115
散水車［トラック架装型］	３８００Ｌ	時間	1			M001108007
計						
単価						

単－1693号　　D040705000

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室　φ300以下(浅層埋設用)　据付　無	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付　50kg以上80kg以下　無し　全ての費用	基	1			CB222800 単－　2754号
計						
単価						
J01 弁室類区分 J02 弁室類規格（制水弁） J04 作業区分	制水弁室 φ300以下(浅層埋設用) 据付					
J05 基礎砕石	無					

単－1694号　　D040705000

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室　φ400・500 据付 無	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用	基	1			CB222800 単－　2755号
計						
単価						
J01 弁室類区分	制水弁室					
J02 弁室類規格（制水弁）	φ400・500					
J04 作業区分	据付					
J05 基礎砕石	無					

単－1695号　　D020201100

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125
普通作業員		人	0.63			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 単－　2756号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1696号　　D040825016

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 単－　2757号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 単－　2758号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 単－　2759号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

単－1697号　　D040705000

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室　φ300以下(浅層埋設用)　据付　無	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付　50kg以上80kg以下　無し　全ての費用	基	1			CB222800 単－　2760号
計						
単価						
J01 弁室類区分 J02 弁室類規格（制水弁） J04 作業区分	制水弁室 φ300以下(浅層埋設用) 据付					
J05 基礎砕石	無					

単－1698号　　D020201100

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m2	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125
普通作業員		人	0.63			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 単－　2761号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1699号　　D040825016

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 単－　2762号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 単－　2763号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 単－　2764号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

単－1700号　　D040705000

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室　φ400・500 据付 無	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用	基	1			CB222800 単－　2765号
計						
単価						
J01 弁室類区分	制水弁室					
J02 弁室類規格（制水弁）	φ400・500					
J04 作業区分	据付					
J05 基礎砕石	無					

単－1701号　　D020201100

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125
普通作業員		人	0.63			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 単－　2766号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1702号　　D040825016

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 単－　2767号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 単－　2768号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 単－　2769号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

単－1703号　　D040705000

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室　φ600～900（副弁内蔵式ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁）　据付　無	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	基	1			CB222800 単－　2770号
計						
単価						
J01 弁室類区分 J02 弁室類規格（制水弁） J04 作業区分	制水弁室 φ600～900（副弁内蔵式ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁） 据付					
J05 基礎砕石	無					

単－1704号　　D060040210

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】仕切弁取替工(下位代価)	150以下(A)	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄製仕切弁設置工 機械	設置 150㎜ ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)	基	1			D020307010 夜間 単－ 2771号
【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価)	φ150以下	箇所	6			D060060100 夜間 単－ 2772号
計						
単価						
J01 条件	150以下(A)					

単－1705号　　D040205550

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管連絡工	150㎜ エンジンカッター使用	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.29			R0125 夜間
配管工		人	0.58			R0136 夜間
普通作業員		人	0.58			R0102 夜間
管切断工(新管･管端面防食工含む)	150㎜	口	2			D020308011 夜間 単－　2773号
水替工(1)	作業時排水／発動発電機 2台　5ｍ 0.03日	式	1			D040610011 夜間 単－　2774号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 口径 J02 使用機器の選択	150㎜ エンジンカッター使用					

大阪市水道局

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ150以下	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	150㎜	m	10			D320000322 夜間 単－　2775号
管明示ｼｰﾄ工		m	10			D020302130 夜間 単－　2776号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅１５０，５０ｍ	個	0.2			Q30402409 夜間
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074 夜間
計						
単価						
J01 条件	φ150以下					

単－1707号　　D020307010

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

鋳鉄製仕切弁設置工 機械	設置 200㎜ ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.05			R0136 夜間
普通作業員		人	0.08			R0102 夜間
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.57			D090000120 夜間 単－　2777号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 作業区分 J02 呼び径 J04 使用機械	設置 200㎜ ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)					

単－1708号　　D060060100

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価)	φ200～300	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.12			R0136 夜間
普通作業員		人	0.24			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 管径	φ200～300					

単－1709号　　D020308011

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管切断工(新管･管端面防食工含む)	200㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.05			R0101 夜間
普通作業員		人	0.09			R0102 夜間
エンジンカッター	ｴﾝｼﾞﾝ付φ500㎜以下	供用日	0.05			M1152001105 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径	200㎜					

大阪市水道局

単－1710号　　D040610011

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

水替工(1)	作業時排水／発動発電機 2台 ５ｍ 0.05日	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 2台 ５ｍ	日	0.05			D040610012 夜間 単－　2778号		
ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価)		現場	1			D040610013 夜間 単－　2779号		
計								
単価								
J01 排水駆動方法 J02 潜水ポンプ台数 J03 全揚程	作業時排水／発動発電機 2 台 ５ｍ							
J04 ポンプ運転日数	0.05 日							

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.3			Z006702002 夜間
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積 吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 機種	4t積2.9t吊					

単－1712号　　D320000322

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	200㎜	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.43			R0136
普通作業員		人	0.43			R0102
エポキシ管用ポリエチレンスリーブ	２００×６	本	20			Q30410201
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	10.4			Q30400031
計						
単価						
J01 呼び径	200㎜					

単－1713号　　D020302130

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管明示ｼｰﾄ工		単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.4			R0102	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							

大阪市水道局

単－1714号　　D060040210

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】仕切弁取替工(下位代価)	350～500(C)	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄製仕切弁設置工 機械	設置 400㎜ 立型（標準） 標準(1.0)	基	1			D020307010 夜間 単－ 2780号
【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価)	φ350～500	箇所	6			D060060100 夜間 単－ 2781号
計						
単価						
J01 条件	350～500(C)					

大阪市水道局

単－1715号　　D040205550

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管連絡工	400㎜ エンジンカッター使用	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.45			R0125 夜間
配管工		人	1.8			R0136 夜間
とび工		人	0.45			R0106 夜間
普通作業員		人	1.8			R0102 夜間
管切断工(新管･管端面防食工含む)	400㎜	口	3			D020308011 夜間 単－　2782号
ポンプ運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	日	0.06			WB252310 夜間 単－　2783号
ポンプ設置・撤去		箇所	1			WB252320 夜間 単－　2784号
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.45			L001120001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

単－1715号　　D040205550

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管連絡工	400㎜ エンジンカッター使用	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
J01 口径 J02 使用機器の選択	400㎜ エンジンカッター使用					

大阪市水道局

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ350～500	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	400㎜	m	10			D320000322 夜間 単－　2785号
管明示ｼｰﾄ工		m	10			D020302130 夜間 単－　2786号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅３００，５０ｍ	個	0.2			Q30402506 夜間
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074 夜間
計						
単価						
J01 条件	φ350～500					

単－1717号　　D020201100

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125 夜間
普通作業員		人	0.63			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 夜間 単－　2787号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1718号　　D020201015

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 夜間
普通作業員		人	5			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016 夜間 単－　2788号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1719号　　D020201025

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 夜間
普通作業員		人	6.8			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 夜間 単－　2789号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		日	3			D020201030 夜間 単－　2790号
改良土	現場渡し（市内・庭窪浄水場）	m3	133			Z001075505 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1720号　　D040825016

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 夜間 単－　2791号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 夜間 単－　2792号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 夜間 単－　2793号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

単－1721号　　D040705000

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室　φ300以下(浅層埋設用) 据付・撤去 有	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付･撤去 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用	基	1			CB222800 夜間 単－　2794号
計						
単価						
J01 弁室類区分 J02 弁室類規格（制水弁） J04 作業区分	制水弁室 φ300以下(浅層埋設用) 据付・撤去					
J05 基礎砕石	有					

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】仕切弁取替工(下位代価)	150以下(A)	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄製仕切弁設置工 機械	設置 150㎜ ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)	基	1			D020307010 夜間 単－　2795号
【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価)	φ150以下	箇所	6			D060060100 夜間 単－　2796号
計						
単価						
J01 条件	150以下(A)					

単－1723号　　D040205550

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管連絡工	150㎜ エンジンカッター使用	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.29			R0125 夜間
配管工		人	0.58			R0136 夜間
普通作業員		人	0.58			R0102 夜間
管切断工(新管･管端面防食工含む)	150㎜	口	2			D020308011 夜間 単－　2797号
水替工(1)	作業時排水／発動発電機 2台　5ｍ 0.03日	式	1			D040610011 夜間 単－　2798号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 口径 J02 使用機器の選択	150㎜ エンジンカッター使用					

大阪市水道局

単－1724号　　D060020030

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ150以下	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	150㎜	m	10			D320000322 夜間 単－　2799号
管明示ｼｰﾄ工		m	10			D020302130 夜間 単－　2800号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅１５０，５０ｍ	個	0.2			Q30402409 夜間
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074 夜間
計						
単価						
J01 条件	φ150以下					

大阪市水道局

単－1725号　　D020201100

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125 夜間
普通作業員		人	0.63			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 夜間 単－　2801号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1726号　　D020201015

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 夜間
普通作業員		人	5			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016 夜間 単－　2802号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1727号　　D020201025

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 夜間
普通作業員		人	6.8			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 夜間 単－　2803号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		日	3			D020201030 夜間 単－　2804号
改良土	現場渡し（市内・庭窪浄水場）	m3	133			Z001075505 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1728号　　D040825016

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 夜間 単－　2805号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 夜間 単－　2806号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 夜間 単－　2807号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

単－1729号　　D040705000

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室　φ300以下(浅層埋設用)　据付・撤去　有	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付･撤去　50kg以上80kg以下　有り　全ての費用	基	1			CB222800 夜間 単－　2808号
計						
単価						
J01 弁室類区分 J02 弁室類規格（制水弁） J04 作業区分	制水弁室 φ300以下(浅層埋設用) 据付・撤去					
J05 基礎砕石	有					

単－1730号　　D060040210

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】仕切弁取替工(下位代価)	200～300(B)	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄製仕切弁設置工 機械	設置 200㎜ ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)	基	1			D020307010 夜間 単－ 2809号
【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価)	φ200～300	箇所	6			D060060100 夜間 単－ 2810号
計						
単価						
J01 条件	200～300(B)					

単－1731号　　D040205550

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管連絡工	200㎜ エンジンカッター使用	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.31			R0125 夜間
配管工		人	0.94			R0136 夜間
普通作業員		人	0.94			R0102 夜間
管切断工(新管･管端面防食工含む)	200㎜	口	2			D020308011 夜間 単－　2811号
水替工(1)	作業時排水／発動発電機 2台　5ｍ 0.05日	式	1			D040610011 夜間 単－　2812号
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	2.5			D090000120 夜間 単－　2813号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 口径 J02 使用機器の選択	200㎜ エンジンカッター使用					

大阪市水道局

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ200～300	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	200㎜	m	10			D320000322 夜間 単－　2814号
管明示ｼｰﾄ工		m	10			D020302130 夜間 単－　2815号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅１５０，５０ｍ	個	0.2			Q30402409 夜間
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074 夜間
計						
単価						
J01 条件	φ200～300					

単－1733号　　D020201100

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125 夜間
普通作業員		人	0.63			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 夜間 単－　2816号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1734号　　D020201015

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 夜間
普通作業員		人	5			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016 夜間 単－　2817号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1735号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

大阪市水道局

単－1736号　　D020201025

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 夜間
普通作業員		人	6.8			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 夜間 単－　2818号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		日	3			D020201030 夜間 単－　2819号
改良土	現場渡し（市内・庭窪浄水場）	m3	133			Z001075505 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1737号　　D040825016

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 夜間 単－　2820号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 夜間 単－　2821号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 夜間 単－　2822号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

単－1738号　　D040705000

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室 φ400・500 据付・撤去 有	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付･撤去 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	基	1			CB222800 夜間 単－　2823号
計						
単価						
J01 弁室類区分	制水弁室					
J02 弁室類規格（制水弁）	φ400・500					
J04 作業区分	据付・撤去					
J05 基礎砕石	有					

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】仕切弁取替工(下位代価)	350～500(C)	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄製仕切弁設置工 機械	設置 400㎜ 立型（標準） 標準(1.0)	基	1			D020307010 夜間 単－ 2824号
【配修】管継手修繕工(補正なし)(下位代価)	φ350～500	箇所	6			D060060100 夜間 単－ 2825号
計						
単価						
J01 条件	350～500(C)					

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管連絡工	400㎜ エンジンカッター使用	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.45			R0125 夜間
配管工		人	1.8			R0136 夜間
とび工		人	0.45			R0106 夜間
普通作業員		人	1.8			R0102 夜間
管切断工(新管･管端面防食工含む)	400㎜	口	3			D020308011 夜間 単－　2826号
ポンプ運転	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水	日	0.06			WB252310 夜間 単－　2827号
ポンプ設置・撤去		箇所	1			WB252320 夜間 単－　2828号
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.45			L001120001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

単－1740号　　D040205550

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管連絡工	400㎜ エンジンカッター使用	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
J01 口径 J02 使用機器の選択	400㎜ エンジンカッター使用					

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ取付工	φ350～500	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工（材工共）【包括用下位代価】	400㎜	m	10			D320000322 夜間 単－　2829号
管明示ｼｰﾄ工		m	10			D020302130 夜間 単－　2830号
埋設シート（年号シール付，上水用）	幅３００，５０ｍ	個	0.2			Q30402506 夜間
明示テープ	年号入り	個	0.5			Q30400074 夜間
計						
単価						
J01 条件	φ350～500					

単－1742号　　D090000120

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

トラッククレーン装置付運転	4t積2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 夜間
軽油	１．２号	L	5.3			Z006702002 夜間
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積 吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 機種	4t積2.9t吊					

単－1743号　　D060040060

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】消火栓取替工	本体取替 土工なし	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.21			R0136 夜間
普通作業員		人	0.24			R0102 夜間
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	0.47			D090000120 夜間 単－　2831号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 条件	本体取替 土工なし					

単－1744号　　D020201100

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125 夜間
普通作業員		人	0.63			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 夜間 単－　2832号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1745号　　D020201015

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 夜間
普通作業員		人	5			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016 夜間 単－　2833号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1746号　　D020201025

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 夜間
普通作業員		人	6.8			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 夜間 単－　2834号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		日	3			D020201030 夜間 単－　2835号
改良土	現場渡し（市内・庭窪浄水場）	m3	133			Z001075505 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1747号　　D040825016

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 夜間 単－　2836号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 夜間 単－　2837号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 夜間 単－　2838号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

単－1748号　　D020201100

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125 夜間
普通作業員		人	0.63			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 夜間 単－　2839号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1749号　　D020201015

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 夜間
普通作業員		人	5			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016 夜間 単－　2840号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1750号　　D020201025

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 夜間
普通作業員		人	6.8			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 夜間 単－　2841号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		日	3			D020201030 夜間 単－　2842号
改良土	現場渡し（市内・庭窪浄水場）	m3	133			Z001075505 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1751号　　D040825016

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 夜間 単－　2843号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 夜間 単－　2844号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 夜間 単－　2845号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

単－1752号　　D040705000

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室 φ400・500 据付・撤去 有	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付･撤去 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	基	1			CB222800 夜間 単－　2846号
計						
単価						
J01 弁室類区分	制水弁室					
J02 弁室類規格（制水弁）	φ400・500					
J04 作業区分	据付・撤去					
J05 基礎砕石	有					

単－1753号　　D040705000

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室　φ600～900（副弁内蔵式ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁）　据付・撤去 無	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付･撤去 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	基	1			CB222800 夜間 単－　2847号
計						
単価						
J01 弁室類区分 J02 弁室類規格（制水弁） J04 作業区分	制水弁室 φ600～900（副弁内蔵式ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁） 据付・撤去					
J05 基礎砕石	無					

単－1754号　　D020201100

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125 夜間
普通作業員		人	0.63			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 夜間 単－　2848号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1755号　　D020201015

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 夜間
普通作業員		人	5			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016 夜間 単－　2849号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1756号　　D020201025

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 夜間
普通作業員		人	6.8			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 夜間 単－　2850号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		日	3			D020201030 夜間 単－　2851号
改良土	現場渡し（市内・庭窪浄水場）	m3	133			Z001075505 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1757号　　D040825016

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 夜間 単－　2852号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 夜間 単－　2853号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 夜間 単－　2854号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

単－1758号　　D040705000

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室 φ300以下(浅層埋設用) 据付・撤去 有	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付･撤去 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用	基	1			CB222800 夜間 単－ 2855号
計						
単価						
J01 弁室類区分	制水弁室					
J02 弁室類規格（制水弁）	φ300以下(浅層埋設用)					
J04 作業区分	据付・撤去					
J05 基礎砕石	有					

単－1759号　　D020201100

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125 夜間
普通作業員		人	0.63			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 夜間 単－　2856号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1760号　　D020201015

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 夜間
普通作業員		人	5			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016 夜間 単－　2857号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1761号　　D020201025

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 夜間
普通作業員		人	6.8			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 夜間 単－　2858号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		日	3			D020201030 夜間 単－　2859号
改良土	現場渡し（市内・庭窪浄水場）	m3	133			Z001075505 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1762号　　D040825016

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 夜間 単－　2860号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 夜間 単－　2861号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 夜間 単－　2862号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

単－1763号　　D040705000

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室 φ400・500 据付・撤去 有	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付･撤去 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用	基	1			CB222800 夜間 単－　2863号
計						
単価						
J01 弁室類区分 J02 弁室類規格（制水弁） J04 作業区分	制水弁室 φ400・500 据付・撤去					
J05 基礎砕石	有					

単－1764号　　D020201100

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125 夜間
普通作業員		人	0.63			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 夜間 単－　2864号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1765号　　D020201015

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 夜間
普通作業員		人	5			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016 夜間 単－　2865号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1766号　　D020201025

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 夜間
普通作業員		人	6.8			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 夜間 単－　2866号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		日	3			D020201030 夜間 単－　2867号
改良土	現場渡し（市内・庭窪浄水場）	m3	133			Z001075505 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1767号　　D040825016

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 夜間 単－　2868号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 夜間 単－　2869号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 夜間 単－　2870号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

単－1768号　　D040705000

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室　φ600～900（副弁内蔵式ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁）　据付・撤去 無	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付･撤去 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	基	1			CB222800 夜間 単－　2871号
計						
単価						
J01 弁室類区分	制水弁室					
J02 弁室類規格（制水弁）	φ600～900（副弁内蔵式ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁）					
J04 作業区分	据付・撤去					
J05 基礎砕石	無					

単－1769号　　D020201100

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125 夜間
普通作業員		人	0.63			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 夜間 単－　2872号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1770号　　D020201015

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 夜間
普通作業員		人	5			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016 夜間 単－　2873号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1771号　　D020201025

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 夜間
普通作業員		人	6.8			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 夜間 単－　2874号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		日	3			D020201030 夜間 単－　2875号
改良土	現場渡し（市内・庭窪浄水場）	m3	133			Z001075505 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1772号　　D040825016

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 夜間 単－　2876号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 夜間 単－　2877号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 夜間 単－　2878号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

単－1773号　　D040705000

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室　φ600～900（副弁内蔵式ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁）　据付　無	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	基	1			CB222800 夜間 単－　2879号
計						
単価						
J01 弁室類区分	制水弁室					
J02 弁室類規格（制水弁）	φ600～900（副弁内蔵式ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁）					
J04 作業区分	据付					
J05 基礎砕石	無					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.0km以下	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	２ｔ積級	%				M000301001
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	現場制約あり 人力 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J18 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 2.0km以下					

単－1775号　　D040610011

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

水替工(1)	作業時排水／発動発電機 1台 １０ｍ 0.1日	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 1台 １０ｍ	日	0.1			D040610012 夜間 単－　2880号		
ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価)		現場	1			D040610013 夜間 単－　2881号		
計								
単価								
J01 排水駆動方法 J02 潜水ポンプ台数 J03 全揚程	作業時排水／発動発電機 １ 台 １０ｍ							
J04 ポンプ運転日数	0.1 日							

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 2.0km以下	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	２ｔ積級	%				M000301001
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	現場制約あり 人力 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J18 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 2.0km以下					

単－1777号　　D040610011

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

水替工(1)	作業時排水／発動発電機 1台 １０ｍ 0.2日	単位	式	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転(水替工1)(下位代価)	作業時排水／発動発電機 1台 １０ｍ	日	0.2			D040610012 夜間 単－　2882号
ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去(水替工1)(下位代価)		現場	1			D040610013 夜間 単－　2883号
計						
単価						
J01 排水駆動方法 J02 潜水ポンプ台数 J03 全揚程	作業時排水／発動発電機 １ 台 １０ｍ					
J04 ポンプ運転日数	0.2 日					

大阪市水道局

単－1778号　　D046005900

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】排水管清掃車運転費(下位代価)		単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管清掃車［高圧水洗浄式］	タンク容量５．３～５．８ｍ３ 圧力１２ＭＰａ	時間	1			M001106005 夜間
運転手（一般）		人	0.17			R0115 夜間
軽油	１．２号	L	6.7			Z006702002 夜間
計						
単価						

単－1779号　　D046005910

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】汚泥吸排車運転費(下位代価)		単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚泥吸排車［トラック架装型］	積載質量３．１～３．５ｔ 吸入管径φ７５mm	時間	1			M000593001 夜間		
運転手（一般）		人	0.15			R0115 夜間		
軽油	１．２号	L	7.4			Z006702002 夜間		
計								
単価								

大阪市水道局

単－1780号　　D046005810

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【配修】散水車運転費(下位代価)		単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要
軽油	１．２号	L	4.4					Z006702002 夜間
運転手（一般）		人	0.18					R0115 夜間
散水車［トラック架装型］	３８００Ｌ	時間	1					M001108007 夜間
計								
単価								

単－1781号　　D040705000

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室　φ300以下(浅層埋設用)　据付　無	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付　50kg以上80kg以下　無し　全ての費用	基	1			CB222800 夜間 単－　2884号
計						
単価						
J01 弁室類区分 J02 弁室類規格（制水弁） J04 作業区分	制水弁室 φ300以下(浅層埋設用) 据付					
J05 基礎砕石	無					

単－1782号　　D040705000

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室 φ400・500 据付 無	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用	基	1			CB222800 夜間 単－　2885号
計						
単価						
J01 弁室類区分	制水弁室					
J02 弁室類規格（制水弁）	φ400・500					
J04 作業区分	据付					
J05 基礎砕石	無					

単－1783号　　D020201100

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125 夜間
普通作業員		人	0.63			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 夜間 単－　2886号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1784号　　D040825016

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 夜間 単－　2887号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 夜間 単－　2888号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 夜間 単－　2889号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

単－1785号　　D040705000

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室　φ300以下(浅層埋設用)　据付　無	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付　50kg以上80kg以下　無し　全ての費用	基	1			CB222800 夜間 単－　2890号
計						
単価						
J01 弁室類区分 J02 弁室類規格（制水弁） J04 作業区分	制水弁室 φ300以下(浅層埋設用) 据付					
J05 基礎砕石	無					

単－1786号　　D020201100

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125 夜間
普通作業員		人	0.63			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 夜間 単－　2891号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1787号　　D040825016

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 夜間 単－　2892号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 夜間 単－　2893号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 夜間 単－　2894号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

単－1788号　　D040705000

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室 φ400・500 据付 無	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用	基	1			CB222800 夜間 単－　2895号
計						
単価						
J01 弁室類区分	制水弁室					
J02 弁室類規格（制水弁）	φ400・500					
J04 作業区分	据付					
J05 基礎砕石	無					

単－1789号　　D020201100

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125 夜間
普通作業員		人	0.63			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 夜間 単－　2896号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1790号　　D040825016

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 夜間 単－　2897号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 夜間 単－　2898号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 夜間 単－　2899号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

単－1791号　　D040705000

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

弁室類築造工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	制水弁室　φ600～900（副弁内蔵式ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁）　据付　無	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	基	1			CB222800 夜間 単－　2900号
計						
単価						
J01 弁室類区分	制水弁室					
J02 弁室類規格（制水弁）	φ600～900（副弁内蔵式ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁）					
J04 作業区分	据付					
J05 基礎砕石	無					

単－1792号　　D047505080

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給:下位代価】管継手工(50㎜以下)		単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【給・下位代価】鉛管継手工	２５mm以下	箇所	0.72			D047005090 単－　2901号		
【給・下位代価】鉛管継手工	３０～５０mm	箇所	0.08			D047005090 単－　2902号		
【給：下位代価】ビニル管継手工	２５mm	箇所	0.18			D047005110 単－　2903号		
【給：下位代価】ビニル管継手工	４０mm	箇所	0.02			D047005110 単－　2904号		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004		
計								
単価								

大阪市水道局

単－1793号　　D047505080

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給:下位代価】管継手工(50㎜以下)		単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【給・下位代価】鉛管継手工	２５mm以下	箇所	0.72			D047005090 単－　2905号
【給・下位代価】鉛管継手工	３０～５０mm	箇所	0.08			D047005090 単－　2906号
【給：下位代価】ビニル管継手工	２５mm	箇所	0.18			D047005110 単－　2907号
【給：下位代価】ビニル管継手工	４０mm	箇所	0.02			D047005110 単－　2908号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－1794号　　D020201100

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125
普通作業員		人	0.63			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 単－　2909号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1795号　　D020201015

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125
普通作業員		人	5			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016 単－　2910号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1796号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

大阪市水道局

単－1797号　　D020201025

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125
普通作業員		人	6.8			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 単－　2911号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		日	3			D020201030 単－　2912号
改良土	現場渡し（市内・庭窪浄水場）	m3	133			Z001075505
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1798号　　D040825016

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 単－　2913号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 単－　2914号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 単－　2915号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

単－1799号　　D047005112

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02			R0136
普通作業員		人	0.02			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 口径	25㎜					

単－1800号　　D020201100

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125
普通作業員		人	0.63			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 単－　2916号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1801号　　D020201015

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125
普通作業員		人	5			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016 単－　2917号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1802号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

大阪市水道局

単－1803号　　D020201025

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125
普通作業員		人	6.8			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 単－　2918号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		日	3			D020201030 単－　2919号
改良土	現場渡し（市内・庭窪浄水場）	m3	133			Z001075505
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1804号　　D040825016

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 単－　2920号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 単－　2921号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 単－　2922号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

単－1805号　　D047005112

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02			R0136
普通作業員		人	0.02			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 口径	25㎜					

単－1806号　　D047005112

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	40㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.03			R0136
普通作業員		人	0.03			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 口径	40㎜					

単－1807号　　D020201100

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125
普通作業員		人	0.63			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 単－　2923号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1808号　　D020201015

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125
普通作業員		人	5			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016 単－　2924号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1809号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

大阪市水道局

単－1810号　　D020201025

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125
普通作業員		人	6.8			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 単－　2925号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		日	3			D020201030 単－　2926号
改良土	現場渡し（市内・庭窪浄水場）	m3	133			Z001075505
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1811号　　D040825016

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 単－　2927号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 単－　2928号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 単－　2929号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

単－1812号　　D047005112

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	40㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.03			R0136
普通作業員		人	0.03			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 口径	40㎜					

単－1813号　　D058005090

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給】凍結工	５０mm以下	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.25			R0136
液体空気　配送用		L	10			Z062001020
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 口径	５０mm以下					

大阪市水道局

単－1814号　　D020304315

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

止水栓取付け工(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用)	25㎜ ﾎﾞｯｸｽのみの取付け	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.009			R0136
普通作業員		人	0.026			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径（ＰＥ用） J02 作業範囲	25㎜ ﾎﾞｯｸｽのみの取付け					

単－1815号　　D048005034

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給】止水栓部加修工(50㎜以下)5型		単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【給:下位代価】管継手工(50㎜以下)		箇所	1			D047505080 単－　2930号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

単－1816号　　D058005070

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給:修繕】止水栓設置工(ﾋﾞﾆﾙ管･ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水栓取付け工（ビニル管用）	25㎜ 接合及び止水栓ﾎﾞｯｸｽ取付け	箇所	1			D020304310 単－　2931号	
【給：下位代価】ビニル管継手工	２５mm	箇所	2			D047005110 単－　2932号	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							

大阪市水道局

単－1817号　　D058005155

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給･修繕】分水栓取付工(PE分岐)		単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ２５　１５０mm	箇所	1			D020304111 単－　2933号
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25㎜	箇所	1			D047005112 単－　2934号
ポリエチレンスリーブ取付工	150㎜	m	0.76			D020302110 単－　2935号
ポリエチレンスリーブ	１５０×６	本	0.15			Q30400155
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	0.06			Q30400031
残留塩素検査	ＤＰＤ試薬	箇所	1			Z091912005
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－1818号　　D058005170

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給･修繕】不断水連絡工		単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【給】不断水連絡工	φ150×φ40（外ネジ型）	箇所	1			D047005280 単－　2936号
ポリエチレンスリーブ取付工	150㎜	m	0.76			D020302110 単－　2937号
ポリエチレンスリーブ	１５０×６	本	0.15			Q30400155
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	0.06			Q30400031
残留塩素検査	ＤＰＤ試薬	箇所	1			Z091912005
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

大阪市水道局

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給:修繕】鋳鉄管用ｻﾄﾞﾙ付分水栓取付工	150㎜以下×25㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ２５　１５０mm	箇所	1			D020304111 単－　2938号
コア取付工		箇所	1			D020304120 単－　2939号
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25㎜	箇所	1			D047005112 単－　2940号
ポリエチレンスリーブ取付工	150㎜	m	0.76			D020302110 単－　2941号
ポリエチレンスリーブ	１５０×６	本	0.15			Q30400155
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	0.06			Q30400031
残留塩素検査	ＤＰＤ試薬	箇所	1			Z091912005
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 口径	150㎜以下×25㎜					

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給:修繕】鋳鉄管用ｻﾄﾞﾙ付分水栓取付工	150㎜以下×40㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ４０　１５０mm	箇所	1			D020304111 単－　2942号
コア取付工		箇所	1			D020304120 単－　2943号
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	40㎜	箇所	1			D047005112 単－　2944号
ポリエチレンスリーブ取付工	150㎜	m	0.76			D020302110 単－　2945号
ポリエチレンスリーブ	１５０×６	本	0.15			Q30400155
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	0.06			Q30400031
残留塩素検査	ＤＰＤ試薬	箇所	1			Z091912005
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 口径	150㎜以下×40㎜					

単－1821号　　D058005182

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給:修繕】鋳鉄管用ｻﾄﾞﾙ付分水栓取付工	200㎜×25㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ２５　２００mm	箇所	1			D020304111 単－　2946号
コア取付工		箇所	1			D020304120 単－　2947号
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25㎜	箇所	1			D047005112 単－　2948号
ポリエチレンスリーブ取付工	200㎜	m	0.76			D020302110 単－　2949号
ポリエチレンスリーブ	２００×６	本	0.15			Q30400201
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	0.08			Q30400031
残留塩素検査	ＤＰＤ試薬	箇所	1			Z091912005
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 口径	200㎜×25㎜					

単－1822号　　D058005182

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給:修繕】鋳鉄管用ｻﾄﾞﾙ付分水栓取付工	200㎜×40㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ４０　２００mm	箇所	1			D020304111 単－　2950号
コア取付工		箇所	1			D020304120 単－　2951号
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	40㎜	箇所	1			D047005112 単－　2952号
ポリエチレンスリーブ取付工	200㎜	m	0.76			D020302110 単－　2953号
ポリエチレンスリーブ	２００×６	本	0.15			Q30400201
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	0.08			Q30400031
残留塩素検査	ＤＰＤ試薬	箇所	1			Z091912005
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 口径	200㎜×40㎜					

大阪市水道局

単－1823号　　D058005182

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給:修繕】鋳鉄管用ｻﾄﾞﾙ付分水栓取付工	300㎜×25㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ２５　３００mm	箇所	1			D020304111 単－　2954号
コア取付工		箇所	1			D020304120 単－　2955号
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25㎜	箇所	1			D047005112 単－　2956号
ポリエチレンスリーブ取付工	300㎜	m	0.76			D020302110 単－　2957号
ポリエチレンスリーブ	３００×７	本	0.13			Q30400309
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	0.11			Q30400031
残留塩素検査	ＤＰＤ試薬	箇所	1			Z091912005
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 口径	300㎜×25㎜					

大阪市水道局

単－1824号　　D058005182

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給:修繕】鋳鉄管用ｻﾄﾞﾙ付分水栓取付工	300㎜×40㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ４０　３００mm	箇所	1			D020304111 単－　2958号
コア取付工		箇所	1			D020304120 単－　2959号
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	40㎜	箇所	1			D047005112 単－　2960号
ポリエチレンスリーブ取付工	300㎜	m	0.76			D020302110 単－　2961号
ポリエチレンスリーブ	３００×７	本	0.13			Q30400309
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	0.11			Q30400031
残留塩素検査	ＤＰＤ試薬	箇所	1			Z091912005
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 口径	300㎜×40㎜					

大阪市水道局

単－1825号　　D058005185

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

【給:修繕】ﾋﾞﾆﾙ管用ｻﾄﾞﾙ付分水栓取付工	75㎜×25㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み工【配水管・ビニル管】	φ２５　７５mm	箇所	1			D020304112 単－　2962号
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25㎜	箇所	1			D047005112 単－　2963号
ポリエチレンスリーブ取付工	75㎜	m	0.76			D020302110 単－　2964号
ポリエチレンスリーブ	７５×５	本	0.19			Q30400091
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	0.04			Q30400031
残留塩素検査	ＤＰＤ試薬	箇所	1			Z091912005
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 口径	75㎜×25㎜					

単－1826号　　D047505080

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給:下位代価】管継手工(50㎜以下)		単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【給・下位代価】鉛管継手工	２５mm以下	箇所	0.72			D047005090 夜間 単－　2965号
【給・下位代価】鉛管継手工	３０～５０mm	箇所	0.08			D047005090 夜間 単－　2966号
【給：下位代価】ビニル管継手工	２５mm	箇所	0.18			D047005110 夜間 単－　2967号
【給：下位代価】ビニル管継手工	４０mm	箇所	0.02			D047005110 夜間 単－　2968号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－1827号　　D047505080

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給:下位代価】管継手工(50㎜以下)		単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【給・下位代価】鉛管継手工	２５mm以下	箇所	0.72			D047005090 夜間 単－　2969号
【給・下位代価】鉛管継手工	３０～５０mm	箇所	0.08			D047005090 夜間 単－　2970号
【給：下位代価】ビニル管継手工	２５mm	箇所	0.18			D047005110 夜間 単－　2971号
【給：下位代価】ビニル管継手工	４０mm	箇所	0.02			D047005110 夜間 単－　2972号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

大阪市水道局

単－1828号　　D020201100

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125 夜間
普通作業員		人	0.63			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 夜間 単－　2973号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1829号　　D020201015

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 夜間
普通作業員		人	5			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016 夜間 単－　2974号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1830号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

単－1831号　　D020201025

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 夜間
普通作業員		人	6.8			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 夜間 単－　2975号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		日	3			D020201030 夜間 単－　2976号
改良土	現場渡し（市内・庭窪浄水場）	m3	133			Z001075505 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1832号　　D040825016

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 夜間 単－　2977号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 夜間 単－　2978号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 夜間 単－　2979号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

単－1833号　　D047005112

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02			R0136 夜間
普通作業員		人	0.02			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 口径	25㎜					

単－1834号　　D020201100

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125 夜間
普通作業員		人	0.63			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 夜間 単－　2980号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－1835号　　D020201015

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 夜間
普通作業員		人	5			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016 夜間 単－　2981号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1836号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

大阪市水道局

単－1837号　　D020201025

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 夜間
普通作業員		人	6.8			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 夜間 単－　2982号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		日	3			D020201030 夜間 単－　2983号
改良土	現場渡し（市内・庭窪浄水場）	m3	133			Z001075505 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1838号　　D040825016

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 夜間 単－　2984号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 夜間 単－　2985号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 夜間 単－　2986号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

単－1839号　　D047005112

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02			R0136 夜間
普通作業員		人	0.02			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 口径	25㎜					

単－1840号　　D047005112

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	40㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.03			R0136 夜間
普通作業員		人	0.03			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 口径	40㎜					

単－1841号　　D020201100

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路舗装版直接掘削・積込	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125 夜間
普通作業員		人	0.63			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路舗装版直接掘削・積込)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	3.35			D020201102 夜間 単－　2987号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	0cm超え10cm以下 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1842号　　D020201015

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 夜間
普通作業員		人	5			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016 夜間 単－　2988号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1843号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

単－1844号　　D020201025

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 夜間
普通作業員		人	6.8			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 夜間 単－　2989号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)		日	3			D020201030 夜間 単－　2990号
改良土	現場渡し（市内・庭窪浄水場）	m3	133			Z001075505 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－1845号　　D040825016

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 夜間 単－　2991号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 夜間 単－　2992号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 夜間 単－　2993号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

単－1846号　　D047005112

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	40㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.03			R0136 夜間
普通作業員		人	0.03			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 口径	40㎜					

単－1847号　　D020304315

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

止水栓取付け工(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用)	25㎜ ﾎﾞｯｸｽのみの取付け	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.009			R0136 夜間
普通作業員		人	0.026			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 呼び径（ＰＥ用） J02 作業範囲	25㎜ ﾎﾞｯｸｽのみの取付け					

単－1848号　　D048005034

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給】止水栓部加修工(50㎜以下)5型		単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【給:下位代価】管継手工(50㎜以下)		箇所	1			D047505080 夜間 単－　2994号		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間		
計								
単価								

大阪市水道局

単－1849号　　D058005070

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給:修繕】止水栓設置工(ﾋﾞﾆﾙ管･ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水栓取付け工（ビニル管用）	25㎜ 接合及び止水栓ﾎﾞｯｸｽ取付け	箇所	1			D020304310 夜間 単－　2995号	
【給：下位代価】ビニル管継手工	２５mm	箇所	2			D047005110 夜間 単－　2996号	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間	
計							
単価							

大阪市水道局

単－1850号　　D058005155

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給･修繕】分水栓取付工(PE分岐)		単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ２５　１５０mm	箇所	1			D020304111 夜間 単－　2997号
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25㎜	箇所	1			D047005112 夜間 単－　2998号
ポリエチレンスリーブ取付工	150㎜	m	0.76			D020302110 夜間 単－　2999号
ポリエチレンスリーブ	１５０×６	本	0.15			Q30400155 夜間
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	0.06			Q30400031 夜間
残留塩素検査	ＤＰＤ試薬	箇所	1			Z091912005 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

単－1851号　　D058005170

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給･修繕】不断水連絡工		単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【給】不断水連絡工	φ150×φ40（外ネジ型）	箇所	1			D047005280 夜間 単－　3000号
ポリエチレンスリーブ取付工	150㎜	m	0.76			D020302110 夜間 単－　3001号
ポリエチレンスリーブ	１５０×６	本	0.15			Q30400155 夜間
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	0.06			Q30400031 夜間
残留塩素検査	ＤＰＤ試薬	箇所	1			Z091912005 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

単－1852号　　D058005182

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給:修繕】鋳鉄管用ｻﾄﾞﾙ付分水栓取付工	150㎜以下×25㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ２５　１５０mm	箇所	1			D020304111 夜間 単－　3002号
コア取付工		箇所	1			D020304120 夜間 単－　3003号
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25㎜	箇所	1			D047005112 夜間 単－　3004号
ポリエチレンスリーブ取付工	150㎜	m	0.76			D020302110 夜間 単－　3005号
ポリエチレンスリーブ	１５０×６	本	0.15			Q30400155 夜間
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	0.06			Q30400031 夜間
残留塩素検査	ＤＰＤ試薬	箇所	1			Z091912005 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 口径	150㎜以下×25㎜					

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給:修繕】鋳鉄管用ｻﾄﾞﾙ付分水栓取付工	150㎜以下×40㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ４０　１５０mm	箇所	1			D020304111 夜間 単－　3006号
コア取付工		箇所	1			D020304120 夜間 単－　3007号
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	40㎜	箇所	1			D047005112 夜間 単－　3008号
ポリエチレンスリーブ取付工	150㎜	m	0.76			D020302110 夜間 単－　3009号
ポリエチレンスリーブ	１５０×６	本	0.15			Q30400155 夜間
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	0.06			Q30400031 夜間
残留塩素検査	ＤＰＤ試薬	箇所	1			Z091912005 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 口径	150㎜以下×40㎜					

単－1854号　　D058005182

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給:修繕】鋳鉄管用ｻﾄﾞﾙ付分水栓取付工	200㎜×25㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ２５　２００mm	箇所	1			D020304111 夜間 単－　3010号
コア取付工		箇所	1			D020304120 夜間 単－　3011号
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25㎜	箇所	1			D047005112 夜間 単－　3012号
ポリエチレンスリーブ取付工	200㎜	m	0.76			D020302110 夜間 単－　3013号
ポリエチレンスリーブ	２００×６	本	0.15			Q30400201 夜間
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	0.08			Q30400031 夜間
残留塩素検査	ＤＰＤ試薬	箇所	1			Z091912005 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 口径	200㎜×25㎜					

大阪市水道局

単－1855号　　D058005182

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給:修繕】鋳鉄管用ｻﾄﾞﾙ付分水栓取付工	200㎜×40㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ４０　２００mm	箇所	1			D020304111 夜間 単－　3014号
コア取付工		箇所	1			D020304120 夜間 単－　3015号
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	40㎜	箇所	1			D047005112 夜間 単－　3016号
ポリエチレンスリーブ取付工	200㎜	m	0.76			D020302110 夜間 単－　3017号
ポリエチレンスリーブ	２００×６	本	0.15			Q30400201 夜間
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	0.08			Q30400031 夜間
残留塩素検査	ＤＰＤ試薬	箇所	1			Z091912005 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 口径	200㎜×40㎜					

大阪市水道局

単－1856号　　D058005182

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給:修繕】鋳鉄管用ｻﾄﾞﾙ付分水栓取付工	300㎜×25㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ２５　３００mm	箇所	1			D020304111 夜間 単－　3018号
コア取付工		箇所	1			D020304120 夜間 単－　3019号
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25㎜	箇所	1			D047005112 夜間 単－　3020号
ポリエチレンスリーブ取付工	300㎜	m	0.76			D020302110 夜間 単－　3021号
ポリエチレンスリーブ	３００×７	本	0.13			Q30400309 夜間
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	0.11			Q30400031 夜間
残留塩素検査	ＤＰＤ試薬	箇所	1			Z091912005 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 口径	300㎜×25㎜					

大阪市水道局

単－1857号　　D058005182

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給:修繕】鋳鉄管用ｻﾄﾞﾙ付分水栓取付工	300㎜×40㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み工【配水管・鋳鉄管】	φ４０　３００mm	箇所	1			D020304111 夜間 単－　3022号
コア取付工		箇所	1			D020304120 夜間 単－　3023号
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	40㎜	箇所	1			D047005112 夜間 単－　3024号
ポリエチレンスリーブ取付工	300㎜	m	0.76			D020302110 夜間 単－　3025号
ポリエチレンスリーブ	３００×７	本	0.13			Q30400309 夜間
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	0.11			Q30400031 夜間
残留塩素検査	ＤＰＤ試薬	箇所	1			Z091912005 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 口径	300㎜×40㎜					

大阪市水道局

単－1858号　　D058005185

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

【給:修繕】ﾋﾞﾆﾙ管用ｻﾄﾞﾙ付分水栓取付工	75㎜×25㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み工【配水管・ビニル管】	φ２５　７５mm	箇所	1			D020304112 夜間 単－　3026号
【給：下位代価】ポリエチレン管継手工	25㎜	箇所	1			D047005112 夜間 単－　3027号
ポリエチレンスリーブ取付工	75㎜	m	0.76			D020302110 夜間 単－　3028号
ポリエチレンスリーブ	７５×５	本	0.19			Q30400091 夜間
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	0.04			Q30400031 夜間
残留塩素検査	ＤＰＤ試薬	箇所	1			Z091912005 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 口径	75㎜×25㎜					

大阪市水道局

単－1859号　　CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15㎝を超え30㎝以下 有り　全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15㎝を超え30㎝以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－1861号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

大阪市水道局

単－1862号　　CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－４ タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－1862号　　CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

大阪市水道局

単－1863号　　CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002
アスファルト乳剤	ＰＫ－４ タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－1863号　　CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

大阪市水道局

単－1864号　　CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002
アスファルト乳剤	ＰＫ－４ タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－1864号　　CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

大阪市水道局

単－1865号　　CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－1865号　　CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

大阪市水道局

単－1866号　　D040870011

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

不陸整正	１．４m未満	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.52			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		日	0.46			D020201050 単－　3029号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 施工条件(掘削幅)	１．４m未満					

単－1867号　　CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 10㎝を超え15㎝以下 有り　全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 10㎝を超え15㎝以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－1868号　　CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－1869号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

大阪市水道局

単－1870号　　CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－４ タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－1870号　　CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

大阪市水道局

単－1871号　　CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002
アスファルト乳剤	ＰＫ－４ タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－1871号　　CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

大阪市水道局

単－1872号　　CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－1872号　　CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

大阪市水道局

単－1873号　　D040870011

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

不陸整正	１．４m未満	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.52			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		日	0.46			D020201050 単－　3030号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 施工条件(掘削幅)	１．４m未満					

単－1874号　　CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－1875号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

大阪市水道局

単－1876号　　CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－４ タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－1876号　　CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

大阪市水道局

単－1877号　　CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－1877号　　CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

大阪市水道局

単－1878号　　D040870011

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

不陸整正	１．４m未満	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.52			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		日	0.46			D020201050 単－　3031号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 施工条件(掘削幅)	１．４m未満					

大阪市水道局

単－1879号　　CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－1880号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

大阪市水道局

単－1881号　　CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－４ タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－1881号　　CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

大阪市水道局

単－1882号　　CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　40mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－1882号　　CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

大阪市水道局

単－1883号　　D040870011

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

不陸整正	１．４m未満	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.52			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		日	0.46			D020201050 単－　3032号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 施工条件(掘削幅)	１．４m未満					

単－1884号　　CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－1885号　　CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－1885号　　CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

大阪市水道局

単－1886号　　D040870011

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

不陸整正	１．４m未満	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.52			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		日	0.46			D020201050 単－　3033号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 施工条件(掘削幅)	１．４m未満					

単－1887号　　CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－1888号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

大阪市水道局

単－1889号　　D042000010

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工(市場単価)	直線配置・標準品　ｔ＝８ｃｍ 設置（新品）　１００ｍ２未満 無 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック設置工 一般部	Ｔ＝８ｃｍ 標準品 直線配置	ｍ２	110			Q001060002
再生砂		ｍ３	3.87			Z002152001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 規格	直線配置・標準品					
J02 ブロック厚	ｔ＝８ｃｍ					
J03 設置・撤去	設置（新品）					
J04 施工規模	１００ｍ２未満					
J05 時間的制約を受ける場合の補正（7時間以下は有）	無					
J06 夜間作業の場合の補正	無					

単－1890号　　D040870011

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

不陸整正	１．４m未満	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.52			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		日	0.46			D020201050 単－　3034号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 施工条件(掘削幅)	１．４m未満					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－1892号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

大阪市水道局

単－1893号　　CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－1893号　　CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－1894号　　D011603000

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

半たわみ舗装工	50㎜ 1.4m以下 瀝青散布有 無	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメントミルク浸透	50㎜ 超速硬型	m２	1			CB410410 単－　3035号
半たわみｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)	50㎜ 瀝青散布有 無 45㎜以上55㎜未満	m２	1			D011603030 単－　3036号
計						
単価						
J01 施工厚さ	50㎜					
J02 施工幅	1.4m以下					
J03 瀝青材料散布の有無	瀝青散布有					
J04 砂散布の有無	無					

大阪市水道局

単－1895号　　D040870011

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

不陸整正	１．４m未満	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.52			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		日	0.46			D020201050 単－　3037号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 施工条件(掘削幅)	１．４m未満					

大阪市水道局

単－1896号　　CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15㎝を超え30㎝以下 有り　全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15㎝を超え30㎝以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m３／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－1898号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

大阪市水道局

単－1899号　　CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002
アスファルト乳剤	ＰＫ－４ タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－1899号　　CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

大阪市水道局

単－1900号　　CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002
アスファルト乳剤	ＰＫ－４ タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－1900号　　CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

大阪市水道局

単－1901号　　CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－1901号　　CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

大阪市水道局

単－1902号　　D011603000

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

半たわみ舗装工	50㎜ 1.4m以下 瀝青散布有 無	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメントミルク浸透	50㎜ 超速硬型	m２	1			CB410410 単－　3038号
半たわみｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)	50㎜ 瀝青散布有 無 45㎜以上55㎜未満	m２	1			D011603030 単－　3039号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 施工幅 J03 瀝青材料散布の有無	50㎜ 1.4m以下 瀝青散布有					
J04 砂散布の有無	無					

単－1903号　　D040870011

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

不陸整正	１．４m未満	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.52			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		日	0.46			D020201050 単－　3040号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 施工条件(掘削幅)	１．４m未満					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15㎝を超え30㎝以下 有り　全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15㎝を超え30㎝以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－1906号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

大阪市水道局

単－1907号　　CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 密粒 II型（２０）DS3000 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
改質アスファルト混合物	密粒AS混合物ポリマ改質ASII型（20）	%				Z004103005
アスファルト乳剤	ＰＫ－４ タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－1907号　　CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 密粒 II型（２０）DS3000 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	改質As 密粒 II型（２０）DS3000					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

大阪市水道局

単－1908号　　CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 粗粒 II型（２０）DS5000 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生改質アスファルト混合物	粗粒ASポリマー改質Ⅱ型（20）	%				Z002010620
アスファルト乳剤	ＰＫ－４ タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－1908号　　CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 粗粒 II型（２０）DS5000 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	改質As 粗粒 II型（２０）DS5000					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

大阪市水道局

単－1909号　　CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 粗粒 II型（２０）DS5000 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生改質アスファルト混合物	粗粒ASポリマー改質Ⅱ型（20）	%				Z002010620
アスファルト乳剤	ＰＫ－４ タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－1909号　　CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 粗粒 II型（２０）DS5000 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	改質As 粗粒 II型（２０）DS5000					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

大阪市水道局

単－1910号　　CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 粗粒 II型（２０）DS5000 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生改質アスファルト混合物	粗粒ASポリマー改質Ⅱ型（20）	%				Z002010620
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－1910号　　CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 粗粒 II型（２０）DS5000 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	改質As 粗粒 II型（２０）DS5000					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

大阪市水道局

単－1911号　　D040870011

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

不陸整正	１．４m未満	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.52			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		日	0.46			D020201050 単－　3041号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 施工条件(掘削幅)	１．４m未満					

大阪市水道局

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 10cmを超え15cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－1914号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

大阪市水道局

単－1915号　　CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 密粒 II型（２０）DS3000 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
改質アスファルト混合物	密粒AS混合物ポリマ改質ASII型（20）	%				Z004103005
アスファルト乳剤	ＰＫ－４ タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－1915号　　CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 密粒 II型（２０）DS3000 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	改質As 密粒 II型（２０）DS3000					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

大阪市水道局

単－1916号　　CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 粗粒 II型（２０）DS5000 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生改質アスファルト混合物	粗粒ASポリマー改質Ⅱ型（20）	%				Z002010620
アスファルト乳剤	ＰＫ－４ タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－1916号　　CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 粗粒 II型（２０）DS5000 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	改質As 粗粒 II型（２０）DS5000					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

大阪市水道局

単－1917号　　CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 粗粒 II型（２０）DS5000 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生改質アスファルト混合物	粗粒ASポリマー改質Ⅱ型（20）	%				Z002010620
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－1917号　　CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 粗粒 II型（２０）DS5000 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	改質As 粗粒 II型（２０）DS5000					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

大阪市水道局

単－1918号　　D040870011

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

不陸整正	１．４m未満	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.52			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		日	0.46			D020201050 単－　3042号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 施工条件(掘削幅)	１．４m未満					

単－1919号　　CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－1920号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

大阪市水道局

単－1921号　　CB410261

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　30mm　再生細粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（１３）	%				Z004101005
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－1921号　　CB410261

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生細粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30 mm					
J05 材料	再生細粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－1922号　　D040830111

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	１０ｃｍ RC-30	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	12.7			Z002122002
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3043号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１０ｃｍ RC-30					

大阪市水道局

単－1923号　　CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－1924号　　CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－1925号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

単－1926号　　D040845060

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

車道(歩道)ｺﾝｸﾘｰﾄ平板工	設置 白色 珪砂入・ｼｮｯﾄ仕上げ 新品	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.3			R0125
ブロック工		人	2.4			R0108
特殊作業員		人	0.5			R0101
普通作業員		人	3.1			R0102
歩道コンクリート平板	白色セメント珪砂入ショット仕上げ（３０×３０×６）	枚	1,129			Z002015615
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 作業区分 J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格 J03 ﾌﾞﾛｯｸ区分	設置 白色　珪砂入・ｼｮｯﾄ仕上げ 新品					

大阪市水道局

単－1927号　　D040830111

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	１０ｃｍ RC-30	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	12.7			Z002122002
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3044号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１０ｃｍ RC-30					

大阪市水道局

単－1928号　　CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－1929号　　CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－1930号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

大阪市水道局

単－1931号　　D040845060

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

車道(歩道)ｺﾝｸﾘｰﾄ平板工	設置 ｶﾗｰ・珪砂入・ｼｮｯﾄ仕上げ 新品	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.3			R0125
ブロック工		人	2.4			R0108
特殊作業員		人	0.5			R0101
普通作業員		人	3.1			R0102
歩道コンクリート平板	カラー珪砂入ショット仕上げ（３０×３０×６）	枚	1,129			Z002015620
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 作業区分 J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格 J03 ﾌﾞﾛｯｸ区分	設置 ｶﾗｰ・珪砂入・ｼｮｯﾄ仕上げ 新品					

大阪市水道局

単－1932号　　D040830111

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	１０ｃｍ RC-30	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	12.7			Z002122002
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3045号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１０ｃｍ RC-30					

大阪市水道局

単－1933号　　CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－1934号　　CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－1935号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

大阪市水道局

単－1936号　　D040830111

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	１０ｃｍ RC-30	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	12.7			Z002122002
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3046号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１０ｃｍ RC-30					

大阪市水道局

単－1937号　　D042000010

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工(市場単価)	直線配置・標準品　ｔ＝６ｃｍ 設置（新品）　１００ｍ２未満 無 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック設置工 一般部	Ｔ＝６ｃｍ 標準品 直線配置	ｍ２	110			Q001060001
再生砂		ｍ３	3.87			Z002152001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 規格	直線配置・標準品					
J02 ブロック厚	ｔ＝６ｃｍ					
J03 設置・撤去	設置（新品）					
J04 施工規模	１００ｍ２未満					
J05 時間的制約を受ける場合の補正（7時間以下は有）	無					
J06 夜間作業の場合の補正	無					

単－1938号　　CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－1939号　　CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－1940号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

大阪市水道局

単－1941号　　D040830111

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	１０ｃｍ RC-30	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	12.7			Z002122002
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3047号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１０ｃｍ RC-30					

大阪市水道局

単－1942号　　D042000010

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工(市場単価)	保水性ﾌﾞﾛｯｸ 大阪市型波型 長方形 ｔ＝６ｃｍ 設置（新品） １００ｍ２未満 無 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック設置工 一般部	Ｔ＝６ｃｍ 標準品 直線配置	ｍ２	110			Q001060001
インターロッキングブロック	ブロック厚６ｃｍ 標準品	ｍ２	-102			Z002360001
インターロッキングブロック	保水性ブロック 大阪市型長方形波型 ｔ＝６ｃｍ	m2	102			Z002017870
再生砂		ｍ３	3.87			Z002152001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 規格 J02 ブロック厚 J03 設置・撤去	保水性ﾌﾞﾛｯｸ　大阪市型波型　長方形 ｔ＝６ｃｍ 設置（新品）					
J04 施工規模 J05 時間的制約を受ける場合の補正（7時間以下は有）無 J06 夜間作業の場合の補正	１００ｍ２未満 無					

単－1943号　　CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－1944号　　CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－1945号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

大阪市水道局

単－1946号　　D040845060

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

車道(歩道)ｺﾝｸﾘｰﾄ平板工	設置 安山岩研磨ｼｮｯﾄ(六角形) 新品	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.3			R0125
ブロック工		人	2.4			R0108
特殊作業員		人	0.5			R0101
普通作業員		人	3.1			R0102
歩道コンクリート平板・歩道六角形	安山岩（研磨ショット仕上げ）	枚	986			Z002015810
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 作業区分 J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格 J03 ﾌﾞﾛｯｸ区分	設置 安山岩研磨ｼｮｯﾄ(六角形) 新品					

大阪市水道局

単－1947号　　D040830111

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	１０ｃｍ RC-30	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	12.7			Z002122002
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3048号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１０ｃｍ RC-30					

大阪市水道局

単－1948号　　CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－1949号　　CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－1950号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

大阪市水道局

単－1951号　　CB410261

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生細粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（１３）	%				Z004101005
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－1951号　　CB410261

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生細粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生細粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－1952号　　D040830111

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-30	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	19.05			Z002122002
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3049号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-30					

大阪市水道局

単－1953号　　CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－1954号　　CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－1955号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

大阪市水道局

単－1956号　　CB410261

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生細粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（１３）	%				Z004101005
アスファルト乳剤	ＰＫ－４ タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－1956号　　CB410261

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生細粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生細粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－1957号　　CB410241

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

基層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－1957号　　CB410241

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

基層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－1958号　　D040830111

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-30	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	19.05			Z002122002
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3050号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-30					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－1961号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

大阪市水道局

単－1962号　　D040845020

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

歩道改築工	ＣＫ１０－１５ 一般養生	単位	ｍ２	数量	100	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 21-8-40（高炉） 一般養生　無し 全ての費用	ｍ３	10					CB240010 単－　3051号
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	Ｌ	126					Z004130002
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004
計								
単価								
J01 厚さ J02 養生工の種類	ＣＫ１０－１５ 一般養生							

大阪市水道局

単－1963号　　D040830111

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-30	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	19.05			Z002122002
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3052号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-30					

大阪市水道局

単－1964号　　CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 10㎝を超え15㎝以下 有り　全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 10㎝を超え15㎝以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－1966号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

大阪市水道局

単－1967号　　D040845020

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

歩道改築工	ＣＫ１５－１５ 一般養生	単位	ｍ２	数量	100	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 21-8-40（高炉） 一般養生　無し 全ての費用	ｍ３	15					CB240010 単－　3053号
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	Ｌ	126					Z004130002
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004
計								
単価								
J01 厚さ J02 養生工の種類	ＣＫ１５－１５ 一般養生							

単－1968号　　D040830111

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-30	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	19.05			Z002122002
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3054号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-30					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－1970号　　CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－1971号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

大阪市水道局

単－1972号　　D040830111

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-30	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	19.05			Z002122002
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3055号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-30					

大阪市水道局

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工(市場単価)	直線配置・標準品　ｔ＝８ｃｍ 設置（新品）　１００ｍ２未満 無 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック設置工 一般部	Ｔ＝８ｃｍ 標準品 直線配置	ｍ２	110			Q001060002
再生砂		ｍ３	3.87			Z002152001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 規格	直線配置・標準品					
J02 ブロック厚	ｔ＝８ｃｍ					
J03 設置・撤去	設置（新品）					
J04 施工規模	１００ｍ２未満					
J05 時間的制約を受ける場合の補正（7時間以下は有）	無					
J06 夜間作業の場合の補正	無					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－1975号　　CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－1976号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

大阪市水道局

単－1977号　　D040830111

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-30	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	19.05			Z002122002
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3056号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-30					

大阪市水道局

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工(市場単価)	保水性ﾌﾞﾛｯｸ 大阪市型波型 長方形 ｔ＝８ｃｍ 設置（新品） １００ｍ２未満 無 無	単位	ｍ２	数量	100	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要
インターロッキングブロック設置工 一般部	Ｔ＝８ｃｍ 標準品 直線配置	ｍ２	110					Q001060002
インターロッキングブロック	ブロック厚８ｃｍ 標準品	ｍ２	-102					Z002360002
インターロッキングブロック	保水性ブロック 大阪市型長方形波型 ｔ＝８ｃｍ	m2	102					Z002017880
再生砂		ｍ３	3.87					Z002152001
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004
計								
単価								
J01 規格 J02 ブロック厚 J03 設置・撤去	保水性ﾌﾞﾛｯｸ　大阪市型波型　長方形 ｔ＝８ｃｍ 設置（新品）							
J04 施工規模 J05 時間的制約を受ける場合の補正（7時間以下は有）無 J06 夜間作業の場合の補正	１００ｍ２未満 無							

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－1980号　　CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－1981号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

大阪市水道局

単－1982号　　D040830111

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-30	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	19.05			Z002122002
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3057号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-30					

大阪市水道局

単－1983号　　D040830111

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	１０ｃｍ RC-30	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	12.7			Z002122002
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3058号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１０ｃｍ RC-30					

大阪市水道局

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工(市場単価)	直線配置・標準品　ｔ＝８ｃｍ 設置（新品）　１００ｍ２未満 無 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック設置工 一般部	Ｔ＝８ｃｍ 標準品 直線配置	ｍ２	110			Q001060002
再生砂		ｍ３	3.87			Z002152001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 規格	直線配置・標準品					
J02 ブロック厚	ｔ＝８ｃｍ					
J03 設置・撤去	設置（新品）					
J04 施工規模	１００ｍ２未満					
J05 時間的制約を受ける場合の補正（7時間以下は有）	無					
J06 夜間作業の場合の補正	無					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－1987号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

大阪市水道局

単－1988号　　D040830111

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-30	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	19.05			Z002122002
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3059号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-30					

大阪市水道局

単－1989号　　D040830111

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	１０ｃｍ RC-30	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	12.7			Z002122002
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3060号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１０ｃｍ RC-30					

大阪市水道局

単－1990号　　D042000010

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工(市場単価)	保水性ﾌﾞﾛｯｸ 大阪市型波型 長方形 ｔ＝８ｃｍ 設置（新品） １００ｍ２未満 無 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック設置工 一般部	Ｔ＝８ｃｍ 標準品 直線配置	ｍ２	110			Q001060002
インターロッキングブロック	ブロック厚８ｃｍ 標準品	ｍ２	-102			Z002360002
インターロッキングブロック	保水性ブロック 大阪市型長方形波型 ｔ＝８ｃｍ	m2	102			Z002017880
再生砂		ｍ３	3.87			Z002152001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 規格 J02 ブロック厚 J03 設置・撤去	保水性ﾌﾞﾛｯｸ　大阪市型波型　長方形 ｔ＝８ｃｍ 設置（新品）					
J04 施工規模 J05 時間的制約を受ける場合の補正（7時間以下は有）無 J06 夜間作業の場合の補正	１００ｍ２未満 無					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－1992号　　CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15㎝を超え30㎝以下 有り　全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15㎝を超え30㎝以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－1993号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

大阪市水道局

単－1994号　　D040845030

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

街渠ｺﾝｸﾘｰﾄ工(幅50cm厚25cm)	18-8-20(40)(高炉)【B7】 一般養生(標準) 無 有	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m３	11.38			CB240010 単－ 3061号
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	25			CB240210 単－ 3062号
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m２	1.14			CB224710 単－ 3063号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J02 養生工の種類 J03 現場内小運搬の有無	18-8-20(40)(高炉)【B7】 一般養生(標準) 無					
J04 型枠工の有無	有					

単－1995号　　D040870011

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

不陸整正	１．４m未満	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.52			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		日	0.46			D020201050 単－　3064号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 施工条件(掘削幅)	１．４m未満					

大阪市水道局

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15㎝を超え30㎝以下 有り　全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15㎝を超え30㎝以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－1998号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

大阪市水道局

単－1999号　　D040845015

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層ｺﾝｸﾘｰﾄ工(人力)	0.25m 4.5-6.5-40(普通)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	曲げ４．５－６．５－４０	m３	25.75			Z002010071
土木一般世話役		人	1.56			R0125
特殊作業員		人	4.85			R0101
普通作業員		人	9.23			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 平均舗設厚 J02 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	0.25 m 4.5-6.5-40(普通)					

単－2000号　　D040870011

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

不陸整正	１．４m未満	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.52			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		日	0.46			D020201050 単－　3065号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 施工条件(掘削幅)	１．４m未満					

大阪市水道局

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15㎝を超え30㎝以下 有り　全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15㎝を超え30㎝以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

単－2004号　　D040845015

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層ｺﾝｸﾘｰﾄ工(人力)	0.23m 4.5-6.5-40(普通)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	曲げ４．５－６．５－４０	m３	23.92			Z002010071
土木一般世話役		人	1.56			R0125
特殊作業員		人	4.85			R0101
普通作業員		人	9.23			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 平均舗設厚 J02 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	0.23 m 4.5-6.5-40(普通)					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－４ タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2006号　　D040870011

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

不陸整正	１．４m未満	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.52			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		日	0.46			D020201050 単－　3066号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 施工条件(掘削幅)	１．４m未満					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15㎝を超え30㎝以下 有り　全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15㎝を超え30㎝以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－2009号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

大阪市水道局

単－2010号　　D040840027

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

アスファルト舗装工（人力）車道 安定処理路盤材	車道10㎝	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種）　1.4m未満（仕上厚50㎜ 超100㎜以下 100㎜　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	100			CB410040 単－　3067号
計						
単価						
J01 舗装厚	車道10㎝					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－４ タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－2011号　　CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2012号　　CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002
アスファルト乳剤	ＰＫ－４ タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2013号　　D040870011

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

不陸整正	１．４m未満	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.52			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		日	0.46			D020201050 単－　3068号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 施工条件(掘削幅)	１．４m未満					

大阪市水道局

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15㎝を超え30㎝以下 有り　全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15㎝を超え30㎝以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－2016号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

大阪市水道局

単－2017号　　D040840027

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

アスファルト舗装工（人力）車道 安定処理路盤材	車道15㎝	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種）　1.4m未満（仕上厚50mm 超100mm以下 75mm　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	100			CB410040 単－　3069号
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種）　1.4m未満（仕上厚50mm 超100mm以下 75mm　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	100			CB410040 単－　3070号
計						
単価						
J01 舗装厚	車道15㎝					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－４ タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002
アスファルト乳剤	ＰＫ－４ タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2020号　　D040870011

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

不陸整正	１．４m未満	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.52			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		日	0.46			D020201050 単－　3071号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 施工条件(掘削幅)	１．４m未満					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層ｺﾝｸﾘｰﾄ工(人力)	0.1m 4.5-6.5-40(普通)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	曲げ４．５－６．５－４０	m３	10.4			Z002010071
土木一般世話役		人	1.08			R0125
特殊作業員		人	3.35			R0101
普通作業員		人	6.38			R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 平均舗設厚 J02 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	0.1 m 4.5-6.5-40(普通)					

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

不陸整正	１．４m未満	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.52			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		日	0.46			D020201050 単－　3072号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 施工条件(掘削幅)	１．４m未満					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2028号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

単－2029号　　D040845060

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

車道(歩道)ｺﾝｸﾘｰﾄ平板工	設置 白色 珪砂入・ｼｮｯﾄ仕上げ 新品	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.3			R0125
ブロック工		人	2.4			R0108
特殊作業員		人	0.5			R0101
普通作業員		人	3.1			R0102
歩道コンクリート平板	白色セメント珪砂入ショット仕上げ（３０×３０×６）	枚	1,129			Z002015615
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 作業区分 J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格 J03 ﾌﾞﾛｯｸ区分	設置 白色　珪砂入・ｼｮｯﾄ仕上げ 新品					

単－2030号　　D040870011

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

不陸整正	１．４m未満	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.52			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		日	0.46			D020201050 単－　3073号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 施工条件(掘削幅)	１．４m未満					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2033号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

大阪市水道局

単－2034号　　CB410261

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生細粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（１３）	%				Z004101005
アスファルト乳剤	ＰＫ－４ タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－2034号　　CB410261

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生細粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生細粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

基層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

基層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2036号　　D040870011

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

不陸整正	１．４m未満	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.52			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		日	0.46			D020201050 単－　3074号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 施工条件(掘削幅)	１．４m未満					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－2038号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

大阪市水道局

単－2039号　　CB410261

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生細粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（１３）	%				Z004101005
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－2039号　　CB410261

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生細粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm					
J05 材料	再生細粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2040号　　D040870011

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

不陸整正	１．４m未満	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.52			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		日	0.46			D020201050 単－　3075号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 施工条件(掘削幅)	１．４m未満					

単－2041号　　WYB00653

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

ｺﾝｸﾘｰﾄ手練り工(材･工共)	18N/mm2	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.95			R0101
普通作業員		人	0.25			R0102
セメント（袋）	高炉B種　２５ｋｇ袋入	ｋｇ	275			Z001050505
コンクリート用骨材　砂	洗い 細目	m３	0.47			Z002104002
コンクリート用骨材　砕石	４０～２０mm	m３	0.65			Z001074005
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

地先境界ブロック	設置 各種600-1000㎜以下50-150kg未満 1個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
特殊作業員		%				R0101
型わく工		%				R0133
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
道路境界ブロック	１８×１５×１００ｃｍ	%				Z002016405
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉	%				Z002012001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

地先境界ブロック	設置 各種600-1000㎜以下50-150kg未満 1個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
小型バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン機能付］	山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３） ０．９ｔ吊	%				L001011005
J01 作業区分	設置					
J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格	各種600-1000㎜以下50-150kg未満					
J03 m当り地先境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量	1 個/m					
J04 基礎砕石規格	無し					
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25（高炉）					
J06 養生工の有無	有り					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

歩車道境界ブロック	設置 C種（180/210×300×600） 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
特殊作業員		%				R0101
土木一般世話役		%				R0125
型わく工		%				R0133
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック	片面 180／210×300×600（C）	%				Z002352003
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉	%				Z002012001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

歩車道境界ブロック	設置 C種（180/210×300×600） 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
小型バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン機能付］	山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３） ０．９ｔ吊	%				L001011005
J01 作業区分	設置					
J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格	C種（180/210×300×600）					
J04 基礎砕石規格	無し					
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25（高炉）					
J06 養生工の有無	有り					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

歩車道境界ブロック	設置 C種（180/210×300×600） 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
特殊作業員		%				R0101
土木一般世話役		%				R0125
型わく工		%				R0133
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック	片面 180／210×300×600（C）	%				Z002352003
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉	%				Z002012001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

歩車道境界ブロック	設置 C種（180/210×300×600） 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
小型バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン機能付］	山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３） ０．９ｔ吊	%				L001011005
J01 作業区分	設置					
J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格	C種（180/210×300×600）					
J04 基礎砕石規格	無し					
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25（高炉）					
J06 養生工の有無	有り					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

歩車道境界ブロック	設置 B種（180/205×250×600） 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
特殊作業員		%				R0101
土木一般世話役		%				R0125
型わく工		%				R0133
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック	片面 180／205×250×600（B）	%				Z002352002
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉	%				Z002012001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

歩車道境界ブロック	設置 B種（180/205×250×600） 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
小型バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン機能付］	山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３） ０．９ｔ吊	%				L001011005
J01 作業区分	設置					
J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格	B種（180/205×250×600）					
J04 基礎砕石規格	無し					
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25（高炉）					
J06 養生工の有無	有り					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

歩車道境界ブロック	設置 B種（180/205×250×600） 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
特殊作業員		%				R0101
土木一般世話役		%				R0125
型わく工		%				R0133
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック	片面 180／205×250×600（B）	%				Z002352002
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉	%				Z002012001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

歩車道境界ブロック	設置 B種（180/205×250×600） 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
小型バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン機能付］	山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３） ０．９ｔ吊	%				L001011005
J01 作業区分	設置					
J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格	B種（180/205×250×600）					
J04 基礎砕石規格	無し					
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25（高炉）					
J06 養生工の有無	有り					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

歩車道境界ブロック	設置 各種600㎜以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
特殊作業員		%				R0101
土木一般世話役		%				R0125
型わく工		%				R0133
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック	片面 180／200×200×600（直） 大阪市型	%				Z002016825
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉	%				Z002012001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－2047号　　CB422510

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

歩車道境界ブロック	設置 各種600㎜以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
小型バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン機能付］	山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３） ０．９ｔ吊	%				L001011005
J01 作業区分	設置					
J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格	各種600㎜以下50kg以上100kg未満					
J03 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量	1.65 個/m					
J04 基礎砕石規格	無し					
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25（高炉）					
J06 養生工の有無	有り					

単－2048号　　CB422510

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

歩車道境界ブロック	設置 各種600㎜以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
特殊作業員		%				R0101
土木一般世話役		%				R0125
型わく工		%				R0133
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック	片面 180/200×200×600（曲） 大阪市型	%				Y000283000-001
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉	%				Z002012001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

歩車道境界ブロック	設置 各種600㎜以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
小型バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン機能付］	山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３） ０．９ｔ吊	%				L001011005
J01 作業区分	設置					
J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格	各種600㎜以下50kg以上100kg未満					
J03 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量	1.65 個/m					
J04 基礎砕石規格	無し					
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25（高炉）					
J06 養生工の有無	有り					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

歩車道境界ブロック	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 1.65個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
特殊作業員		%				R0101
型わく工		%				R0133
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック	片面 180／195×150×600（直） 大阪市型	%				Z002016835
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉	%				Z002012001
J01 作業区分 J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格 J03 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 1.65 個/m					
J04 基礎砕石規格 J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J06 養生工の有無	無し 18-8-25（高炉） 有り					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

歩車道境界ブロック	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 1.65個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
特殊作業員		%				R0101
型わく工		%				R0133
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック	片面 180/195×150×600（曲） 大阪市型	%				Y000283000-002
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉	%				Z002012001
J01 作業区分 J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格 J03 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 1.65 個/m					
J04 基礎砕石規格 J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J06 養生工の有無	無し 18-8-25（高炉） 有り					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

地先境界ブロック	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 1.65個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
特殊作業員		%				R0101
型わく工		%				R0133
材料構成比率		%				
連続植樹用ブロック（A型）	１０．５／１２×１２×６０ｃｍ（直）	%				Z002017205
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉	%				Z002012001
J01 作業区分 J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格 J03 m当り地先境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 1.65 個/m					
J04 基礎砕石規格 J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J06 養生工の有無	無し 18-8-25（高炉） 有り					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

地先境界ブロック	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 1.76個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
特殊作業員		%				R0101
型わく工		%				R0133
材料構成比率		%				
連続植樹用ブロック（A型）	１０．５／１２×１２×５６．５ｃｍ（曲）	%				Z002017210
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉	%				Z002012001
J01 作業区分	設置					
J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格	各種（600㎜以下､50kg未満）					
J03 m当り地先境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量	1.76 個/m					
J04 基礎砕石規格	無し					
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25（高炉）					
J06 養生工の有無	有り					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

地先境界ブロック	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 1.65個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
特殊作業員		%				R0101
型わく工		%				R0133
材料構成比率		%				
自転車道境界石ブロック	250×50/80×600	%				Y000285000-002
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉	%				Z002012001
J01 作業区分 J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格 J03 m当り地先境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 1.65 個/m					
J04 基礎砕石規格 J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J06 養生工の有無	無し 18-8-25（高炉） 有り					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

地先境界ブロック	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 0.38個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
特殊作業員		%				R0101
型わく工		%				R0133
材料構成比率		%				
街路樹根囲ブロック	Ⅰ型	%				Z002017405
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉	%				Z002012001
J01 作業区分 J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格 J03 m当り地先境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 0.38 個/m					
J04 基礎砕石規格 J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J06 養生工の有無	無し 18-8-25（高炉） 有り					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

地先境界ブロック	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 0.29個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
特殊作業員		%				R0101
型わく工		%				R0133
材料構成比率		%				
街路樹根囲ブロック	Ⅱ型	%				Z002017410
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉	%				Z002012001
J01 作業区分 J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格 J03 m当り地先境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 0.29 個/m					
J04 基礎砕石規格 J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J06 養生工の有無	無し 18-8-25（高炉） 有り					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

地先境界ブロック	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 0.26個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
特殊作業員		%				R0101
型わく工		%				R0133
材料構成比率		%				
街路樹根囲ブロック	Ⅲ型	%				Z002017415
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉	%				Z002012001
J01 作業区分 J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格 J03 m当り地先境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 0.26 個/m					
J04 基礎砕石規格 J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J06 養生工の有無	無し 18-8-25（高炉） 有り					

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15㎝ 有り 1.5㎜ 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装　全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無 実線15㎝ 制約受ける	m	1,000			Q001036002
トラフィックペイント　溶融型	３種１号 ビーズ１５～１８ 白	ｋｇ	570			Z004350001
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	ｋｇ	25			Z004352001
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25			Z004354001
軽油	１．２号	L	40			Z006702002
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格･仕様区分	実線 15㎝					
J05 時間的制約の有無	有り					
J06 塗布厚	1.5㎜					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%					

単－2057号　　WB821210

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15㎝ 有り 1.5㎜ 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

単－2058号　　WB821210

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15㎝換算　有り 1.5㎜ 無し 無し 含有量15～18% 白　アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約受ける	m	1,200			Q001036074
トラフィックペイント　溶融型	３種１号 ビーズ１５～１８ 白	ｋｇ	684			Z004350001
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	ｋｇ	30			Z004352001
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30			Z004354001
軽油	１．２号	L	120			Z006702002
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格･仕様区分	矢印･記号･文字 15㎝換算					
J05 時間的制約の有無	有り					
J06 塗布厚	1.5㎜					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%					

単－2058号　　WB821210

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15㎝換算　有り 1.5㎜ 無し 無し 含有量15～18% 白　アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr－C－4E 塗装品 21m未満 無 無 無　加算無し	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ 塗装	m	1			Q001101003
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格・仕様	Gr－C－4E 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J07 加算額の有無	加算無し					

単－2060号　　WB810530

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr－C－4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m	1			Q001114002
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 施工区分	土中建込・標準型					
J02 規格・仕様	Gr－C－4E					
J03 夜間作業の補正	無					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

横断･転落防止柵設置撤去工	設置撤去 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m 100m未満 無 無	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100			Q001154004
横断・転落防止柵撤去工ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100			Q001166004
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 防護柵種類	設置撤去 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式					
J04 支柱間隔 J06 施工規模 J07 時間的制約を受ける場合の補正(7時間以下は有)無	支柱間隔3m 100m未満					
J08 夜間割増の有無	無					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

モルタル練	高炉 全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
セメント（高炉Ｂ）	２５ｋｇ袋入	%				Z002002008
コンクリート用骨材　砂	洗い 細目	%				Z002104002
J01 ｾﾒﾝﾄ種類 J02 費用の内訳	高炉 全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－2065号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

大阪市水道局

単－2066号　　D040845060

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

車道(歩道)ｺﾝｸﾘｰﾄ平板工	設置 点字ｶﾗｰﾌﾞﾛｯｸ線状・点状 新品	単位	m2	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.3			R0125
ブロック工		人	2.4			R0108
特殊作業員		人	0.5			R0101
普通作業員		人	3.1			R0102
点字・誘導ブロック	３０×３０×６ｃｍ（１２ｋｇ／枚）	枚	1,129			Z002016005
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 作業区分 J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格 J03 ﾌﾞﾛｯｸ区分	設置 点字ｶﾗｰﾌﾞﾛｯｸ線状・点状 新品					

大阪市水道局

単－2067号　　D040830111

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

路盤工(人力)	１０ｃｍ RC-30	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	12.7			Z002122002
普通作業員		人	0.78			R0102
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 単－　3076号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１０ｃｍ RC-30					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15㎝を超え30㎝以下 有り　全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15㎝を超え30㎝以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－2070号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－４ タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002
アスファルト乳剤	ＰＫ－４ タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2073号　　CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002
アスファルト乳剤	ＰＫ－４ タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2074号　　CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2075号　　D040870011

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

不陸整正	１．４m未満	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.52			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		日	0.46			D020201050 夜間 単－　3077号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 施工条件(掘削幅)	１．４m未満					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 10㎝を超え15㎝以下 有り　全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 10㎝を超え15㎝以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－2078号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－４ タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－2079号　　CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002
アスファルト乳剤	ＰＫ－４ タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2081号　　CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－2081号　　CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2082号　　D040870011

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

不陸整正	１．４m未満	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.52			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		日	0.46			D020201050 夜間 単－　3078号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 施工条件(掘削幅)	１．４m未満					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－2084号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

大阪市水道局

単－2085号　　CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－４ タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2086号　　CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－2086号　　CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2087号　　D040870011

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

不陸整正	１．４m未満	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.52			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		日	0.46			D020201050 夜間 単－　3079号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 施工条件(掘削幅)	１．４m未満					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2089号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

大阪市水道局

単－2090号　　CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－４ タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－2090号　　CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2091号　　CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　40mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2092号　　D040870011

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

不陸整正	１．４m未満	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.52			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		日	0.46			D020201050 夜間 単－　3080号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 施工条件(掘削幅)	１．４m未満					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－2094号　　CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－2094号　　CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2095号　　D040870011

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

不陸整正	１．４m未満	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.52			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		日	0.46			D020201050 夜間 単－　3081号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 施工条件(掘削幅)	１．４m未満					

大阪市水道局

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－2097号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

単－2098号　　D042000010

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工(市場単価)	直線配置・標準品　ｔ＝８ｃｍ 設置（新品）　１００ｍ２未満 無 有	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック設置工 一般部	Ｔ＝８ｃｍ 標準品 直線配置	ｍ２	110			Q001060002 夜間
再生砂		ｍ３	3.87			Z002152001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 規格 J02 ブロック厚 J03 設置・撤去	直線配置・標準品 ｔ＝８ｃｍ 設置（新品）					
J04 施工規模 J05 時間的制約を受ける場合の補正（7時間以下は有） J06 夜間作業の場合の補正	１００ｍ２未満 無 有					

単－2099号　　D040870011

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

不陸整正	１．４m未満	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.52			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		日	0.46			D020201050 夜間 単－　3082号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 施工条件(掘削幅)	１．４m未満					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－2101号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2103号　　D011603000

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

半たわみ舗装工	50㎜ 1.4m以下 瀝青散布有 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメントミルク浸透	50㎜ 超速硬型	ｍ２	1			CB410410 夜間 単－ 3083号
半たわみｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)	50㎜ 瀝青散布有 無 45㎜以上55㎜未満	ｍ２	1			D011603030 夜間 単－ 3084号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 施工幅 J03 瀝青材料散布の有無	50㎜ 1.4m以下 瀝青散布有					
J04 砂散布の有無	無					

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

不陸整正	１．４m未満	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.52			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		日	0.46			D020201050 夜間 単－　3085号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 施工条件(掘削幅)	１．４m未満					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15㎝を超え30㎝以下 有り　全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15㎝を超え30㎝以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－2107号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

大阪市水道局

単－2108号　　CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002
アスファルト乳剤	ＰＫ－４ タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002
アスファルト乳剤	ＰＫ－４ タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2110号　　CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－2110号　　CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2111号　　D011603000

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

半たわみ舗装工	50㎜ 1.4m以下 瀝青散布有 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメントミルク浸透	50㎜ 超速硬型	ｍ２	1			CB410410 夜間 単－ 3086号
半たわみｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)	50㎜ 瀝青散布有 無 45㎜以上55㎜未満	ｍ２	1			D011603030 夜間 単－ 3087号
計						
単価						
J01 施工厚さ J02 施工幅 J03 瀝青材料散布の有無	50㎜ 1.4m以下 瀝青散布有					
J04 砂散布の有無	無					

単－2112号　　D040870011

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

不陸整正	１．４m未満	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.52			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		日	0.46			D020201050 夜間 単－　3088号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 施工条件(掘削幅)	１．４m未満					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15㎝を超え30㎝以下 有り　全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15㎝を超え30㎝以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－2115号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

大阪市水道局

単－2116号　　CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 密粒 II型（２０）DS3000 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
改質アスファルト混合物	密粒AS混合物ポリマ改質ASII型（20）	%				Z004103005
アスファルト乳剤	ＰＫ－４ タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－2116号　　CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 密粒 II型（２０）DS3000 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	改質As 密粒 II型（２０）DS3000					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

大阪市水道局

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 粗粒 II型（２０）DS5000 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生改質アスファルト混合物	粗粒ASポリマー改質Ⅱ型（20）	%				Z002010620
アスファルト乳剤	ＰＫ－４ タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 粗粒 II型（２０）DS5000 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	改質As 粗粒 II型（２０）DS5000					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2118号　　CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 粗粒 II型（２０）DS5000 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生改質アスファルト混合物	粗粒ASポリマー改質Ⅱ型（20）	%				Z002010620
アスファルト乳剤	ＰＫ－４ タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 粗粒 II型（２０）DS5000 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	改質As 粗粒 II型（２０）DS5000					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2119号　　CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 粗粒 II型（２０）DS5000 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生改質アスファルト混合物	粗粒ASポリマー改質Ⅱ型（20）	%				Z002010620
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 粗粒 II型（２０）DS5000 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	改質As 粗粒 II型（２０）DS5000					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2120号　　D040870011

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

不陸整正	１．４m未満	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.52			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		日	0.46			D020201050 夜間 単－　3089号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 施工条件(掘削幅)	１．４m未満					

大阪市水道局

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 10㎝を超え15㎝以下 有り　全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 10㎝を超え15㎝以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－2123号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

大阪市水道局

単－2124号　　CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 密粒 II型（２０）DS3000 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
改質アスファルト混合物	密粒AS混合物ポリマ改質ASII型（20）	%				Z004103005
アスファルト乳剤	ＰＫ－４ タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－2124号　　CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 密粒 II型（２０）DS3000 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	改質As 密粒 II型（２０）DS3000					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

大阪市水道局

単－2125号　　CB410250

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 粗粒 II型（２０）DS5000 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生改質アスファルト混合物	粗粒ASポリマー改質Ⅱ型（20）	%				Z002010620
アスファルト乳剤	ＰＫ－４ タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

中間層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 粗粒 II型（２０）DS5000 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	改質As 粗粒 II型（２０）DS5000					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2126号　　CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 粗粒 II型（２０）DS5000 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生改質アスファルト混合物	粗粒ASポリマー改質Ⅱ型（20）	%				Z002010620
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 粗粒 II型（２０）DS5000 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	改質As 粗粒 II型（２０）DS5000					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2127号　　D040870011

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

不陸整正	１．４m未満	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.52			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		日	0.46			D020201050 夜間 単－　3090号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 施工条件(掘削幅)	１．４m未満					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－2129号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

単－2130号　　CB410261

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生細粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（１３）	%				Z004101005
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生細粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30 mm					
J05 材料	再生細粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2131号　　D040830111

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	１０ｃｍ RC-30	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	12.7			Z002122002 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3091号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１０ｃｍ RC-30					

大阪市水道局

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－2134号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

大阪市水道局

単－2135号　　D040845060

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

車道(歩道)ｺﾝｸﾘｰﾄ平板工	設置 白色 珪砂入・ｼｮｯﾄ仕上げ 新品	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.3			R0125 夜間
ブロック工		人	2.4			R0108 夜間
特殊作業員		人	0.5			R0101 夜間
普通作業員		人	3.1			R0102 夜間
歩道コンクリート平板	白色セメント珪砂入ショット仕上げ（３０×３０×６）	枚	1,129			Z002015615 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 作業区分 J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格 J03 ﾌﾞﾛｯｸ区分	設置 白色　珪砂入・ｼｮｯﾄ仕上げ 新品					

単－2136号　　D040830111

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	１０ｃｍ RC-30	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	12.7			Z002122002 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3092号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１０ｃｍ RC-30					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2139号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

大阪市水道局

単－2140号　　D040845060

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

車道(歩道)ｺﾝｸﾘｰﾄ平板工	設置 ｶﾗｰ・珪砂入・ｼｮｯﾄ仕上げ 新品	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.3			R0125 夜間
ブロック工		人	2.4			R0108 夜間
特殊作業員		人	0.5			R0101 夜間
普通作業員		人	3.1			R0102 夜間
歩道コンクリート平板	カラー珪砂入ショット仕上げ（３０×３０×６）	枚	1,129			Z002015620 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 作業区分 J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格 J03 ﾌﾞﾛｯｸ区分	設置 ｶﾗｰ・珪砂入・ｼｮｯﾄ仕上げ 新品					

単－2141号　　D040830111

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	１０ｃｍ RC-30	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	12.7			Z002122002 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3093号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１０ｃｍ RC-30					

大阪市水道局

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－2144号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

単－2145号　　D040830111

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	１０ｃｍ RC-30	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	12.7			Z002122002 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3094号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１０ｃｍ RC-30					

大阪市水道局

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工(市場単価)	直線配置・標準品　ｔ＝６ｃｍ 設置（新品）　１００ｍ２未満 無 有	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック設置工 一般部	Ｔ＝６ｃｍ 標準品 直線配置	ｍ２	110			Q001060001 夜間
再生砂		ｍ３	3.87			Z002152001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 規格 J02 ブロック厚 J03 設置・撤去	直線配置・標準品 ｔ＝６ｃｍ 設置（新品）					
J04 施工規模 J05 時間的制約を受ける場合の補正（7時間以下は有） J06 夜間作業の場合の補正	１００ｍ２未満 無 有					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－2148号　　CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－2149号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

大阪市水道局

単－2150号　　D040830111

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	１０ｃｍ RC-30	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	12.7			Z002122002 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3095号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１０ｃｍ RC-30					

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工(市場単価)	保水性ﾌﾞﾛｯｸ 大阪市型波型 長方形 ｔ＝６ｃｍ 設置（新品） １００ｍ２未満 無 有	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック設置工 一般部	Ｔ＝６ｃｍ 標準品 直線配置	ｍ２	110			Q001060001 夜間
インターロッキングブロック	ブロック厚６ｃｍ 標準品	ｍ２	-102			Z002360001 夜間
インターロッキングブロック	保水性ブロック 大阪市型長方形波型 ｔ＝６ｃｍ	m2	102			Z002017870 夜間
再生砂		ｍ３	3.87			Z002152001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 規格 J02 ブロック厚 J03 設置・撤去	保水性ﾌﾞﾛｯｸ　大阪市型波型　長方形 ｔ＝６ｃｍ 設置（新品）					
J04 施工規模 J05 時間的制約を受ける場合の補正（7時間以下は有）無 J06 夜間作業の場合の補正	１００ｍ２未満 有					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－2154号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

単－2155号　　D040845060

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

車道(歩道)ｺﾝｸﾘｰﾄ平板工	設置 安山岩研磨ｼｮｯﾄ(六角形) 新品	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.3			R0125 夜間
ブロック工		人	2.4			R0108 夜間
特殊作業員		人	0.5			R0101 夜間
普通作業員		人	3.1			R0102 夜間
歩道コンクリート平板・歩道六角形	安山岩（研磨ショット仕上げ）	枚	986			Z002015810 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 作業区分 J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格 J03 ﾌﾞﾛｯｸ区分	設置 安山岩研磨ｼｮｯﾄ(六角形) 新品					

大阪市水道局

単－2156号　　D040830111

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	１０ｃｍ RC-30	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	12.7			Z002122002 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3096号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１０ｃｍ RC-30					

大阪市水道局

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2159号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

大阪市水道局

単－2160号　　CB410261

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生細粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（１３）	%				Z004101005
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－2160号　　CB410261

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生細粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生細粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

大阪市水道局

単－2161号　　D040830111

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-30	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	19.05			Z002122002 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3097号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-30					

大阪市水道局

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－2164号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

大阪市水道局

単－2165号　　CB410261

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生細粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（１３）	%				Z004101005
アスファルト乳剤	ＰＫ－４ タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－2165号　　CB410261

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生細粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生細粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2166号　　CB410241

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

基層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－2166号　　CB410241

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

基層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2167号　　D040830111

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-30	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	19.05			Z002122002 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3098号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-30					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2170号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

単－2171号　　D040845020

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

歩道改築工	ＣＫ１０－１５ 一般養生	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 21-8-40（高炉） 一般養生　無し 全ての費用	ｍ３	10			CB240010 夜間 単－　3099号
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	Ｌ	126			Z004130002 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 厚さ J02 養生工の種類	ＣＫ１０－１５ 一般養生					

単－2172号　　D040830111

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-30	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	19.05			Z002122002 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3100号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-30					

大阪市水道局

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－2174号　　CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 10㎝を超え15㎝以下 有り　全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 10㎝を超え15㎝以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－2175号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

単－2176号　　D040845020

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

歩道改築工	ＣＫ１５－１５ 一般養生	単位	ｍ２	数量	100	単価		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	小型構造物 人力打設 21-8-40（高炉） 一般養生　無し 全ての費用	ｍ３	15			CB240010 夜間 単－　3101号		
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	Ｌ	126			Z004130002 夜間		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間		
計								
単価								
J01 厚さ J02 養生工の種類	ＣＫ１５－１５ 一般養生							

単－2177号　　D040830111

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-30	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	19.05			Z002122002 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3102号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-30					

大阪市水道局

単－2178号　　CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－2180号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

大阪市水道局

単－2181号　　D040830111

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-30	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	19.05			Z002122002 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3103号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-30					

単－2182号　　D042000010

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工(市場単価)	直線配置・標準品　ｔ＝８ｃｍ 設置（新品）　１００ｍ２未満 無 有	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック設置工 一般部	Ｔ＝８ｃｍ 標準品 直線配置	ｍ２	110			Q001060002 夜間
再生砂		ｍ３	3.87			Z002152001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 規格 J02 ブロック厚 J03 設置・撤去	直線配置・標準品 ｔ＝８ｃｍ 設置（新品）					
J04 施工規模 J05 時間的制約を受ける場合の補正（7時間以下は有） J06 夜間作業の場合の補正	１００ｍ２未満 無 有					

大阪市水道局

単－2183号　　CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－2184号　　CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2185号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

単－2186号　　D040830111

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-30	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	19.05			Z002122002 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3104号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-30					

大阪市水道局

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工(市場単価)	保水性ﾌﾞﾛｯｸ 大阪市型波型 長方形 ｔ＝８ｃｍ 設置（新品） １００ｍ２未満 無 有	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック設置工 一般部	Ｔ＝８ｃｍ 標準品 直線配置	ｍ２	110			Q001060002 夜間
インターロッキングブロック	ブロック厚８ｃｍ 標準品	ｍ２	-102			Z002360002 夜間
インターロッキングブロック	保水性ブロック 大阪市型長方形波型 ｔ＝８ｃｍ	m2	102			Z002017880 夜間
再生砂		ｍ３	3.87			Z002152001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 規格 J02 ブロック厚 J03 設置・撤去	保水性ﾌﾞﾛｯｸ　大阪市型波型　長方形 ｔ＝８ｃｍ 設置（新品）					
J04 施工規模 J05 時間的制約を受ける場合の補正（7時間以下は有）無 J06 夜間作業の場合の補正	１００ｍ２未満 有					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－2190号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

大阪市水道局

単－2191号　　D040830111

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-30	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	19.05			Z002122002 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3105号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-30					

単－2192号　　D040830111

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	１０ｃｍ RC-30	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	12.7			Z002122002 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3106号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１０ｃｍ RC-30					

大阪市水道局

単－2193号　　D042000010

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工(市場単価)	直線配置・標準品　ｔ＝８ｃｍ 設置（新品）　１００ｍ２未満 無 有	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック設置工 一般部	Ｔ＝８ｃｍ 標準品 直線配置	ｍ２	110			Q001060002 夜間
再生砂		ｍ３	3.87			Z002152001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 規格 J02 ブロック厚 J03 設置・撤去	直線配置・標準品 ｔ＝８ｃｍ 設置（新品）					
J04 施工規模 J05 時間的制約を受ける場合の補正（7時間以下は有） J06 夜間作業の場合の補正	１００ｍ２未満 無 有					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－2196号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

単－2197号　　D040830111

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-30	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	19.05			Z002122002 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3107号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１５ｃｍ RC-30					

単－2198号　　D040830111

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	１０ｃｍ RC-30	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	12.7			Z002122002 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3108号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１０ｃｍ RC-30					

大阪市水道局

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工(市場単価)	保水性ﾌﾞﾛｯｸ 大阪市型波型 長方形 ｔ＝８ｃｍ 設置（新品） １００ｍ２未満 無 有	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック設置工 一般部	Ｔ＝８ｃｍ 標準品 直線配置	ｍ２	110			Q001060002 夜間
インターロッキングブロック	ブロック厚８ｃｍ 標準品	ｍ２	-102			Z002360002 夜間
インターロッキングブロック	保水性ブロック 大阪市型長方形波型 ｔ＝８ｃｍ	m2	102			Z002017880 夜間
再生砂		ｍ３	3.87			Z002152001 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 規格 J02 ブロック厚 J03 設置・撤去	保水性ﾌﾞﾛｯｸ　大阪市型波型　長方形 ｔ＝８ｃｍ 設置（新品）					
J04 施工規模 J05 時間的制約を受ける場合の補正（7時間以下は有）無 J06 夜間作業の場合の補正	１００ｍ２未満 有					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15㎝を超え30㎝以下 有り　全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15㎝を超え30㎝以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－2202号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

単－2203号　　D040845030

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

街渠ｺﾝｸﾘｰﾄ工(幅50㎝厚25㎝)	18-8-20(40)(高炉)【B7】 一般養生(標準) 無 有	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m３	11.38			CB240010 夜間 単－ 3109号
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	25			CB240210 夜間 単－ 3110号
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m２	1.14			CB224710 夜間 単－ 3111号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J02 養生工の種類 J03 現場内小運搬の有無	18-8-20(40)(高炉)【B7】 一般養生(標準) 無					
J04 型枠工の有無	有					

単－2204号　　D040870011

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

不陸整正	１．４m未満	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.52			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		日	0.46			D020201050 夜間 単－　3112号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 施工条件(掘削幅)	１．４m未満					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15㎝を超え30㎝以下 有り　全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15㎝を超え30㎝以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－2207号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

単－2208号　　D040845015

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層ｺﾝｸﾘｰﾄ工(人力)	0.25m 4.5-6.5-40(普通)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	曲げ４．５－６．５－４０	m３	25.75			Z002010071 夜間
土木一般世話役		人	1.56			R0125 夜間
特殊作業員		人	4.85			R0101 夜間
普通作業員		人	9.23			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 平均舗設厚 J02 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	0.25 m 4.5-6.5-40(普通)					

単－2209号　　D040870011

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

不陸整正	１．４m未満	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.52			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		日	0.46			D020201050 夜間 単－　3113号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 施工条件(掘削幅)	１．４m未満					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15㎝を超え30㎝以下 有り　全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15㎝を超え30㎝以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－2212号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

大阪市水道局

単－2213号　　D040845015

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層ｺﾝｸﾘｰﾄ工(人力)	0.23m 4.5-6.5-40(普通)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	曲げ４．５－６．５－４０	m３	23.92			Z002010071 夜間
土木一般世話役		人	1.56			R0125 夜間
特殊作業員		人	4.85			R0101 夜間
普通作業員		人	9.23			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 平均舗設厚 J02 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	0.23 m 4.5-6.5-40(普通)					

単－2214号　　CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－４ タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－2214号　　CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2215号　　D040870011

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

不陸整正	１．４m未満	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.52			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		日	0.46			D020201050 夜間 単－　3114号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 施工条件(掘削幅)	１．４m未満					

大阪市水道局

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15㎝を超え30㎝以下 有り　全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15㎝を超え30㎝以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－2218号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

単－2219号　　D040840027

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

アスファルト舗装工（人力）車道 安定処理路盤材	車道10㎝	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種）　1.4m未満（仕上厚50㎜ 超100㎜以下 100㎜　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	100			CB410040 夜間 単－　3115号
計						
単価						
J01 舗装厚	車道10㎝					

大阪市水道局

単－2220号　　CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－４ タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2221号　　CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002
アスファルト乳剤	ＰＫ－４ タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－2221号　　CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2222号　　D040870011

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

不陸整正	１．４m未満	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.52			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		日	0.46			D020201050 夜間 単－　3116号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 施工条件(掘削幅)	１．４m未満					

大阪市水道局

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15㎝を超え30㎝以下 有り　全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 15㎝を超え30㎝以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－2225号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

単－2226号　　D040840027

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

アスファルト舗装工（人力）車道 安定処理路盤材	車道15㎝	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種）　1.4m未満（仕上厚50mm 超100mm以下 75mm　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	100			CB410040 夜間 単－　3117号
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種）　1.4m未満（仕上厚50mm 超100mm以下 75mm　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	100			CB410040 夜間 単－　3118号
計						
単価						
J01 舗装厚	車道15㎝					

単－2227号　　CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－４ タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－2227号　　CB410260

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

大阪市水道局

単－2228号　　CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002
アスファルト乳剤	ＰＫ－４ タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－2228号　　CB410240

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2229号　　D040870011

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

不陸整正	１．４m未満	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.52			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		日	0.46			D020201050 夜間 単－　3119号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 施工条件(掘削幅)	１．４m未満					

大阪市水道局

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－2232号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

大阪市水道局

単－2233号　　D040845015

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層ｺﾝｸﾘｰﾄ工(人力)	0.1m 4.5-6.5-40(普通)	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	曲げ４．５－６．５－４０	m３	10.4			Z002010071 夜間
土木一般世話役		人	1.08			R0125 夜間
特殊作業員		人	3.35			R0101 夜間
普通作業員		人	6.38			R0102 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 平均舗設厚 J02 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	0.1 m 4.5-6.5-40(普通)					

単－2234号　　D040870011

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

不陸整正	１．４m未満	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.52			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		日	0.46			D020201050 夜間 単－　3120号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 施工条件(掘削幅)	１．４m未満					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2237号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

単－2238号　　D040845060

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

車道(歩道)ｺﾝｸﾘｰﾄ平板工	設置 白色 珪砂入・ｼｮｯﾄ仕上げ 新品	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.3			R0125 夜間
ブロック工		人	2.4			R0108 夜間
特殊作業員		人	0.5			R0101 夜間
普通作業員		人	3.1			R0102 夜間
歩道コンクリート平板	白色セメント珪砂入ショット仕上げ（３０×３０×６）	枚	1,129			Z002015615 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 作業区分 J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格 J03 ﾌﾞﾛｯｸ区分	設置 白色　珪砂入・ｼｮｯﾄ仕上げ 新品					

単－2239号　　D040870011

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

不陸整正	１．４m未満	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.52			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		日	0.46			D020201050 夜間 単－　3121号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 施工条件(掘削幅)	１．４m未満					

大阪市水道局

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－2242号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

大阪市水道局

単－2243号　　CB410261

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生細粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（１３）	%				Z004101005
アスファルト乳剤	ＰＫ－４ タックコート用	%				Z004130003
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－2243号　　CB410261

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生細粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生細粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2244号　　CB410241

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

基層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－2244号　　CB410241

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

基層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2245号　　D040870011

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

不陸整正	１．４m未満	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.52			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		日	0.46			D020201050 夜間 単－　3122号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 施工条件(掘削幅)	１．４m未満					

大阪市水道局

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2247号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

大阪市水道局

単－2248号　　CB410261

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生細粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（１３）	%				Z004101005
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－2248号　　CB410261

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

表層（歩道部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生細粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm					
J05 材料	再生細粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2249号　　D040870011

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

不陸整正	１．４m未満	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.52			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(不陸整正・人力)		日	0.46			D020201050 夜間 単－　3123号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 施工条件(掘削幅)	１．４m未満					

単－2250号　　WYB00655

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

ｺﾝｸﾘｰﾄ手練り工(材･工共)	18N/mm2	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.95			R0101 夜間
普通作業員		人	0.25			R0102 夜間
セメント（袋）	高炉B種 ２５ｋｇ袋入	ｋｇ	275			Z001050505 夜間
コンクリート用骨材　砂	洗い 細目	m３	0.47			Z002104002 夜間
コンクリート用骨材　砕石	４０～２０mm	m３	0.65			Z001074005 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

地先境界ブロック	設置 各種600-1000㎜以下50-150kg未満 1個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
特殊作業員		%				R0101
型わく工		%				R0133
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
道路境界ブロック	１８×１５×１００ｃｍ	%				Z002016405
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉	%				Z002012001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

地先境界ブロック	設置 各種600-1000㎜以下50-150kg未満 1個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
小型バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン機能付］	山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３） ０．９ｔ吊	%				L001011005
J01 作業区分	設置					
J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格	各種600-1000㎜以下50-150kg未満					
J03 m当り地先境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量	1 個/m					
J04 基礎砕石規格	無し					
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25（高炉）					
J06 養生工の有無	有り					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

歩車道境界ブロック	設置 C種（180/210×300×600） 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
特殊作業員		%				R0101
土木一般世話役		%				R0125
型わく工		%				R0133
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック	片面 180／210×300×600（C）	%				Z002352003
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉	%				Z002012001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

歩車道境界ブロック	設置 C種（180/210×300×600） 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
小型バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン機能付］	山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３） ０．９ｔ吊	%				L001011005
J01 作業区分	設置					
J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格	C種（180/210×300×600）					
J04 基礎砕石規格	無し					
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25（高炉）					
J06 養生工の有無	有り					

単－2253号　　CB422510

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

歩車道境界ブロック	設置 C種（180/210×300×600） 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
特殊作業員		%				R0101
土木一般世話役		%				R0125
型わく工		%				R0133
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック	片面 180／210×300×600（C）	%				Z002352003
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉	%				Z002012001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

歩車道境界ブロック	設置 C種（180/210×300×600） 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
小型バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン機能付］	山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３） ０．９ｔ吊	%				L001011005
J01 作業区分	設置					
J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格	C種（180/210×300×600）					
J04 基礎砕石規格	無し					
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25（高炉）					
J06 養生工の有無	有り					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

歩車道境界ブロック	設置 B種（180/205×250×600） 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
特殊作業員		%				R0101
土木一般世話役		%				R0125
型わく工		%				R0133
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック	片面 180／205×250×600（B）	%				Z002352002
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉	%				Z002012001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

歩車道境界ブロック	設置 B種（180/205×250×600） 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
小型バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン機能付］	山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３） ０．９ｔ吊	%				L001011005
J01 作業区分	設置					
J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格	B種（180/205×250×600）					
J04 基礎砕石規格	無し					
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25（高炉）					
J06 養生工の有無	有り					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

歩車道境界ブロック	設置 B種（180/205×250×600） 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
特殊作業員		%				R0101
土木一般世話役		%				R0125
型わく工		%				R0133
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック	片面 180／205×250×600（B）	%				Z002352002
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉	%				Z002012001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

歩車道境界ブロック	設置 B種（180/205×250×600） 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
小型バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン機能付］	山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３） ０．９ｔ吊	%				L001011005
J01 作業区分	設置					
J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格	B種（180/205×250×600）					
J04 基礎砕石規格	無し					
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25（高炉）					
J06 養生工の有無	有り					

単－2256号　　CB422510

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

歩車道境界ブロック	設置 各種600㎜以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
特殊作業員		%				R0101
土木一般世話役		%				R0125
型わく工		%				R0133
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック	片面 180／200×200×600（直） 大阪市型	%				Z002016825
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉	%				Z002012001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－2256号　　CB422510

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

歩車道境界ブロック	設置 各種600㎜以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
小型バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン機能付］	山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３） ０．９ｔ吊	%				L001011005
J01 作業区分	設置					
J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格	各種600㎜以下50kg以上100kg未満					
J03 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量	1.65 個/m					
J04 基礎砕石規格	無し					
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25（高炉）					
J06 養生工の有無	有り					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

歩車道境界ブロック	設置 各種600㎜以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
特殊作業員		%				R0101
土木一般世話役		%				R0125
型わく工		%				R0133
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック	片面 180/200×200×600（曲） 大阪市型	%				Y000283000-001
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉	%				Z002012001
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－2257号　　CB422510

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

歩車道境界ブロック	設置 各種600㎜以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
小型バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン機能付］	山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３） ０．９ｔ吊	%				L001011005
J01 作業区分	設置					
J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格	各種600㎜以下50kg以上100kg未満					
J03 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量	1.65 個/m					
J04 基礎砕石規格	無し					
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25（高炉）					
J06 養生工の有無	有り					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

歩車道境界ブロック	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 1.65個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
特殊作業員		%				R0101
型わく工		%				R0133
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック	片面 180／195×150×600（直） 大阪市型	%				Z002016835
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉	%				Z002012001
J01 作業区分 J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格 J03 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 1.65 個/m					
J04 基礎砕石規格 J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J06 養生工の有無	無し 18-8-25（高炉） 有り					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

歩車道境界ブロック	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 1.65個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
特殊作業員		%				R0101
型わく工		%				R0133
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック	片面 180/195×150×600（曲） 大阪市型	%				Y000283000-002
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉	%				Z002012001
J01 作業区分 J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格 J03 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 1.65 個/m					
J04 基礎砕石規格 J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J06 養生工の有無	無し 18-8-25（高炉） 有り					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

地先境界ブロック	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 1.65個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
特殊作業員		%				R0101
型わく工		%				R0133
材料構成比率		%				
連続植樹用ブロック（A型）	１０．５／１２×１２×６０ｃｍ（直）	%				Z002017205
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉	%				Z002012001
J01 作業区分 J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格 J03 m当り地先境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 1.65 個/m					
J04 基礎砕石規格 J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J06 養生工の有無	無し 18-8-25（高炉） 有り					

単－2261号　　CB422520

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

地先境界ブロック	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 1.76個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
特殊作業員		%				R0101
型わく工		%				R0133
材料構成比率		%				
連続植樹用ブロック（A型）	１０．５／１２×１２×５６．５ｃｍ（曲）	%				Z002017210
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉	%				Z002012001
J01 作業区分	設置					
J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格	各種（600㎜以下､50kg未満）					
J03 m当り地先境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量	1.76 個/m					
J04 基礎砕石規格	無し					
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25（高炉）					
J06 養生工の有無	有り					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

地先境界ブロック	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 1.65個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
特殊作業員		%				R0101
型わく工		%				R0133
材料構成比率		%				
自転車道境界石ブロック	250×50/80×600	%				Y000285000-002
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉	%				Z002012001
J01 作業区分 J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格 J03 m当り地先境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 1.65 個/m					
J04 基礎砕石規格 J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J06 養生工の有無	無し 18-8-25（高炉） 有り					

単－2263号　　CB422520

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

地先境界ブロック	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 0.38個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
特殊作業員		%				R0101
型わく工		%				R0133
材料構成比率		%				
街路樹根囲ブロック	Ⅰ型	%				Z002017405
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉	%				Z002012001
J01 作業区分 J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格 J03 m当り地先境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 0.38 個/m					
J04 基礎砕石規格 J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J06 養生工の有無	無し 18-8-25（高炉） 有り					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

地先境界ブロック	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 0.29個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
特殊作業員		%				R0101
型わく工		%				R0133
材料構成比率		%				
街路樹根囲ブロック	Ⅱ型	%				Z002017410
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉	%				Z002012001
J01 作業区分 J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格 J03 m当り地先境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 0.29 個/m					
J04 基礎砕石規格 J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J06 養生工の有無	無し 18-8-25（高炉） 有り					

単－2265号　　CB422520

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

地先境界ブロック	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 0.26個/m 無し 18-8-25（高炉） 有り	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
特殊作業員		%				R0101
型わく工		%				R0133
材料構成比率		%				
街路樹根囲ブロック	Ⅲ型	%				Z002017415
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉	%				Z002012001
J01 作業区分 J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格 J03 m当り地先境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 0.26 個/m					
J04 基礎砕石規格 J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J06 養生工の有無	無し 18-8-25（高炉） 有り					

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15㎝ 無し 1.5㎜ 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装　全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　夜間	豪雪無 実線15㎝ 制約無	m	1,000			Q001036079 夜間
トラフィックペイント　溶融型	３種１号 ビーズ１５～１８ 白	ｋｇ	570			Z004350001 夜間
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	ｋｇ	25			Z004352001 夜間
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25			Z004354001 夜間
軽油	１．２号	L	40			Z006702002 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	有り					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格･仕様区分	実線 15㎝					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5㎜					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%					

単－2266号　　WB821210

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15㎝ 無し 1.5㎜ 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装　全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

単－2267号　　WB821210

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15㎝換算　無し 1.5㎜ 無し 無し 含有量15～18% 白　アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　夜間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036151 夜間
トラフィックペイント　溶融型	３種１号 ビーズ１５～１８ 白	ｋｇ	684			Z004350001 夜間
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	ｋｇ	30			Z004352001 夜間
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30			Z004354001 夜間
軽油	１．２号	L	120			Z006702002 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	有り					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格･仕様区分	矢印･記号･文字 15㎝換算					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5㎜					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%					

単－2267号　　WB821210

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15㎝換算　無し 1.5㎜ 無し 無し 含有量15～18% 白　アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

単－2268号　　WB810510

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr－C－4E 塗装品 21m未満 有 無 無　加算無し	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ 塗装	m	1			Q001101003 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格・仕様	Gr－C－4E 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m未満					
J04 夜間作業の補正	有					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J07 加算額の有無	加算無し					

単－2269号　　WB810530

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr－C－4E 有 無	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m	1			Q001114002 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 施工区分 J02 規格・仕様 J03 夜間作業の補正	土中建込・標準型 Gr－C－4E 有					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					

4次単価表

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

横断･転落防止柵設置撤去工	設置撤去 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m 100m未満 無 有	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100			Q001154004 夜間
横断・転落防止柵撤去工ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100			Q001166004 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 作業区分	設置撤去					
J02 施工区分	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込					
J03 防護柵種類	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式					
J04 支柱間隔	支柱間隔3m					
J06 施工規模	100m未満					
J07 時間的制約を受ける場合の補正(7時間以下は有)無						
J08 夜間割増の有無	有					

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

モルタル練	高炉 全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
土木一般世話役		%				R0125
材料構成比率		%				
セメント（高炉Ｂ）	２５ｋｇ袋入	%				Z002002008
コンクリート用骨材　砂	洗い 細目	%				Z002104002
J01 ｾﾒﾝﾄ種類 J02 費用の内訳	高炉 全ての費用					

単－2272号　　CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－2273号　　CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101
普通作業員		%				R0102
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m3／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－2274号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

単－2275号　　D040845060

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

車道(歩道)ｺﾝｸﾘｰﾄ平板工	設置 点字ｶﾗｰﾌﾞﾛｯｸ線状・点状 新品	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.3			R0125 夜間
ブロック工		人	2.4			R0108 夜間
特殊作業員		人	0.5			R0101 夜間
普通作業員		人	3.1			R0102 夜間
点字・誘導ブロック	３０×３０×６ｃｍ（１２ｋｇ／枚）	枚	1,129			Z002016005 夜間
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 夜間
計						
単価						
J01 作業区分 J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格 J03 ﾌﾞﾛｯｸ区分	設置 点字ｶﾗｰﾌﾞﾛｯｸ線状・点状 新品					

単－2276号　　D040830111

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

路盤工(人力)	１０ｃｍ RC-30	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	ｍ３	12.7			Z002122002 夜間
普通作業員		人	0.78			R0102 夜間
ﾀﾝﾊﾟ運転(路盤工・人力)		日	0.45			D020201040 夜間 単－　3124号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 路盤厚 J02 使用材料	１０ｃｍ RC-30					

大阪市水道局

単－2277号　　D090000611

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000020

運搬工・現場発生品・支給品(片道)	ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊 10Km以内	単位	t	数量	2.96	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.264			R0102
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	1.407			D090000120 単－　3125号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾄﾗｯｸ機種 J02 運搬距離	ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊 10Km以内					

大阪市水道局

単－2278号　　D090000611

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000020

運搬工・現場発生品・支給品(片道)	ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊 10Km以内	単位	t	数量	2.96	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.264			R0102
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	1.407			D090000120 単－　3126号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾄﾗｯｸ機種 J02 運搬距離	ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊 10Km以内					

大阪市水道局

単－2279号　　D090000611

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

運搬工・現場発生品・支給品(片道)	ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊 10Km以内	単位	t	数量	2.96	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.264			R0102 夜間
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	1.407			D090000120 夜間 単－ 3127号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾄﾗｯｸ機種 J02 運搬距離	ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊 10Km以内					

大阪市水道局

単－2280号　　D090000611

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

運搬工・現場発生品・支給品(片道)	ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊 10Km以内	単位	t	数量	2.96	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.264			R0102 夜間
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付運転	4t積2.9t吊	時間	1.407			D090000120 夜間 単－ 3128号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾄﾗｯｸ機種 J02 運搬距離	ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊 10Km以内					

大阪市水道局

単－2281号　　D010101011

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000020

運搬工･仮設材･鋼材(片道)	12m以内 10Km以下 有	単位	t	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材運搬費	１０ｋｍ・12m以内	t	1			Z041050505
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し（片道分）	t	1			WB010030 単－　3129号
計						
単価						
J01 貨物の種類 J02 距離（片道） J03 積込	12m以内 10Km以下 有					

単－2282号　　D010101011

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

運搬工･仮設材･鋼材(片道)	12m以内 10Km以下 有	単位	t	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材運搬費	１０ｋｍ・12m以内	t	1			Z041050505 夜間
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し（片道分）	t	1			WB010030 夜間 単－　3130号
計						
単価						
J01 貨物の種類 J02 距離（片道） J03 積込	12m以内 10Km以下 有					

単－2283号　　CB430310

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り	m２				CB430310
労務構成比率	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り	%				R0101
特殊作業員	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り	%				R0101
普通作業員	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り	%				R0102
材料構成比率	１．２号	%				Z006702002
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率	吐出量３．５～３．７m３／ｍｉｎ	%				L001090003
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m３／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－2284号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価	土砂 現場制約あり	m３				CB210030
労務構成比率	土砂 現場制約あり	%				R0102
普通作業員	土砂 現場制約あり	%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

単－2285号　　D020201025

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	2.5			R0125
普通作業員	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	6.8			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 単－　3131号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	日	3			D020201030 単－　3132号
改良土	現場渡し（市内・庭窪浄水場）	m3	133			Z001075505
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－2286号　　D040825016

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 単－　3133号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 単－　3134号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 単－　3135号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り	m２				CB430310
労務構成比率	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り	%				R0101
特殊作業員	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り	%				R0101
普通作業員	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り	%				R0102
材料構成比率	１．２号	%				Z006702002
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率	吐出量３．５～３．７m３／ｍｉｎ	%				L001090003
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m３／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－2288号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価	土砂 現場制約あり	m３				CB210030
労務構成比率	土砂 現場制約あり	%				R0102
普通作業員	土砂 現場制約あり	%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

単－2289号　　D020201025

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	2.5			R0125
普通作業員	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	6.8			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 単－　3136号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	日	3			D020201030 単－　3137号
改良土	現場渡し（市内・庭窪浄水場）	m3	133			Z001075505
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2290号　　D040825016

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 単－　3138号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 単－　3139号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 単－　3140号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m２				CB430310
労務構成比率	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	%				R0125
土木一般世話役	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	%				R0125
運転手（特殊）	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	%				R0114
普通作業員	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	%				R0102
材料構成比率	１．２号	%				Z006702002
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%				L001010012
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型・超低騒音]	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%				L001010012
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2292号　　D020201015

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	1.9			R0125
普通作業員	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	5			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016 単－　3141号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2293号　　D020201025

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	2.5			R0125
普通作業員	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	6.8			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 単－　3142号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	日	3			D020201030 単－　3143号
改良土	現場渡し（市内・庭窪浄水場）	m3	133			Z001075505
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2294号　　D040825016

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 単－　3144号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 単－　3145号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 単－　3146号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m２				CB430310
労務構成比率	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	%				R0125
土木一般世話役	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	%				R0125
運転手（特殊）	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	%				R0114
普通作業員	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	%				R0102
材料構成比率	１．２号	%				Z006702002
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%				L001010012
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型・超低騒音]	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%				L001010012
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2296号　　D020201015

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	1.9			R0125
普通作業員	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	5			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016 単－　3147号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2297号　　D020201025

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	2.5			R0125
普通作業員	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	6.8			R0102
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 単－　3148号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	日	3			D020201030 単－　3149号
改良土	現場渡し（市内・庭窪浄水場）	m3	133			Z001075505
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2298号　　D040825016

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-00000026

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 単－　3150号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 単－　3151号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 単－　3152号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り	m２				CB430310
労務構成比率	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り	%				R0101
特殊作業員	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り	%				R0101
普通作業員	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り	%				R0102
材料構成比率	１．２号	%				Z006702002
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率	吐出量３．５～３．７m３／ｍｉｎ	%				L001090003
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m３／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－2300号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価	土砂 現場制約あり	m３				CB210030
労務構成比率	土砂 現場制約あり	%				R0102
普通作業員	土砂 現場制約あり	%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

単－2301号　　D020201025

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	2.5			R0125 夜間
普通作業員	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	6.8			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 夜間 単－　3153号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	日	3			D020201030 夜間 単－　3154号
改良土	現場渡し（市内・庭窪浄水場）	m3	133			Z001075505 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－2302号　　D040825016

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 夜間 単－　3155号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 夜間 単－　3156号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 夜間 単－　3157号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り	m２				CB430310
労務構成比率	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り	%				R0101
特殊作業員	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り	%				R0101
普通作業員	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り	%				R0102
材料構成比率	１．２号	%				Z006702002
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率	吐出量３．５～３．７m３／ｍｉｎ	%				L001090003
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m３／ｍｉｎ	%				L001090003
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

単－2304号　　CB210030

4次単価表（施工パッケージ）

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

床掘り	土砂 現場制約あり	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価	土砂 現場制約あり	m３				CB210030
労務構成比率	土砂 現場制約あり	%				R0102
普通作業員	土砂 現場制約あり	%				R0102
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

単－2305号　　D020201025

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	2.5			R0125 夜間
普通作業員	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	6.8			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 夜間 単－　3158号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	日	3			D020201030 夜間 単－　3159号
改良土	現場渡し（市内・庭窪浄水場）	m3	133			Z001075505 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－2306号　　D040825016

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 夜間 単－　3160号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 夜間 単－　3161号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 夜間 単－　3162号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m２				CB430310
労務構成比率	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	%				R0125
土木一般世話役	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	%				R0125
運転手（特殊）	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	%				R0114
普通作業員	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	%				R0102
材料構成比率	１．２号	%				Z006702002
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%				L001010012
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型・超低騒音]	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%				L001010012
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2308号　　D020201015

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	1.9			R0125 夜間
普通作業員	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	5			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016 夜間 単－　3163号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2309号　　D020201025

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	2.5			R0125 夜間
普通作業員	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	6.8			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 夜間 単－　3164号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	日	3			D020201030 夜間 単－　3165号
改良土	現場渡し（市内・庭窪浄水場）	m3	133			Z001075505 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－2310号　　D040825016

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 夜間 単－　3166号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 夜間 単－　3167号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 夜間 単－　3168号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局

4次単価表（施工パッケージ）

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m２				CB430310
労務構成比率	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	%				R0125
土木一般世話役	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	%				R0125
運転手（特殊）	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	%				R0114
普通作業員	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	%				R0102
材料構成比率	１．２号	%				Z006702002
軽油	１．２号	%				Z006702002
機械構成比率	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%				L001010012
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型・超低騒音]	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%				L001010012
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

単－2312号　　D020201015

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	1.9			R0125 夜間
普通作業員	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	5			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路掘削)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	11.1			D020201016 夜間 単－　3169号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

大阪市水道局

単－2313号　　D020201025

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	単位	m３	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	2.5			R0125 夜間
普通作業員	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	人	6.8			R0102 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(管路埋戻)	ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	時間	7.6			D020201029 夜間 単－　3170号
ﾀﾝﾊﾟ運転(管路埋戻)	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3)	日	3			D020201030 夜間 単－　3171号
改良土	現場渡し（市内・庭窪浄水場）	m3	133			Z001075505 夜間
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 夜間
計						
単価						
J01 埋戻土種別 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	改良土 ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)					

単－2314号　　D040825016

4次単価表

20260612
20260601

労務調整-超過-規制　1.040-000000250

市道一次本復旧工(車道)	５－３０型工　１．４m未満(人力)　RM-25（車道・上層）　RC-40（車道・下層）	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力)車道	車道 5cm 再生品(標準)	m２	1			D040840020 夜間 単－　3172号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RM-25	m２	1			D040830111 夜間 単－　3173号
路盤工(人力)	１５ｃｍ RC-40	m２	1			D040830111 夜間 単－　3174号
計						
単価						
J01 工種 J02 施工条件(掘削幅) J03 上層路盤材	５－３０型工 １．４m未満(人力) RM-25（車道・上層）					
J04 下層路盤材	RC-40（車道・下層）					

大阪市水道局