第２章　給水装置改良工事

第１．総　　則

１．適 用 基 準

包括工種に含まれる各々の工種及び積算の考え方について、特段の記載がないものについては、本基準書「１ 積算資料編」及び「２ 基礎積算編」の他、「水道事業実務必携（全国簡易水道協議会）」又は「国土交通省土木工事標準積算基準書」に準拠する。

２．積算の考え方

（１） 単価契約の場合の積算

ア．請負工事費明細書（単価契約）に記載の各工種（以下「各工種」という）において、別途定める共通仮設費率、現場管理費率、一般管理費等率を諸経費対象額に乗じて計上し、各工種の単価を算出する。

なお、間接工事費の算出については、工種区分を「開削工事及び小口径推進工事」、施工地域区分を「大都市」とする。

イ．各工種における、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等は１円単位とし、１円未満は切り捨てる。

ウ．各工種の単価は10円単位とし、10円未満は切り捨てる。

エ.時間的制約を受ける場合の設計労務単価の補正割増については、昼間施工は「割増あり」とする。

オ.「その他材料」は、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等計上の対象としない。

カ．管材費については、「１　積算資料編」による。

キ．本章に記載している「管据付工（ポリエチレン管）」、「ポリエチレン管継手工」及び「ポリエチレン管切断工」は、「水道事業実務必携（全国簡易水道協議会）」のポリエチレン管布設工の据付工、継手工及び切断工（１口当り）によるものとする。

３．土工適用工種、積算条件について

（１） 土工適用工種、積算条件

ア．管工事

名称＼形工	B・B’	C・C’	D’
舗装版切断工	舗装版切断		－
舗装取壊掘削積込工	管路舗装版直接掘削積込 （山積0.08m3、10ｃｍ以下）		－
掘削工	管路小型バックホウ掘削積込 （山積0.08m3）		
埋戻工	管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ） （山積0.08m3、B・C形工＝改良土　B’・C’・D’＝流用土）		
一次本復旧工	５－２３型工	３－５型工	路盤工(人力) (10cm､RC-30)

名称＼形工	G・G’	H’
舗装版切断工	舗装版切断	－
舗装取壊掘削積込工	舗装版破砕 （アスファルト舗装版、障害等有、４ｃｍ超１０ｃｍ以下、積込有）	－
掘削工	人力掘削（人力床掘） （土砂、現場制約あり）	
埋戻工	人力埋戻 （現場制約あり、土砂、締固め有） （G形工＝改良土　G’・H’＝流用土）	
一次本復旧工	５－２３型工	路盤工(人力) （１０ｃｍ、ＲＣ－３０）

イ．舗装道路復旧工

名称＼種別	Ａｓ系	Ｃｏ系
舗装版切断工	舗装版切断 （舗装版厚各種）	
舗装取壊掘削積込工	舗装版破砕 （舗装版厚各種、振動対策 厚15ｃｍ以下＝不要 厚15ｃｍ超＝必要、障害等無、積込有）	
掘削工	掘削工 （山積0.28m3、床掘、砂・砂質土・礫質土・粘性土）	
舗装工	アスファルト舗装工 （舗装厚各種、平均幅員1.4m未満、砂散布無）	街渠コンクリート工、 歩道改築工
路盤工	路盤工 （路盤厚各種、使用材料各種、人力）	

種別 / 名称	平板ブロック系	インターロッキングブロック系
舗装版切断工	－	
舗装取壊掘削積込工	舗装版破砕 （舗装版厚各種、振動対策 厚15ｃｍ以下＝不要 厚15ｃｍ超＝必要、障害等無、積込有）	
掘削工	掘削工（山積0.28m3、床掘、砂・砂質土・礫質土・粘性土）	
舗装工	コンクリート平板工 （設置・新品）	インターロッキングブロック工 （設置・新品・施工規模100m2未満）
路盤工	路盤工 （路盤厚各種、使用材料各種、人力）	

※ア.及びイ.の表に記載している機械の機種選定（重機容量の条件）表示については、積算条件を参考に例示したものであり、受注者の使用重機を拘束するものではない。
よって、発注者から特別の定めがある場合を除き、設計変更の対象としない。
※上層路盤使用材料については、設計書等に記載のない場合は、「再生粒度調整砕石ＲＭ-25」を標準とする。

（2） 舗装道路復旧工における使用合材の積算条件

車道表層	車道中間層	車道基層	歩道表層	歩道基層
再生密粒度アスコン(13)	再生粗粒度アスコン(20)	再生粗粒度アスコン(20)	再生細粒度アスコン(13)	再生粗粒度アスコン(20)

４．処分工について

（1）「２　基礎積算編　第１章　土工　第４．１．残土処分工・舗装残滓等処分工」による。

（2）残土処分工については、（５）残土処分工　イ．自由地処分による。

（3） 機械の機種

積込＝バックホウ山積0.08m3

運搬＝ダンプトラック２ｔ車

※ 機械の機種選定（重機容量の条件）の表示及び運搬距離については、積算条件を参考に例示したものであり、受注者の使用重機及び処分先を拘束するものではない。
よって、発注者から特別の定めがある場合を除き、設計変更の対象としない。

第２．代　価　表

１．管　　工

（１）　分水栓取付工

ア．舗装版切断工は、「６－１　２．基礎単価（９）舗装版切断工」によるものとする。

イ．標準数量表　　（１箇所当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量		
			B形工 B’形工	C形工 C’形工	D’形工
舗装版切断工		m	2.40		―
舗装取壊掘削積込工		m2	0.56		―
掘削工		m3	0.76	0.79	0.80
埋戻工		m3	0.65	0.76	0.75
一次本復旧工		m2	0.56		
サドル分水栓建込み	鋳鉄管１５０mm×２５mm	箇所	1.00		
ポリエチレン管継手工	２５mm	箇所	1.00		
ポリエチレンスリーブ取付工	１５０mm	m	1.00		
ポリエチレンスリーブ	１５０mm	本	0.20		
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	0.08		
残留塩素検査	ＤＰＤ試薬	箇所	1.00		
諸雑費	端数処理	式	1		

（２）　ビニル管用サドル付分水栓取付工

ア．舗装版切断工は、「６－１　２．基礎単価（９）舗装版切断工」によるものとする。

イ．標準数量表

５０mm×２５mm　　（１箇所当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量		
			B形工 B’形工	C形工 C’形工	D’形工
舗装版切断工		m	2.00		―
舗装取壊掘削積込工		m2	0.42		―
掘削工		m3	0.46	0.48	0.49
埋戻工		m3	0.37	0.46	0.45
一次本復旧工		m2	0.42		
サドル分水栓建込み	ビニル管５０mm×２５mm	箇所	1.00		
ポリエチレン管継手工	２５mm	箇所	1.00		
ポリエチレンスリーブ取付工	５０mm	m	1.00		
ポリエチレンスリーブ	５０mm	本	0.25		
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	0.05		
残留塩素検査	ＤＰＤ試薬	箇所	1.00		
諸雑費	端数処理	式	1		

７５mm×２５mm　　（１箇所当り）

工　種	形　質　寸　法	単位	数量		
			B形工 B’形工	C形工 C’形工	D’形工
舗装版切断工		m	2.00		—
舗装取壊掘削積込工		m2	0.42		—
掘削工		m3	0.46	0.48	0.49
埋戻工		m3	0.37	0.46	0.45
一次本復旧工		m2	0.42		
サドル分水栓建込み	ビニル管７５mm×２５mm	箇所	1.00		
ポリエチレン管継手工	２５mm	箇所	1.00		
ポリエチレンスリーブ取付工	７５mm	m	1.00		
ポリエチレンスリーブ	７５mm	本	0.25		
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	0.05		
残留塩素検査	ＤＰＤ試薬	箇所	1.00		
諸雑費	端数処理	式	1		

７５mm×４０mm　　（１箇所当り）

工　種	形　質　寸　法	単位	数量		
			B形工 B’形工	C形工 C’形工	D’形工
舗装版切断工		m	2.00		—
舗装取壊掘削積込工		m2	0.42		—
掘削工		m3	0.46	0.48	0.49
埋戻工		m3	0.37	0.46	0.45
一次本復旧工		m2	0.42		
サドル分水栓建込み	ビニル管７５mm×４０mm	箇所	1.00		
ポリエチレン管継手工	４０mm	箇所	1.00		
ポリエチレンスリーブ取付工	７５mm	m	1.00		
ポリエチレンスリーブ	７５mm	本	0.25		
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	0.05		
残留塩素検査	ＤＰＤ試薬	箇所	1.00		
諸雑費	端数処理	式	1		

（3） ビニル管用サドル付分水栓取付工（人力施工）

ア．舗装版切断工は、「６－１ ２．基礎単価（９）舗装版切断工」によるものとする。

イ．標準数量表

５０mm×２５mm （１箇所当り）

工種	形質寸法	単位	数量	
			G形工 G’形工	H’形工
舗装版切断工		m	2.00	—
舗装取壊掘削積込工		m2	0.42	—
掘削工		m3	0.46	0.49
埋戻工		m3	0.37	0.45
一次本復旧工		m2	0.42	
サドル分水栓建込み	ビニル管５０mm×２５mm	箇所	1.00	
ポリエチレン管継手工	２５mm	箇所	1.00	
ポリエチレンスリーブ取付工	５０mm	m	1.00	
ポリエチレンスリーブ	５０mm	本	0.25	
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	0.05	
残留塩素検査	ＤＰＤ試薬	箇所	1.00	
諸雑費	端数処理	式	1	

７５mm×２５mm （１箇所当り）

工種	形質寸法	単位	数量	
			G形工 G’形工	H’形工
舗装版切断工		m	2.00	—
舗装取壊掘削積込工		m2	0.42	—
掘削工		m3	0.46	0.49
埋戻工		m3	0.37	0.45
一次本復旧工		m2	0.42	
サドル分水栓建込み	ビニル管７５mm×２５mm	箇所	1.00	
ポリエチレン管継手工	２５mm	箇所	1.00	
ポリエチレンスリーブ取付工	７５mm	m	1.00	
ポリエチレンスリーブ	７５mm	本	0.25	
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	0.05	
残留塩素検査	ＤＰＤ試薬	箇所	1.00	
諸雑費	端数処理	式	1	

７５mm×４０mm　　（１箇所当り）

工　種	形　質　寸　法	単位	数量	
			G形工 G’形工	H’形工
舗装版切断工		m	2.00	—
舗装取壊掘削積込工		m2	0.42	—
掘削工		m3	0.46	0.49
埋戻工		m3	0.37	0.45
一次本復旧工		m2	0.42	
サドル分水栓建込み	ビニル管７５mm×４０mm	箇所	1.00	
ポリエチレン管継手工	４０mm	箇所	1.00	
ポリエチレンスリーブ取付工	７５mm	m	1.00	
ポリエチレンスリーブ	７５mm	本	0.25	
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	0.05	
残留塩素検査	ＤＰＤ試薬	箇所	1.00	
諸雑費	端数処理	式	1	

（4）　鋳鉄管用サドル付分水栓取付工

ア．舗装版切断工は、「６－１　２．基礎単価（９）舗装版切断工」によるものとする。

イ．標準数量表

１５０mm以下×２５mm　　（１箇所当り）

工　種	形　質　寸　法	単位	数量		
			B形工 B’形工	C形工 C’形工	D’形工
舗装版切断工		m	2.00		—
舗装取壊掘削積込工		m2	0.42		—
掘削工		m3	0.56	0.58	0.60
埋戻工		m3	0.48	0.56	0.56
一次本復旧工		m2	0.42		
サドル分水栓建込み	鋳鉄管１５０mm×２５mm	箇所	1.00		
コア取付工		箇所	1.00		
ポリエチレン管継手工	２５mm	箇所	1.00		
ポリエチレンスリーブ取付工	１５０mm	m	1.00		
ポリエチレンスリーブ	１５０mm	本	0.20		
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	0.08		
残留塩素検査	ＤＰＤ試薬	箇所	1.00		
諸雑費	端数処理	式	1		

１５０mm以下×４０・５０mm　　（１箇所当り）

工　種	形　質　寸　法	単位	数量		
			B形工 B’形工	C形工 C’形工	D’形工
舗装版切断工		m	2.00		—
舗装取壊掘削積込工		m2	0.42		—
掘削工		m3	0.56	0.58	0.60
埋戻工		m3	0.48	0.56	0.56
一次本復旧工		m2	0.42		
サドル分水栓建込み	鋳鉄管１５０mm×４０mm	箇所	1.00		
コア取付工		箇所	1.00		
ポリエチレン管継手工	４０mm	箇所	1.00		
ポリエチレンスリーブ取付工	１５０mm	m	1.00		
ポリエチレンスリーブ	１５０mm	本	0.20		
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	0.08		
残留塩素検査	ＤＰＤ試薬	箇所	1.00		
諸雑費	端数処理	式	1		

２００mm×２５mm　　（１箇所当り）

工　種	形　質　寸　法	単位	数量		
			B形工 B’形工	C形工 C’形工	D’形工
舗装版切断工		m	2.00		—
舗装取壊掘削積込工		m2	0.42		—
掘削工		m3	0.57	0.60	0.61
埋戻工		m3	0.49	0.57	0.57
一次本復旧工		m2	0.42		
サドル分水栓建込み	鋳鉄管２００mm×２５mm	箇所	1.00		
コア取付工		箇所	1.00		
ポリエチレン管継手工	２５mm	箇所	1.00		
ポリエチレンスリーブ取付工	２００mm	m	1.00		
ポリエチレンスリーブ	２００mm	本	0.20		
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	0.10		
残留塩素検査	ＤＰＤ試薬	箇所	1.00		
諸雑費	端数処理	式	1		

２００mm×４０・５０mm　　（１箇所当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量		
			B形工 B’形工	C形工 C’形工	D’形工
舗装版切断工		m	2.00		—
舗装取壊掘削積込工		m2	0.42		—
掘削工		m3	0.57	0.60	0.61
埋戻工		m3	0.49	0.57	0.57
一次本復旧工		m2	0.42		
サドル分水栓建込み	鋳鉄管２００mm×４０mm	箇所	1.00		
コア取付工		箇所	1.00		
ポリエチレン管継手工	４０mm	箇所	1.00		
ポリエチレンスリーブ取付工	２００mm	m	1.00		
ポリエチレンスリーブ	２００mm	本	0.20		
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	0.10		
残留塩素検査	ＤＰＤ試薬	箇所	1.00		
諸雑費	端数処理	式	1		

３００mm以上×２５mm　　（１箇所当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量		
			B形工 B’形工	C形工 C’形工	D’形工
舗装版切断工		m	2.00		—
舗装取壊掘削積込工		m2	0.42		—
掘削工		m3	0.59	0.61	0.62
埋戻工		m3	0.50	0.59	0.58
一次本復旧工		m2	0.42		
サドル分水栓建込み	鋳鉄管３００mm×２５mm	箇所	1.00		
コア取付工		箇所	1.00		
ポリエチレン管継手工	２５mm	箇所	1.00		
ポリエチレンスリーブ取付工	３００mm	m	1.00		
ポリエチレンスリーブ	３００mm	本	0.17		
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	0.15		
残留塩素検査	ＤＰＤ試薬	箇所	1.00		
諸雑費	端数処理	式	1		

３００mm以上×４０・５０mm　　（１箇所当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量		
			B形工 B’形工	C形工 C’形工	D’形工
舗装版切断工		m	2.00		—
舗装取壊掘削積込工		m2	0.42		—
掘削工		m3	0.59	0.61	0.62
埋戻工		m3	0.50	0.59	0.58
一次本復旧工		m2	0.42		
サドル分水栓建込み	鋳鉄管３００mm×４０mm	箇所	1.00		
コア取付工		箇所	1.00		
ポリエチレン管継手工	４０mm	箇所	1.00		
ポリエチレンスリーブ取付工	３００mm	m	1.00		
ポリエチレンスリーブ	３００mm	本	0.17		
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	0.15		
残留塩素検査	ＤＰＤ試薬	箇所	1.00		
諸雑費	端数処理	式	1		

（5）　不断水連絡工

ア．舗装版切断工は、「６－１　２．基礎単価（９）舗装版切断工」によるものとする。

イ．標準数量表

分岐口径５０mm以下　　（１箇所当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量		
			B形工 B’形工	C形工 C’形工	D’形工
舗装版切断工		m	3.80		—
舗装取壊掘削積込工		m2	1.21		—
掘削工		m3	1.96	2.02	2.06
埋戻工		m3	1.72	1.96	1.94
一次本復旧工		m2	1.21		
不断水連絡工	１５０mm×４０mm（外ネジ型）	箇所	1.00		
ポリエチレン管継手工	４０mm	箇所	1.00		
ポリエチレンスリーブ取付工	１５０mm	m	1.00		
ポリエチレンスリーブ	１５０mm	本	0.20		
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	0.08		
残留塩素検査	ＤＰＤ試薬	箇所	1.00		
諸雑費	端数処理	式	1		

分岐口径７５mm以上　　（１箇所当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量		
			B形工 B’形工	C形工 C’形工	D’形工
舗　装　版　切　断　工		m	4.15		—
舗装取壊掘削積込工		m2	1.43		—
掘　　削　　工		m3	2.33	2.40	2.44
埋　　戻　　工		m3	2.04	2.33	2.30
一　次　本　復　旧　工		m2	1.43		
不　断　水　連　絡　工	１５０mm×７５mm	箇所	1.00		
フ　ラ　ン　ジ　継　手　工	７５mm	箇所	1.00		
ポリエチレンスリーブ取付工	１５０mm	m	1.00		
ポリエチレンスリーブ	１５０mm	本	0.20		
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	0.08		
残　留　塩　素　検　査	ＤＰＤ試薬	箇所	1.00		
諸　　雑　　費	端数処理	式	1		

（6）　不断水連絡継手工

ア．標準数量表

外ネジ型５０mm　　（１箇所当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量
ポリエチレン管継手工	４０mm	箇所	-1.00
ポリエチレン管継手工	５０mm	箇所	1.00
諸　　雑　　費	端数処理	式	1

（7）　分水栓取替工

ア．舗装版切断工は、「６－１　２．基礎単価（９）舗装版切断工」によるものとする。

イ．栓止工は、「６－１　２．基礎単価（７）栓止工」によるものとする。

ウ．標準数量表　　（１箇所当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量		
			B形工 B’形工	C形工 C’形工	D’形工
舗装版切断工		m	2.40		—
舗装取壊掘削積込工		m2	0.56		—
掘削工		m3	0.76	0.79	0.80
埋戻工		m3	0.65	0.76	0.75
一次本復旧工		m2	0.56		
サドル分水栓建込み	鋳鉄管１５０mm×２５mm	箇所	1.00		
栓止工	分水栓	箇所	1.00		
ポリエチレン管継手工	２５mm	箇所	1.00		
ポリエチレンスリーブ取付工	１５０mm	m	1.00		
ポリエチレンスリーブ	１５０mm	本	0.20		
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	0.08		
残留塩素検査	ＤＰＤ試薬	箇所	1.00		
諸雑費	端数処理	式	1		

（8）　ビニル管用サドル付分水栓取替工

ア．舗装版切断工は、「６－１　２．基礎単価（９）舗装版切断工」によるものとする。

イ．栓止工は、「６－１　２．基礎単価（７）栓止工」によるものとする。

ウ．標準数量表

５０mm×２５mm　　（１箇所当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量		
			B形工 B’形工	C形工 C’形工	D’形工
舗装版切断工		m	2.00		—
舗装取壊掘削積込工		m2	0.42		—
掘削工		m3	0.46	0.48	0.49
埋戻工		m3	0.37	0.46	0.45
一次本復旧工		m2	0.42		
サドル分水栓建込み	ビニル管５０mm×２５mm	箇所	1.00		
栓止工	サドル付分水栓	箇所	1.00		
ポリエチレン管継手工	２５mm	箇所	1.00		
ポリエチレンスリーブ取付工	５０mm	m	1.00		
ポリエチレンスリーブ	５０mm	本	0.25		
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	0.05		
残留塩素検査	ＤＰＤ試薬	箇所	1.00		
諸雑費	端数処理	式	1		

７５mm×２５mm　　（１箇所当り）

工　種	形　質　寸　法	単位	数量		
			B形工 B’形工	C形工 C’形工	D’形工
舗装版切断工		m	2.00		—
舗装取壊掘削積込工		m2	0.42		—
掘削工		m3	0.46	0.48	0.49
埋戻工		m3	0.37	0.46	0.45
一次本復旧工		m2	0.42		
サドル分水栓建込み	ビニル管７５mm×２５mm	箇所	1.00		
栓止工	サドル付分水栓	箇所	1.00		
ポリエチレン管継手工	２５mm	箇所	1.00		
ポリエチレンスリーブ取付工	７５mm	m	1.00		
ポリエチレンスリーブ	７５mm	本	0.25		
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	0.05		
残留塩素検査	ＤＰＤ試薬	箇所	1.00		
諸雑費	端数処理	式	1		

７５mm×４０mm　　（１箇所当り）

工　種	形　質　寸　法	単位	数量		
			B形工 B’形工	C形工 C’形工	D’形工
舗装版切断工		m	2.00		—
舗装取壊掘削積込工		m2	0.42		—
掘削工		m3	0.46	0.48	0.49
埋戻工		m3	0.37	0.46	0.45
一次本復旧工		m2	0.42		
サドル分水栓建込み	ビニル管７５mm×４０mm	箇所	1.00		
栓止工	サドル付分水栓	箇所	1.00		
ポリエチレン管継手工	４０mm	箇所	1.00		
ポリエチレンスリーブ取付工	７５mm	m	1.00		
ポリエチレンスリーブ	７５mm	本	0.25		
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	0.05		
残留塩素検査	ＤＰＤ試薬	箇所	1.00		
諸雑費	端数処理	式	1		

（9）　ビニル管用サドル付分水栓取替工（人力施工）

ア．舗装版切断工は、「６－１　２．基礎単価（９）舗装版切断工」によるものとする。

イ．栓止工は、「６－１　２．基礎単価（７）栓止工」によるものとする。

ウ．標準数量表

５０mm×２５mm　　（１箇所当り）

工　種	形　質　寸　法	単位	数量	
			G形工 G’形工	H’形工
舗装版切断工		m	2.00	—
舗装取壊掘削積込工		m2	0.42	—
掘削工		m3	0.46	0.49
埋戻工		m3	0.37	0.45
一次本復旧工		m2	0.42	
サドル分水栓建込み	ビニル管５０mm×２５mm	箇所	1.00	
栓止工	サドル付分水栓	箇所	1.00	
ポリエチレン管継手工	２５mm	箇所	1.00	
ポリエチレンスリーブ取付工	５０mm	m	1.00	
ポリエチレンスリーブ	５０mm	本	0.25	
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	0.05	
残留塩素検査	ＤＰＤ試薬	箇所	1.00	
諸雑費	端数処理	式	1	

７５mm×２５mm　　（１箇所当り）

工　種	形　質　寸　法	単位	数量	
			G形工 G’形工	H’形工
舗装版切断工		m	2.00	—
舗装取壊掘削積込工		m2	0.42	—
掘削工		m3	0.46	0.49
埋戻工		m3	0.37	0.45
一次本復旧工		m2	0.42	
サドル分水栓建込み	ビニル管７５mm×２５mm	箇所	1.00	
栓止工	サドル付分水栓	箇所	1.00	
ポリエチレン管継手工	２５mm	箇所	1.00	
ポリエチレンスリーブ取付工	７５mm	m	1.00	
ポリエチレンスリーブ	７５mm	本	0.25	
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	0.05	
残留塩素検査	ＤＰＤ試薬	箇所	1.00	
諸雑費	端数処理	式	1	

７５mm×４０mm　　（１箇所当り）

工　種	形　質　寸　法	単位	数量	
			G形工 G’形工	H’形工
舗装版切断工		m	2.00	—
舗装取壊掘削積込工		m2	0.42	—
掘削工		m3	0.46	0.49
埋戻工		m3	0.37	0.45
一次本復旧工		m2	0.42	
サドル分水栓建込み	ビニル管７５mm×４０mm	箇所	1.00	
栓止工	サドル付分水栓	箇所	1.00	
ポリエチレン管継手工	４０mm	箇所	1.00	
ポリエチレンスリーブ取付工	７５mm	m	1.00	
ポリエチレンスリーブ	７５mm	本	0.25	
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	0.05	
残留塩素検査	ＤＰＤ試薬	箇所	1.00	
諸雑費	端数処理	式	1	

（１０）　鋳鉄管用サドル付分水栓取替工

ア．舗装版切断工は、「６－１　２．基礎単価（９）舗装版切断工」によるものとする。

イ．栓止工は、「６－１　２．基礎単価（７）栓止工」によるものとする。

ウ．標準数量表

１５０mm以下×２５mm　　（１箇所当り）

工　種	形　質　寸　法	単位	数量		
			B形工 B’形工	C形工 C’形工	D’形工
舗装版切断工		m	2.00		—
舗装取壊掘削積込工		m2	0.42		—
掘削工		m3	0.56	0.58	0.60
埋戻工		m3	0.48	0.56	0.56
一次本復旧工		m2	0.42		
サドル分水栓建込み	鋳鉄管１５０mm×２５mm	箇所	1.00		
コア取付工		箇所	1.00		
栓止工	サドル付分水栓	箇所	1.00		
ポリエチレン管継手工	２５mm	箇所	1.00		
ポリエチレンスリーブ取付工	１５０mm	m	1.00		
ポリエチレンスリーブ	１５０mm	本	0.20		
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	0.08		
残留塩素検査	ＤＰＤ試薬	箇所	1.00		
諸雑費	端数処理	式	1		

１５０mm以下×４０・５０mm　　（１箇所当り）

工　種	形　質　寸　法	単位	数量		
			B形工 B’形工	C形工 C’形工	D’形工
舗装版切断工		m	2.00		—
舗装取壊掘削積込工		m2	0.42		—
掘削工		m3	0.56	0.58	0.60
埋戻工		m3	0.48	0.56	0.56
一次本復旧工		m2	0.42		
サドル分水栓建込み	鋳鉄管１５０mm×４０mm	箇所	1.00		
コア取付工		箇所	1.00		
栓止工	サドル付分水栓	箇所	1.00		
ポリエチレン管継手工	４０mm	箇所	1.00		
ポリエチレンスリーブ取付工	１５０mm	m	1.00		
ポリエチレンスリーブ	１５０mm	本	0.20		
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	0.08		
残留塩素検査	ＤＰＤ試薬	箇所	1.00		
諸雑費	端数処理	式	1		

２００mm×２５mm　　（１箇所当り）

工　種	形　質　寸　法	単位	数量		
			B形工 B’形工	C形工 C’形工	D’形工
舗装版切断工		m	2.00		—
舗装取壊掘削積込工		m2	0.42		—
掘削工		m3	0.57	0.60	0.61
埋戻工		m3	0.49	0.57	0.57
一次本復旧工		m2	0.42		
サドル分水栓建込み	鋳鉄管２００mm×２５mm	箇所	1.00		
コア取付工		箇所	1.00		
栓止工	サドル付分水栓	箇所	1.00		
ポリエチレン管継手工	２５mm	箇所	1.00		
ポリエチレンスリーブ取付工	２００mm	m	1.00		
ポリエチレンスリーブ	２００mm	本	0.20		
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	0.10		
残留塩素検査	ＤＰＤ試薬	箇所	1.00		
諸雑費	端数処理	式	1		

２００mm×４０・５０mm　　（１箇所当り）

工　種	形　質　寸　法	単位	数量		
			B形工 B’形工	C形工 C’形工	D’形工
舗装版切断工		m	2.00		—
舗装取壊掘削積込工		m2	0.42		—
掘削工		m3	0.57	0.60	0.61
埋戻工		m3	0.49	0.57	0.57
一次本復旧工		m2	0.42		
サドル分水栓建込み	鋳鉄管２００mm×４０mm	箇所	1.00		
コア取付工		箇所	1.00		
栓止工	サドル付分水栓	箇所	1.00		
ポリエチレン管継手工	４０mm	箇所	1.00		
ポリエチレンスリーブ取付工	２００mm	m	1.00		
ポリエチレンスリーブ	２００mm	本	0.20		
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	0.10		
残留塩素検査	ＤＰＤ試薬	箇所	1.00		
諸雑費	端数処理	式	1		

３００mm以上×２５mm　　（１箇所当り）

工　種	形　質　寸　法	単位	数量		
			B形工 B’形工	C形工 C’形工	D’形工
舗装版切断工		m	2.00		—
舗装取壊掘削積込工		m2	0.42		—
掘削工		m3	0.59	0.61	0.62
埋戻工		m3	0.50	0.59	0.58
一次本復旧工		m2	0.42		
サドル分水栓建込み	鋳鉄管３００mm×２５mm	箇所	1.00		
コア取付工		箇所	1.00		
栓止工	サドル付分水栓	箇所	1.00		
ポリエチレン管継手工	２５mm	箇所	1.00		
ポリエチレンスリーブ取付工	３００mm	m	1.00		
ポリエチレンスリーブ	３００mm	本	0.17		
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	0.15		
残留塩素検査	ＤＰＤ試薬	箇所	1.00		
諸雑費	端数処理	式	1		

３００mm以上×４０・５０mm　　（１箇所当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量		
			B形工 B’形工	C形工 C’形工	D’形工
舗　装　版　切　断　工		m	2.00		—
舗装取壊掘削積込工		m2	0.42		—
掘　　削　　工		m3	0.59	0.61	0.62
埋　　戻　　工		m3	0.50	0.59	0.58
一　次　本　復　旧　工		m2	0.42		
サドル分水栓建込み	鋳鉄管３００mm×４０mm	箇所	1.00		
コ　ア　取　付　工		箇所	1.00		
栓　　止　　工	サドル付分水栓	箇所	1.00		
ポリエチレン管継手工	４０mm	箇所	1.00		
ポリエチレンスリーブ取付工	３００mm	m	1.00		
ポリエチレンスリーブ	３００mm	本	0.17		
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	0.15		
残　留　塩　素　検　査	ＤＰＤ試薬	箇所	1.00		
諸　　雑　　費	端数処理	式	1		

（１１）　鋳鉄管用サドル付分水栓取付工・取替工　分岐口径５０mm

ア．標準数量表　　（１箇所当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量
サドル分水栓建込み	鋳鉄管１５０mm×４０mm	箇所	-1.00
ポリエチレン管継手工	４０mm	箇所	-1.00
サドル分水栓建込み	鋳鉄管１５０mm×５０mm	箇所	1.00
ポリエチレン管継手工	５０mm	箇所	1.00
諸　　雑　　費	端数処理	式	1

（１２） ビニル管布設工

ア．舗装版切断工は、「６－１ ２．基礎単価（９）舗装版切断工」によるものとする。

イ．管布設工（ビニル管）は、「６－１ ２．基礎単価（３）管布設工（ビニル管）」によるものとする。

ウ．標準数量表

４０mm以下 （１m当り）

工種	形質寸法	単位	数量		
			B形工 B’形工	C形工 C’形工	D’形工
舗装版切断工		m	2.00		—
舗装取壊掘削積込工		m2	0.60		—
掘削工		m3	0.46	0.37	0.38
埋戻工		m3	0.34	0.34	0.32
一次本復旧工		m2	0.60		
管布設工（ビニル管）	２５mm	m	1.00		
諸雑費	端数処理	式	1		

５０～７５mm （１m当り）

工種	形質寸法	単位	数量		
			B形工 B’形工	C形工 C’形工	D’形工
舗装版切断工		m	2.00		—
舗装取壊掘削積込工		m2	0.60		—
掘削工		m3	0.49	0.40	0.41
埋戻工		m3	0.37	0.37	0.35
一次本復旧工		m2	0.60		
管布設工（ビニル管）	５０mm	m	1.00		
諸雑費	端数処理	式	1		

（１３）　ビニル管布設工（人力施工）

ア．舗装版切断工は、「６－１　２．基礎単価（９）舗装版切断工」によるものとする。

イ．管布設工（ビニル管）は、「６－１　２．基礎単価（３）管布設工（ビニル管）」によるものとする。

ウ．標準数量表

４０mm以下　　（１m当り）

工　種	形　質　寸　法	単位	数量	
			G形工 G’形工	H’形工
舗装版切断工		m	2.00	—
舗装取壊掘削積込工		m2	0.60	—
掘削工		m3	0.46	0.38
埋戻工		m3	0.34	0.32
一次本復旧工		m2	0.60	
管布設工（ビニル管）	２５mm	m	1.00	
諸雑費	端数処理	式	1	

５０～７５mm　　（１m当り）

工　種	形　質　寸　法	単位	数量	
			G形工 G’形工	H’形工
舗装版切断工		m	2.00	—
舗装取壊掘削積込工		m2	0.60	—
掘削工		m3	0.49	0.41
埋戻工		m3	0.37	0.35
一次本復旧工		m2	0.60	
管布設工（ビニル管）	５０mm	m	1.00	
諸雑費	端数処理	式	1	

（１４） ビニル管布設工（宅地内）

ア．管布設工（ビニル管）は、「６－１ ２．基礎単価（３）管布設工（ビニル管）」によるものとする。

イ．本工種は「時間的制約を受ける場合」に該当しないものとする。

ウ．標準数量表 （１m当り）

工種	形質寸法	単位	数量	
			E形工	F形工
人力掘削（人力床掘）	土砂、現場制約あり	m3	0.10	0.06
人力埋戻	現場制約あり、土砂、締固め有・流用土	m3	0.10	0.06
管布設工（ビニル管）	２５mm	m	1.00	
土木一般世話役		人	0.03	
ビニル管包括材料費		式	1	
諸雑費	端数処理	式	1	

（１５） ポリエチレン管布設工

ア．舗装版切断工は、「６－１ ２．基礎単価（９）舗装版切断工」によるものとする。

イ．標準数量表

２５mm （１m当り）

工種	形質寸法	単位	数量		
			B形工 B’形工	C形工 C’形工	D’形工
舗装版切断工		m	2.00		—
舗装取壊掘削積込工		m2	0.60		—
掘削工		m3	0.46	0.37	0.38
埋戻工		m3	0.34	0.34	0.32
一次本復旧工		m2	0.60		
管据付工（ポリエチレン管）	２５mm	m	1.00		
ポリエチレン管	２５mm	m	1.00		
ポリエチレン管継手工	２５mm	口	0.70		
ポリエチレン管切断工	２５mm	口	0.70		
諸雑費	端数処理	式	1		

４０mm　　（１m当り）

工　種	形　質　寸　法	単位	数量		
			B形工 B’形工	C形工 C’形工	D’形工
舗装版切断工		m	2.00		—
舗装取壊掘削積込工		m2	0.60		—
掘削工		m3	0.46	0.37	0.38
埋戻工		m3	0.34	0.34	0.32
一次本復旧工		m2	0.60		
管据付工（ポリエチレン管）	４０mm	m	1.00		
ポリエチレン管	４０mm	m	1.00		
ポリエチレン管継手工	４０mm	口	1.00		
ポリエチレン管切断工	４０mm	口	1.00		
諸雑費	端数処理	式	1		

５０mm　　（１m当り）

工　種	形　質　寸　法	単位	数量		
			B形工 B’形工	C形工 C’形工	D’形工
舗装版切断工		m	2.00		—
舗装取壊掘削積込工		m2	0.60		—
掘削工		m3	0.47	0.38	0.40
埋戻工		m3	0.35	0.35	0.34
一次本復旧工		m2	0.60		
管据付工（ポリエチレン管）	５０mm	m	1.00		
ポリエチレン管	５０mm	m	1.00		
ポリエチレン管継手工	５０mm	口	0.60		
ポリエチレン管切断工	５０mm	口	0.60		
諸雑費	端数処理	式	1		

（１６）　ポリエチレン管布設工（人力施工）

ア．舗装版切断工は、「６－１　２．基礎単価（９）舗装版切断工」によるものとする。

イ．標準数量表

２５mm　　（１m当り）

工　種	形　質　寸　法	単位	数量	
			G形工 G’形工	H’形工
舗装版切断工		m	2.00	—
舗装取壊掘削積込工		m2	0.60	—
掘削工		m3	0.46	0.38
埋戻工		m3	0.34	0.32
一次本復旧工		m2	0.60	
管据付工（ポリエチレン管）	２５mm	m	1.00	
ポリエチレン管	２５mm	m	1.00	
ポリエチレン管継手工	２５mm	口	0.70	
ポリエチレン管切断工	２５mm	口	0.70	
諸雑費	端数処理	式	1	

４０mm　　（１m当り）

工　種	形　質　寸　法	単位	数量	
			G形工 G’形工	H’形工
舗装版切断工		m	2.00	—
舗装取壊掘削積込工		m2	0.60	—
掘削工		m3	0.46	0.38
埋戻工		m3	0.34	0.32
一次本復旧工		m2	0.60	
管据付工（ポリエチレン管）	４０mm	m	1.00	
ポリエチレン管	４０mm	m	1.00	
ポリエチレン管継手工	４０mm	口	1.00	
ポリエチレン管切断工	４０mm	口	1.00	
諸雑費	端数処理	式	1	

５０mm　　（１m当り）

工　種	形　質　寸　法	単位	数量	
			G形工 G’形工	H’形工
舗装版切断工		m	2.00	—
舗装取壊掘削積込工		m2	0.60	—
掘削工		m3	0.47	0.40
埋戻工		m3	0.35	0.34
一次本復旧工		m2	0.60	
管据付工（ポリエチレン管）	５０mm	m	1.00	
ポリエチレン管	５０mm	m	1.00	
ポリエチレン管継手工	５０mm	口	0.60	
ポリエチレン管切断工	５０mm	口	0.60	
諸雑費	端数処理	式	1	

（１７）　ポリエチレン管布設工（宅地内）

ア．本工種は「時間的制約を受ける場合」に該当しないものとする。

イ．標準数量表

２５mm　　（１m当り）

工　種	形　質　寸　法	単位	数量
人力掘削（人力床掘）	土砂、現場制約あり	m3	0.10
人力埋戻	現場制約あり、土砂、 締固め有・流用土	m3	0.10
管据付工（ポリエチレン管）	２５mm	m	1.00
ポリエチレン管	２５mm	m	1.00
ポリエチレン管継手工	２５mm	口	0.70
ポリエチレン管切断工	２５mm	口	0.70
土木一般世話役		人	0.03
諸雑費	端数処理	式	1

４０mm　　（１m当り）

工　種	形　質　寸　法	単位	数量
人力掘削（人力床掘）	土砂、現場制約あり	m3	0.10
人　力　埋　戻	現場制約あり、土砂、締固め有・流用土	m3	0.10
管据付工（ポリエチレン管）	４０mm	m	1.00
ポリエチレン管	４０mm	m	1.00
ポリエチレン管継手工	４０mm	口	1.00
ポリエチレン管切断工	４０mm	口	1.00
土木一般世話役		人	0.03
諸　雑　費	端数処理	式	1

５０mm　　（１m当り）

工　種	形　質　寸　法	単位	数量
人力掘削（人力床掘）	土砂、現場制約あり	m3	0.10
人　力　埋　戻	現場制約あり、土砂、締固め有　流用土	m3	0.10
管据付工（ポリエチレン管）	５０mm	m	1.00
ポリエチレン管	５０mm	m	1.00
ポリエチレン管継手工	５０mm	口	0.60
ポリエチレン管切断工	５０mm	口	0.60
土木一般世話役		人	0.03
諸　雑　費	端数処理	式	1

（１８）　継手工

ア．鉛管継手工は、「６－１　２．基礎単価（１）鉛管継手工」によるものとする。

イ．標準数量表

２５mm以下　　（１箇所当り）

工　種	形　質　寸　法	単位	数量
鉛　管　継　手　工	２５mm以下	箇所	1.00
諸　雑　費	端数処理	式	1

３０～５０mm　　（１箇所当り）

工　種	形　質　寸　法	単位	数量
鉛　管　継　手　工	３０mm～５０mm	箇所	1.00
諸　雑　費	端数処理	式	1

（１９） 鋳鉄管布設工

ア．舗装版切断工は、「６－１　２．基礎単価（９）舗装版切断工」によるものとする。

イ．管布設工（鋳鉄管）は、「６－１　２．基礎単価（４）管布設工（鋳鉄管）（ＫＳ形）」によるものとする。

ウ．標準数量表

７５mm　　（１m当り）

工　種	形　質　寸　法	単位	数量		
			B形工 B’形工	C形工 C’形工	D’形工
舗装版切断工		m	2.00		—
舗装取壊掘削積込工		m2	0.60		—
掘削工		m3	0.49	0.40	0.41
埋戻工		m3	0.36	0.36	0.34
一次本復旧工		m2	0.60		
管布設工（鋳鉄管）	７５mm（ＫＳ形）	m	1.00		
ポリエチレンスリーブ取付工	７５mm	m	1.00		
ポリエチレンスリーブ	７５mm	本	0.25		
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	0.05		
明示テープ	年号なし	個	0.05		
諸雑費	端数処理	式	1		

１００mm以上　　（１m当り）

工　種	形　質　寸　法	単位	数量		
			B形工 B’形工	C形工 C’形工	D’形工
舗装版切断工		m	2.00		—
舗装取壊掘削積込工		m2	0.65		—
掘削工		m3	0.55	0.45	0.47
埋戻工		m3	0.41	0.41	0.39
一次本復旧工		m2	0.65		
管布設工（鋳鉄管）	１００mm（ＫＳ形）	m	1.00		
ポリエチレンスリーブ取付工	１００mm	m	1.00		
ポリエチレンスリーブ	１００mm	本	0.25		
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	0.06		
明示テープ	年号なし	個	0.05		
諸雑費	端数処理	式	1		

（２０） 割Ｔ字管撤去工

ア．舗装版切断工は、「６－１ ２．基礎単価（９）舗装版切断工」によるものとする。

イ．割Ｔ字管撤去工（１００～４００ｍｍ）は、「６－１ ２．基礎単価（６）割Ｔ字管撤去工（１００～４００ｍｍ）」によるものとする。

ウ．標準数量表 （１箇所当り）

工　種	形　質　寸　法	単位	数量		
			B形工 B’形工	C形工 C’形工	D’形工
舗装版切断工		m	4.60		—
舗装取壊掘削積込工		m2	1.32		—
掘削工		m3	1.91	1.98	2.02
埋戻工		m3	1.65	1.91	1.88
一次本復旧工		m2	1.32		
割Ｔ字管撤去工（１００ｍｍ～４００ｍｍ）		箇所	1.00		
不用撤去品等処分工	鋳鉄くず	t	0.013		
ポリエチレンスリーブ取付工	１５０ｍｍ	m	1.00		
ポリエチレンスリーブ	１５０ｍｍ	本	0.20		
防食（粘着）テープ	５０ｍｍ×１０ｍ	個	0.08		
諸雑費	端数処理	式	1		

（２１） 栓止工

ア．舗装版切断工は、「６－１ ２．基礎単価（９）舗装版切断工」によるものとする。

イ．栓止工は、「６－１ ２．基礎単価（７）栓止工」によるものとする。

ウ．標準数量表

単独 （１箇所当り）

工　種	形　質　寸　法	単位	数量		
			B形工 B’形工	C形工 C’形工	D’形工
舗装版切断工		m	2.60		—
舗装取壊掘削積込工		m2	0.42		—
掘削工		m3	0.51	0.54	0.56
埋戻工		m3	0.44	0.52	0.51
一次本復旧工		m2	0.42		
栓止工	分水栓	箇所	1.00		
ポリエチレンスリーブ取付工	１５０ｍｍ	m	0.40		
ポリエチレンスリーブ	１５０ｍｍ	本	0.08		
防食（粘着）テープ	５０ｍｍ×１０ｍ	個	0.03		
諸雑費	端数処理	式	1		

複数　　（１箇所当り）

工　種	形　質　寸　法	単位	数量		
			B形工 B’形工	C形工 C’形工	D’形工
舗装版切断工		m	3.60		—
舗装取壊掘削積込工		m2	0.72		—
掘削工		m3	0.89	0.93	0.96
埋戻工		m3	0.75	0.90	0.88
一次本復旧工		m2	0.72		
栓止工	分水栓	箇所	3.00		
ポリエチレンスリーブ取付工	１５０mm	m	1.00		
ポリエチレンスリーブ	１５０mm	本	0.20		
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	0.08		
諸雑費	端数処理	式	1		

（２２）　サドル付分水栓栓止工

ア．舗装版切断工は、「６－１　２．基礎単価（９）舗装版切断工」によるものとする。

イ．栓止工は、「６－１　２．基礎単価（７）栓止工」によるものとする。

ウ．標準数量表

単独　　（１箇所当り）

工　種	形　質　寸　法	単位	数量		
			B形工 B’形工	C形工 C’形工	D’形工
舗装版切断工		m	2.60		—
舗装取壊掘削積込工		m2	0.42		—
掘削工		m3	0.41	0.44	0.45
埋戻工		m3	0.33	0.41	0.41
一次本復旧工		m2	0.42		
栓止工	サドル付分水栓	箇所	1.00		
ポリエチレンスリーブ取付工	７５mm	m	0.40		
ポリエチレンスリーブ	７５mm	本	0.10		
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	0.02		
諸雑費	端数処理	式	1		

複数　　（１箇所当り）

工　種	形　質　寸　法	単位	数量		
			B形工 B’形工	C形工 C’形工	D’形工
舗装版切断工		m	3.60		—
舗装取壊掘削積込工		m2	0.72		—
掘削工		m3	0.70	0.75	0.77
埋戻工		m3	0.57	0.72	0.70
一次本復旧工		m2	0.72		
栓止工	サドル付分水栓	箇所	3.00		
ポリエチレンスリーブ取付工	７５mm	m	1.00		
ポリエチレンスリーブ	７５mm	本	0.25		
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	0.05		
諸雑費	端数処理	式	1		

（２３）　サドル付分水栓栓止工（人力施工）

ア．舗装版切断工は、「６－１　２．基礎単価（９）舗装版切断工」によるものとする。

イ．栓止工は、「６－１　２．基礎単価（７）栓止工」によるものとする。

ウ．標準数量表

単独　　（１箇所当り）

工　種	形　質　寸　法	単位	数量	
			G形工 G’形工	H’形工
舗装版切断工		m	2.60	—
舗装取壊掘削積込工		m2	0.42	—
掘削工		m3	0.41	0.45
埋戻工		m3	0.33	0.41
一次本復旧工		m2	0.42	
栓止工	サドル付分水栓	箇所	1.00	
ポリエチレンスリーブ取付工	７５mm	m	0.40	
ポリエチレンスリーブ	７５mm	本	0.10	
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	0.02	
諸雑費	端数処理	式	1	

複数　　（１箇所当り）

工　種	形　質　寸　法	単位	数量	
			G形工 G’形工	H’形工
舗装版切断工		m	3.60	—
舗装取壊掘削積込工		m2	0.72	—
掘削工		m3	0.72	0.77
埋戻工		m3	0.57	0.70
一次本復旧工		m2	0.72	
栓止工	サドル付分水栓	箇所	3.00	
ポリエチレンスリーブ取付工	７５mm	m	1.00	
ポリエチレンスリーブ	７５mm	本	0.25	
防食（粘着）テープ	５０mm×１０m	個	0.05	
諸雑費	端数処理	式	1	

（２４）　給水管撤去工（A）

ア．標準数量表　　（１０m当り）

工　種	形　質　寸　法	単位	数量		
			B形工	C形工	D’形工
舗装取壊掘削積込工		m2	1.00		—
掘削工		m3	0.74	0.59	0.62
埋戻工		m3	0.54	0.54	0.52
一次本復旧工		m2	1.00		
撤去管吊上積込（硬質塩化ビニル管）	２５mm	m	10.00		
撤去管切断（硬質塩化ビニル管）	２５mm	口	10.00		
不用撤去品等処分工	鋳鉄くず	t	0.045		
ビニル管処分工	２５mm	m	1.00		
諸雑費	端数処理	式	1		

（２５） 給水管撤去工（A）（人力施工）

ア．標準数量表 （１０m当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量	
			G形工 G’形工	H’形工
舗装取壊掘削積込工		m2	1.00	—
掘　　削　　工		m3	0.74	0.62
埋　　戻　　工		m3	0.54	0.52
一次本復旧工		m2	1.00	
撤去管吊上積込（硬質塩化ビニル管）	２５mm	m	10.00	
撤去管切断（硬質塩化ビニル管）	２５mm	口	10.00	
不用撤去品等処分工	鋳鉄くず	t	0.045	
ビニル管処分工	２５mm	m	1.00	
諸　　雑　　費	端数処理	式	1	

（２６） 給水管撤去工（B）

ア．舗装版切断工は、「６－１　２．基礎単価（９）舗装版切断工」によるものとする。

イ．標準数量表

４０mm以下 （１０m当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量		
			B形工 B’形工	C形工 C’形工	D’形工
舗装版切断工		m	20.00		—
舗装取壊掘削積込工		m2	6.00		—
掘　　削　　工		m3	4.44	3.54	3.72
埋　　戻　　工		m3	3.24	3.24	3.12
一次本復旧工		m2	6.00		
撤去管吊上積込（硬質塩化ビニル管）	２５mm	m	10.00		
撤去管切断（硬質塩化ビニル管）	２５mm	口	10.00		
不用撤去品等処分工	鋳鉄くず	t	0.045		
ビニル管処分工	２５mm	m	1.00		
諸　　雑　　費	端数処理	式	1		

５０～７５mm　　（１０m当り）

工　種	形　質　寸　法	単位	数量		
			B形工 B’形工	C形工 C’形工	D’形工
舗装版切断工		m	20.00		—
舗装取壊掘削積込工		m2	6.00		—
掘削工		m3	4.62	3.72	3.90
埋戻工		m3	3.42	3.42	3.30
一次本復旧工		m2	6.00		
撤去管吊上積込（硬質塩化ビニル管）	５０mm	m	10.00		
撤去管切断（硬質塩化ビニル管）	５０mm	口	10.00		
不用撤去品等処分工	鋳鉄くず	t	0.139		
ビニル管処分工	５０mm	m	1.00		
諸雑費	端数処理	式	1		

（２７）　給水管撤去工（B）（人力施工）

ア．舗装版切断工は、「６－１　２．基礎単価（９）舗装版切断工」によるものとする。

イ．標準数量表

４０mm以下　　（１０m当り）

工　種	形　質　寸　法	単位	数量	
			G形工 G’形工	H’形工
舗装版切断工		m	20.00	—
舗装取壊掘削積込工		m2	6.00	—
掘削工		m3	4.44	3.72
埋戻工		m3	3.24	3.12
一次本復旧工		m2	6.00	
撤去管吊上積込（硬質塩化ビニル管）	２５mm	m	10.00	
撤去管切断（硬質塩化ビニル管）	２５mm	口	10.00	
不用撤去品等処分工	鋳鉄くず	t	0.045	
ビニル管処分工	２５mm	m	1.00	
諸雑費	端数処理	式	1	

５０～７５mm　　（１０m当り）

工　種	形　質　寸　法	単位	数量	
			G形工 G’形工	H’形工
舗装版切断工		m	20.00	—
舗装取壊掘削積込工		m2	6.00	—
掘削工		m3	4.62	3.90
埋戻工		m3	3.42	3.30
一次本復旧工		m2	6.00	
撤去管吊上積込（硬質塩化ビニル管）	５０mm	m	10.00	
撤去管切断（硬質塩化ビニル管）	５０mm	口	10.00	
不用撤去品等処分工	鋳鉄くず	t	0.139	
ビニル管処分工	５０mm	m	1.00	
諸雑費	端数処理	式	1	

（２８）　給水管撤去工（土工なし）

ア．標準数量表　　（１０m当り）

工　種	形　質　寸　法	単位	数量
撤去管吊上積込（硬質塩化ビニル管）	２５mm	m	10.00
撤去管切断（硬質塩化ビニル管）	２５mm	口	10.00
不用撤去品等処分工	鋳鉄くず	t	0.045
ビニル管処分工	２５mm	m	1.00
諸雑費	端数処理	式	1

（２９） 管撤去工（鋳鉄管）

ア．舗装版切断工は、「６－１ ２．基礎単価（９）舗装版切断工」によるものとする。

イ．標準数量表

７５mm （１m当り）

工　種	形 質 寸 法	単位	数量		
			B形工 B’形工	C形工 C’形工	D’形工
舗装版切断工		m	2.00		—
舗装取壊掘削積込工		m2	0.60		—
掘削工		m3	0.57	0.60	0.62
埋戻工		m3	0.47	0.59	0.58
一次本復旧工		m2	0.60		
管撤去工	７５mm（ＦＣ）	m	1.00		
不用撤去品等処分工	鋳鉄くず	t	0.016		
諸雑費	端数処理	式	1		

１００mm以上 （１m当り）

工　種	形 質 寸 法	単位	数量		
			B形工 B’形工	C形工 C’形工	D’形工
舗装版切断工		m	2.00		—
舗装取壊掘削積込工		m2	0.65		—
掘削工		m3	0.63	0.66	0.68
埋戻工		m3	0.52	0.65	0.63
一次本復旧工		m2	0.65		
管撤去工	１００mm（ＦＣ）	m	1.00		
不用撤去品等処分工	鋳鉄くず	t	0.02		
諸雑費	端数処理	式	1		

（３０） 管撤去工（鋳鉄管）土工なし

ア．標準数量表

７５mm （１m当り）

工　種	形 質 寸 法	単位	数量
管撤去工	７５mm（ＦＣ）	m	1.00
不用撤去品等処分工	鋳鉄くず	t	0.016
諸雑費	端数処理	式	1

１００mm以上　　（１m当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量
管　撤　去　工	１００mm（ＦＣ）	m	1.00
不用撤去品等処分工	鋳鉄くず	t	0.02
諸　雑　費	端数処理	式	1

（３１）　管連絡工

ア．管連絡工（ビニル管４０mm～７５mm）は、「６－１　２．基礎単価（５）管連絡工（ビニル管４０mm～７５mm）」によるものとする。

イ．標準数量表

管連絡工（鋳鉄管）　　（１箇所当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量
管連絡工（切落連絡）	１５０mm	箇所	1.00
諸　雑　費	端数処理	式	1

管連絡工（ビニル管）　　（１箇所当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量
管連絡工（ビニル管40mm~75mm）		箇所	1.00
諸　雑　費	端数処理	式	1

（３２）　止水栓設置工

ア．ビニル管継手工は、「６－１　２．基礎単価（２）ビニル管継手工」によるものとする。

イ．標準数量表

２５mm　　（１箇所当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量
止水栓取付け	ＰＰ用２５mm 接合及び止水栓ボックス取付	箇所	1.00
ビニル管継手工	２５mm	箇所	1.00
ポリエチレン管継手工	２５mm	箇所	1.00
諸　雑　費	端数処理	式	1

４０mm　　（１箇所当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量
止水栓取付け	ＰＰ用４０mm 接合及び止水栓ボックス取付	箇所	1.00
ビニル管継手工	４０mm	箇所	1.00
ポリエチレン管継手工	４０mm	箇所	1.00
諸　雑　費	端数処理	式	1

５０ｍｍ　（１箇所当り）

工　種	形　質　寸　法	単位	数量
止　水　栓　取　付　け	ＰＰ用５０ｍｍ 接合及び止水栓ボックス取付	箇所	1.00
ビ　ニ　ル　管　継　手　工	５０ｍｍ	箇所	1.00
ポリエチレン管継手工	５０ｍｍ	箇所	1.00
諸　雑　費	端数処理	式	1

（３３）　弁室類築造工

ア．標準数量表　（１箇所当り）

工　種	形　質　寸　法	単位	数量
弁　室　類　築　造　工	制水弁室、３００mm以下（浅埋用）、 据付、基礎砕石有	箇所	1.00
諸　雑　費	端数処理	式	1

（３４）　メータ室築造工

ア．本工種は「時間的制約を受ける場合」に該当しないものとする。

イ．標準数量表

土工あり　（１箇所当り）

工　種	形　質　寸　法	単位	数量
人力掘削（人力床掘）	土砂、現場制約あり	m3	1.62
人　力　埋　戻	現場制約あり、土砂、 締固め有・流用土	m3	1.62
コ　ン　ク　リ　ー　ト　工	無筋・鉄筋構造物、配合Ｂ１、 １０m3/日未満かつ高さ２ｍ以下、 一般養生	m3	0.06
基　礎　砕　石	ＲＣ－４０	m3	0.06
普　通　作　業　員		人	1.00
諸　雑　費	上記の１％＋端数処理	式	1

土工なし　（１箇所当り）

工　種	形　質　寸　法	単位	数量
人　力　埋　戻	現場制約あり、土砂、 締固め有・流用土	m3	0.40
コ　ン　ク　リ　ー　ト　工	無筋・鉄筋構造物、配合Ｂ１、 １０m3/日未満かつ高さ２ｍ以下、 一般養生	m3	0.06
基　礎　砕　石	ＲＣ－４０	m3	0.06
普　通　作　業　員		人	1.00
諸　雑　費	上記の１％＋端数処理	式	1

（３５） 給水管調査工

ア．舗装版切断工は、「６－１ ２．基礎単価（９）舗装版切断工」によるものとする。

イ．標準数量表 （１m当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量		
			B形工 B’形工	C形工 C’形工	D’形工
舗装版切断工		m	2.00		—
舗装取壊掘削積込工		m2	0.60		—
掘削工		m3	0.46	0.37	0.39
埋戻工		m3	0.34	0.34	0.33
一次本復旧工		m2	0.60		
諸雑費	端数処理	式	1		

（３６） 給水管調査工（人力施工）

ア．舗装版切断工は、「６－１ ２．基礎単価（９）舗装版切断工」によるものとする。

イ．標準数量表 （１m当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量	
			G形工 G’形工	H’形工
舗装版切断工		m	2.00	—
舗装取壊掘削積込工		m2	0.60	—
掘削工		m3	0.46	0.39
埋戻工		m3	0.34	0.33
一次本復旧工		m2	0.60	
諸雑費	端数処理	式	1	

（３７） 給水管調査工（宅地内）

ア．本工種は「時間的制約を受ける場合」に該当しないものとする。

イ．標準数量表 （１m当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量
人力掘削（人力床掘）	土砂、現場制約あり	m3	0.10
人力埋戻	現場制約あり、土砂、 締固め有・流用土	m3	0.10
土木一般世話役		人	0.03
諸雑費	端数処理	式	1

２．舗装道路復旧工

（１） 舗装道路復旧工

ア．標準数量表

Ａ２０－４５～７０（既設Ａｓ系） （１m2当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量
舗　装　版　切　断　工	Ａｓ１５ｃm超３０ｃm以下	m	1.00
舗装取壊掘削積込工	Ａｓ１０ｃm以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	Ａｓ１５ｃm超３５ｃm以下	m2	0.50
掘　　削　　工		m3	0.075
アスファルト舗装工（車道）	表層５ｃｍ　ＰＫ－４ 中間層５ｃｍ　ＰＫ－４×２層 基層５ｃｍ　ＰＫ－３	m2	1.00
諸　　雑　　費	端数処理	式	1

Ａ２０－７０（排水性舗装） （１m2当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量
舗　装　版　切　断　工	Ａｓ１５ｃm超３０ｃm以下	m	1.00
舗装取壊掘削積込工	Ａｓ１０ｃm以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	Ａｓ１５ｃm超３５ｃm以下	m2	0.50
掘　　削　　工		m3	0.075
アスファルト舗装工（車道）	中間層５ｃｍ　ＰＫ－４×２層 基層５ｃｍ　ＰＫ－３	m2	1.00
排水性舗装工（車道）	表層５ｃｍ、導水パイプ設置無、 ポーラスアスコン（１３） タックコートＰＫＲ（ゴム入り）	m2	1.00
諸　　雑　　費	端数処理	式	1

Ａ２０－４５～７０（既設Ｃｏ系） （１m2当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量
舗　装　版　切　断　工	Ｃｏ１５ｃm超３０ｃm以下	m	1.00
舗装取壊掘削積込工	Ａｓ１０ｃm以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	Ｃｏ１５ｃm超３５ｃm以下	m2	0.50
掘　　削　　工		m3	0.075
アスファルト舗装工（車道）	表層５ｃｍ　ＰＫ－４ 中間層５ｃｍ　ＰＫ－４×２層 基層５ｃｍ　ＰＫ－３	m2	1.00
路　　盤　　工	ＲＭ－２５、１０ｃｍ	m2	0.50
諸　　雑　　費	端数処理	式	1

Ａ１５－３５～６０（既設Ａｓ系）　　（１m2当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量
舗　装　版　切　断　工	Ａｓ１５ｃm以下	m	1.00
舗装取壊掘削積込工	Ａｓ１０ｃm以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	Ａｓ１０ｃm超１５ｃm以下	m2	0.50
掘　　削　　工		m3	0.05
アスファルト舗装工（車道）	表層５ｃｍ　ＰＫ－４ 中間層５ｃｍ　ＰＫ－４ 基層５ｃｍ　ＰＫ－３	m2	1.00
諸　　雑　　費	端数処理	式	1

Ａ１５－６０（排水性舗装）　　（１m2当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量
舗　装　版　切　断　工	Ａｓ１５ｃm以下	m	1.00
舗装取壊掘削積込工	Ａｓ１０ｃm以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	Ａｓ１０ｃm超１５ｃm以下	m2	0.50
掘　　削　　工		m3	0.05
アスファルト舗装工（車道）	中間層５ｃｍ　ＰＫ－４ 基層５ｃｍ　ＰＫ－３	m2	1.00
排水性舗装工（車道）	表層５ｃｍ、導水パイプ設置無、 ポーラスアスコン（１３） タックコートＰＫＲ（ゴム入り）	m2	1.00
諸　　雑　　費	端数処理	式	1

Ａ１５－３５～６０（既設Ｃｏ系）　　（１m2当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量
舗　装　版　切　断　工	Ｃｏ１５ｃm超３０ｃm以下	m	1.00
舗装取壊掘削積込工	Ａｓ１０ｃm以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	Ｃｏ１５ｃm超３５ｃm以下	m2	0.50
掘　　削　　工		m3	0.075
アスファルト舗装工（車道）	表層５ｃｍ　ＰＫ－４ 中間層５ｃｍ　ＰＫ－４ 基層５ｃｍ　ＰＫ－３	m2	1.00
路　　盤　　工	ＲＭ－２５、１５ｃｍ	m2	0.50
諸　　雑　　費	端数処理	式	1

Ａ１０－２０～５０（既設Ａｓ系）　　（１m2当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量
舗　装　版　切　断　工	Ａｓ１５ｃm以下	m	1.00
舗装取壊掘削積込工	Ａｓ１０ｃm以下	m2	1.00
掘　　削　　工		m3	0.025
アスファルト舗装工（車道）	表層５ｃｍ　ＰＫ－４ 基層５ｃｍ　ＰＫ－３	m2	1.00
諸　　雑　　費	端数処理	式	1

Ａ１０－５０（排水性舗装）　　（１m2当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量
舗　装　版　切　断　工	Ａｓ１５ｃm以下	m	1.00
舗装取壊掘削積込工	Ａｓ１０ｃm以下	m2	1.00
掘　　削　　工		m3	0.025
アスファルト舗装工（車道）	基層５ｃｍ　ＰＫ－３	m2	1.00
排水性舗装工（車道）	表層５ｃｍ、導水パイプ設置無、 ポーラスアスコン（１３） タックコートＰＫＲ（ゴム入り）	m2	1.00
諸　　雑　　費	端数処理	式	1

Ａ１０－２０～５０（既設Ｃｏ系）　　（１m2当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量
舗　装　版　切　断　工	Ｃｏ１５ｃm超３０ｃm以下	m	1.00
舗装取壊掘削積込工	Ａｓ１０ｃm以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	Ｃｏ１５ｃm超３５ｃm以下	m2	0.50
掘　　削　　工		m3	0.025
アスファルト舗装工（車道）	表層５ｃｍ　ＰＫ－４ 基層５ｃｍ　ＰＫ－３	m2	1.00
路　　盤　　工	ＲＭ－２５、１０ｃｍ	m2	0.50
諸　　雑　　費	端数処理	式	1

Ａ０８－３５（既設Ａｓ系）　　（１m2当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量
舗　装　版　切　断　工	Ａｓ１５ｃm以下	m	1.00
舗装取壊掘削積込工	Ａｓ１０ｃm以下	m2	1.00
掘　　削　　工		m3	0.015
アスファルト舗装工（車道）	表層４ｃｍ　ＰＫ－４ 基層４ｃｍ　ＰＫ－３	m2	1.00
諸　　雑　　費	端数処理	式	1

Ａ０８－３５（既設Ｃｏ系）　　（１m2当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量
舗　装　版　切　断　工	Ｃｏ１５ｃm以下	m	1.00
舗装取壊掘削積込工	Ａｓ１０ｃm以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	Ｃｏ１０ｃm超１５ｃm以下	m2	0.50
掘　　削　　工		m3	0.015
アスファルト舗装工（車道）	表層４ｃｍ　ＰＫ－４ 基層４ｃｍ　ＰＫ－３	m2	1.00
路　　盤　　工	ＲＭ－２５、７ｃｍ	m2	0.50
諸　　雑　　費	端数処理	式	1

Ａ０８－２０　　（１m2当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量
舗　装　版　切　断　工	Ａｓ１５ｃm以下	m	1.00
舗装取壊掘削積込工	Ａｓ１０ｃm以下	m2	1.00
掘　　削　　工		m3	0.015
アスファルト舗装工（車道）	表層４ｃｍ　ＰＫ－４ 基層４ｃｍ　ＰＫ－３	m2	1.00
諸　　雑　　費	端数処理	式	1

Ａ０５－４５・Ａ０５－３０・Ａ０５－１０　　（１m2当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量
舗　装　版　切　断　工	Ａｓ１５ｃm以下	m	1.00
舗装取壊掘削積込工	Ａｓ１０ｃm以下	m2	1.00
アスファルト舗装工（車道）	表層５ｃｍ　ＰＫ－３	m2	1.00
諸　　雑　　費	端数処理	式	1

ＡＦ０３－１０　　（１m2当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量
舗　装　版　切　断　工	Ａｓ１５ｃm以下	m	1.00
舗装取壊掘削積込工	Ａｓ１０ｃm以下	m2	1.00
掘　　削　　工		m3	0.10
アスファルト舗装工（歩道）	表層３ｃｍ　ＰＫ－３	m2	1.00
路　　盤　　工	ＲＣ－３０、１０ｃｍ	m2	1.00
諸　　雑　　費	端数処理	式	1

ＡＫ０５－１５　　（１m2当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量
舗　装　版　切　断　工	Ａｓ１５ｃm以下	m	1.00
舗装取壊掘削積込工	Ａｓ１０ｃm以下	m2	1.00
掘　　削　　工		m3	0.16
アスファルト舗装工（歩道）	表層５ｃｍ　ＰＫ－３	m2	1.00
路　　盤　　工	ＲＣ－３０、１５ｃｍ	m2	1.00
諸　　雑　　費	端数処理	式	1

ＡＫ１０－１５　　（１m2当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量
舗　装　版　切　断　工	Ａｓ１５ｃm以下	m	1.00
舗装取壊掘削積込工	Ａｓ１０ｃm以下	m2	1.00
掘　　削　　工		m3	0.185
アスファルト舗装工（歩道）	表層５ｃｍ　ＰＫ－４ 基層５ｃｍ　ＰＫ－３	m2	1.00
路　　盤　　工	ＲＣ－３０、１５ｃｍ	m2	1.00
諸　　雑　　費	端数処理	式	1

ＣＫ１０－１５　　（１m2当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量
舗　装　版　切　断　工	Ｃｏ１５ｃm以下	m	1.00
舗装取壊掘削積込工	Ａｓ１０ｃm以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	Ｃｏ１０ｃm以下	m2	0.50
掘　　削　　工		m3	0.185
歩　道　改　築　工	厚１０ｃｍ、21-8-40（高炉）	m2	1.00
路　　盤　　工	ＲＣ－３０、１５ｃｍ	m2	1.00
諸　　雑　　費	端数処理	式	1

ＣＫ１５－１５　　（１m2当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量
舗　装　版　切　断　工	Ｃｏ１５ｃm以下	m	1.00
舗装取壊掘削積込工	Ａｓ１０ｃm以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	Ｃｏ１０ｃm超１５ｃm以下	m2	0.50
掘　　削　　工		m3	0.21
歩　道　改　築　工	厚１５ｃｍ、21-8-40（高炉）	m2	1.00
路　　盤　　工	ＲＣ－３０、１５ｃｍ	m2	1.00
諸　　雑　　費	端数処理	式	1

（２） 舗装道路復旧工（国道）

ア．標準数量表

１号工－１　　（１m2当り）

工　種	形　質　寸　法	単位	数量
舗装版切断工	Ｃｏ１５ｃｍ超３０ｃｍ以下	m	1.00
舗装取壊掘削積込工	Ａｓ１０ｃｍ以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	Ｃｏ１５ｃｍ超３５ｃｍ以下	m2	0.50
掘削工		m3	0.085
表層コンクリート工	舗装厚２５ｃｍ、普通Ｃｏ4.5-6.5-40	m2	1.00
溶接金網	φ６×150×150	m2	2.00
諸雑費	端数処理	式	1

１号工－２　　（１m2当り）

工　種	形　質　寸　法	単位	数量
舗装版切断工	Ｃｏ+Ａｓ全体厚１５ｃｍ超３０ｃｍ以下 Ｃｏ厚１５ｃｍ超３０ｃｍ以下	m	1.00
舗装取壊掘削積込工	Ａｓ１０ｃｍ以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	Ｃｏ１５ｃｍ超３５ｃｍ以下	m2	0.50
掘削工		m3	0.10
表層コンクリート工	舗装厚２３ｃｍ、普通Ｃｏ4.5-6.5-40	m2	1.00
溶接金網	φ６×150×150	m2	2.00
アスファルト舗装工（車道）	表層５ｃｍ　ＰＫ－４	m2	1.00
諸雑費	端数処理	式	1

１号工－３　　（１m2当り）

工　種	形　質　寸　法	単位	数量
舗装版切断工	Ａｓ１５ｃｍ以下	m	1.00
舗装取壊掘削積込工	Ａｓ１０ｃｍ以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	Ａｓ１５ｃｍ超３５ｃｍ以下	m2	0.50
掘削工		m3	0.06
アスファルト舗装工（車道）	再生瀝青安定処理材１０ｃｍ　ＰＫ－３	m2	1.00
アスファルト舗装工（車道）	表層５ｃｍ　ＰＫ－４ 基層５ｃｍ　ＰＫ－４	m2	1.00
諸雑費	端数処理	式	1

１号工－４　　（１m2当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量
舗　装　版　切　断　工	Ｃｏ+Ａｓ全体厚１５ｃｍ超３０ｃｍ以下 Ｃｏ厚１５ｃｍ以下	ｍ	1.00
舗装取壊掘削積込工	Ａｓ１０ｃｍ以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	Ｃｏ１５ｃｍ超３５ｃｍ以下	m2	0.50
掘　　削　　工		m3	0.085
アスファルト舗装工（車道）	再生瀝青安定処理材１５ｃｍ　ＰＫ－３	m2	1.00
アスファルト舗装工（車道）	表層５ｃｍ　ＰＫ－４ 基層５ｃｍ　ＰＫ－４	m2	1.00
諸　　雑　　費	端数処理	式	1

２号工－１　　（１m2当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量
舗　装　版　切　断　工	Ｃｏ１５ｃｍ以下	ｍ	1.00
舗装取壊掘削積込工	Ａｓ１０ｃｍ以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	Ｃｏ１０ｃｍ以下	m2	0.50
掘　　削　　工		m3	0.035
表層コンクリート工	舗装厚１０ｃｍ、普通Ｃｏ4.5-6.5-40	m2	1.00
諸　　雑　　費	端数処理	式	1

２号工－２　　（１m2当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量
舗装取壊掘削積込工	Ａｓ１０ｃｍ以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	Ｃｏ１０ｃｍ以下	m2	0.50
掘　　削　　工		m3	0.025
コンクリート平板工	設置、白色 珪砂入・ショット仕上げ、新品	m2	1.00
諸　　雑　　費	端数処理	式	1

２号工－２（擬石平板）　　（１m2当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量
舗装取壊掘削積込工	Ａｓ１０ｃｍ以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	Ｃｏ１０ｃｍ以下	m2	0.50
掘　　削　　工		m3	0.025
コンクリート平板工	設置、擬石平板３０Ｘ３０Ｘ６ｃｍ、新品	m2	1.00
諸　　雑　　費	端数処理	式	1

２号工－３　　（１m2当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量
舗　装　版　切　断　工	Ａｓ１５ｃｍ以下	m	1.00
舗装取壊掘削積込工	Ａｓ１０ｃｍ以下	m2	1.00
掘　　削　　工		m3	0.035
アスファルト舗装工（歩道）	表層５ｃｍ　ＰＫ－４ 基層５ｃｍ　ＰＫ－３	m2	1.00
諸　　雑　　費	端数処理	式	1

２号工－４　　（１m2当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量
舗　装　版　切　断　工	Ａｓ１５ｃｍ以下	m	1.00
舗装取壊掘削積込工	Ａｓ１０ｃｍ以下	m2	1.00
掘　　削　　工		m3	0.005
アスファルト舗装工（歩道）	表層４ｃｍ　ＰＫ－３	m2	1.00
諸　　雑　　費	端数処理	式	1

（３）　舗装道路復旧工（組合せブロック）

ア．標準数量表

Ｎ１１－１５・Ｎ１１－２５　　（１m2当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量
舗装取壊掘削積込工	Ａｓ１０ｃｍ以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	Ｃｏ１０ｃｍ以下	m2	0.50
掘　　削　　工		m3	0.045
インターロッキングブロック工	設置、新品、直線配置・標準品、t＝8ｃｍ	m2	1.00
諸　　雑　　費	端数処理	式	1

ＮＫ１１－１５　　（１m2当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量
舗装取壊掘削積込工	Ａｓ１０ｃｍ以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	Ｃｏ１０ｃｍ以下	m2	0.50
掘　　削　　工		m3	0.205
路　　盤　　工	ＲＣ－３０、１５ｃｍ	m2	1.00
インターロッキングブロック工	設置、新品、直線配置・標準品、t＝8ｃｍ	m2	1.00
諸　　雑　　費	端数処理	式	1

ＮＫ１１－１５（保水性ブロック）　（１m2当り）

工　種	形　質　寸　法	単位	数量
舗装取壊掘削積込工	Ａｓ１０ｃm以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	Ｃｏ１０ｃm以下	m2	0.50
掘削工		m3	0.205
路盤工	ＲＣ－３０、１５ｃｍ	m2	1.00
インターロッキングブロック工	設置、新品、保水性ブロック・波型、t=8ｃｍ	m2	1.00
諸雑費	端数処理	式	1

ＮＫ１１－２５　（１m2当り）

工　種	形　質　寸　法	単位	数量
舗装取壊掘削積込工	Ａｓ１０ｃm以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	Ｃｏ１０ｃm以下	m2	0.50
掘削工		m3	0.305
路盤工	ＲＣ－３０、２５ｃｍ	m2	1.00
インターロッキングブロック工	設置、新品、直線配置・標準品、t=8ｃｍ	m2	1.00
諸雑費	端数処理	式	1

ＮＫ１１－２５（保水性ブロック）　（１m2当り）

工　種	形　質　寸　法	単位	数量
舗装取壊掘削積込工	Ａｓ１０ｃm以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	Ｃｏ１０ｃm以下	m2	0.50
掘削工		m3	0.305
路盤工	ＲＣ－３０、２５ｃｍ	m2	1.00
インターロッキングブロック工	設置、新品、保水性ブロック・波型、t=8ｃｍ	m2	1.00
諸雑費	端数処理	式	1

ＮＦ０９－１０　（１m2当り）

工　種	形　質　寸　法	単位	数量
舗装取壊掘削積込工	Ａｓ１０ｃm以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	Ｃｏ１０ｃm以下	m2	0.50
掘削工		m3	0.145
路盤工	ＲＣ－３０、１０ｃｍ	m2	1.00
インターロッキングブロック工	設置、新品、直線配置・標準品、t=6ｃｍ	m2	1.00
諸雑費	端数処理	式	1

ＮＦ０９－１０（保水性ブロック）　（１m2当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量
舗装取壊掘削積込工	Ａｓ１０ｃm以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	Ｃｏ１０ｃm以下	m2	0.50
掘　　削　　工		m3	0.13
路　　盤　　工	ＲＣ－３０、１０ｃｍ	m2	1.00
インターロッキングブロック工	設置、新品、保水性ブロック・波型、t=6ｃｍ	m2	1.00
諸　　雑　　費	端数処理	式	1

（4）　舗装道路復旧工（平板ブロック）

ア．標準数量表

ＨＦ０９－１０　（１m2当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量
舗装取壊掘削積込工	Ａｓ１０ｃm以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	Ｃｏ１０ｃm以下	m2	0.50
掘　　削　　工		m3	0.13
路　　盤　　工	ＲＣ－３０、１０ｃｍ	m2	1.00
コンクリート平板工	設置、白色 珪砂入・ショット仕上げ、新品	m2	1.00
諸　　雑　　費	端数処理	式	1

ＬＦ０９－１０　（１m2当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量
舗装取壊掘削積込工	Ａｓ１０ｃm以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	Ｃｏ１０ｃm以下	m2	0.50
掘　　削　　工		m3	0.13
路　　盤　　工	ＲＣ－３０、１０ｃｍ	m2	1.00
コンクリート平板工	設置、カラー・珪砂入・ショット仕上げ、新品	m2	1.00
諸　　雑　　費	端数処理	式	1

ＬＦ０９－１０（擬石平板）　（１m2当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量
舗装取壊掘削積込工	Ａｓ１０ｃm以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	Ｃｏ１０ｃm以下	m2	0.50
掘　　削　　工		m3	0.13
路　　盤　　工	ＲＣ－３０、１０ｃｍ	m2	1.00
コンクリート平板工	設置、擬石平板、新品	m2	1.00
諸　　雑　　費	端数処理	式	1

六角平板　（１m2当り）

工　種	形　質　寸　法	単位	数量
舗装取壊掘削積込工	Ａｓ１０ｃｍ以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	Ｃｏ１０ｃｍ以下	m2	0.50
掘削工		m3	0.13
路盤工	ＲＣ－３０、１０ｃｍ	m2	1.00
コンクリート平板工	設置、安山岩　研磨ショット仕上げ（六角形）、新品	m2	1.00
諸雑費	端数処理	式	1

点字ブロック　（１m2当り）

工　種	形　質　寸　法	単位	数量
舗装取壊掘削積込工	Ａｓ１０ｃｍ以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	Ｃｏ１０ｃｍ以下	m2	0.50
掘削工		m3	0.13
路盤工	ＲＣ－３０、１０ｃｍ	m2	1.00
コンクリート平板工	設置、点字カラーブロック線状・点状、新品	m2	1.00
諸雑費	端数処理	式	1

つたい石設置撤去工（材工共）　（１箇所当り）

工　種	形　質　寸　法	単位	数量
型枠式カラータイル舗装	つたい石設置　２色配置　下地含む	箇所	0.50
型枠式カラータイル舗装	つたい石設置　３色配置　下地含む	箇所	0.50
特殊ブロック舗装工	つたい石撤去	枚	1.00
諸雑費	端数処理	式	1

※型枠式カラータイル舗装、特殊ブロック舗装工については「公共事業建設資材価格調査報告書」による市場単価とする。昼間施工においては「時間的制約を受ける」を適用とする。

つたい石設置撤去工（施工費のみ）　（１箇所当り）

工　種	形　質　寸　法	単位	数量
特殊ブロック舗装工	つたい石設置	枚	1.00
特殊ブロック舗装工	つたい石撤去	枚	1.00
諸雑費	端数処理	式	1

※特殊ブロック舗装工については「公共事業建設資材価格調査報告書」による市場単価とする。昼間施工においては「時間的制約を受ける」を適用とする。

（５） 舗装道路復旧工（特殊舗装）

ア．標準数量表

ＴＭ０９－２８（施工費のみ） （１m2当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量
舗　装　版　切　断　工	Ｃｏ１５ｃｍ超３０ｃｍ以下	ｍ	1.00
舗装取壊掘削積込工	Ａｓ１５ｃｍ以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	Ｃｏ１５ｃｍ以下	m2	0.50
掘　　削　　工		m3	0.17
構造物とりこわし工	鉄筋構造物、人力施工、低騒音・低振動対策無し	m3	0.09
表層コンクリート工	舗装厚１８ｃｍ、普通Ｃｏ4.5-6.5-40	m2	1.00
溶　接　金　網	φ６×150×150	m2	1.00
路　　盤　　工	ＨＭＳ－２５、１０ｃｍ	m2	0.50
コンクリート平板工	設置、テラゾー（自然石）ブロック（新品）	m2	1.00
諸　　雑　　費	端数処理	式	1

※コンクリート平板工については、テラゾー（自然石）ブロックの材料費は含まない。

ＴＭ０９－３０（施工費のみ） （１m2当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量
舗　装　版　切　断　工	Ｃｏ１５ｃｍ超３０ｃｍ以下	ｍ	1.00
舗装取壊掘削積込工	Ａｓ１５ｃｍ以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	Ｃｏ１５ｃｍ以下	m2	0.50
掘　　削　　工		m3	0.17
構造物とりこわし工	鉄筋構造物、人力施工、低騒音・低振動対策無し	m3	0.08
表層コンクリート工	舗装厚１５ｃｍ、普通Ｃｏ4.5-6.5-40	m2	1.00
溶　接　金　網	φ６×150×150	ｍ２	1.00
路　　盤　　工	ＨＭＳ－２５、１５ｃｍ	m2	0.50
コンクリート平板工	設置、テラゾー（自然石）ブロック（新品）	m2	1.00
諸　　雑　　費	端数処理	式	1

※コンクリート平板工については、テラゾー（自然石）ブロックの材料費は含まない。

ＴＭ０７－０７（施工費のみ）　　（１m2当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量
舗　装　版　切　断　工	Ｃｏ１５ｃｍ以下	m	1.00
舗装取壊掘削積込工	Ａｓ１５ｃｍ以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	Ｃｏ１５ｃｍ以下	m2	0.50
掘　　削　　工		m3	0.06
構造物とりこわし工	無筋構造物、人力施工、低騒音・低振動対策無し	m3	0.04
表層コンクリート工	舗装厚７ｃｍ、普通Ｃｏ4.5-6.5-40	m2	1.00
コンクリート平板工	設置、テラゾーブロック（新品）	m2	1.00
諸　　雑　　費	端数処理	式	1

※コンクリート平板工については、テラゾーブロックの材料費は含まない。

ＬＭ０９－１０（施工費のみ）　　（１m2当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量
舗　装　版　切　断　工	Ｃｏ１５ｃｍ以下	m	1.00
舗装取壊掘削積込工	Ａｓ１５ｃｍ以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	Ｃｏ１５ｃｍ以下	m2	0.50
掘　　削　　工		m3	0.08
路　　盤　　工	ＲＣ－３０、１０ｃｍ	m2	1.00
コンクリート平板工	設置、平板ブロック（新品）	m2	1.00
諸　　雑　　費	端数処理	式	1

※コンクリート平板工については、平板ブロックの材料費は含まない。

ＮＭ１１－２０（施工費のみ）　　（１m2当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量
舗装取壊掘削積込工	Ａｓ１５ｃｍ以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	Ｃｏ１５ｃｍ以下	m2	0.50
掘　　削　　工		m3	0.15
路　　盤　　工	ＨＭＳ－２５、２０ｃｍ	m2	0.50
インターロッキングブロック工	設置、新品、直線配置、ｔ＝８ｃｍ	m2	1.00
諸　　雑　　費	端数処理	式	1

※インターロッキングブロック工については、インターロッキングブロックの材料費は含まない。

ＮＭ１１－１５（施工費のみ）　　（１m2当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量
舗装取壊掘削積込工	Ａｓ１５ｃm以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	Ｃｏ１５ｃm以下	m2	0.50
掘　　削　　工		m3	0.13
路　　盤　　工	ＨＭＳ－２５、１５ｃｍ	m2	0.50
インターロッキングブロック工	設置、新品、直線配置、ｔ＝８ｃｍ	m2	1.00
諸　　雑　　費	端数処理	式	1

※インターロッキングブロック工については、インターロッキングブロックの材料費は含まない。

ＲＭ０７－２８（施工費のみ）　　（１m2当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量
舗装版切断工	Ｃｏ１５ｃm超３０ｃm以下	m	1.00
舗装取壊掘削積込工	Ａｓ１５ｃm以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	Ｃｏ１５ｃm以下	m2	0.50
掘　　削　　工		m3	0.16
構造物とりこわし工	鉄筋構造物、人力施工、 低騒音・低振動対策無し	m3	0.09
表層コンクリート工	舗装厚１８ｃｍ、普通Ｃｏ4.5-6.5-40	m2	1.00
溶　接　金　網	φ６×150×150	m2	1.00
路　　盤　　工	ＨＭＳ－２５、１０ｃｍ	m2	0.50
コンクリート平板工	設置、レンガタイル（新品）	m2	1.00
諸　　雑　　費	端数処理	式	1

※コンクリート平板工については、レンガタイルの材料費は含まない。

ＲＦ０９－１０（施工費のみ）　　（１m2当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量
舗装取壊掘削積込工	Ａｓ１５ｃm以下	m2	0.50
舗装取壊掘削積込工	Ｃｏ１５ｃm以下	m2	0.50
掘　　削　　工		m3	0.145
路　　盤　　工	ＲＣ－３０、１０ｃｍ	m2	1.00
インターロッキングブロック工	設置、新品、直線配置、ｔ＝６ｃｍ	m2	1.00
諸　　雑　　費	端数処理	式	1

※インターロッキングブロック工については、レンガブロックの材料費は含まない。

（6） 舗装道路復旧工（街渠）

ア．標準数量表

ＣＹ２５・ＣＹ２５－１０　　（１ｍ当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量
舗　装　版　切　断　工	Ｃｏ１５ｃｍ超３０ｃｍ以下	ｍ	1.00
舗装取壊掘削積込工	Ａｓ１０ｃｍ以下	m2	0.25
舗装取壊掘削積込工	Ｃｏ１５ｃｍ超３５ｃｍ以下	m2	0.25
掘　　削　　工		m3	0.05
街渠コンクリート工	Ｂ７、一般養生	ｍ	1.00
プ　ラ　イ　ム　コ　ー　ト		Ｌ	0.63
諸　　雑　　費	端数処理	式	1

（7） 境界石・縁石据付工

各種ブロック工の歩掛、規格は「２　基礎積算編　第６章　舗装工　第６．境界縁石工」による。

ア．標準数量表

歩道縁石据付工　直　新品Ｃ．Ｂ　　（１００ｍ当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量			
			H=300	H=250	H=200	H=150
歩車道境界ブロック（直）	寸法各種	ｍ	100.00			
諸　　雑　　費	端数処理	式	1			

歩道縁石据付工　曲　新品Ｃ．Ｂ　　（１００ｍ当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量			
			H=300	H=250	H=200	H=150
歩車道境界ブロック（曲）	寸法各種	ｍ	100.00			
諸　　雑　　費	端数処理	式	1			

歩道縁石据付工　直・曲　在来品　　（１００ｍ当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量	
			H=200~300	Ｈ＝１５０
歩車道境界ブロック据付	再利用設置、各種（６００ｍｍ以下、５０ｋｇ以上１００ｋｇ未満）	ｍ	100.00	－
歩車道境界ブロック据付	再利用設置、各種（６００ｍｍ以下、５０ｋｇ未満）	ｍ	－	100.00
歩車道境界ブロック撤去	再利用	ｍ	100.00	
諸　　雑　　費	端数処理	式	1	

道路（舗装）境界石据付工　新品Ｃ．Ｂ　（１００ｍ当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量
道路境界ブロック据付	１８×１５×１００ｃｍ	ｍ	100.00
諸　　雑　　費	端数処理	式	1

道路（舗装）境界石据付工　新品花崗岩　（１００ｍ当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量
道路境界ブロック据付	花崗岩　１８×１５×１００ｃｍ 天面水磨き	ｍ	100.00
諸　　雑　　費	端数処理	式	1

道路（舗装）境界石据付工　在来品　（１００ｍ当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量
道路境界ブロック据付	再設置利用、各種（６００ｍｍ超１０００mm以下、５０ｋｇ以上１５０ｋｇ未満）	ｍ	100.00
道路境界ブロック撤去	再利用	ｍ	100.00
諸　　雑　　費	端数処理	式	1

連続植樹帯縁石据付工　直　新品Ｃ．Ｂ　（１００ｍ当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量
連続植樹用ブロック（直）据付	１０．５/１２×１２×６０ｃｍ	ｍ	100.00
諸　　雑　　費	端数処理	式	1

連続植樹帯縁石据付工　曲　新品Ｃ．Ｂ　（１００ｍ当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量
連続植樹用ブロック（曲）据付	１０．５/１２×１２×５６．５ｃｍ	ｍ	100.00
諸　　雑　　費	端数処理	式	1

連続植樹帯縁石据付工　在来品　（１００ｍ当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量
連続植樹用ブロック据付	再設置利用、各種（６００ｍｍ以下、５０ｋｇ未満）	ｍ	100.00
連続植樹用ブロック撤去	再利用	ｍ	100.00
諸　　雑　　費	端数処理	式	1

街路樹根囲石据付工　１型　新品Ｃ．Ｂ　　（１００ｍ当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量
街路樹根囲石据付	Ｉ型	ｍ	100.00
諸　　雑　　費	端数処理	式	1

街路樹根囲石据付工　２型　新品Ｃ．Ｂ　　（１００ｍ当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量
街路樹根囲石据付	Ⅱ型	ｍ	100.00
諸　　雑　　費	端数処理	式	1

街路樹根囲石据付工　３型　新品Ｃ．Ｂ　　（１００ｍ当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量
街路樹根囲石据付	Ⅲ型	ｍ	100.00
諸　　雑　　費	端数処理	式	1

街路樹根囲石据付工　在来品　　（１００ｍ当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量
街路樹根囲石据付	再利用設置、各種（６００ｍｍ以下、５０ｋｇ未満）	ｍ	100.00
街路樹根囲石撤去	再利用	ｍ	100.00
諸　　雑　　費	端数処理	式	1

駒止ブロック据付工　　新品Ｃ．Ｂ　　（１００ｍ当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量
歩車道境界ブロック	両面Ｂ　１８/２３×２５×６０ｃｍ中間部　各種（６００ｍｍ以下、５０ｋｇ以上１００ｋｇ未満）1.65個／ｍ 18-8-25（高炉）、基礎砕石無し、養生有り	ｍ	100.00
諸　　雑　　費	端数処理	式	1

ブロック材料費は、「公共事業建設資材価格調査報告書」による市場単価とする。

駒止ブロック据付工　在来品　　（１００m当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量
歩車道境界ブロック	再設置利用、各種（６００ｍｍ以下、５０ｋｇ以上１００ｋｇ未満）、基礎砕石無し、均し基礎コンクリート無し	m	100.00
歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	100.00
諸　　雑　　費	端数処理	式	1

（8）　路面標示工　（材工共）

ア．区画線設置は、土木工事標準単価による。

イ．ア．以外については、「公共事業建設資材価格調査報告書」による市場単価とする。

ウ．標準数量表

白色　実線・破線・ゼブラ

黄色　実線・破線・ゼブラ　　（１m当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量
区　画　線　設　置	溶融式・手動、白色、実線１５ｃｍ、	m	1.00
諸　　雑　　費	端数処理	式	1

白色　矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算

黄色　矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算　　（１m当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量
区　画　線　設　置	溶融式・手動、白色　矢印・記号・文字15ｃｍ換算、	m	1.00
諸　　雑　　費	端数処理	式	1

緑色　実線２０ｃｍ　　（１m当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量
溶融式区画線設置	実線２０ｃｍ、厚1.5mm（緑色）鉛フリー	m	1.00
諸　　雑　　費	端数処理	式	1

自転車道シールφ６００　　（１箇所当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量
路面標示シール設置（自転車道）	φ６００（自転車道シール）	箇所	1.00
諸　　雑　　費	端数処理	式	1

自転車道マーク　（１箇所当り）

工　種	形　質　寸　法	単位	数量
路面標示シール設置	自転車記号　公安委員会用（横断歩道）	箇所	1.00
諸　雑　費	端数処理	式	1

ストップマーク（黄・白）　（１箇所当り）

工　種	形　質　寸　法	単位	数量
路面標示ストップマーク（　黄　・　白　）		箇所	1.00
諸　雑　費	端数処理	式	1

自転車ストップシート　800×800ｍｍ・1000×1000ｍｍ　（１枚当り）

工　種	形　質　寸　法	単位	数量
自転車ストップシート	800×800mm	枚	1.00
諸　雑　費	端数処理	式	1

自転車放置禁止シール　（１箇所当り）

工　種	形　質　寸　法	単位	数量
路面標示シール設置	自転車放置禁止シール 90×45ｃｍ	箇所	1.00
諸　雑　費	端数処理	式	1


（9）　道路境界石工（場所打ちコンクリート）

ア．境界縁石工における場所打コンクリート工の打設歩掛は、「国土交通省土木工事標準積算基準書　Ⅱ－４－①コンクリート工」の小型構造物人力打設を適用する。

イ．標準数量表

道路境界石数量表　（１００ｍ当り）

種　別	細　別	単位	数量	摘要
場所打コンクリート	σｃｋ≧18N/㎟	m3	5.4	
型　枠		m2	60.0	



（１０） カラー舗装工

ア．「公共事業建設資材価格調査報告書」による市場単価とする。

イ．標準数量表

Ｐ１．０ （１m2当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量
塗布式カラー舗装工	厚1.0mm下地ＡＳ上	m2	1.00
諸　　雑　　費	端数処理	式	1

Ｐ１．５ （１m2当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量
塗布式カラー舗装工	厚1.5mm遊戯道路　下地ＡＳ上	m2	1.00
諸　　雑　　費	端数処理	式	1

Ｐ３．０ （１m2当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量
薄層カラー舗装工	ニート式　セラミック骨材：反射骨材＝９：１、粒径１～２mm　可撓性エポキシ樹脂使用	m2	1.00
諸　　雑　　費	端数処理	式	1

（１１） 私設コンクリート舗装復旧工

ア．標準数量表

Ｃｏ厚５ｃｍ （１００m2当り）

工　種	形　質　寸　法	単位	数量
コンクリート手練工	１８N/mm2	m3	5.00
普　通　作　業　員		人	0.10
プ　ラ　イ　ム　コ　ー　ト		L	126.00
諸　雑　費	端数処理	式	1

Ｃｏ厚１０ｃｍ （１００m2当り）

工　種	形　質　寸　法	単位	数量
コンクリート手練工	１８N/mm2	m3	10.00
普　通　作　業　員		人	0.10
プ　ラ　イ　ム　コ　ー　ト		L	126.00
諸　雑　費	端数処理	式	1

Ｃｏ厚１５ｃｍ （１００m2当り）

工　種	形　質　寸　法	単位	数量
コンクリート手練工	１８N/mm2	m3	15.00
普　通　作　業　員		人	0.10
プ　ラ　イ　ム　コ　ー　ト		L	126.00
諸　雑　費	端数処理	式	1

（１２） 砂利道路本復旧工

ア．標準数量表 （１m2当り）

工　種	形　質　寸　法	単位	数量
路　盤　工　（　人　力　）	ＲＣ－３０、１０ｃｍ	m2	1.00
諸　雑　費	端数処理	式	1

（１３） 表層アスファルト工

ア．標準数量表 （１m2当り）

工　種	形　質　寸　法	単位	数量
アスファルト舗装工（車道）	表層５ｃｍ ＰＫ－３	m2	1.00
諸　雑　費	端数処理	式	1

3．そ　の　他

（1）　調査工

ア．一般管理費等のみ対象とする。

イ．標準数量表　　（1箇所当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量
特殊作業員（配管）		人	0.25
軽　　作　　業　　員		人	0.25
諸　　雑　　費	端数処理	式	1

（2）　矢板工

ア．「2－7　第2．矢板打設、引抜工」及び「2－7　第4．支保工　9．軽量金属支保工」によるものとする。

イ．矢板種別はアルミ矢板とし、矢板設置及び撤去手間の他、賃料等一切を含む。

ウ．使用重機はバックホウ山積0.08m3とする。

（3）　交通安全対策工（A）

ア．標準数量表　　（1時間当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量
交通誘導警備員（A）		人日	0.125
諸　　雑　　費	端数処理	式	1

（4）　交通安全対策工（B）

ア．標準数量表　　（1時間当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量
交通誘導警備員（B）		人日	0.125
諸　　雑　　費	端数処理	式	1

（5）　点字シート設置工

ア．視覚障がい者誘導用シート設置は、「公共事業建設資材価格調査報告書」による。

イ．標準数量表　　（1m2当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量
視覚障がい者誘導用シート設置	３００×３００×７mm 合成ゴム（接着剤共）	枚	11.11
諸　　雑　　費	端数処理	式	1

（6） 構造物取壊工

ア． 各工種の条件は以下のとおりとする。

構造物取壊工（1）＝無筋構造物、人力施工、低騒音・低振動対策無し

構造物取壊工（2）＝鉄筋構造物、人力施工、低騒音・低振動対策無し

構造物取壊工（3）＝無筋構造物、機械施工、低騒音・低振動対策有り

構造物取壊工（4）＝鉄筋構造物、機械施工、低騒音・低振動対策有り

（7） 試験掘工

ア．標準数量表

イ．現場管理費、一般管理費等のみ対象とする。

車道 （1箇所当り）

工　種	形　質　寸　法	単位	数量
舗装版切断工	Ａｓ１５ｃｍ以下	m	4.80
舗装版破砕	Ａｓ舗装版、障害等有、４ｃｍ超１０ｃｍ以下、積込有	m2	1.28
人力掘削（人力床掘）	土砂、現場制約あり	m3	1.43
埋戻工（機械）	管路埋戻（山積0．０８m3・改良土）	m3	1.18
一次本復旧工	５－２３型工	m2	1.28
諸雑費	端数処理	式	1

歩道 （1箇所当り）

工　種	形　質　寸　法	単位	数量
舗装版切断工	Ａｓ１５ｃｍ以下	m	4.80
舗装版破砕	Ａｓ舗装版、障害等有、４ｃｍ以下、積込有	m2	1.28
人力掘削（人力床掘）	土砂、現場制約あり	m3	1.50
埋戻工（機械）	管路埋戻（山積0．０８m3・改良土）	m3	1.43
一次本復旧工	３－５型工	m2	1.28
諸雑費	端数処理	式	1

未舗装道路 （1箇所当り）

工　種	形　質　寸　法	単位	数量
人力掘削（人力床掘）	土砂、現場制約あり	m3	1.54
埋戻工（機械）	管路埋戻（山積0．０８m3・改良土）	m3	1.54
諸雑費	端数処理	式	1

（8） 木杭打工

ア．標準数量表

栓止口径１５０mm以下　　（１箇所当り）

工　種	形　質　寸　法	単位	数量
人　力　木　杭　打　工	末口９ｃｍ超１２ｃｍ以下、杭長1．8m、根入率８０～１００％	本	1.00
松　杭	１２ｃｍ×１．８ｍ	本	1.00
諸　雑　費	端数処理	式	1

栓止口径２００mm　　（１箇所当り）

工　種	形　質　寸　法	単位	数量
人　力　木　杭　打　工	末口１２ｃｍ超１５ｃｍ以下、杭長1．8m、根入率８０～１００％	本	1.00
松　杭	１５ｃｍ×１．８ｍ	本	1.00
諸　雑　費	端数処理	式	1

栓止口径２５０mm以上　　（１箇所当り）

工　種	形　質　寸　法	単位	数量
人　力　木　杭　打　工	末口１２ｃｍ超１５ｃｍ以下、杭長1．8m、根入率８０～１００％	本	2.00
松　杭	１５ｃｍ×１．８ｍ	本	2.00
諸　雑　費	端数処理	式	1

（9） 宅内モルタル復旧工

ア．本工種は「時間的制約を受ける場合」に該当しないものとする。

イ．標準数量表

メータボックス部　　（１箇所当り）

工　種	形　質　寸　法	単位	数量
モ　ル　タ　ル　練　工	配合比１：３（高炉）	m3	0.01
モ　ル　タ　ル　上　塗　工	床面	m2	0.40
諸　雑　費	端数処理	式	1

管布設部　　（１ｍ当り）

工　種	形　質　寸　法	単位	数量
モ　ル　タ　ル　練　工	配合比１：３（高炉）	m3	0.01
モ　ル　タ　ル　上　塗　工	床面	m2	0.20
諸　雑　費	端数処理	式	1

（１０） タイル復元工

ア．床タイル復元工は、「６－１ ２．基礎単価（１０）床タイル復元工」によるものとする。

イ．本工種は「時間的制約を受ける場合」に該当しないものとする。

ウ．標準数量表 （１箇所当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量
床タイル復元工		m2	0.40
諸　　雑　　費	端数処理	式	1

（１１）コンクリート割増

ア．「公共事業建設資材価格調査報告書」による市場単価とする。

イ．現場管理費、一般管理費等のみ対象とする。

ウ．標準数量表

コンクリート割増（A） （１回当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量
生コンクリート夜間加算額（２２時以降）		回	1.00
諸　　雑　　費	端数処理	式	1

コンクリート割増（B） （１回当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量
生コンクリート夜間加算額（１８～２２時）		回	1.00
諸　　雑　　費	端数処理	式	1

（１２）特殊舗装用土工（管工事用）

ア．標準数量表 （１m2当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量
構造物とりこわし工	鉄筋構造物、人力施工、低騒音・低振動対策無し	m3	0.18
掘削工（機械）	管路掘削（山積0.08m3）	m3	-0.18
諸　　雑　　費	端数処理	式	1

（１３） ガードレール設置撤去工

「５－８　１４．（２）積算基準」によるものとする。

（１４） 横断防止柵設置撤去工

「５－８　１５．（２）積算基準」によるものとする。

（１５） 車止めポスト設置工

「５－８　１６．（２）積算基準　表８－59」によるものとする。

（１６） U型側溝

ア．「国土交通省土木工事標準積算基準書　Ⅵ－１－⑥－１排水構造物工」を適用し、歩掛は次のとおりとする。

イ．標準数量表　（１０m当り）

工　種	形　質　寸　法	単位	数量
U　型　側　溝	据付、Ｌ６００、６０kg／個以下	m	10.00
鉄筋コンクリートU形	２４０×２４０×６０	個	16.50
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m3	0.516
諸　雑　費	端数処理	式	1

（１７） 現場打ち側溝

ア．「国土交通省土木工事標準積算基準書　Ⅱ－４－①コンクリート工」を適用し、歩掛は次のとおりとする。

イ．標準数量表　（１００m当り）

工　種	形　質　寸　法	単位	数量
コ　ン　ク　リ　ー　ト	小型構造物、人力打設、一般養生、現場内小運搬有り、18-8-25（高炉）	m3	1.50
型　枠	一般型枠、小型構造物	m2	30.00
モ　ル　タ　ル　練　工	配合比１：３（高炉）	m3	0.54
諸　雑　費	端数処理	式	1

（１８） 樹木伐採工

ア．「公共事業建設資材価格調査報告書」による市場単価とする。

イ．標準数量表

樹高１００ｃｍ未満 （１本当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量
中低木伐採　歩道・街園・交通島	樹高１００ｃｍ未満	本	1.00
諸　　雑　　費	端数処理	式	1

樹高１００ｃｍ以上２００ｃｍ未満 （１本当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量
中低木伐採　歩道・街園・交通島	樹高１００ｃｍ以上２００ｃｍ未満	本	1.00
諸　　雑　　費	端数処理	式	1

樹高２００ｃｍ以上３００ｃｍ未満 （１本当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量
中低木伐採　歩道・街園・交通島	樹高２００ｃｍ以上３００ｃｍ未満	本	1.00
諸　　雑　　費	端数処理	式	1

（１９） 樹木処分工

ア．標準数量表

樹木処分工（低木） （１ｋｇ当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量
樹木処分費（低木）	行政区共通	t	0.001
諸　　雑　　費	端数処理	式	1

樹木処分工（中・高木） （１ｋｇ当り）

工　　種	形　質　寸　法	単位	数量
樹木処分費（中・高木）	行政区共通	t	0.001
諸　　雑　　費	端数処理	式	1