

Ⅱ 別紙資料

別添 参考明細書

【隔て板】

直接工事費 別紙明細

耐震ブレース設置工事		撤去工事		○号館		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
隔て板撤去	●か所 W***×H*** アスベスト含有成形板 保護メガネ・防護マスク含む	1	式			参考
アスベスト成形板 撤去後清掃		0.1	m ²			
開口部養生シート貼 り	W***xH*** ●ヶ所/戸	0.1	m ²			
保護メガネ	ゴーグル型	0.1	個			
防塵マスク	半面型 Leve12・3対応品 粒子捕集効率:99.9%以上	0.1	個			
防塵マスク用フィルタ	半面型	0.1	組			
隔て板撤去	セメント板(アスベスト含有) 集積共	0.1	m ²			
袋詰め (○号館)	袋詰め二重 廃棄袋二重 フレキシブルコンテナバック	1	式			
計						

【仮設洗濯機置場】

共通仮設費(積上) 共通費別紙明細

※詳細は図示によるものとし、各案件ごとに項目の追加修正を行うこと。

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮設洗濯機置場 (○号館)	W***×D***×H***	1	式			参考
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 運搬費共	0.1	m ²			
単管パイプ	φ48.6	0.1	m			
クランプ	自在、直交	0.1	か所			
壁単管組	掛払手間	0.1	m ²			
屋根単管組	掛払手間	0.1	m ²			
床単管組	掛払手間	0.1	m ²			
単管パイプ等運搬 費	仮設洗濯機置場 (○号館)	1	式			
キャスターゲート	H2000 W2000 運搬費共	0.1	か所			
南京錠	40mm 真鍮製	0.1	か所			
ステンレスチェーン	φ5	0.1	m			

壁 波板ぶりかぶネ ート張り	運搬費共	0.1	m ²			
屋根 着色亜鉛波 鉄板張り	運搬費共	0.1	m ²			
床合板張り	厚12.0 運搬費共	0.1	m ²			
足元養生シート巻き	L450 運搬費共	0.1	か所			
洗濯機	4.5kg程度 運搬費共	0.1	台			
洗濯機	7kg程度 運搬費共	0.1	台			
乾燥機	3.5kg程度 運搬費共	0.1	台			
乾燥機架台	運搬費共	0.1	台			
壁撤去	集積共	0.1	m ²			
屋根撤去	集積共	0.1	m ²			
床合板撤去	集積共	0.1	m ²			
発生材積込み	人力 廃プラスチック類	0.1	m ³			
発生材積込み	人力 建設木くず・混合くず	0.1	m ³			
とりこわし 発生材運搬	廃プラスチック類	0.1	m ³			
とりこわし 発生材運搬	建設木くず・混合くず	0.1	m ³			
とりこわし 発生材処分	廃プラスチック類	0.1	m ³			
とりこわし 発生材処分	建設木くず・混合くず	0.1	m ³			
スクラップ 控除	鉄くず	▲0.1	kg			
機械設備工事 (○号館)	仮設洗濯機置場	1	式			
電気設備工事 (○号館)	仮設洗濯機置場	1	式			
計						